




第 4 図(33) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(34) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図 (35) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第4図(36) 基準津波4の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(37) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(38) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図 (39) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第4図(40) 基準津波4の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(41) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(42) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(43) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(44) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(45) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(46) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(47) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(48) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(49) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図 (50) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(51) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(52) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図 (53) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図 (54) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(55) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第4図(56) 基準津波4の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(57) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル




第 4 図(58) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル





第 4 図(59) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル



第4図(60) 基準津波4の水位変動・流向ベクトル






第 4 図(61) 基準津波 4 の水位変動・流向ベクトル





第 5 図(1) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル

171分30秒



171分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)

発電所港湾部 (防波堤無し)

第5図(2) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル





第 5 図 (3) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル

時間



173分

173分30秒

発電所周辺海域（防波堤無し）




発電所港湾部（防波堤無し）




第5図(4) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル

174分30秒






174分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)




発電所港湾部 (防波堤無し)


第5図(5) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル



第 5 図 (6) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル




第 5 図 (7) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル




第 5 図 (8) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル

178分30秒






178分





時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)




発電所港湾部 (防波堤無し)

第 5 図 (9) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル





第 5 図(10) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル





第 5 図(11) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル

181分30秒



181分





時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)




発電所港湾部 (防波堤無し)

第5図(12) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル

182分30秒



182分





時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)




発電所港湾部 (防波堤無し)

第5図(13) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル

183分30秒



183分




時間


発電所周辺海域 (防波堤無し)

発電所港湾部 (防波堤無し)

第5図(14) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル




第5図(15) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル



第 5 図(16) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル

186分30秒




島根原子力
発電所

0 5 km

5.0 m/s



186分



島根原子力
発電所


0 5 km

5.0 m/s



0 1 km

5.0 m/s



0 1 km

5.0 m/s


時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)


発電所港湾部 (防波堤無し)

第5図(17) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル

187分30秒






187分





時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)





発電所港湾部 (防波堤無し)

第5図(18) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル





第5図(19) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル






第 5 図(20) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル

190分30秒



190分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)


発電所港湾部 (防波堤無し)

第5図(21) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル

191分30秒






191分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)




発電所港湾部 (防波堤無し)


第5図(22) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル



第 5 図(23) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル





第 5 図(24) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル






第 5 図(25) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル

195分30秒



195分




時間



発電所周辺海域 (防波堤無し)

発電所港湾部 (防波堤無し)


第5図(26) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル



第 5 図(27) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル




第 5 図(28) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル




第 5 図 (29) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル

199分30秒






199分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)




発電所港湾部 (防波堤無し)

第5図(30) 基準津波5の水位変動・流向ベクトル





第 5 図 (31) 基準津波 5 の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(1) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

171分30秒



171分




時間



発電所周辺海域 (防波堤無し)

発電所港湾部 (防波堤無し)

第6図(2) 基準津波6の水位変動・流向ベクトル





第 6 図 (3) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル






第 6 図(4) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

174分30秒



174分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)


発電所港湾部 (防波堤無し)

第 6 図 (5) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(6) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

176分30秒





176分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)




発電所港湾部 (防波堤無し)

第6図(7) 基準津波6の水位変動・流向ベクトル




第 6 図 (8) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

178分30秒






178分





時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)




発電所港湾部 (防波堤無し)


第 6 図 (9) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(10) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(11) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(12) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(13) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル



第 6 図(14) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(15) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(16) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

186分30秒






186分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)





発電所港湾部 (防波堤無し)


第6図(17) 基準津波6の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(18) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル





第 6 図(19) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル





第 6 図(20) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル



第 6 図(21) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル





第 6 図(22) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル






第 6 図(23) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

193分30秒



193分






時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)



発電所港湾部 (防波堤無し)

第6図(24) 基準津波6の水位変動・流向ベクトル

194分30秒



194分





時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)


発電所港湾部 (防波堤無し)

第6図(25) 基準津波6の水位変動・流向ベクトル




第 6 図(26) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

196分30秒






196分




時間

発電所周辺海域 (防波堤無し)





発電所港湾部 (防波堤無し)

第6図(27) 基準津波6の水位変動・流向ベクトル






第 6 図(28) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

198分30秒



198分




時間


発電所周辺海域 (防波堤無し)

発電所港湾部 (防波堤無し)

第6図(29) 基準津波6の水位変動・流向ベクトル



第 6 図(30) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル



第 6 図 (31) 基準津波 6 の水位変動・流向ベクトル

構外海域の漂流物が施設護岸及び取水口へ到達する可能性について

1. はじめに

構外海域の漂流物となる可能性のある施設・設備が、施設護岸及び取水口に到達する可能性について、第 2.5-18 図に示す漂流物の選定・影響確認フローに基づき、津波の流況を踏まえて評価する。

2. 津波流況の考察

(1) 流況考察時間の分類

島根原子力発電所構内及び構外における津波襲来時の流況について考察した。考察に当たっては、流況考察時間を最大水位・流速を示す時間帯とその前後の 3 区分に分類する。


日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波 1）は、最大水位・流速を示す時間帯が地震発生後約 180 分～200 分であり、海域活断層から想定される地震による津波（基準津波 4）は、最大水位・流速を示す時間帯が地震発生後約 5 分～7 分であるため、各々以下のとおり分類した。第 1 図に流況考察時間の分類例を示す。

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波 1）

- 【1】最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180 分）
- 【2】最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～200 分）
- 【3】最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）

海域活断層に想定する地震による津波（基準津波 4）

- 【1】最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0 分～5 分）
- 【2】最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 5 分～7 分）
- 【3】最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7 分～30 分）



第1図 流況考察時間の分類例（基準津波1における地点1）

(2) 基準津波1の流況の考察

基準津波1の水位変動・流向ベクトルを、添付資料34の第1図に示す。この図に基づく、流況の考察の詳細を以下に示す。なお、[]内は添付資料34の図番号を示す。

a. 防波堤有り

- (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約100分～180分）
[第1図(1)～(160)]

i) 構外海域

約 109 分では、津波の第 1 波が敷地の東側から沿岸を沿うように襲来する [第 1 図(19)]。また、約 113 分 30 秒では、敷地の北西側から津波が襲来する [第 1 図(28)]。構外海域において流速は小さく、水位変動も 1m 程度である。

その後、約 180 分まで主に敷地の北西側からの押し波、引き波により短い周期で北西方向と南東方向の流れを繰り返す。いずれの時間帯においても流速は 1m/s 未満である。

ii) 構内海域（輪谷湾）

約 116 分 30 秒では、津波の第 1 波が輪谷湾に到達する。水位が 1m 程度上昇し、0.5m/s 程度の流速が防波堤付近で発生する [第 1 図(34)]。

その後、約 180 分まで、短い周期で輪谷湾内と湾外への流れを繰り返す。水位変動は最大でも 3m 程度で、流速は最大でも 3m/s 程度である [第 1 図(157)～(160)]。

流れの特徴としては、押し波時、引き波時とも防波堤を回り込む流れが生じ、港湾内のうち防波堤を回り込む流れによる流速が比較的速い。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～200 分） [第 1 図(161)～(201)]

i) 構外海域

約 180 分では、敷地の北西側から引き波が襲来する。引き波の影響により北西方向の流れとなり 1m/s 程度の流れが確認できる [第 1 図(161)]。

約 183 分では、敷地の北西側から押し波が襲来し、押し波の影響により南東方向の流れとなり、引き波の流速と同様 1m/s 流れが確認できる [第 1 図(166)]。

約 187 分では、敷地の北西側から引き波が襲来し [第 1 図(175)]、約 191 分では、水位変動が 3m 程度の大きい押し波が襲来し 2m/s 程度の流れが確認できる [第 1 図(183)]。その後も、敷地の北西側から押し波、引き波が約 200 分まで交互に襲来する。

ii) 構内海域（輪谷湾）

約 184 分では、敷地の北西側から押し波が襲来し、流速 5m/s 程度の防波堤を回り込む流れが発生する [第 1 図(169)]。約 184 分 30 秒では、輪谷湾内水位が 5m 程度上昇し、構外海域では押し波傾向であるが、輪谷湾水位が高いため、輪谷湾内への流れは 2m/s 程度となる [第 1 図(170)]。その直後には輪谷湾外へ向かう流れとなる [第 1 図(171)]。約 192 分 30 秒では、輪谷湾の水位が低い状態において、敷地の北西側から

押し波が襲来する。最大流速が発生する時間帯であり、防波堤を回り込む 5m/s 程度の流れが発生する[第 1 図(186)]。その 1 分後の約 193 分 30 秒では、構外海域は押し波傾向であるが、輪谷湾水位が高いため、輪谷湾に向かう流れはない[第 1 図(188)]。その後、約 200 分まで、短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れを繰り返す。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）[第 1 図(202)～(281)]

i) 構外海域

約 201 分では、南東方向の流れとなり、流速は 1m/s 程度である [第 1 図(203)]。約 204 分では、流れは逆向きとなる[第 1 図(209)]。その後、敷地北西側からの押し波、引き波により短い周期で北西方向と南東方向の流れを繰り返す。また、流速は速くても 1m/s 程度である。

ii) 構内海域（輪谷湾）

約 201 分では、輪谷湾外への流れとなり、流速は 1m/s 程度である [第 1 図(203)]。約 205 分では、押し波が襲来し、輪谷湾内への流れとなり、流速は 1m/s 程度となる [第 1 図(211)]。

流れの特徴としては、押し波時、引き波時とも防波堤を回り込む流れが生じ、港湾内の流速のうち防波堤を回り込む流れによる流速が比較的速い。

b. 防波堤無し

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180 分）[第 1 図(1)～(160)]

i) 構外海域

「a. 防波堤有り」に記載した内容と同じ。

ii) 構内海域（輪谷湾）

約 116 分 30 秒では、津波の第 1 波が輪谷湾に到達する。水位が 1m 程度上昇するが、流速の変化は小さい [第 1 図(34)]。その後、約 180 分まで、短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れを繰り返す。水位変動は最大でも 3m 程度で、流速は最大でも 3m/s 程度である [第 1 図(151)～(160)]。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～200 分）[第 1 図(161)～(201)]

i) 構外海域

「a. 防波堤有り」に記載した内容と同じ。

ii) 構内海域（輪谷湾）

約 183 分 30 秒では、敷地の北西側から押し波が襲来し、輪谷湾内における流速は 3m/s 程度である [第 1 図(168)]。約 184 分 30 秒では、輪谷湾内水位が 6m 程度上昇し、構外海域では押し波傾向であるが、輪谷湾水位が高いため、輪谷湾内への流れはない [第 1 図(170)]。その直後には輪谷湾外へ向かう流れとなる [第 1 図(171)]。約 192 分 30 秒では、輪谷湾の水位が低い状態において、敷地の北西側から大きい押し波が襲来する。最大流速が発生する時間帯であり、9m/s 程度の流れが発生する [第 1 図(186)]。約 193 分 30 秒では、構外海域は押し波傾向であるが、輪谷湾水位が高いため、輪谷湾外への流れとなる [第 1 図(188)]。その後、約 200 分まで、短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れを繰り返す。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分） [第 1 図(202)～(281)]

i) 構外海域

「a. 防波堤有り」に記載した内容と同じ。

ii) 構内海域（輪谷湾）

約 201 分では、輪谷湾外への流れとなり、流速は 1m/s 程度である [第 1 図(203)]。約 205 分では、押し波が襲来し、輪谷湾内への流れとなり、流速は 1m/s 程度となる [第 1 図(211)]。

(3) 基準津波 4 の流況の考察

基準津波 4 の水位変動・流向ベクトルを、添付資料 34 の第 4 図に示す。この図に基づく、流況の考察の詳細を以下に示す。なお、[] 内は添付資料 34 の図番号を示す。

a. 防波堤有り

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0 分～5 分） [第 4 図(1)～(11)]

i) 構外海域

約 2 分では、津波の第 1 波が敷地の北西側から押し波として襲来する。水位も低く流速の変化は小さい [第 4 図(5)]。約 4 分では、北西側への大きい引き波により、北西方向の流れとなる [第 4 図(9)] が、いずれも 1m/s 以上の流速は確認されない。

- ii) 構内海域（輪谷湾）

約3分では、津波の第1波が輪谷湾に押し波として襲来する。水位も低く流速の変化は小さい [第4図(7)]。
- (b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約5分～7分） [第4図(12)～(15)]
 - i) 構外海域

約5分では、敷地の北西側への大きい引き波により北西方向の流れが継続する [第4図(11)]。
 - ii) 構内海域（輪谷湾）

約6分では、大きい引き波により輪谷湾外への流れとなり、3m/s程度の流速となる [第4図(13)]。
- (c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約7分～30分） [第4図(16)～(61)]
 - i) 構外海域

約7分では、敷地の北西側への引き波が継続しており、北西方向の流れが継続する [第4図(15)]。約9分では、敷地北西側から押し波が襲来し、南東方向の流れとなる [第4図(19)]。いずれも、1m/s以上の流速は確認されず、以降も、1m/sを超える流速はない。
 - ii) 構内海域（輪谷湾）

約7分では、輪谷湾内への、約9分では、輪谷湾外への流れとなる [第4図(15), (19)]。湾内のうち防波堤を回り込む流速が比較的速く2m/s程度の流速が確認できる [第4図(17)]。以降、輪谷湾内と輪谷湾外への流向が短い周期で変化するが、流速は1m/s程度である。
- b. 防波堤無し
 - (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約0分～5分） [第4図(1)～(11)]
 - i) 構外海域

「a. 防波堤有り」に記載した内容と同じ。
 - ii) 構内海域（輪谷湾）

約3分では、津波の第1波が輪谷湾に押し波として襲来する。水位も低く流速の変化は小さい [第4図(7)]。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯(地震発生後約5分～7分)[第4図(12)～(15)]

i) 構外海域

「a. 防波堤有り」に記載した内容と同じ。

ii) 構内海域(輪谷湾)

約6分では、大きい引き波により輪谷湾外への流れとなり、3m/s程度の流速となる[第4図(13)]。約7分では、輪谷湾内への流向となり、2m/s程度の流速となる[第4図(15)]。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降(地震発生後約7分～30分)[第4図(16)～(61)]

i) 構外海域

「a. 防波堤有り」に記載した内容と同じ。

ii) 構内海域(輪谷湾)

約7分では、輪谷湾内への流れとなる[第4図(15)]。約9分では、輪谷湾外への流れとなるが、流速は2m/s程度である[第4図(19)]。以降、輪谷湾内への流れ、輪谷湾外への流れが短い周期で変化するが、流速は1m/s程度である。

2.2 構外海域の漂流物の施設護岸及び取水口への到達可能性評価

日本海東縁部に想定される地震による津波(基準津波1)と海域活断層から想定される地震による津波(基準津波4)の流況の考察結果から、発電所方向への継続的な流向がないことが確認された。

このため、施設護岸及び取水口への到達可能性評価に当たっては、漂流物となる可能性のある施設・設備のうち、発電所沿岸にある漁船に着目して評価を行う。到達可能性評価は、津波流況の考察結果に加え、仮想的な浮遊物の軌跡解析^{*}の結果も参考にして行う。

^{*}津波解析から求まる流向流速をもとに、質量を持たず、抵抗を考慮しない仮想的な浮遊物が、水面を移動する軌跡を示す解析。

発電所沿岸の漁港、漁船の操業エリア及び軌跡解析の初期位置を第2図に示す。発電所沿岸部では、3号北側施設護岸付近及び輪谷湾でサザエ網・カナギ漁の漁船、発電所北東施設護岸付近でかご漁及びカナギ漁・採貝藻漁の漁船、施設護岸から北側500m付近で一本釣り漁の漁船、施設護岸から北西600m付近でイカ釣り漁及びわかめ養殖の漁船が操業する。

軌跡解析の初期位置としては、輪谷湾入口付近に1点(地点A)、サザエ網・カナギ漁の操業エリア内の3号炉北岸付近に1点(地点B)、サザエ網・採貝

藻漁及びかご漁の操業エリア付近に1点(地点C)、一本釣り漁エリア内に2点(地点D,E)、わかめ養殖場、イカ釣り漁の操業エリア付近1点(地点F)、御津漁港近傍に1点(地点G)、計7地点設定した。軌跡解析結果を第3図に示す。また、流向・流速ベクトル及び軌跡解析の考察結果を第4、5図に示す。流向・流速ベクトル及び軌跡解析の考察結果より、構外海域にある漂流物には以下の移動傾向が確認された。

【漂流物の移動傾向】

- ・最大水位・流速を示す時間帯以前、以降においては、流速が小さく、移動量も小さい
- ・いずれの時間帯も主に北西・南東方向の移動を繰り返す傾向がある。

日本海東縁部に想定される地震による津波と海域活断層から想定される地震による津波による漂流物の施設護岸及び取水口への到達可能性評価を、各々以下に示す。日本海東縁部に想定される地震による津波は、発電所到達まで110分程度あり、沖合等への退避が可能であると考えられるが、航行不能となることも考慮し、操業エリアで津波が襲来すると想定して、評価を行う。また、海域活断層から想定される地震による津波は、発電所到達まで3分程度であり、操業エリアで津波が襲来すると想定して評価を行う。

(1) 日本海東縁部に想定される地震による津波

日本海東縁部に想定される地震による津波について、添付資料34第1図に示す基準津波1の流向・流速・軌跡の特徴を評価した結果を以下に示す。なお、[]内は添付資料34の図番号を示す。

a. 施設護岸への到達可能性評価

i) 施設護岸から500m以遠で操業する漁船

施設護岸から500m以遠で操業する漁船としては、施設護岸から北西約600mにおいてイカ釣り漁及びわかめ養殖の漁船がある。これらの漁船に対し、施設護岸及び輪谷湾への到達可能性を評価した。

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前(地震発生後約100分~180分)[第1図(1)~(160)]

約180分までは、全体的に流速が約1m/s未満と小さい。また、流向は主に北西・南東方向に変化しており、漂流物は北西、南東方向に移動すると考えられ、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から500m以遠で操

業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～200 分）〔第 1 図(161)～(201)〕

発電所北西の半島沿岸において、約 183 分で、流速 5m/s 程度の半島を回り込み発電所に向かうような流れが確認される〔第 1 図(167)〕が、流向は短い間隔で主に北西・南東方向に変化しており、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。その他の海域においても、流速は速くて 2m/s 程度〔第 1 図(167)〕であり、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）〔第 1 図(202)～(281)〕

約 200 分以降は、全体的に流速が小さい。また、流向は主に北西・南東方向に変化しており、漂流物は北西、南東方向に移動すると考えられる。流速が小さく発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(a)～(c)より、施設護岸から 500m 以遠を操業する漁船については、流向が短い間隔で主に北西・南東方向に変化しており、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。また、イカ釣り漁及びわかめ養殖場の操業エリアの近傍である地点 F における軌跡解析の結果からも、軌跡は発電所から遠ざかる方向に移動しており、施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる（第 4-1～27 図）。

ii) 施設護岸から 500m 以内で操業する漁船

施設護岸から約 500m 以内で操業する漁船としては、3 号北側沿岸部において、サザエ網漁及びカナギ漁の漁船、発電所北東沿岸部においてかご漁、カナギ漁及び採貝藻漁の漁船、発電所北側 500m 程度のエリアで一本釣り漁の漁船がある。これらの漁船に対し、施設護岸及び輪谷湾への到達可能性を評価した。

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180 分）〔第 1 図(1)～(160)〕

約 180 分までは、全体的に流速が小さい。また、流向は主に北西・南東方向に変化しており、漂流物は北西、南東方向に移動すると考えられる。流速は 2m/s 程度〔第 1 図(155)〕であり、発電所に対する連続的な流れもないた

め、施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～200 分）〔第 1 図(161)～(201)〕

(a)と同様に、流向は短い間隔で主に北西・南東方向に変化しており、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられるが、3 号北側防波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置において、5m/s 以上の流速が確認される〔第 1 図(164), (187)〕ことから、施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は、当該位置に接近することを考慮し、施設護岸に到達する可能性があるとして評価した。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）〔第 1 図(202)～(281)〕

約 200 分以降は、流速が小さい。また、流向は主に北西・南東方向に変化しており、漂流物は北西、南東方向に移動すると考えられる。流速が小さく発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(a)～(c)より、最大水位・流速を示す時間帯において、3 号北側防波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置で、5m/s 以上の流速が確認された。

一方、上記以外の範囲においては、流向が短い間隔で主に北西・南東方向に変化しており、発電所に対する連続的な流れもない。また、サザエ網、カナギ漁及び一本釣り漁の操業エリアの近傍の地点 B における軌跡解析の結果からも、軌跡は北西方向と南東方向に移動を繰り返している(第 4-1～27 図)。

以上より、施設護岸から 500m 以内で操業する漁船については、3 号北側防波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置に接近することを考慮し、施設護岸に到達する可能性があるとして評価した。

b. 取水口への到達可能性評価

a. i), ii)より、発電所沿岸部で操業する漁船は漂流物となった場合においても輪谷湾に到達しないと評価したが、構内海域（輪谷湾）の流況から到達の可能性を評価した。

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180 分）〔第 1 図(1)～(160)〕

構内海域（輪谷湾）においては、約 180 分までは、流速が小さく移動量は小さい。また、港湾部はその形状から、押し波後はすぐに引き波に転じることから、構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 100 分～180 分）[第 1 図(161)～(201)]

構内海域（輪谷湾）においては、約 180～200 分では、流速は最大 9m/s 程度と速いが、港湾部はその形状から、押し波後はすぐに引き波に転じることから、構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）[第 1 図(202)～(281)]

構内海域（輪谷湾）においては、約 200 分以降は、流速が遅く移動量は小さい。また、港湾部はその形状から、押し波後はすぐに引き波に転じることから、構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。

(a)～(c)より、最大水位・流速を示す時間帯において、最大 9m/s 程度の速い流速が確認されたが、港湾部はその形状から、押し波後はすぐに引き波に転じることから、構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。また、輪谷湾近傍の地点 A の軌跡解析の結果から、軌跡は北西方向と南東方向に移動を繰り返しており、輪谷湾に到達しないと考えられる。（第 4-1～27 図）

(2) 海域活断層から想定される地震による津波

海域活断層から想定される地震による津波について、添付資料 34 第 4 図に示す基準津波 4 の流向・流速・軌跡の特徴を評価した結果を以下に示す。

a. 施設護岸への到達可能性

i) 施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0 分～5 分）[第 4 図(1)～(11)]

約 0 分から約 5 分まで流速は約 1m/s 未満と小さく、流向は短い間隔で変化し、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船は施設護岸に到達しないと考えられる。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 5 分～7 分）[第 4 図(12)～(15)]

流速は速くても 1m/s 程度（第 4 図（15））と小さく、流向は短い間隔で変化し、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7 分～30 分）〔第 4 図（16）～（61）〕

7 分以降も流速は約 1m/s 未満と小さく、流向は短い間隔で変化し、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(a)～(c)より、いずれの時間帯も流速が小さく、かつ、最大水位・流速を示す時間帯も 2 分（地震発生後 5 分～7 分）と短いことから、施設護岸に到達しないと評価した。また、軌跡解析の結果より、施設護岸から 500m 以遠の地点（C～F）において、初期位置から移動していないことから、漂流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる（第 5-1～10 図）。

ii) 施設護岸から 500m 以内で操業する漁船

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0 分～5 分）〔第 4 図（1）～（11）〕

約 0 分から約 5 分まで流速は約 1m/s 未満と小さく、流向は短い間隔で変化し、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 5 分～7 分）〔第 4 図（12）～（15）〕

(a)と同様に、流向は短い間隔で変化し、発電所に対する連続的な流れもないため、漂流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられるが、3号北側防波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置において、2m/s 程度の流速が確認される〔第 4 図（13）〕。当該位置で漁船が航行不能であった場合には、施設護岸に到達する可能性があると考えられる。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7 分～30 分）〔第 4 図（16）～（61）〕

7 分以降も流速は約 1m/s 未満と小さく、流向は短い間隔で変化し、発電所に対する連続的な流れもないため、施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。

(a)～(c)より、流向は短い間隔で変化し、発電所に対する連続的な流れもないため、漂流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。また、サザエ網、カナギ漁及び一本釣り漁の操業エリアの近傍の地点 B における軌跡解析の結果からも、軌跡はほとんど移動していないことから、漂流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる（第 5-1～10 図）。一方、3号北側防波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置において、2m/s 程度の流速が確認されることから、当該位置で漁船が航行不能であった場合は、施設護岸に到達する可能性があるとして評価した。

b. 取水口への到達可能性評価

a. i), ii)より、発電所沿岸部で操業する漁船は漂流物となった場合においても輪谷湾に到達しないと評価したが、構内海域（輪谷湾）の流況から到達の可能性を評価した。

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0 分～5 分）[第 4 図(1)～(11)]

0 分から 5 分まで流速は約 1m/s 未満と小さく、港湾部はその形状から、押し波後はすぐに引き波に転じることから、構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 5 分～7 分）[第 4 図(12)～(15)]


流速は速くて 3m/s 程度であるが、輪谷湾外へ向かう流向であり[第 4 図(13)]、輪谷湾に向かう流速は小さい[第 4 図(11)] ことから、構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7 分～30 分）[第 4 図(16)～(61)]


7 分以降も流速は約 1m/s 未満と小さく、港湾部はその形状から、押し波後はすぐに引き波に転じることから、構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。

(a)～(c)より、いずれの時間帯も流速が小さく、かつ、最大水位・流速を示す時間帯も 2 分（地震発生後 5 分～7 分）と短いことから、輪谷湾に到達しないと評価した。また、輪谷湾近傍の地点 A の軌跡解析の結果から、軌跡


は輪谷湾から離れる方向に移動しており、輪谷湾に到達しないと考えられる
(第 5-1~10 図)。



第 2 図 発電所沿岸の漁港，漁船の操業エリア及び軌跡解析の初期位置




(基準津波 1 (防波堤有り))




(基準津波 1 (防波堤無し))

第 3-1 図 軌跡解析結果




(基準津波 2 (防波堤有り))




(基準津波 3 (防波堤有り))

第 3-2 図 軌跡解析結果




(基準津波 5 (防波堤無し))




(基準津波 6 (防波堤無し))

第 3-3 図 軌跡解析結果




(基準津波 4 (防波堤有り))




(基準津波 4 (防波堤無し))

第 3-4 図 軌跡解析結果





第 4-1 図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波 1）




※123分から147分まで同様な傾向であり省略する。



第4-2図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）





第4-3図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）





※153分から179分まで同様な傾向であり省略する。





第4-4図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）





第4-5図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）





第 4-6 図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波 1)





第4-7図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果（基準津波1）




第4-8図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）




第4-9図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）





第4-10図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）





第4-11図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）





第 4-12 図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波 1）




第4-13図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）





第4-14図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）




第4-15図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波1)





第 4-16 図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波 1)




第4-17図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）




第 4-18 図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波 1）



第4-19図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波1）




第 4-20 図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波 1）




※231 分から 257 分まで同様な傾向であり省略する。



第 4-21 図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波 1)




第 4-22 図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波 1）




※263 分から 287 分まで同様な傾向であり省略する。





第 4-23 図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波 1)




※293 分から 317 分まで同様な傾向であり省略する。




第 4-24 図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波 1)




第 4-25 図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波 1）





※323 分から 355 分まで同様な傾向であり省略する。




第 4-26 図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波 1）





第 4-27 図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波 1）




第5-1図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波4)





第5-2図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波4)





第5-3図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波4)





第5-4図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波4)





第5-5図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波4）





第5-6図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波4)





第5-7図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波4)



第5-8図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波4)



第5-9図 水位変動・流向ベクトル, 軌跡解析の評価結果 (基準津波4)



第5-10図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波4）