

島根原子力発電所2号炉

耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価(コメント回答)

令和3年1月29日

中国電力株式会社

審査会合における指摘事項

No.	コメント要旨	審査会合	頁
1	基礎地盤の安定性評価については、液状化影響を考慮したケースの位置付けを明確にしたうえで、液状化影響を考慮し、最も厳しいすべり面の網羅的な探索及び選定を行うこと。	令和2年10月16日 第910回審査会合	P7, 8, 23～28, 3.8章 220～226, 6.6章
2	2次元浸透流解析に用いた水頭固定境界の設定範囲の根拠及びその妥当性について、降雨及び地下水位の流れ等の影響を含めて説明すること。	令和2年10月16日 第910回審査会合	P265～273
3	盛土中の地下水位の長期的なトレンドを確認するため、ボーリング等の地下水位観測に関連するデータを拡充すること。	令和2年10月16日 第910回審査会合	P276～280 補足説明8章
4	2号炉南側盛土斜面の液状化影響検討について、すべり安定性評価におけるすべり面選定の考え方を説明すること。また、ばらつき強度の結果を示すこと。	令和2年10月16日 第910回審査会合	P288, 295
5	防波壁基礎地盤の安定性評価においては、「島根原子力発電所2号炉 津波による損傷の防止 防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性」の審査を踏まえ、安定性評価に影響する重量等を考慮して評価すること。	令和2年10月16日 第910回審査会合	P49, 61～67, 75～79, 81～84, 153～ 156, 3.8章 補足説明4章, 6章, 7章

基礎地盤の安定性評価の主な変更点(防波壁(逆T擁壁)の扱い)

〈津波による損傷の防止 防波壁の構造についての設計方針〉

【第888回審査会合(令和2年8月20日)】

○防波壁(鋼管杭式逆T擁壁)について、以下の設計方針見直しを示した。

- ・鋼管杭の先端部の岩盤根入れが0.5m程度であり、せん断抵抗を見込めないことから「役割に期待しない」とし、杭支持から改良地盤支持とする。
- ・鋼管杭は改良地盤との相互作用を考慮するため、解析モデルに取り込む。

【第909回審査会合(令和2年10月15日)】


○上記方針を踏まえた防波壁(鋼管杭式逆T擁壁)の構造成立性を示した。

〈基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価〉

【第910回審査会合(令和2年10月16日)】

○防波壁(鋼管杭式逆T擁壁)基礎地盤の安定性評価においては、設計方針として鋼管杭を解析モデルに取り込むこと、及び基礎底面幅が狭い方がすべり安定上は保守的な評価になると考え、杭幅を影響要因として考慮したことから、これまでのとおり「杭を介して岩盤で支持する施設」のグループに整理した。


○同一グループの中で防波壁(多重鋼管杭式擁壁)と比較した結果を踏まえ、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)を代表施設として選定した。



【今回の説明】

○防波壁の構造についての設計方針に係る審査との整合を図るため、杭基礎から改良地盤による直接基礎としてグループ分けの見直しを行い、鋼管杭は、モデル化を取止める。

○杭基礎から直接基礎への変更に伴い、名称を「防波壁(逆T擁壁)」に見直す。



基礎地盤の安定性評価の主な変更点(液状化を考慮したすべり安定性評価)

【第910回審査会合(令和2年10月16日)】

- ・基礎地盤の安定性評価においては、簡便法・動的解析ともに液状化を考慮しない条件を基本ケースとして示し、すべり安全率の最も小さいケースにおいて液状化を考慮した影響検討を行っていた。

【今回の説明】

- ・簡便法・動的解析ともに液状化を考慮する条件を基本ケースとするよう見直す。
- ・なお、液状化影響を考慮したすべり安定性評価の方法(全応力解析)に関しては、有効応力解析との比較により、妥当性の確認を行う。

1. 評価概要	5
2. 地質の概要	11
3. 基礎地盤の安定性評価	
3.1 評価方針	22
3.2 代表施設の選定	32
3.3 評価対象断面の選定	69
3.4 解析用物性値	99
3.5 評価方法	115
3.6 入力地震動	134
3.7 評価結果	140
3.8 液状化影響を考慮したすべり安定性評価の有効応力解析による妥当性確認	172
4. 周辺地盤の変状による重要施設への影響評価	
4.1 評価方針	192
4.2 評価結果	194
5. 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価	
5.1 評価方針	203
5.2 評価結果	210
6. 周辺斜面の安定性評価	
6.1 評価方針	219
6.2 評価対象斜面の選定	230
6.3 評価方法	253
6.4 2号炉南側盛土斜面における液状化範囲の検討	261
6.5 評価結果	289
6.6 液状化影響を考慮したすべり安定性評価の有効応力解析による妥当性確認	299
7. まとめ	316

参考文献

【別冊】 補足説明資料

1. 評価概要

1. 評価概要

評価概要(1/3)

・原子炉建物等の耐震重要施設^{※1}及び重大事故等対処施設^{※2}(以下、「評価対象施設」)の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(解釈含む)」(以下、「設置許可基準規則」)に適合していることを確認する。

※1 耐震重要度分類Sクラスの機器・系統及びそれらを支持する建物・構築物、津波防護施設等

※2 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

<基礎地盤(設置許可基準規則3条, 38条)>

第3条

- 1 耐震重要施設は、次条第2項、第3項の規定により算定する地震力^{*}が作用した場合においても当該耐震重要施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
- 2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
- 3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

第38条

- 1 重大事故等対処施設は、基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
- 2 重大事故等対処施設は、変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
- 3 重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

<周辺斜面(設置許可基準規則 第4条第4項, 第39条第2項)>

第4条

- 4 耐震重要施設は、前項の地震^{*}の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

第39条

- 2 重大事故等対処施設は、第4条第3項の地震^{*}の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

※ 地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定する地震力

1. 評価概要

評価概要(2/3)

・評価対象施設における基礎地盤の安定性評価について、設置許可基準規則に基づき、以下の項目について確認する。

設置許可基準規則		確認内容	本資料の対応
本文	別記		
第3条第1項 第38条第1項 施設を十分支持することができる地盤に設けなければならない	本文の「施設を十分支持することができる」＝地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する設計	・動的解析の結果に基づいて算定した基礎の接地圧が評価基準値を超えないことを確認する。	3章 (及び耐震設計)
	上記に加え、地震力が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、地震力に対する支持性能が確保されていることを確認する	・動的解析の結果に基づく時刻歴のすべり安全率が1.5を上回ることを確認する。 ・簡便法・動的解析では、液状化によるせん断強度の低下を考慮する。 ・なお、杭を介して岩盤で支持する施設は、周囲に分布する地下水位で深の埋戻土、盛土等の液状化特性を考慮した場合においても、杭本体が成立するように設計することから、基礎地盤のすべりとしては、杭体を貫通するようすべりは仮定せず、杭基礎先端以深の基礎地盤を通るすべり面を対象とした評価を実施する。 ・動的解析の結果に基づいて求められた基礎底面の傾斜が評価基準値の目安を超えないことを確認する。	3章
第3条第2項 第38条第2項 施設は変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない	本文の「変形」＝地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み	・地震発生に伴う地殻変動によって生じる地盤の傾斜を算出し、地震動による地盤の傾斜も考慮した最大傾斜が、評価基準値の目安を超えないことを確認する。	5章
	本文の「変形」＝地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状	・施設の設置状況を踏まえ、地震発生に伴う不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等を起因とする施設間の不等沈下が生じないことを確認する。 ・施設の詳細設計段階において、液状化、揺すり込み沈下等の変状を考慮した場合においても、施設の機能が損なわれる恐れがないように設計する。	4章 (及び耐震設計)
第3条第3項 第38条第3項 施設は変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない	本文の「変位が生ずるおそれがない地盤」＝震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面が生じるおそれがない地盤	・敷地には将来活動する可能性のある断層等が分布していないことを確認する。	2章


評価概要(3/3)

・評価対象施設における周辺斜面の安定性評価について、設置許可基準規則に基づき、以下の項目について確認する。

設置許可基準規則		確認内容	本資料の 対応
本文	別記		
第4条第4項 第39条第2項 施設は斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない	<ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動による安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認する ・崩壊のおそれがある場合には、当該部分の除去あるいは敷地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講ずる ・地質・地盤の構造、地盤等級区分、液状化の可能性及び地下水の影響等を考慮する 	<ul style="list-style-type: none"> ・動的解析の結果に基づく時刻歴のすべり安全率が1.2を上回ることを確認する。 ・簡便法・動的解析では、液状化によるせん断強度の低下を考慮する。 	6章

評価対象施設(1/2)

・設置許可基準規則3条及び4条の対象となる「耐震重要施設」を以下に示す。



※ 「漂流物衝突荷重の設定方針」の審査において、1号炉放水連絡通路を閉塞する方針とし、1号放水連絡通路防波扉は津波防護施設(耐震重要施設)から除外することとした。

【凡例】


- : 耐震重要施設(直接岩盤・改良地盤で支持する施設)
- : 耐震重要施設(杭を介して岩盤で支持する施設)

評価対象施設配置図

1. 評価概要

評価対象施設(2/2)


・設置許可基準規則38条及び39条の対象となる「重大事故等対処施設」を以下に示す。



評価対象施設配置図

2. 地質の概要

敷地内地質調査内容




調査数量一覧表				
調査項目	1・2号炉調査他 1968～1982年度 2006～2008年度	3号炉調査 1995～2002年度	その他調査 1995年度 2007～2008年度 2011～2015年度 2019年度	合計
弾性波探査	5,600m (24測線)	2,520m (6測線)	3,320m (9測線)	11,440m (39測線)
	8,120m (30測線)			
ボーリング調査	155孔 (延9,230m)	113孔 (延12,293m)	49孔 (延4,963m)	317孔 (延26,486m)
	268孔 (延21,523m)			
試掘坑調査	840m	930m	—	1,770m
	1,770m			

凡例

- 1・2号炉調査他ボーリング位置
- 3号炉調査ボーリング位置
- (赤) その他調査ボーリング位置
- 1・2号炉調査他弾性波探査測線
- 3号炉調査弾性波探査測線
- (赤) その他調査弾性波探査測線
- (点線) 1・2号炉調査試掘坑・試験坑
- (実線) 3号炉調査試掘坑・試験坑

・敷地の地質・地質構造を把握するため、文献調査、地表地質踏査を行うとともに、地表からの弾性波探査、ボーリング調査、試掘坑調査を実施した。

敷地の地質平面図



凡例

地質時代	地層名	主要構成地質	
第四紀 完新世	被覆層	盛土	礫混り砂質土・礫混り粘性土
		崖錐堆積物	礫混り砂質土・礫混り粘性土
新生代 中新世	貫入岩類	安山岩	V V
		ドレライト	L L
	上部頁岩部層	黒色頁岩	
	火砕岩部層	凝灰岩・凝灰角礫岩	V V
	下部頁岩部層	黒色頁岩・凝灰質頁岩	

- 地質境界線
 - 敷地境界線
 - ↑↓ 背斜軸
 - ↑↓ 向斜軸
 - 原子炉建物設置位置
 - 流れ盤構造を有する張り出し尾根地形の斜面※
- ※定義は次頁参照

・敷地の地質は、新第三紀中新世の堆積岩類から成る成相寺層と貫入岩類及びそれらを覆う第四系の崖錐堆積物等から構成される。

・敷地の南方には、ほぼ東西方向の軸を持つ背斜構造が認められる。

・敷地には、連続する破碎部や断層、耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の支持地盤を切る地滑り面は認められない。

・敷地には、北に傾斜する流れ盤構造を有する張り出し尾根地形が認められることから、斜面崩壊に影響する地形として、流れ盤構造を有する張り出し尾根地形に着目して、斜面の安定性評価を実施する。

2. 地質の概要


(参考) 流れ盤構造を有する張り出し尾根地形の定義

【主な地震】

地震名	発生年	マグニチュード
秋田仙北地震	1914	7.1
男鹿地震	1939	6.8
新潟県中越地震	2004	6.8
能登半島地震	2007	6.9
新潟県中越沖地震	2007	6.8
岩手・宮城内陸地震	2008	7.2

【斜面崩壊の特徴】

- ・中新世の礫岩・砂岩・泥岩の互層等の堆積地域では既存の層面断層及び砂岩層の層理面で発生している。
- ・鮮新世の泥岩・砂岩・シルト岩の互層等の堆積地域では岩盤並進すべりの発生が多い。これらの斜面崩壊は地層の不連続面としての層理面や層理面の一部をすべり面とし、地震動の増幅しやすいケスタや張り出し尾根など凸状地形で発生している。
- ・更新世の砂岩・泥岩等の堆積する栗原市荒砥沢ダム地点では湖成堆積層をすべり面とし、傾斜が緩やかである。




層理の発達する堆積岩分布域の斜面崩壊形状
(阿部・林(2011)⁽¹⁾より引用、凸状地形の例及びその断面位置は加筆)

・上記の文献に基づき、以下のとおり定義する。


- ①流れ盤構造を有し、並進すべりが起こる可能性のある地質構造である。
- ②現地形が、張り出した尾根のように地震動の増幅しやすい凸状地形である。

地質鉛直断面図(2号炉原子炉建物南北断面)




地質鉛直断面図 (2号炉原子炉建物南北断面)

- ・島根サイトには、主として下部頁岩部層、貫入岩類が分布する。
- ・下部頁岩部層は、頁岩(黒色頁岩及び凝灰質頁岩)を主体とし、凝灰岩及び凝灰角礫岩並びにこれらの互層から構成される。
- ・成相寺層の構造は、概ね西北西—東南東の走向を示し、北へ向かって約10° ~30° 傾斜している。




断面位置図

地質鉛直断面図(2号炉原子炉建物東西断面)



地質鉛直断面図 (2号炉原子炉建物東西断面)

・成相寺層の構造は、概ね西北西－東南東の走向を示し、東西方向の地層の傾斜は概ね水平である。



断面位置図


※ その他の地質平面図及び断面図は補足説明資料の1章を参照。

2. 地質の概要

シームの性状(1/2)



3号炉試掘坑 (C-S坑) におけるシーム





ボーリングコアにおけるシーム

- ・ 試掘坑調査及びボーリング調査の結果、敷地には粘土分を含み、平板状あるいは平面状の形態を持ち、この面に沿って変位している可能性がある薄い粘土層(シーム)が認められる。
- ・ これらのシームは、将来活動する可能性のある断層等には該当しないことを確認している。

※ 敷地の地質・地質構造及びシームの活動性評価については、第318回審査会合(平成28年1月15日)において、「概ね必要な検討がなされている」と評価されている。

シームの性状(2/2)




3号炉試掘坑壁写真

坑名	側壁方向	位置
C坑	東	24.0 m ~ 31.5 m

・シームは、地層を切ることなく、地層と同様の走向・傾斜で分布する。


シーム分布鉛直断面図(2号炉原子炉建物南北断面)



シーム分布鉛直断面図 (2号炉原子炉建物基礎地盤 (南北))

凡例


- シーム
- B21 シーム名
- 岩相境界線
- ボーリング名
- ボーリング位置 (破線は投影)



断面位置図


・シームは、地層の走向・傾斜と同一で、緩やかな北傾斜を示す。

シーム分布鉛直断面図(2号炉原子炉建物東西断面)



※シームは相当層準を示す。

シーム分布鉛直断面図 (2号炉原子炉建物東西断面)



断面位置図

・シームは、地層の走向・傾斜と同一で、ほぼ水平に分布する。

地質の概要 まとめ

<敷地の地質・地質構造>

- ・敷地には、連続する破砕部や断層、耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の支持地盤を切る地滑り面は認められない。
- ・敷地には、北に傾斜する流れ盤構造を有する張り出し尾根地形が認められることから、斜面崩壊に影響する地形として、当該地形に着目して斜面の安定性評価を実施する。
- ・敷地には、平板状あるいは平面状の形態を持ち、この面に沿って変位している可能性のある薄い粘土層（シーム）が認められるが、将来活動する可能性のある断層等には該当しないことを確認している。

3. 基礎地盤の安定性評価

3. 1 評価方針

3. 基礎地盤の安定性評価 3.1 評価方針

評価方針

・評価対象施設における基礎地盤の安定性評価について、設置許可基準規則に基づき、以下の項目について確認する。

<地震力に対する基礎地盤の安定性評価における評価項目>

評価対象施設が設置される地盤について、基礎地盤のすべり、基礎の支持力及び基礎底面の傾斜の観点から確認する。

なお、基礎地盤の安定性評価においては、地下水位低下設備の機能に期待する建物・構築物の周辺地盤に関しても、保守的に液状化を考慮した評価を実施する。

1) 基礎地盤のすべり

- ・評価対象施設の選定、評価対象断面の選定及びすべり安定性評価における簡便法・動的解析では、地下水位以深の埋戻土等の液状化によるせん断強度の低下を考慮する。
- ・動的解析の結果に基づき、基礎地盤を通るすべり面を仮定し、そのすべり安全率を算定する。
- ・動的解析における時刻歴のすべり安全率が1.5を上回ることを確認する。
- ・なお、杭を介して岩盤で支持する施設は、周囲に分布する地下水位以深の埋戻土、盛土等の液状化特性を考慮した場合においても、杭本体が成立するように設計することから、基礎地盤のすべりとしては、杭体を貫通するようなすべりは仮定せず、杭基礎先端以深の基礎地盤を通るすべり面を対象とした評価を実施する。

2) 基礎の支持力

- ・原位置試験の結果等に基づいて基礎の支持力の評価基準値を設定する。
- ・動的解析の結果に基づいて算定した基礎の接地圧が評価基準値を超えないことを確認する。

3) 基礎底面の傾斜

- ・一般建築物の構造的な障害が発生する限界値の目安を参考に、基礎底面の傾斜1/2,000を評価基準値に設定する。なお、防波壁については、津波防護上要求される安全機能に基づき、評価基準値の目安を別途設定する。
- ・動的解析の結果に基づいて求められた基礎底面の傾斜が評価基準値の目安を超えないことを確認する。

評価フロー(全体概要)

・基礎地盤の安定性評価の評価フロー(全体概要)を以下に示す。

評価対象施設の抽出

液状化範囲の検討(P26参照)
〔 地下水位の分布状況を踏まえ、液状化範囲を検討する。 〕

評価対象施設のグループ分け(P27参照)
〔 評価対象施設に対し、設置標高、施設区分及び基礎形式によりグループ分けを行う。 〕

評価フロー(詳細)の範囲
(P29, 30参照)

代表施設の選定(3.2章)及び評価対象断面の選定(3.3章)
〔 各影響要因を勘案してグループ毎に代表施設及び評価対象断面を選定する。 〕

地震応答解析による基礎地盤の
すべり安定性評価
(平均強度)(3.5~3.8章)
〔 評価対象断面において、平均強度を用いたすべり
安全率が1.5を上回ることを確認する。 〕

地震応答解析による基礎地盤の
すべり安定性評価
(ばらつきを考慮した強度)(3.5~3.8章)
〔 平均強度に基づくすべり安全率最小ケースに対して、
ばらつきを考慮した強度を用いたすべり安全率が
1.5を上回ることを確認する。 〕

評価終了

地震応答解析による基礎地盤の支持力評価
(3.5~3.7章)
〔 代表施設において、基礎の接地圧が
評価基準値(極限支持力度)を超えないことを確認する。 〕


評価終了

地震応答解析による基礎底面の傾斜の評価
(3.5~3.7章)
〔 代表施設※において、基礎底面の傾斜が
評価基準値の目安を超えないことを確認する。 〕

評価終了

評価対象施設の網羅的な抽出

・評価対象施設(「耐震重要施設」及び「重大事故等対処施設」)を以下に示す。




※耐震重要施設	2号炉原子炉建物
	2号炉タービン建物
	2号炉廃棄物処理建物
	制御室建物
	取水槽
	2号炉排気筒
	屋外配管ダクト(タービン建物~排気筒)
	屋外配管ダクト(タービン建物~放水槽)
	防波壁(波返重力擁壁)
	防波壁(逆T擁壁)
評価対象施設	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)
	1号炉取水槽北側壁
	屋外配管ダクト(ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)
	ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎
	第1ベントフィルタ格納槽
	低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽
	取水管・取水口
	ガスタービン発電機建物
	ガスタービン発電機用軽油タンク基礎
	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)
重大事故等対処施設	緊急時対策所
	緊急時対策所用燃料地下タンク

※ 重大事故等対処施設を兼ねる施設を含む。


評価対象施設配置図

液状化範囲の検討

- ・地下水位以深の埋戻土等については、液状化によるせん断強度の低下を考慮する。
- ・液状化範囲の検討に当たっては、3次元浸透流解析結果の大局的な地下水位分布の傾向を参照し、保守的に地下水位を設定する。



1, 2号炉エリア



3号炉エリア

単位:T.P.+m

3次元浸透流解析結果(定常解析)の等水位線図

※「島根原子力発電所2号炉 地震による損傷の防止(コメント回答)[地下水位の設定]」(第872回審査会合, 2020年7月7日)において説明済

- ・T.P.+8.5~15m盤では、地表面付近まで地下水位が上昇することから、T.P.+8.5~15m盤に設置されている評価対象施設基礎地盤の安定性評価においては、地表面に地下水位を設定し、液状化によるせん断強度の低下を考慮する。
- ・T.P.+44~50m盤では、地下水位は地表面より20m程度深いことから、T.P.+44~50m盤に設置されている評価対象施設基礎地盤の安定性評価においては、液状化によるせん断強度の低下を考慮しない。


3. 基礎地盤の安定性評価 3.1 評価方針

評価対象施設のグループ分け

・評価対象施設は、以下の観点からグループ分けを行う。

- ①液状化範囲の検討結果及び地震増幅特性の違いを踏まえ、T.P.+8.5～15m盤に設置されている評価対象施設とT.P.+44～50m盤に設置されている評価対象施設に区分する。
- ②線状構造物の背後に埋戻土が広く分布する防波壁については、液状化の影響が大きいと考えられるため、防波壁とそれ以外に区分する。
- ③基礎形式による基礎地盤への荷重伝達メカニズムの違いを踏まえ、杭基礎と直接基礎に区分する。

・上記に従いグループ分けを行った結果、グループA(T.P.+15m盤以下、防波壁以外、直接基礎)、グループB(T.P.+44～50m盤、防波壁以外、直接基礎)、グループC(T.P.+15m盤以下、防波壁、杭基礎)、グループD(T.P.+15m盤以下、防波壁、直接基礎)の4つのグループに分類した。



グループ分類	①設置標高	②施設区分	③基礎形式
グループA	T.P.+15m盤以下	防波壁以外	直接基礎
グループB	T.P.+44～50m盤	防波壁以外	直接基礎
グループC	T.P.+15m盤以下	防波壁	杭基礎
グループD	T.P.+15m盤以下	防波壁	直接基礎


【凡例】

- :グループA(T.P.+15m盤以下, 防波壁以外, 直接基礎)
- :グループB(T.P.+44～50m盤, 防波壁以外, 直接基礎)
- :グループC(T.P.+15m盤以下, 防波壁, 杭基礎)
- :グループD(T.P.+15m盤以下, 防波壁, 直接基礎)


液状化影響を考慮したすべり安全率の算定方法(簡便法, 動的解析)

【液状化に伴う事象の想定】

- ・液状化が発生すると、地盤の有効応力がゼロまで低下して液体の挙動を示し、地盤が応力を受け持たずに流動化することから、液状化範囲の地盤応力は限りなく小さくなる。



すべり安全率の算定方法(簡便法, 動的解析) イメージ図

液状化試験の例(液状化する場合)
井合進: サイクリックモビリティ, 地盤工学会誌, H20.10


【液状化影響を考慮したすべり安全率の算定方法】

- ・上記の現象を踏まえ、簡便法及び動的解析(全応力解析)の液状化影響を考慮したすべり安全率について、液状化範囲におけるすべり面上のせん断力及びせん断抵抗力は考慮しない。
- ・液状化影響を考慮したすべり安定性評価は、岩盤のみのすべりを評価することと同義になるため、岩盤の安定性に着目した影響要因(①基礎地盤の岩級, 地形等, ②施設直下のシームの分布 等)を比較検討することで、定性的に評価できると考えられる。
- ・なお、液状化影響を考慮したすべり安定性評価の方法に関しては、3.8章及び6.6章において、液状化した場合の地盤応力の減少を考慮できる有効応力解析との比較により、妥当性の確認を行う。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.1 評価方針

評価フロー(詳細)


・評価対象施設について、以下に示すフローに基づき、基礎地盤の安定性評価を行う。



評価方法

・代表施設及び評価対象断面の選定は、以下に示す影響要因及び簡便法のすべり安全率を踏まえて行う。


影響要因	内容
①基礎地盤の岩級、地形等	<ul style="list-style-type: none"> ・C_L級、D級の低位岩級は、C_H級、C_M級の高位岩級に比べてせん断強度が低い。 ・基礎地盤周辺の地形が急勾配、基礎地盤の改良強度がC_L級以下相当等、基礎地盤が特徴的である場合、せん断強度が低くなる可能性がある。
②施設直下のシームの分布	<ul style="list-style-type: none"> ・施設直下にシームが分布すると、シームによりすべり土塊が形成される可能性がある。
③施設重量(単位奥行当たりの施設重量)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設重量(単位奥行当たりの施設重量)が大きいほど、慣性力により基礎地盤に作用する起動力が大きくなる。
④杭底面積【杭基礎のみ】	<ul style="list-style-type: none"> ・底面すべりにおいて、横断方向の杭底面積が狭いほど、せん断強度の大きい岩盤を通るすべり面が短くなり、せん断抵抗力が小さくなる。
⑤埋戻土層等の厚さ【防波壁のみ】	<ul style="list-style-type: none"> ・埋戻土層等が厚いほど、すべり土塊の重量が大きくなり、基礎地盤に作用する起動力が大きくなる。
⑥根入れ長【杭基礎のみ】	<ul style="list-style-type: none"> ・杭の根入れ長が短いほど、せん断強度の大きい岩盤を切り上げるすべり面が短くなり、せん断抵抗力が小さくなる。



【簡便法によるすべり安全率】
 ・JEAG4601-2015に基づく静的震度「K_H=0.2, K_V=0.1」を用いた簡便法により、すべり安全率を算定する。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.1 評価方針

防波壁における検討断面の設定の考え方




(例)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の場合

STEP1: 施設の構造毎の区分

施設の構造により施設重量, 底面幅, 根入れ長等が変わることから, 縦断面図において, 基礎地盤の安定性評価の観点から施設の構造で区分する。

- 関連する影響要因:
- 影響要因③: 単位奥行当たりの施設重量
 - 影響要因④: 杭底面幅【杭基礎のみ】
 - 影響要因⑥: 根入れ長【杭基礎のみ】




STEP2: 検討断面の設定

施設の区分毎に, 以下の観点からすべり安定性が厳しいと考えられる検討断面を設定する。

- ・縦断面図において, C_L級, D級岩盤が分布する等により, 相対的にせん断強度の低くなる箇所, もしくは**基礎地盤の改良強度がC_L級以下相当等**の特徴的である箇所
- ・施設直下の**シームが浅い**箇所, 多く分布する箇所
- ・埋戻土層等が厚く, すべり土塊の重量及び起動力が大きくなる箇所

〔島根サイトのシームは北方向に緩く傾斜しており, すべり安定性が厳しくなると考えられる断面方向は南北方向となることから, 防波壁が東西方向の範囲(検討断面は南北方向となる)において検討断面を設定する(右図参照)。〕



(例)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の場合

- 関連する影響要因:
- 影響要因①: 基礎地盤の岩級, 地形等
 - 影響要因②: 施設直下のシームの分布
 - 影響要因⑤: 埋戻土層等の厚さ【防波壁のみ】

3. 基礎地盤の安定性評価

3. 2 代表施設の選定

3. 基礎地盤の安定性評価 3. 2 代表施設の選定

グループA(T.P.+15m盤以下, 防波壁以外, 直接基礎)の選定結果 (1/2)

・グループAの施設について下表の比較を行った結果, 2号炉原子炉建物を代表施設に選定した。(詳細はP35~40参照)

評価対象施設	影響要因			該当する影響要因	簡便法の最小すべり安全率	選定理由
	① 基礎地盤の岩級, 地形等	② 施設直下のシームの分布	③ 施設総重量(MN) (単位奥行当たりの施設重量※1(MN/m))			
代表施設に選定 2号炉原子炉建物	C _M ~C _H 級	あり	3,278 (46.82)	②, ③	2.78	・施設直下にシームが分布していること及び施設総重量が最大である。 ・影響要因の番号付与数が最多であるため, 簡便法を実施した結果, すべり安全率は最小である。 以上のことから, 代表施設に選定する。
2号炉タービン建物	C _L ~C _H 級	あり	2,112 (41.08)	①, ②	4.80	・2号炉原子炉建物に比べ, 局部的にC _L 級岩盤が分布するが, C _H 級が主体であり, 施設総重量が小さい。 ・影響要因の番号付与数が2号炉原子炉建物と同数で最多であるため, 簡便法を実施した結果, すべり安全率は2号炉原子炉建物より大きい。 以上のことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
2号炉廃棄物処理建物	C _M ~C _H 級	あり	1,167 (21.26)	②	—	・2号炉原子炉建物に比べ, 岩級及びシームの分布状況は同等であるが, 施設総重量が小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
取水槽			382 (11.76)			
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽			97 (7.27)			
第1ベントフィルタ格納槽			95 (7.06)			
取水管			3 (0.68)			
ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎	C _M 級	あり	36 (1.88)	②	—	・2号炉原子炉建物に比べ, 岩級はC _M 級であるが, 施設総重量が小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
屋外配管ダクト(ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)	C _H 級	あり	13 (4.79)	②	—	・2号炉原子炉建物に比べ, シームの分布状況は同等であるが, 岩級はC _H 級であること, 及び施設総重量も小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。

□ : 番号を付与する影響要因

□ : 影響要因の番号付与が多い

□ : 選定した代表施設

※1 施設総重量を施設の短辺方向の延長で除した値を記載。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定

グループA(T.P.+15m盤以下, 防波壁以外, 直接基礎)の選定結果 (2/2)

評価対象施設	影響要因			該当する影響要因	簡便法の最小すべり安全率	選定理由
	① 基礎地盤の岩級, 地形等	② 施設直下のシームの分布	③ 施設総重量(MN) (単位奥行当たりの施設重量*1(MN/m))			
制御室建物	C _H 級	あり	132 (6.00)	②	—	・2号炉原子炉建物に比べ, シームの分布状況は同等であるが, 岩級はC _H 級であること, 及び施設総重量も小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
取水口			2 (0.10)			
2号炉排気筒	C _M ~C _H 級 基礎地盤が特徴的	あり	119 (4.16)	①, ②	6.55	・2号炉原子炉建物に比べ, 基礎地盤が特徴的(基礎地盤周辺の地形形状が急勾配)であり, 岩級及びシームの分布状況は同等であるが, 施設総重量が小さい。 ・影響要因の番号付与数が2号炉原子建物と同数で最多であるため, 簡便法を実施した結果, すべり安全率は2号炉原子炉建物より大きい。 以上のことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
屋外配管ダクト (タービン建物~放水槽)			18 (2.57)			
屋外配管ダクト (タービン建物~排気筒)			8 (1.24)			
1号炉取水槽北側壁	C _M ~C _H 級	あり	4 (4.08)	②	—	・2号炉原子炉建物に比べ, 岩級及びシームの分布状況は同等であるが, 施設総重量が小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。



□ : 番号を付与する影響要因
□ : 影響要因の番号付与が多い

※1 施設総重量を施設の短辺方向の延長で除した値を記載。
※2 「漂流物衝突荷重の設定方針」の審査において, 1号炉放水連絡通路を閉塞する方針とし, 1号放水連絡通路防波扉は津波防護施設(耐震重要施設)から除外することとしたため, 当該一覧表から削除した。


3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定

2号炉原子炉建物, 2号炉タービン建物等の比較結果 グループA

- ・2号炉原子炉建物は、 $C_M \sim C_H$ 級の岩盤(成相寺層)が主体であり、施設直下にシームが分布していること、施設総重量が最大であること、影響要因の番号付与数が同数である2号炉タービン建物、2号炉排気筒及び屋外配管ダクト(タービン建物～放水槽、タービン建物～排気筒)に比べ、簡便法のすべり安全率が小さいことから、代表施設に選定した。(P39参照)
- ・タービン建物は、2号炉原子炉建物に比べ、局所的に C_L 級岩盤が分布するが、 C_H 級が主体であり、施設総重量が小さい。影響要因の番号付与数が最多で2号炉原子炉建物と同数であるため、簡便法を実施した結果、すべり安全率は2号炉原子炉建物より大きい。(P39参照)
以上のことから、2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
- ・取水槽等※1は、2号炉原子炉建物に比べ、岩級及びシームの分布状況は同等であるが、施設総重量が小さいことから、2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
- ・取水口は、2号炉原子炉建物に比べ、シームの分布状況は同等であるが、岩級は C_H 級であること、及び施設総重量も小さいことから、2号炉原子炉建物の評価に代表させる。




※1 取水槽, 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽, 第1ベントフィルタ格納槽及び取水管を示す。



※2 マンメイドロック(人工岩盤)の略称



2号炉廃棄物処理建物, ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎等の比較結果 グループA

- ・2号炉廃棄物処理建物は, 2号炉原子炉建物に比べ, 岩級及びシームの分布状況は同等であるが, 施設総重量が小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
- ・ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎は, 2号炉原子炉建物に比べ, 岩級はC_M級であるが, 施設総重量が小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
- ・屋外配管ダクト(ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物)は, 2号炉原子炉建物に比べ, シームの分布状況は同等であるが, 岩級はC_H級であること, 及び施設総重量も小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。
- ・制御室建物は, 2号炉原子炉建物に比べ, 岩級及びシームの分布状況は同等であるが, 施設総重量が小さいことから, 2号炉原子炉建物の評価に代表させる。



断面位置図

■ : 評価対象施設




地質断面図(B-B'断面, 岩級・シーム)

※ マンメイドロック(人工岩盤)の略称

2号炉排気筒，屋外配管ダクト(タービン建物～放水槽)等の比較検討結果 グループA


- ・2号炉排気筒，屋外配管ダクト(タービン建物～放水槽)及び屋外配管ダクト(タービン建物～排気筒)は，2号炉原子炉建物に比べ，基礎地盤が特徴的(基礎地盤周辺の地形形状が急勾配)であり，岩級及びシームの分布状況は同等であるが，施設総重量が小さい。
- ・影響要因の番号付与数が2号炉原子炉建物と同数で最多であるため，簡便法を実施した結果，すべり安全率は2号炉原子炉建物より大きい。(P39参照)

以上のことから，2号炉原子炉建物の評価に代表させる。



断面位置図


■ : 評価対象施設



地質断面図(C-C' 断面, 岩級・シーム)



1号炉取水槽北側壁の比較結果 グループA

・1号炉取水槽北側壁は、2号炉原子炉建物に比べ、岩級及びシームの分布状況は同等であるが、施設総重量が小さいことから、2号炉原子炉建物の評価に代表させる。




断面位置図

■ : 評価対象施設



地質断面図(D-D'断面, 岩級・シーム)



(1号取水槽断面図)

1号炉取水槽北側壁は、
取水管及び鋼製部材から成る流路縮小工の間
接支持構造物となる。

簡便法の比較検討結果 グループA

簡便法の比較検討結果

評価対象施設	影響要因			該当する 影響要因	簡便法の 最小すべり安全率
	① 基礎地盤 の岩級, 地形等	② 施設直下 のシームの分布	③ 施設総重量(MN) (単位奥行当たりの施設重量※ ¹ (MN/m))		
2号炉原子炉建物	C _M ~C _H 級	あり	3,278 (46.82)	②, ③	2.78
2号炉タービン建物	C _L ~C _H 級	あり	2,112 (41.08)	①, ②	4.80
2号炉排気筒	C _M ~C _H 級 基礎地盤が特徴的	あり	119 (4.16)	①, ②	6.55
屋外配管ダクト (タービン建物~放水槽)			18 (2.57)		
屋外配管ダクト (タービン建物~排気筒)			8 (1.24)		

※1 施設総重量を施設の短辺方向の延長で除した値を記載。

【検討方法】


- ・ 影響要因の番号付与数が最多の施設が複数存在することから、簡便法によりすべり安全率を算定し、比較検討を行った。
- ・ 簡便法は、JEAG4601-2015に基づく静的震度「K_H=0.2, K_V=0.1」を用い、2次元動的FEM解析のすべり面の設定と同様の考え方によりパラメトリックに設定した。
- ・ 施設重量は、断面図上の耐震重要施設等を考慮し、耐震性の確認されていない施設は考慮しないこととした。

【検討結果】

- ・ 簡便法の結果、2号炉原子炉建物のすべり安全率が**2.78**となり、2号炉タービン建物、2号炉排気筒等よりも小さいことを確認した。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定


簡便法のすべり安全率



角度 (°)	左	15	20	25	30	35	40	45
	右	80	80	80	80	80	80	80
すべり安全率		6.90	5.89	4.79	4.07	3.54	3.09	2.78

※最小すべり安全率を○で示す。右側は30~85°の最小値となる80°を記載。
 ※評価対象施設である2号炉タービン建物, 2号炉原子炉建物, 取水槽等の施設重量を考慮した。

2号炉原子炉建物(南北) 地質断面図(岩級・シーム)




角度(°)	15	20	25	30	35	40	45
すべり安全率	7.28	6.40	5.84	5.42	5.09	4.94	4.80

※最小すべり安全率を○で示す。
 ※評価対象施設である2号炉タービン建物, 2号炉原子炉建物, 取水槽等の施設重量を考慮した。

2号炉タービン建物 地質断面図(岩級・シーム)

凡例

- 評価対象施設
- MMR
- 改良地盤
- 埋戻土、盛土
- Ct級
- Cm級
- Ch級
- シーム
- 岩級境界線
- すべり面
- すべり面 (液状化を考慮する範囲)



すべり安全率	6.55
--------	------

※最小すべり安全率を○で示す。
 ※埋戻土中の地中構造物である2号炉放水槽を埋戻土でモデル化し, 2号炉排気筒及び屋外配管ダクト(タービン建物~放水槽)の施設重量を考慮した。

2号炉排気筒等 地質断面図(岩級・シーム)

グループB (T.P.+44~50m盤, 防波壁以外, 直接基礎) の選定結果

・グループBの施設について下表の比較を行った結果, ガスタービン発電機建物を代表施設に選定した。(詳細はP42, 43参照)


設置盤	評価対象施設	影響要因			該当する影響要因	選定理由
		① 基礎地盤 の岩級, 地 形等	② 施設直下 のシームの 分布	③ 施設総重量(MN) (単位奥行当たりの 施設重量※1(MN/m))		
T.P.+44m盤	代表施設に選定 ガスタービン発電機建物	C _L 級	あり	411 (8.96)	①, ②, ③	・C _L 級の岩盤が主体であること, 施設直下にシームが分布していること, 及び施設総重量が最大であることから, 代表施設に選定する。
	ガスタービン発電機用軽油タンク基礎	C _L 級	あり	19 (1.05)	①, ②	・ガスタービン発電機建物に比べ, 岩級及びシームの分布状況は同等であるが, 施設総重量が小さいことから, ガスタービン発電機建物の評価に代表させる。
	屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)			4 (1.60)		
T.P.+50m盤	緊急時対策所用燃料地下タンク	C _L ~C _H 級	あり	4 (1.02)	①, ②	・ガスタービン発電機建物に比べ, シームの分布状況は同等であるが, 岩級はC _H 級が主体であること, 及び施設総重量も小さいことから, ガスタービン発電機建物の評価に代表させる。
	緊急時対策所	C _M ~C _H 級	あり	93 (3.72)	②	・ガスタービン発電機建物に比べ, シームの分布状況は同等であるが, 岩級はC _M ~C _H 級であること, 及び施設総重量も小さいことから, ガスタービン発電機建物の評価に代表させる。

 : 番号を付与する影響要因
 : 影響要因の番号付与が多い
 : 選定した代表施設


※1 施設総重量を施設の短辺方向の延長で除した値を記載。

ガスタービン発電機建物等の比較結果 グループB

- ・ガスタービン発電機建物は、C_L級の岩盤が主体であること、施設直下にシームが分布していること、及び施設総重量が最大であることから、代表施設に選定する。
- ・ガスタービン発電機用軽油タンク基礎及び屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク～ガスタービン発電機)は、ガスタービン発電機建物に比べ、岩級及びシームの分布状況は同等であるが、施設総重量が小さいことから、ガスタービン発電機建物の評価に代表させる。




断面位置図




緊急時対策所及び緊急時対策所用燃料地下タンクの比較結果 グループB

- ・緊急時対策所用燃料地下タンクは、ガスタービン発電機建物に比べ、シームの分布状況は同等であるが、岩級はC_H級が主体であること、及び施設総重量も小さいことから、ガスタービン発電機建物の評価に代表させる。
- ・緊急時対策所は、ガスタービン発電機建物に比べ、シームの分布状況は同等であるが、岩級はC_M~C_H級であること、施設総重量も小さいことから、ガスタービン発電機建物の評価に代表させる。



断面位置図




地質断面図(H-H'断面, 岩級・シーム)

余白


3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定

グループC(T.P.+15m盤以下, 防波壁, 杭基礎)の検討断面の設定及び選定結果


- ・グループCの施設である防波壁(多重鋼管杭式擁壁)は, 基礎地盤の安定性評価の観点から, 「一般部」及び「取水路横断部」の2つに区分される。(次頁参照)
- ・すべり安全率が厳しい検討断面を設定する観点から, 「一般部」からI-1~3断面, 「取水路横断部」からI-4断面の計4断面を検討断面に設定した(設定理由の詳細はP47~49参照)。
- ・グループCの施設は, 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)のみであることから, 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)を代表施設に選定した。



断面位置図



防波壁(多重鋼管杭式擁壁)鉛直断面図



防波壁(多重鋼管杭式擁壁) 縦断面図(岩級・シーム)


凡例

	防波壁
	埋戻土(掘削ズリ), 砂礫層
	改良地盤(砂礫層)
	C _L 級
	C _M 級
	C _H 級
	岩級境界線
	シーム

※1 図中の杭部については, 杭が位置しているが, 埋戻土の形状を示すために, 周辺地盤の地質状況を示している。
 ※2 図中の については, 地盤改良を実施しているが, 元の砂礫層の分布を示すために, 改良前の地質状況を示している。

防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の構造毎の区分 グループC

・防波壁(多重鋼管杭式擁壁)は、施設の構造(施設重量、杭底面幅及び杭根入れ長)が異なることから、「一般部」及び「取水路横断面」に区分される。
(構造の詳細は補足説明資料9章を参照)。





防波壁(多重鋼管杭式擁壁) 縦断面図(岩級・シーム)


	一般部	取水路横断面部
標準断面図		
区分した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当該施設の一般的な構造であり、杭底面幅2.2m、根入れ長5mの4重管鋼管杭で支持される。 	<ul style="list-style-type: none"> ・取水路が防波壁下部を横断するため、一般部に比べてブロック(目地間)の延長が長くなり、杭を介して岩盤に作用する施設重量は大きくなっている。 ・南北方向に杭を2列配置しているため、杭底面幅は4.7m、根入れ長7mの4重管鋼管杭で支持される。

防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の検討断面の設定(詳細) グループC(1/3)


- ・一般部(①~③)のうち、施設直下がC_M級岩盤となっている範囲で、シームが多く、浅くなっているI-1断面を検討断面に設定する。
- ・一般部(①~③)のうち、埋戻土層等が最も厚くなっている範囲で、施設直下のシームが北方向に緩く傾斜し、その分布が多く、浅くなっているI-2断面を検討断面に設定する。



防波壁(多重鋼管杭式擁壁) I-1断面横断面図(岩級・シーム)






防波壁(多重鋼管杭式擁壁) I-2断面横断面図(岩級・シーム)



3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定

防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の検討断面の設定(詳細) グループC(2/3)

- ・一般部(①~③)のうち、防波壁が施設護岸よりも前(海側)に位置しており、防波壁前面のせん断抵抗力が低くなると考えられる区間は西端付近と北東端付近の2区間ある。
- ・このうち、北東端付近の区間を採用し、同区間の地質状況が一樣であることから、区間中央付近のI-3断面を検討断面に設定する。
- ・なお、西端付近の区間は、施設護岸よりも前に位置し地質状況が同様かつ施設重量が大きい取水路横断部①の評価に含まれる。




3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定


防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の検討断面の設定(詳細) グループC(3/3)

- ・取水路横断部(①及び②)は、一般部に比べてブロック(目地間)の延長が長くなり、杭を介して岩盤に作用する施設重量は大きくなっている(下図参照)。そのため、側方の多重鋼管杭を南北方向に2列配置し、杭頭連結材を設置するとともに、根入れを2m深くしている。
- ・シーム深さは取水路横断部①及び②で同程度であるが、上部工のブロックの延長が長く、その重量が重くなること、及び防波壁が施設護岸よりも前(海側)に位置しており、防波壁前面のせん断抵抗力が低くなると考えられることから、取水路横断部①を選択し、取水路横断部①の中で施設直下のシームが北方向に緩く傾斜し、その分布が浅いI-4断面を検討断面に設定する。
- ・I-4断面は、鋼管杭が配置されていない範囲であることからI-4断面に杭を投影し、杭を介して岩盤に作用する施設重量(3.92MN/m)を保守的に考慮する。
- ・なお、一般部等にも杭間隔が空いている箇所があるが、南北方向に2列配置していることから、杭を介して岩盤に作用する施設重量は等しいため、一般部の杭間隔が空いていない箇所と同様の構造と評価する。


取水路横断部



断面位置図




防波壁(多重鋼管杭式擁壁) I-4断面横断面図(岩級・シーム)



地中部詳細平面図

単位奥行当たりの施設重量 = 全重量78MN / (7.5+5.0+7.5)m = 3.92MN/m



防波壁(多重鋼管杭式擁壁) 縦断面図(岩級・シーム)

凡例

	防波壁
	埋戻土(掘削ズリ) ・粘性土, 砂礫層
	改良地盤 (砂礫層)
	C _L 級
	C _M 級
	C _H 級
	岩級境界線
	シーム

余白

グループD(T.P.+15m盤以下, 防波壁, 直接基礎)の選定結果

・グループDの防波壁である, 防波壁(逆T擁壁)及び防波壁(波返重力擁壁)について下表の比較を行った結果, 防波壁(逆T擁壁)を代表施設に選定した。(詳細はP52~67参照)

評価対象施設	影響要因				該当する影響要因	簡便法の最小すべり安全率	選定理由
	① 基礎地盤の岩級, 地形等	② 施設直下のシームの分布	③ 施設総重量 ^{※1,4} (MN) (単位奥行当たりの施設重量 ^{※2,4} (MN/m))	⑤ 埋戻土層等の厚さ(m)			
防波壁(逆T擁壁)	C _L ~C _H 級 基礎地盤が特徴的(基礎地盤の改良強度がC _L 級以下相当)	あり	15 (0.65)	18.5	①, ②	2.99	<ul style="list-style-type: none"> 防波壁(波返重力擁壁)に比べ, 単位奥行当たりの施設総重量が小さく, 埋戻土層等が薄い, 基礎地盤が特徴的(基礎地盤の改良強度がC_L級以下相当)であり, 改良地盤底面の一部にC_L級の岩盤が分布し, 改良地盤直下にシームが分布している。 影響要因の番号付与数が防波壁(波返重力擁壁)と同数であるため, 簡便法を実施した結果, すべり安全率は防波壁(波返重力擁壁)より小さい。 以上のことから, 代表施設に選定する。
防波壁(波返重力擁壁)	C _M ~C _H 級	なし	154 (8.10)	29.0	③, ⑤	15.26	<ul style="list-style-type: none"> 防波壁(逆T擁壁)に比べ, 単位奥行当たりの施設総重量が大きく, 埋戻土層等が厚いが, 基礎地盤はC_M級~C_H級の岩盤が主体で, 施設直下にはシームが分布していない。 一部, 改良地盤に支持される区間があるものの, 当該区間は周辺岩盤(C_M級)相当に改良されている(P59, 60参照)。 影響要因の番号付与数が防波壁(逆T擁壁)と同数であるため, 簡便法を実施した結果, すべり安全率は防波壁(逆T擁壁)より大きい。 以上のことから, 防波壁(逆T擁壁)の評価に代表させる。



 : 番号を付与する影響要因
 : 影響要因の番号付与が多い
 : 選定した代表施設

※1 1ブロック当たりの値を示す。
 ※2 1ブロック当たりの施設重量を縦断方向の延長(逆T擁壁:23.8m, 波返重力擁壁:19m)で除した値を記載。
 ※3 両施設とも延長が長く, 縦断方向に地質等が変化することから, 影響要因②~⑤については, それぞれ最も厳しい諸元を記載。
 防波壁(逆T擁壁)の諸元の根拠はP52~56参照。構造の詳細は補足説明資料9.2.3参照
 防波壁(波返重力擁壁)の諸元の根拠はP57~60参照。構造の詳細は補足説明資料9.2.1参照
 ※4 「漂流物衝突荷重の設定方針」及び「防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性」の審査状況を反映し, 漂流物対策工及び中詰材の改良による重量増を保守的に考慮した。(P66,67参照)

3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定


防波壁(逆T擁壁)の検討断面の設定及び選定結果 グループD

- ・防波壁(逆T擁壁)は、基礎地盤の安定性評価の観点から、「一般部」及び「防波扉部」の2つに区分される(次頁参照)。
 - ・すべり安全率が厳しい検討断面を設定する観点から、「一般部」のうち改良地盤底面にC_L級岩盤が分布するJ-1断面及びJ-3断面、「防波扉部」のうち埋戻土層等が最も厚いJ-2断面の計3断面を検討断面に設定した。(設定理由の詳細はP54, 55参照)
 - ・検討断面J-1~3の地質状況等を確認した結果、防波壁(逆T擁壁)は、防波壁(波返重力擁壁)に比べ、単位奥行当たりの施設総重量が小さく、埋戻土層等が18.5mと薄い、基礎地盤が特徴的(基礎地盤の改良強度がC_L級以下相当)であり、改良地盤底面の一部にC_L級の岩盤が分布し、改良地盤直下にシームが分布している。
 - ・影響要因の番号付与数が防波壁(波返重力擁壁)と同数であるため、J-1~3断面において簡便法を実施した結果、すべり安全率は防波壁(波返重力擁壁)より小さい。(P61参照)
- 以上のことから、防波壁(逆T擁壁)を代表施設に選定する。



防波壁(逆T擁壁)鉛直断面図※1

- ※1 施設側の評価に合わせ、鋼管杭には期待しないものとして地盤安定性評価を行う。これに伴い、施設名称を「防波壁(逆T擁壁)」に改める。
- ※2 グラウンドアンカーはモデル化せず、安全率算定時にグラウンドアンカーによる緊拉力を考慮する。



防波壁(逆T擁壁)縦断面図(岩級・シーム)


凡例

	防波壁		C _L 級
	埋戻土(掘削ズリ)		C _M 級
	改良地盤 (埋戻土(掘削ズリ))		C _H 級
	岩級境界線		
	シーム		
	防波扉		

※1 図中の [] については、地盤改良を実施しているが、元の埋戻土(掘削ズリ)の分布を示すために、改良前の地質状況を示している。

防波壁(逆T擁壁)の構造毎の区分 グループD

・防波壁(逆T擁壁)は、底面幅は縦断方向に同様であるが、施設の構造(施設重量)が異なることから、「一般部」及び「防波扉部」の2つに区分される(構造の詳細は補足説明資料9章を参照)。




※1 図中の [] については、地盤改良を実施しているが、元の埋戻土(掘削ズリ)の分布を示すために、改良前の地質状況を示している。

防波壁(逆T擁壁) 縦断面図(岩級・シーム)

	一般部	防波扉部
標準断面図		
区分した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当該施設の一般的な構造であり、底面幅8.5mである。 ・改良地盤横断幅は一般部①が19.6m、一般部②が12.6mである。 	<ul style="list-style-type: none"> ・荷揚護岸へのアクセスのため、防波扉が設置されており、基礎は地中埋設となっている。 ・底面幅8.5mである。 ・改良地盤横断幅は12.6mまたは37.5mである。


防波壁(逆T擁壁)の検討断面の設定(詳細) グループD(1/2)




断面位置図

防波壁(逆T擁壁) 縦断面図(岩級・シーム)

一般部



防波壁(逆T擁壁) J-1断面 横断面図(岩級・シーム)





防波壁(逆T擁壁) J-3断面 横断面図(岩級・シーム)





※ 地盤改良の詳細はP56に示す

- 一般部(①及び②)は、施設直下にC_L級岩盤が分布している箇所がある。一般部のC_L級分布範囲において、埋戻土層等の厚さは概ね同様である。改良地盤横断幅は一般部①が19.6m、一般部②が12.6mである。
- 一般部①は、改良地盤底面にC_L級岩盤が分布するJ-1断面を検討断面に設定する。
- 一般部②については、改良地盤底面にC_L級岩盤及びシームが分布するJ-3断面を検討断面に設定する。

防波壁(逆T擁壁)の検討断面の設定(詳細) グループD(2/2)





防波扉部



- ・防波扉部は、改良地盤底面の岩級は同等であり、シームは分布していない。改良地盤横断幅は12.6mまたは37.5mである。
- ・防波扉部のうち、支持地盤が最も深いJ-2断面を検討断面に設定する。


防波壁(逆T擁壁)の改良地盤について

- ・防波壁(逆T擁壁)直下の地盤について、液状化を抑制するため、薬液注入工法により地盤改良を実施している。
- ・液状化抑制を目的としているため、簡便法及び動的解析のすべり安全率の算定において、液状化影響は考慮しないこととする。また、強度特性及び変形特性の増加は見込まないこととし、解析用物性値については、保守的に埋戻土(掘削ズリ)とする。



防波壁(逆T擁壁)鉛直断面図

※ 施設側の評価に合わせ、鋼管杭には期待しないものとして地盤安定性評価を行う。




薬液注入工 概要図




薬液注入工 状況写真(2011年撮影)

防波壁(波返重力擁壁)の検討断面の設定 グループD


・防波壁(波返重力擁壁)は、基礎地盤の安定性評価の観点から、縦断方向に施設の構造は同様である(補足説明資料9章を参照)。
 ・すべり安全率が厳しい検討断面を設定する観点から、基礎地盤に着目し、埋戻土層等が最も厚いF-2断面、改良地盤に支持されるF-1断面、及びC_M級岩盤が最も厚いF-3断面の計3断面を検討断面に設定した。(設定理由の詳細は次頁参照)




断面位置図



防波壁縦断面図(波返重力擁壁)



防波壁(波返重力擁壁(岩盤部))標準断面図




防波壁縦断面図(波返重力擁壁)

※ 図中の [] については、地盤改良を実施しているが、元の砂礫層の分布を示すために、改良前の地質状況を示している。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定


防波壁(波返重力擁壁)の検討断面の設定(詳細)及び比較結果 グループD



断面位置図


防波壁縦断面図(波返重力擁壁)

※ 図中の [] については、地盤改良を実施しているが、元の砂礫層の分布を示すために、改良前の地質状況を示している。




防波壁(波返重力擁壁)

F-1 断面横断面図(岩級・シーム)



防波壁(波返重力擁壁)

F-2 断面横断面図(岩級・シーム)



防波壁(波返重力擁壁)

F-3 断面横断面図(岩級・シーム)

- ・防波壁(波返重力擁壁)のうち、砂地盤改良部にケーソンを設置している区間において、埋戻土層等が最も厚いF-1断面を検討断面に設定する。
- ・防波壁(波返重力擁壁)のうち、埋戻土層等が最も厚いF-2断面を検討断面に設定する。
- ・防波壁(波返重力擁壁)のうち、基礎地盤にC_M級が分布し、その層厚が最も厚いF-3断面を検討断面に設定する。
- ・検討断面F-1～3断面の地質状況等を確認した結果、防波壁(波返重力擁壁)は、防波壁(逆T擁壁)に比べ、単位奥行当たりの施設総重量が大きく、埋戻土層等が厚いが、基礎地盤はC_M級～C_H級の岩盤が主体で、施設直下にはシームが分布していない。
- ・一部、改良地盤に支持される区間があるものの、当該区間は周辺岩盤(C_M級)相当に改良されている(次頁以降参照)。
- ・影響要因の番号付与数が防波壁(逆T擁壁)と同数であるため、F-1～3断面において簡便法を実施した結果、すべり安全率は防波壁(逆T擁壁)より大きい。(P61参照)

以上のことから、防波壁(逆T擁壁)の評価に代表させる。

防波壁(波返重力擁壁)の改良地盤について(変形特性)

- 改良地盤部は、高圧噴射攪拌工法で改良を行っており、配合、改良径等を同一のものとし、未改良部が生じないように平面的に重複させて施工している。施工後の品質確認試験としては、PS検層を実施している。また、一軸圧縮試験を実施し、強度を確認している。
- 改良地盤部で実施したPS検層(サスペンション)により、岩盤部(支持地盤)と概ね同等の速度層に改良されていることを確認した。
- 改良地盤部のP波速度、S波速度は、概ね岩盤部(C_M級岩盤)と同程度の値であり、速度層区分と比較すると、第2層から第3層程度の値である。


試験位置 深度(m)	No. 1			No. 2		
	Vp (m/s)	Vs (m/s)	層区分	Vp (m/s)	Vs (m/s)	層区分
23	4,329	2,232	ケーソン底盤 (コンクリート)	3,831	1,290	ケーソン底盤 (コンクリート) 23.8
24	3,003	1,245	改良地盤	2,833	853	改良地盤
25	3,195	1,543		3,413	1,222	
26	3,165	1,560		3,378	1,086	
27	3,268	1,783	岩盤 (C _M 級、 凝灰岩・ 凝灰角礫岩)	3,472	1,031	岩盤 (C _M 級、 凝灰岩・ 凝灰角礫岩)
28	-	-		3,676	1,404	
29	-	-		3,676	1,326	
30	-	-		3,663	1,368	

改良地盤と岩盤のPS検層結果の比較
(平均値, 括弧内は上下限值)


	P波速度 Vp (km/s)	S波速度 Vs (km/s)
改良地盤	3.2 (2.833~3.413)	1.3 (853~1.560)
岩盤(C _M 級, 凝灰岩・凝灰角礫岩)	3.6 (3.472~3.676)	1.3 (1.031~1.404)

※ 改良地盤と岩盤の境界部の値は除く


第2層 (C _L ~C _M 級岩盤)	2.1	0.9
第3層 (C _M ~C _H 級岩盤)	3.6	1.6



位置図



PS検層実施箇所




砂地盤改良部断面図(岩級・シーム)

防波壁(波返重力擁壁)の改良地盤について(強度特性)

・改良地盤部で実施した一軸圧縮強度試験結果により、設計基準強度以上に改良されていることを確認した。
 ・改良地盤部の設計基準強度に基づくせん断強度は、概ねC_M級岩盤と同程度の値である。

改良地盤における試験位置の一軸圧縮強度試験結果

深度(m)	一軸圧縮強度 qu(N/mm ²)	設計基準強度 qu(N/mm ²)
23.70	3.09	2.50
24.20	3.66	
25.00	9.02	



改良地盤と岩盤部のせん断強度結果の比較


	せん断強度 τ ₀ (N/mm ²)	備考
改良地盤	1.25	改良地盤の設計基準強度である2.50N/mm ² より設定※
岩盤(C _M 級, 凝灰岩・凝灰角礫岩)	1.14	岩盤部(C _M 級, 凝灰岩・凝灰角礫岩)のせん断強度

※ 改良地盤のせん断強度については、文献(地盤工学用語辞典)より、一軸圧縮試験の結果より求まる非排水せん断強度を設定する。


$\tau_0 = qu/2$ τ₀:せん断強度, qu:一軸圧縮強度




改良地盤における試験位置のボーリングコア



位置図



一軸圧縮試験実施箇所



砂地盤改良部断面図(岩級・シーム)

簡便法の比較検討結果 グループD

簡便法の比較検討結果




評価対象施設		影響要因				該当する 影響要因	簡便法の 最小すべり安全率
		① 基礎地盤 の岩級、地形等	② 施設直下 のシームの分布	③ 施設総重量※1.3(MN) (単位奥行当たりの施設重量※1.3 (MN/m))	⑤ 埋戻土層 等の厚さ (m)		
防波壁 (逆T擁壁)	J-1断面	C _L 級 基礎地盤が特徴的 (基礎地盤の改良強度が C _L 級以下相当)	なし	14 (0.85)	11.5	①, ②	4.81
	J-2断面	C _H 級 基礎地盤が特徴的 (基礎地盤の改良強度が C _L 級以下相当)	なし	15 (0.65)	18.5		3.13
	J-3断面	C _L ~C _M 級 基礎地盤が特徴的 (基礎地盤の改良強度が C _L 級以下相当)	あり	14 (0.85)	13.0		2.99
防波壁 (波返重力擁壁)	F-1断面	C _M 級	なし	135 (6.75)	29.0	③, ⑤	15.26
	F-2断面	C _M ~C _H 級	なし	153 (7.67)	21.2		15.51
	F-3断面	C _M 級	なし	154 (8.10)	23.2		16.15

※1 1ブロック当たりの値を示す。
 ※2 1ブロック当たりの施設重量を縦断方向の延長(逆T擁壁:16.0m~23.8m, 波返重力擁壁:19m~20m)で除した値を記載。
 ※3 「漂流物衝突荷重の設定方針」及び「防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性」の審査状況を反映し、漂流物対策工及び中詰材の改良による重量増を保守的に考慮した。(P66,67参照)



【検討方法】
 ・影響要因の番号付与数が最多の施設が複数存在することから、簡便法によりすべり安全率を算定し、比較検討を行った。

【検討結果】
 ・簡便法の結果、防波壁(逆T擁壁)のすべり安全率が2.99となり、防波壁(波返重力擁壁)よりも小さいことを確認した。

簡便法のすべり安全率 防波壁(逆T擁壁)(1/2)



※1 図中の [] については、地盤改良を実施しているが、元の埋戻土(掘削ズリ)の分布を示すために、改良前の地質状況を示している。



※ グラウンドアンカーはモデル化せず、安全率算定時にグラウンドアンカーによる緊張力を考慮する。



J-1断面 簡便法の結果

角度(°)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
すべり安全率	5.51	5.35	5.21	5.09	4.99	4.91	4.86	4.82	4.81	4.84	4.90	5.02	5.22	5.32	5.45	5.60	5.76

※最小すべり安全率を 4.81 で示す。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定


簡便法のすべり安全率 防波壁(逆T擁壁)(2/2)



凡例

- 防波壁
- 埋戻土(掘削ズリ)
- 改良地盤(埋戻土(掘削ズリ))
- 岩級境界線
- シーム
- 防波扉
- CL級
- CM級
- CH級


※ 図中の [改良地盤] については、地盤改良を実施しているが、元の埋戻土(掘削ズリ)の分布を示すために、改良前の地質状況を示している。



J-2断面 簡便法の結果

すべり安全率	3.13
--------	------

※最小すべり安全率を ○ で示す。





J-3断面 簡便法の結果

すべり安全率	2.99
--------	------


※最小すべり安全率を ○ で示す。

※ グラウンドアンカーはモデル化せず、安全率算定時にグラウンドアンカーによる緊張力を考慮する。

簡便法のすべり安全率 防波壁(波返重力擁壁)(1/2)



- 凡例
- 改良地盤
 - 砂礫層
 - 埋戻土、盛土
 - CL級
 - CM級
 - CH級
 - シーム
 - 岩級境界線




防波壁(波返重力擁壁)
F-1断面横断面図(岩級・シーム)

F-1断面 簡便法の結果

すべり安全率	15.26
--------	-------

※最小すべり安全率を 15.26 で示す。



防波壁(波返重力擁壁)
F-2断面横断面図(岩級・シーム)




F-2断面 簡便法の結果

すべり安全率	15.51
--------	-------

※最小すべり安全率を 15.51 で示す。

- 凡例
- 評価対象施設
 - MMR
 - 改良地盤
 - 埋戻土、盛土
 - CL級
 - CM級
 - CH級
 - シーム
 - 岩級境界線
 - すべり面
 - すべり面 (液状化を考慮する範囲)

簡便法のすべり安全率 防波壁(波返重力擁壁)(2/2)



F-3断面 簡便法の結果

すべり安全率	16.15
--------	-------

※最小すべり安全率を 16.15 で示す。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定

(参考)防波壁への反映(漂流物対策工)


・防波壁の影響要因の比較及び簡便法において、漂流物対策工の重量を保守的に考慮する。

$$\text{漂流物対策工} = \text{鋼材重量} + \text{コンクリート重量} = 0.02 + 0.14 = 0.16 \text{MN/m} \Rightarrow 0.2 \text{MN/m} \text{ とする}$$

第925回審査会合(2020年12月1日)資料「漂流物衝突荷重の設定方針」より抜粋

- 漂流物対策工を設置する場合は、漂流物衝突荷重を受け持つこと、又は漂流物衝突荷重を軽減・分散させること等が可能な構造とする。
- 漂流物対策工に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズムを以下に示しており、漂流物対策工は、漂流物衝突荷重を踏まえて、各部材を適切に組み合わせて漂流物対策工の仕様を決定する。

期待する効果	効果を発揮するためのメカニズム	部材(材質)
・漂流物の衝突荷重を軽減する。	・漂流物が衝突した際に、変形することにより衝突エネルギーを吸収する。	鋼材
・漂流物衝突荷重を受け持つ、又は分散して伝達する。	・漂流物対策工を構成する部材が、漂流物の衝突荷重を受衝することで、漂流物対策工のみで衝突荷重を受け持つ、又は漂流物対策工の構成部材により分散した荷重を背後の津波防護施設本体に伝達する。	鋼材 コンクリート
・漂流物衝突による津波防護施設の局所的な損傷を防止する。	・漂流物を漂流物対策工が受衝することで、津波防護施設まで到達・貫入しない。	鋼材 コンクリート



3. 基礎地盤の安定性評価 3.2 代表施設の選定

(参考)防波壁(波返重力擁壁)への反映(中詰材の改良)

・防波壁(波返重力擁壁)の影響要因の比較及び簡便法において、中詰材の改良による重量増を保守的に考慮する。

【F-1断面】中詰材の改良による重量増分 = (コンクリート単位体積重量※1 - 銅水砕スラグ単位体積重量) × 体積※2 / 防波壁延長
= (24.0 - 22.6)kN/m³ × 2,302.15m³ / 20m ≒ 0.17MN/m ⇒ 0.2MN/m とする

【F-2断面】中詰材の改良による重量増分 = (コンクリート単位体積重量※1 - 銅水砕スラグ単位体積重量) × 体積※2 / 防波壁延長
= (24.0 - 22.6)kN/m³ × 2,756.13m³ / 20m ≒ 0.19MN/m ⇒ 0.2MN/m とする


【F-3断面】中詰材の改良による重量増分 = (コンクリート単位体積重量※1 - 砂の単位体積重量) × 体積※2 / 防波壁延長
= (24.0 - 20.0)kN/m³ × 3,025.28m³ / 19m ≒ 0.64MN/m ⇒ 0.7MN/m とする

※1 保守的に中詰材が普通コンクリートに置き換わったものとする ※2 保守的に前壁、中壁及び後壁の全ての体積とする


第909回審査会合(2020年10月15日)資料「防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性」より抜粋

【中詰材の改良範囲及び仕様】

- ケーソンの中詰材の一部を改良(固化処理等)することで、基準地震動 $S_s - D$ に対し、改良地盤部及び輪谷部のケーソンにおける各構造部材において構造成立性が確保されることを確認する。
- 詳細設計段階において、他の断面も適切に検討したうえで、地震時及び津波時の荷重の不確かさ及び物性値のばらつきを考慮しても、ケーソンの各構造部材が津波防護施設としての性能を保持させる設計とし、中詰材の改良範囲及び仕様を決定する。
- 中詰材の改良範囲として、地震時、津波時荷重等が直接作用するケーソン前壁及び後壁の背面の中詰材を改良することを基本とし、ケーソンの照査結果を踏まえ、必要に応じて改良範囲の追加を検討する。また、中詰材改良の仕様として、ケーソンの照査結果を踏まえ、中詰材及びケーソン隔壁内に実施する中詰材改良の解析用物性値(剛性)を設定し、解析用物性値(剛性)の妥当性を試験等により確認する。




ケーソン(改良地盤部)耐震補強対策工(例)



ケーソン(輪谷部)耐震補強対策工(例)

選定結果

・各グループから選定した代表施設を以下に示す。



グループA (T.P.+15m盤以下, 防波壁以外, 直接基礎)	
2号炉原子炉建物	
2号炉タービン建物	
2号炉廃棄物処理建物	
制御室建物	
取水槽	
2号炉排気筒	
屋外配管ダクト(タービン建物~排気筒)	
屋外配管ダクト(タービン建物~放水槽)	
第1ベントフィルタ格納槽	
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽	
取水管・取水口	
1号炉取水槽北側壁	
屋外配管ダクト(ディーゼル燃料貯蔵タンク~原子炉建物)	
ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎	
グループB (T.P.+44~50m盤, 防波壁以外, 直接基礎)	
ガスタービン発電機建物	
ガスタービン発電機用軽油タンク基礎	
屋外配管ダクト(ガスタービン発電機用軽油タンク~ガスタービン発電機)	
緊急時対策所	
緊急時対策所用燃料地下タンク	
グループC (T.P.+15m盤以下, 防波壁, 杭基礎)	
防波壁(多重鋼管杭式擁壁)	
グループD (T.P.+15m盤以下, 防波壁, 直接基礎)	
防波壁(逆T擁壁)	
防波壁(波返重力擁壁)	


代表施設の選定結果

3. 基礎地盤の安定性評価


3. 3 評価対象断面の選定

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

評価対象断面の選定(2号炉原子炉建物) (1/2)




断面位置図



地質断面図(①-①'断面, 岩級・シーム) 0 50m

凡例

	代表施設
	MMR
	埋戻土、盛土
	D級
	CL級
	CM級
	CH級
	シーム
	岩級境界線



地質断面図(②-②'断面, 岩級・シーム) 0 50m

- ・2号炉原子炉建物の検討断面について、以下のとおり施設に直交する①-①'断面及び②-②'断面を設定した。
- ・2号炉原子炉建物周辺は、施設重量の大きい建物が密集することから、影響要因のうち施設重量を比較する際は、両断面上の建物の総重量も併せて比較した。
- ・①-①'断面及び②-②'断面の比較の結果、影響要因の諸元が同程度であることを踏まえ、両断面とも評価対象断面に選定した。



評価対象断面の選定(2号炉原子炉建物)(2/2)

検討断面	影響要因			該当する影響要因	選定理由
	① 基礎地盤の岩級、地形等	② 施設直下のシームの分布	③ 施設総重量(MN) (単位奥行き当たりの施設重量※ ¹ (MN/m))		
①-①'	C _M ~C _H 級	あり	3,278 (36.66)	5,772	両断面の影響要因の諸元が同程度であることを踏まえ、両断面とも評価対象断面に選定する。
②-②'		あり	3,278 (46.82)	5,481	

凡例

- 代表施設
- MMR
- 埋戻土、盛土
- 海底堆積物
- 崖錐堆積物
- 安山岩
- ドレライト
- 凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
- 頁岩・凝灰岩の互層
- 頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
- 岩相境界線


※1 施設総重量を施設の断面直交方向の延長で除した値を記載。
 ※2 ①-①'断面は、2号炉原子炉建物、2号炉タービン建物及び2号炉取水槽の施設総重量の和を記載。②-②'断面は、2号炉原子炉建物、2号炉廃棄物処理建物、1号炉原子炉建物及び1号炉廃棄物処理建物の施設総重量の和を記載。詳細は補足説明資料の4章を参照。




地質断面図(②-②'断面, 岩相)

評価対象断面の選定(ガスタービン発電機建物) (1/2)

- ・ガスタービン発電機建物について、施設に直交する③-③'断面及び④-④'断面を検討断面に設定した。
- ・④-④'断面では、ガスタービン発電機建物及び輪谷貯水槽(西側)の施設重量を考慮した。
- ・検討断面において影響要因及び簡便法のすべり安全率の比較を行った結果、③-③'断面を評価対象断面に選定した。(比較結果は次頁参照)



断面位置図



地質断面図(③-③'断面, 岩級・シーム)

③-③'断面 簡便法の結果



角度(°)	左	15	20	25	30	35	40	45
	右	45	45	45	45	45	45	45
すべり安全率		6.12	6.00	5.91	5.84	5.77	5.71	5.65

※最小すべり安全率を **5.65** で示す。右側は20~80°の最小値となる45°を記載。

④-④'断面 簡便法の結果

角度(°)	10	15	20	25	30	35	40	45
すべり安全率	11.75	10.62	9.28	8.34	7.66	7.12	6.71	6.32




※最小すべり安全率を **6.32** で示す。左側の切り上がりは輪谷貯水槽(西側)の隅角部で固定。



地質断面図(④-④'断面, 岩級・シーム)

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

評価対象断面の選定(ガスタービン発電機建物) (2/2)





検討断面	影響要因			該当する 影響要因	簡便法の すべり 安全率	選定理由
	① 基礎地盤 の岩級、地形 等	② 施設直下 のシームの 分布	③ 施設総重量(MN) (単位奥行当たりの 施設重量*1(MN/m))			
評価対象断面に選定 ③-③'	C _L 級	あり	411 (8.96)	①, ②, ③	5.65	・施設直下にシームが分布していること、シームの最急勾配方向であること、単位奥行当たりの施設重量が大きいこと、表層にD級岩盤が分布すること、及び簡便法のすべり安全率が小さいことから、評価対象断面に選定する。
④-④'	C _L 級	あり	411 (8.57)	①, ②	6.32	・③-③'断面に比べ、単位奥行当たりの施設重量が小さいこと、及び簡便法のすべり安全率が大きいことから、③-③'断面の評価に代表させる。

*1 施設総重量を施設の断面直交方向の延長で除した値を記載。

グループC 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の検討断面の設定

・防波壁(多重鋼管杭式擁壁)では、代表施設の選定の際に設定した検討断面 I-1~4断面(⑤-⑤'~⑧-⑧'断面)の4断面全てを評価対象断面の選定に用いる検討断面に設定した。



評価対象断面の選定(防波壁(多重鋼管杭式擁壁))

・防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の検討断面4断面について、下表の比較を行った結果、⑦-⑦'断面を評価対象断面に選定した。(詳細は次頁以降参照)


検討断面	影響要因						該当する影響要因	簡便法における最小すべり安全率	選定理由
	① 基礎地盤の岩級、地形等	② 施設直下のシームの分布	③ 施設総重量※1,3 (MN) (単位奥行当たりの施設重量※2,3 (MN/m))	④ 底面幅 (m)	⑤ 埋戻土層等の厚さ (m)	⑥ 根入れ長 (m)			
⑤-⑤' 断面	C _H 級 基礎地盤が特徴的	あり	78 (3.92)	4.7	16.7	7	①, ②, ③	9.90	・⑦-⑦'断面に比べ、基礎地盤が特徴的(施設護岸よりも前(海側)に位置している)であり、単位奥行当たりの施設重量が大きいが、基礎地盤はC _H 級の岩盤が主体であること、杭底面幅が大きいこと、埋戻土層等が薄いこと、根入れ長が長いこと、及び最小すべり安全率が大きいことから、⑦-⑦'断面の評価に代表させる。
⑥-⑥' 断面	C _M ~C _H 級	あり	19 (1.53)	2.2	18.0	5	②, ④, ⑥	13.62	・⑦-⑦'断面に比べ、単位奥行当たりの施設重量が小さいこと、埋戻土層等が薄いこと、及び最小すべり安全率が大きいことから、⑦-⑦'断面の評価に代表させる。
⑦-⑦' 断面	C _M ~C _H 級	あり	26 (1.76)	2.2	22.8	5	②, ④, ⑤, ⑥	9.59	・改良地盤直下にシームが分布していること、杭底面幅が小さいこと、埋戻土層等が厚いこと、根入れ長が短いこと、及び最小すべり安全率が小さいことから、評価対象断面に選定する。
⑧-⑧' 断面	C _H 級 基礎地盤が特徴的	なし	24 (1.58)	2.2	15.9	5	①, ④, ⑥	11.99	・⑦-⑦'断面に比べ、基礎地盤が特徴的(施設護岸よりも前(海側)に位置している)であるが、C _H 級の岩盤が主体であること、施設直下にシームが分布しないこと、単位奥行当たりの施設重量が小さいこと、埋戻土層等が薄いこと、及び最小すべり安全率が大きいことから、⑦-⑦'断面の評価に代表させる。

 : 番号を付与する影響要因
 : 影響要因の番号付与が多い
 : 選定した代表施設


※1 1ブロック当たりの値(延長12.5m~37.8m/ブロック)を示す。
 ※2 1ブロック当たりの施設重量を縦断方向の延長(12.5m~37.8m)で除した値を記載。
 ※3 「漂流物衝突荷重の設定方針」の審査状況を反映し、漂流物対策工による重量増を保守的に考慮した。(P66参照)

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

評価対象断面の選定(防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑤-⑤' 断面)



断面位置図



検討断面位置図


凡例

- 防波壁
- 埋戻土(掘削ズリ・粘性土), 砂礫層
- 改良地盤(砂礫層)
- C_L級
- C_M級
- C_H級
- 岩級境界線
- シーム

⑤-⑤' 断面 簡便法の結果

角度(°)	左	45	45	45	45	45	45	45	45
	右	29	30	35	40	45	50	55	60
すべり安全率		9.91	9.90	10.00	10.28	10.76	11.51	12.58	14.05
角度(°)	左	45	45	45	45	45			
	右	65	70	75	80	85			
すべり安全率		16.12	19.03	23.54	30.91	44.72			

※最小すべり安全率を **9.90** で示す。左側は5~45°の最小値となる45°を記載。




※ 消波ブロック, 被覆石, 捨石, 施設護岸及び基礎捨石は施設としてモデル化していない。

防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑤-⑤' 断面横断面図(岩級・シーム)


・⑤-⑤' 断面は, ⑦-⑦' 断面に比べ, 基礎地盤が特徴的(施設護岸よりも前(海側)に位置している)であり, 単位奥行当たりの施設重量が大きい, 基礎地盤はC_H級の岩盤(成相寺層)が主体であること, 杭底面幅が4.7mと大きいこと, 埋戻土層等が16.7mと薄いこと, 根入れ長が7mと長いこと, 及び最小すべり安全率が**9.90**と大きいことから, ⑦-⑦' 断面の評価に代表させる。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

評価対象断面の選定(防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑥-⑥' 断面)



断面位置図




検討断面位置図



⑥-⑥' 断面 簡便法の結果

角度 (°)	左	20	20	20	20	20	20	20	20
	右	18	20	25	30	35	40	45	50
すべり安全率		13.70	13.62	13.68	13.97	14.50	15.31	16.43	17.99
角度 (°)	左	20	20	20	20	20	20	20	20
	右	55	60	65	70	75	80	85	
すべり安全率		20.11	22.90	26.65	32.26	40.88	56.17	89.99	

※最小すべり安全率を 〇 で示す。左側は5~45° の最小値となる20° を記載。




※ 消波ブロック, 被覆石, 捨石, 施設護岸及び基礎捨石は施設としてモデル化していない。

防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑥-⑥' 断面横断面図(岩級・シーム)


・⑥-⑥' 断面は, ⑦-⑦' 断面に比べ, 単位奥行当たりの施設重量が小さいこと, 埋戻土層等が18.0mと薄いこと, 及び最小すべり安全率が13.62と大きいことから, ⑦-⑦' 断面の評価に代表させる。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定


評価対象断面の選定(防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑦-⑦'断面)



断面位置図




検討断面位置図



⑦-⑦'断面 簡便法の結果

角度(°)	左	45	45	45	45	45	45	45	45
	右	15	20	25	30	35	40	45	50
すべり安全率		10.95	9.59	9.79	10.31	11.14	12.35	14.11	16.76
角度(°)	左	45	45	45	45	45	45	45	45
	右	55	60	65	70	75	80	85	
すべり安全率		20.60	27.08	40.30	79.24	2425.46	-	-	

※最小すべり安全率を○で示す。左側は5~45°の最小値となる45°を記載。




※ 消波ブロック, 被覆石, 捨石, 施設護岸及び基礎捨石は施設としてモデル化していない。

防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑦-⑦'断面横断面図(岩級・シーム)


・ ⑦-⑦'断面は, 基礎地盤がC_M~C_H級の岩盤(成相寺層)が主体であり, 施設直下にシームが分布していること, 杭底面幅が2.2mと小さいこと, 埋戻土層等が22.8mと厚いこと, 根入れ長が5mと短いこと, 及び最小すべり安全率が9.59と小さいことから, 評価対象断面に選定する。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定



評価対象断面の選定(防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑧-⑧' 断面)



断面位置図



検討断面位置図



防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑧-⑧' 断面横断面図(岩級・シーム)

⑧-⑧' 断面 簡便法の結果



角度(°)	左	40	40	40	40	40	40	40	40
	右	20	25	30	35	40	45	50	55
すべり安全率		12.33	11.99	12.05	12.42	13.09	13.97	15.29	17.27
角度(°)	左	40	40	40	40	40	40		
	右	60	65	70	75	80	85		
すべり安全率		20.19	24.86	33.12	50.12	104.38	269.19		

※最小すべり安全率を○で示す。左側は5~45°の最小値となる40°を記載。

・⑧-⑧' 断面は、⑦-⑦' 断面に比べ、基礎地盤が特徴的(施設護岸よりも前(海側)に位置している)であるが、C_H級の岩盤が主体であること、施設直下にシームが分布しないこと、単位奥行当たりの施設重量が小さいこと、埋戻土層等が15.9mと薄いこと、及び最小すべり安全率が11.99と大きいことから、⑦-⑦' 断面の評価に代表させる。

グループD 防波壁(逆T擁壁)の検討断面の設定

・防波壁(逆T擁壁)では、代表施設の選定の際に設定した検討断面J-1~3断面(⑨-⑨'~⑪-⑪'断面)の3断面全てを評価対象断面の選定に用いる検討断面に設定した。



3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

評価対象断面の選定(防波壁(逆T擁壁))

・防波壁(逆T擁壁)の検討断面3断面について、下表の比較を行った結果、⑩-⑩'断面を評価対象断面に選定した。(詳細は次頁以降参照)


検討断面	影響要因				該当する 影響要因	簡便法 における 最小すべり 安全率	選定理由
	① 基礎地盤 の岩級, 地 形等	② 施設 直下の シームの 分布	③ 施設総重量※ ^{1,3} (MN) (単位奥行当たりの 施設重量※ ^{2,3} (MN/m))	⑤ 埋戻土層 等の厚さ (m)			
⑨-⑨'断面	C _L 級 基礎地盤が 特徴的 (基礎地盤の 改良強度がC _L 級以下相当)	なし	14 (0.85)	11.5	①, ③	4.81	・⑩-⑩'断面に比べ、改良地盤直下にシームが分布しないこと、埋戻土層等が薄いこと、及び最小すべり安全率が大きいことから、⑩-⑩'断面の評価に代表させる。
⑩-⑩'断面	C _H 級 基礎地盤が 特徴的 (基礎地盤の 改良強度がC _L 級以下相当)	なし	15 (0.65)	18.5	①, ③, ⑤	3.13	・⑩-⑩'断面に比べ、施設総重量が大きく、埋戻土層等が厚いが、改良地盤直下にシームが分布しないこと、単位奥行当たりの施設重量が小さいこと、及び最小すべり安全率が大きいことから、⑩-⑩'断面の評価に代表させる。
⑪-⑪'断面	C _L ~C _M 級 基礎地盤が 特徴的 (基礎地盤の 改良強度がC _L 級以下相当)	あり	14 (0.85)	13.0	①, ②, ③	2.99	・改良地盤直下にシームが分布していること、単位奥行当たりの施設重量が大きいこと、及び最小すべり安全率が小さいことから、評価対象断面に選定する。

 : 番号を付与する影響要因
 : 影響要因の番号付与が多い
 : 選定した代表施設



※1 1ブロック当たりの値(延長16.0m~23.8m/ブロック)を示す。
 ※2 1ブロック当たりの施設重量を縦断方向の延長(16.0m~23.8m)で除した値を記載。
 ※3 「漂流物衝突荷重の設定方針」の審査状況を反映し、漂流物対策工による重量増を保守的に考慮した。(P66参照)

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

評価対象断面の選定(防波壁(逆T擁壁) ⑨-⑨' 断面)



防波壁(逆T擁壁) 縦断面図(岩級・シーム)



防波壁(逆T擁壁) ⑨-⑨' 断面 横断面図(岩級・シーム)





※ グラウンドアンカーはモデル化せず、安全率算定時にグラウンドアンカーによる緊張力を考慮する。

・⑨-⑨' 断面は、⑪-⑪' 断面に比べ、改良地盤直下にシームが分布しないこと、埋戻土層等が薄いこと、及び最小すべり安全率が4.81と大きいことから、⑪-⑪' 断面の評価に代表させる。

※ 簡便法の詳細は3.2章参照

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

評価対象断面の選定(防波壁(逆T擁壁) ⑩-⑩'断面)




※ グラウンドアンカーはモデル化せず、安全率算定時にグラウンドアンカーによる緊張力を考慮する。

・ ⑩-⑩'断面は、⑪-⑪'断面に比べ、施設総重量が大きく、埋戻土層等が厚いが、改良地盤底面はC_H級の岩盤が主体であること、改良地盤直下にシームが分布しないこと、及び最小すべり安全率が3.13と大きいことから、⑪-⑪'断面の評価に代表させる。


※ 簡便法の詳細は3.2章参照

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

評価対象断面の選定(防波壁(逆T擁壁) ⑪-⑪'断面)



防波壁(逆T擁壁) 縦断面図(岩級・シーム)



防波壁(逆T擁壁) ⑪-⑪'断面 横断面図(岩級・シーム)


※ グラウンドアンカーはモデル化せず, 安全率算定時にグラウンドアンカーによる緊張力を考慮する。

・⑪-⑪'断面は, 改良地盤底面がC_L級の岩盤が主体であること, 改良地盤直下にシームが分布していること, 単位奥行当たりの施設重量が大きいこと, 及び最小すべり安全率が2.99と小さいことから, 評価対象断面に選定する。

※ 簡便法の詳細は3.2章参照

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

選定結果



【凡例】

- :グループA
(T.P.+15m盤以下, 防波壁以外, 直接基礎)
- :グループB
(T.P.+44~50m盤, 防波壁以外, 直接基礎)
- :グループC
(T.P.+15m盤以下, 防波壁, 杭基礎)
- :グループD
(T.P.+15m盤以下, 防波壁, 直接基礎)
- :評価対象断面


評価対象断面の選定結果

モデル化領域

- 原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-2015(日本電気協会)に基づき、モデル片幅を基礎底面幅の2.5倍以上、モデル化深さを基礎底面幅の1.5~2倍以上確保するように設定した。

原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-2015(日本電気協会)

- 動的解析用モデル下端の深さは、地形による影響や建屋から生じる逸散波動が、入射波動に比して十分に無視しうる深さであればよい。逸散エネルギーを吸収するように考慮された境界条件を用いる場合にはモデル下端をより浅くしてもよく、一般に基礎底面幅の1.5~2倍とする。
- 動的解析用モデルの側方境界はそれぞれ基礎底面幅の2.5倍以上離れた点に設ければよいことが多い。また、側方にエネルギー伝達境界を設けることにより解析範囲を縮小することができる。



モデル化領域設定の考え方

地盤及びシームのモデル化

- ・地盤は、平面ひずみ要素でモデル化し、要素の最大高さ H_{\max} は、地震波の伝播を十分に考慮できるように下式により算定した。
- ・シームはジョイント要素でモデル化し、せん断ばね定数 k_s 及び垂直ばね定数 k_n を下式により設定した。

地盤要素のモデル化

$$H_{\max} = \frac{1}{m} \cdot \lambda_s = \frac{1}{m} \cdot \frac{V_s}{f_{\max}}$$

λ_s : せん断波の波長(m)

V_s : せん断波の速度(m/s)

f_{\max} : 考慮する地震動の最大周波数(20Hz)

m : 分割係数(=5)

シームのモデル化

$$k_s = \frac{G}{t}$$

G : せん断弾性係数(N/mm²)

t : シームの平均層厚(mm)

$$k_n = \frac{2(1 - \nu_d)}{1 - 2\nu_d} \cdot \frac{G}{t}$$

ν_d : 動ポアソン比

3. 基礎地盤の安定性評価 3.3 評価対象断面の選定

建物のモデル化

・評価対象断面上の代表施設及び規模の大きい施設を対象にモデル化を行った。

(1) 代表施設 : 2号炉原子炉建物, ガスタービン発電機建物, 防波壁(多重鋼管杭式擁壁), 防波壁(逆T擁壁)


(2) 規模の大きい施設 : 1, 2号炉タービン建物, 1, 2号炉廃棄物処理建物, 1号炉原子炉建物

・建物の構造を考慮してモデル化した。また、水平動及び鉛直動の同時入力に対応したモデルを用いた。

・防波壁(多重鋼管杭式擁壁) 及び防波壁(逆T擁壁)においては、線形の梁要素でモデル化した。


【原子炉建物, タービン建物, 廃棄物処理建物】

・複雑な構造であることから、土木学会(2009)⁽²⁾を参考に、多質点系建屋モデルから建屋各層の水平剛性 K_H 、鉛直剛性 K_V 、及び曲げ剛性 K_ϕ を用いて、せん断剛性、ばね定数及びポアソン比を求め、等価な有限要素モデルとした。




【ガスタービン発電機建物】

・比較的単純な構造であることから、多質点系モデルでモデル化した。



【防波壁(多重鋼管杭式擁壁), 防波壁(逆T擁壁)】

・線形の梁要素によりモデル化した。




※1 建物のモデル化方法の詳細は補足資料「3. 建物のモデル化方法」に示す。

※2 規模の大きい施設の設定方法については補足資料「4. 隣接施設のモデル化について」に示す。



















※3 消波ブロック等、防波壁の周辺施設の地盤安定性評価における取扱いについては、補足資料「9. 1 防波壁の地盤安定性評価上の区分」に示す。


解析用岩盤分類図(2号炉原子炉建物(南北) ①-①' 断面)

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| : C _H 級 頁岩 | : C _M 級 頁岩 | : C _L 級 頁岩 | : D級岩盤 |
| : C _H 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : C _M 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : C _L 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : 埋戻土、盛土 |
| : C _H 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : C _M 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : C _L 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : MMR |
| : C _H 級 ドレライト | : C _M 級 ドレライト | : C _L 級 ドレライト | : シーム |
| : C _H 級 安山岩 | : C _M 級 安山岩 | : C _L 級 安山岩 | |




解析用要素分割図(2号炉原子炉建物(南北) ①-①'断面)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  : C _H 級 頁岩 |  : C _M 級 頁岩 |  : C _L 級 頁岩 |  : D級岩盤 |
|  : C _H 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : C _M 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : C _L 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : 埋戻土、盛土 |
|  : C _H 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : C _M 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : C _L 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : MMR |
|  : C _H 級 ドレライト |  : C _M 級 ドレライト |  : C _L 級 ドレライト |  : シーム |
|  : C _H 級 安山岩 |  : C _M 級 安山岩 |  : C _L 級 安山岩 | |



















解析用岩盤分類図(2号炉原子炉建物(東西) ②-②'断面)

- : C_H級 頁岩
- : C_M級 頁岩
- : C_L級 頁岩
- : D級岩盤
- : C_H級 頁岩・凝灰岩の互層
- : C_M級 頁岩・凝灰岩の互層
- : C_L級 頁岩・凝灰岩の互層
- : 埋戻土、盛土
- : C_H級 凝灰岩・凝灰角礫岩
- : C_M級 凝灰岩・凝灰角礫岩
- : C_L級 凝灰岩・凝灰角礫岩
- : シーム
- : C_H級 ドレライト
- : C_M級 ドレライト
- : C_L級 ドレライト




解析用要素分割図(2号炉原子炉建物(東西) ②-②'断面)

- | | | | |
|--|--|--|--|
|  : C _H 級 頁岩 |  : C _M 級 頁岩 |  : C _L 級 頁岩 |  : D級岩盤 |
|  : C _H 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : C _M 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : C _L 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : 埋戻土、盛土 |
|  : C _H 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : C _M 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : C _L 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : シーム |
|  : C _H 級 ドレライト |  : C _M 級 ドレライト |  : C _L 級 ドレライト | |




















解析用岩盤分類図(ガスタービン発電機建物 ③-③'断面)

- CH級 頁岩
- CM級 頁岩
- CL級 頁岩
- D級岩盤
- CH級 頁岩・凝灰岩の互層
- CM級 頁岩・凝灰岩の互層
- CL級 頁岩・凝灰岩の互層
- 埋戻土、盛土
- CH級 凝灰岩・凝灰角礫岩
- CM級 凝灰岩・凝灰角礫岩
- CL級 凝灰岩・凝灰角礫岩
- 埋戻土(購入土)
- CH級 ドレライト
- CM級 ドレライト
- CL級 ドレライト
- シーム




解析用要素分割図(ガスタービン発電機建物 ③-③'断面)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  : CH級 頁岩 |  : CM級 頁岩 |  : CL級 頁岩 |  : D級 岩盤 |
|  : CH級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : CM級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : CL級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : 埋戻土、盛土 |
|  : CH級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : CM級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : CL級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : 埋戻土 (購入土) |
|  : CH級 ドレライト |  : CM級 ドレライト |  : CL級 ドレライト |  : シーム |






















解析用岩盤分類図(防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑦-⑦' 断面)

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| : C _H 級 頁岩 | : C _M 級 頁岩 | : C _L 級 頁岩 | : 埋戻土, 盛土 |
| : C _H 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : C _M 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : C _L 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : 防波壁 |
| : C _H 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : C _M 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : C _L 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : シーム |
| : C _H 級 ドレライト | : C _M 級 ドレライト | : C _L 級 ドレライト | |
| : C _H 級 安山岩 | : C _M 級 安山岩 | : C _L 級 安山岩 | |




解析用要素分割図(防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑦-⑦' 断面)

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  : C _H 級 頁岩 |  : C _M 級 頁岩 |  : C _L 級 頁岩 |  : 埋戻土, 盛土 |
|  : C _H 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : C _M 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : C _L 級 頁岩・凝灰岩の互層 |  : シーム |
|  : C _H 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : C _M 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : C _L 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 |  : 防波壁 |
|  : C _H 級 ドレライト |  : C _M 級 ドレライト |  : C _L 級 ドレライト | |
|  : C _H 級 安山岩 |  : C _M 級 安山岩 |  : C _L 級 安山岩 | |




解析用岩盤分類図(防波壁(逆T擁壁) ⑪-⑪'断面)

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| : C _H 級 頁岩 | : C _M 級 頁岩 | : C _L 級 頁岩 | : 埋戻土, 盛土 |
| : C _H 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : C _M 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : C _L 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : 防波壁 |
| : C _H 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : C _M 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : C _L 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : シーム |
| : C _H 級 ドレライト | : C _M 級 ドレライト | : C _L 級 ドレライト | |
| : C _H 級 安山岩 | : C _M 級 安山岩 | : C _L 級 安山岩 | |



解析用要素分割図(防波壁(逆T擁壁) ⑪-⑪'断面)

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
| : C _H 級 頁岩 | : C _M 級 頁岩 | : C _L 級 頁岩 | : D級岩盤 |
| : C _H 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : C _M 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : C _L 級 頁岩・凝灰岩の互層 | : 埋戻土, 盛土 |
| : C _H 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : C _M 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : C _L 級 凝灰岩・凝灰角礫岩 | : 防波壁 |
| : C _H 級 ドレライト | : C _M 級 ドレライト | : C _L 級 ドレライト | : シーム |
| : C _H 級 安山岩 | : C _M 級 安山岩 | : C _L 級 安山岩 | |



3. 基礎地盤の安定性評価

3.4 解析用物性値

3. 基礎地盤の安定性評価 3.4 解析用物性値

岩盤分類方法

・岩盤分類は、電研式岩盤分類を基本とし、「風化程度」、「割れ目間隔」、「割れ目状態」を分類の指標として、岩種毎にC_H級、C_M級、C_L級、D級に分類した。

【岩盤分類】

風化程度	
1	新鮮である。ハンマーの軽打で澄んだ金属音を発する。
2	概ね新鮮であるが、部分的に褐色の風化汚染が認められる。ハンマーの軽打で一部低い金属音を発する。
3	全体的にやや風化変質している。ハンマーの軽打でやや濁った金属音を発する。
4	岩芯まで風化変質している。ハンマーの軽打で容易に岩片状となる。
5	強風化を受け、砂～粘土状を呈する。

割れ目間隔	
I	30cm以上(コア形状は長柱状)
II	10cm～30cm(コア形状は柱状)
III	5cm～10cm(コア形状は短柱状)
IV	3cm～5cm(コア形状は岩片状(柱状に復元可能))
V	3cm以下(コア形状に短片状(柱状に復元不可能))
VI	割れ目として認識できない土砂状の岩盤(コア形状は土砂状)

割れ目状態	
α	新鮮
β	割れ目が汚染され、岩石組織が若干変質
γ	粘土、風化物質、外来物資を介在する

【岩級区分】

割れ目間隔	風化程度 割れ目状態	風化程度				
		1	2	3	4	5
I	α	C _H	C _H			
	β	C _H	C _H	C _M		
	γ	C _H	C _H	C _M	C _L	
II	α	C _H	C _H	C _M		
	β	C _H	C _M	C _M	C _L	
III	α	C _M	C _M	C _M	C _L	
	β	C _M	C _L	C _L	C _L	
IV	γ	C _M	C _L	C _L	C _L	
	α	C _L	C _L	C _L		
	β	C _L	C _L	C _L	C _L	
V	γ	C _L	C _L	C _L	C _L	
	α	C _L	C _L	C _L	D	
	β	C _L	D	D	D	
VI	γ			D	D	D
	α					
	β					
VI	γ				D	D
	β					

3. 基礎地盤の安定性評価 3. 4 解析用物性値

設定方法(岩盤)

- ・各種試験により解析用物性値を設定した。
- ・分布範囲が小さいため試験を実施していない物性値については、他岩種の試験値を基に換算等を行い解析用物性値を設定した。
- ・減衰特性については、慣用値を解析用物性値として設定した。

岩種	岩級	物理特性	強度特性		変形特性				減衰特性
			ピーク強度	残留強度	静的特性		動的特性		減衰定数
					静弾性係数	静ポアソン比	動せん断弾性係数	動ポアソン比	
岩盤 (成相寺層)	頁岩	C _H 級	密度試験 (飽和) ^{※1}	ブロックせん断 試験 ^{※1}	摩擦抵抗 試験 ^{※1}	平板載荷試験	一軸圧縮試験	PS検層	慣用値 ^{※3}
		C _M 級							
		C _L 級							
	頁岩と凝灰岩 の互層	C _H 級							
		C _M 級							
		C _L 級							
	凝灰岩・ 凝灰角礫岩	C _H 級							
		C _M 級							
		C _L 級							
岩盤 (貫入岩)	ドレライト	C _H 級	換算値	換算値	換算値	換算値	換算値	換算値	
		C _M 級							
		C _L 級							
	安山岩	C _H 級							
		C _M 級							
		C _L 級							

※1 一部, 3号炉の試験値を用いて設定している。

※2 詳細な設定方法については補足説明資料「2. 解析物性値の設定方法」に示す。

※3 JEAG4601-2015を参考に設定。

3. 基礎地盤の安定性評価 3. 4 解析用物性値

設定方法(D級岩盤・シーム・埋戻土・旧表土・MMR・改良地盤)

- ・解析用物性値は、各種試験により設定した。
- ・MMR等については、慣用値を解析用物性値として設定した。

	物理特性	強度特性		変形特性				減衰特性	
		ピーク強度	残留強度	静的特性		動的特性		減衰定数	
				静弾性係数	静ポアソン比	動せん断弾性係数	動ポアソン比		
D級岩盤	密度試験 (飽和)	中型三軸圧縮試験	ピーク強度 と同じ値	中型三軸圧縮試験	慣用値※8	動的中型三軸圧縮試験	慣用値※8	動的中型三軸 圧縮試験	
シーム		単純せん断試験		単純せん断試験		動的単純せん断試験		慣用値※9	動的単純 せん断試験
埋戻土、盛土※1		大型三軸圧縮試験		大型三軸圧縮試験		動的大型三軸圧縮試験			動的大型三軸 圧縮試験
埋戻土(購入土)※2		三軸圧縮試験		三軸圧縮試験		繰返し中空ねじり せん断試験			繰返し中空ねじり せん断試験
旧表土※3						動的三軸圧縮試験			動的三軸圧縮試験
MMR※4	慣用値※7	—	—	慣用値※7	慣用値※7	慣用値※7	慣用値※7	慣用値※7	
改良地盤 (高圧噴射攪拌工法)※5	凝灰岩・凝灰角礫岩(C _M 級)を流用								
改良地盤 (薬液注入工法)※6	埋戻土、盛土を流用								

- ※1 「海底堆積物、崖堆積物」は、主要構成地質(礫混り砂質土・礫混り粘性土)が盛土と同じであること、及び評価対象の基礎地盤及び周辺斜面に対して地震時安定性への影響が軽微であることから、「埋戻土・盛土」の値を流用。
- ※2 「埋戻土(購入土)」は、加工砂(主に花崗岩の砕砂)であり、ガスタービン発電機建物周りの埋戻土のみに使用。
- ※3 「旧表土」は、2号炉南側盛土斜面のみに使用。
- ※4 「MMR」は、1・2号炉タービン建物直下のみに使用。
- ※5 防波壁(波返重力擁壁)における改良地盤を指す。
- ※6 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)及び防波壁(逆T擁壁)の施設直下の改良地盤・追加改良地盤を指す。
- ※7 「MMR」の慣用値は、原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針(土木学会、1992年・2005年)を参考に設定。
- ※8 設計用地盤定数の決め方-岩盤編-(地盤工学会、2007年)を参考に設定。
- ※9 原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術(技術資料)(土木学会、2009年)を参考に設定。
- ※10 詳細な設定方法については補足説明資料「2. 解析用物性値の設定方法」に示す。

3. 基礎地盤の安定性評価 3. 4 解析用物性値

解析用物性値①

・岩盤の解析用物性値を以下に示す。

			物理特性	強度特性			静的変形特性		動の変形特性		減衰特性
			密度 ρ_s (g/cm ³)	せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	残留強度 τ (N/mm ²)	静弾性係数 E ($\times 10^3$ N/mm ²)	静ポアソン比 ν_s	動せん断弾性係数 G_d ($\times 10^3$ N/mm ²)	動ポアソン比 ν_d	減衰定数 h
岩盤 (成相寺層)	頁岩	C _H 級	2.57	1.14	54	1.48 $\sigma^{0.72}$	3.74	0.19	解析用物性値② 参照	0.03	
		C _M 級	2.52	0.92	54	0.34 $\sigma^{0.54}$	1.95	0.20			
		C _L 級	2.44	0.28	45	0.34 $\sigma^{0.54}$	0.54	0.20			
	頁岩と凝灰岩 の互層	C _H 級	2.56	1.14	54	1.28 $\sigma^{0.72}$	3.74	0.19			
		C _M 級	2.49	0.92	54	0.34 $\sigma^{0.54}$	1.95	0.20			
		C _L 級	2.33	0.28	28	0.34 $\sigma^{0.54}$	0.43	0.20			
	凝灰岩・ 凝灰角礫岩	C _H 級	2.51	1.54	55	1.28 $\sigma^{0.72}$	7.78	0.19			
		C _M 級	2.44	1.14	47	0.34 $\sigma^{0.54}$	1.47	0.20			
		C _L 級	2.30	0.60	28	0.34 $\sigma^{0.54}$	0.43	0.25			
岩盤 (貫入岩)	ドレライト	C _H 級	2.78	2.14	52	1.56 $\sigma^{0.72}$	7.78	0.22			
		C _M 級	2.60	1.58	52	0.36 $\sigma^{0.54}$	1.47	0.25			
		C _L 級	2.53	0.83	43	0.36 $\sigma^{0.54}$	0.43	0.25			
	安山岩	C _H 級	2.68	2.14	52	1.56 $\sigma^{0.72}$	7.78	0.25			
		C _M 級	2.68	1.58	52	0.36 $\sigma^{0.54}$	1.47	0.25			
		C _L 級	2.59	0.83	43	0.36 $\sigma^{0.54}$	0.43	0.25			

3. 基礎地盤の安定性評価 3. 4 解析用物性値
解析用物性値②

			動せん断弾性係数 $G_d(\times 10^3 \text{ N/mm}^2)$						動ポアソン比 ν_d					
			第①速度層	第②速度層	第③速度層	第④速度層	第⑤速度層	第⑥速度層	第①速度層	第②速度層	第③速度層	第④速度層	第⑤速度層	第⑥速度層
岩盤 (成相寺層)	頁岩	C _H 級	0.16	2.08	6.58	9.77	10.28	14.19	0.45	0.39	0.38	0.34	0.34	0.35
		C _M 級	0.16	2.04	6.45	9.58	10.08	13.92						
		C _L 級	0.15	1.98	6.25	9.28	9.76	13.47						
	頁岩と凝灰岩 の互層	C _H 級	0.16	2.07	6.55	9.73	10.24	14.14						
		C _M 級	0.16	2.02	6.37	9.47	9.96	13.75						
		C _L 級	0.15	1.89	5.96	8.86	9.32	12.87						
	凝灰岩・ 凝灰角礫岩	C _H 級	0.16	2.03	6.43	9.54	10.04	13.86						
		C _M 級	0.15	1.98	6.25	9.28	9.76	13.47						
		C _L 級	0.14	1.86	5.89	8.75	9.20	12.70						
岩盤 (貫入岩)	ドレライト	C _H 級	0.17	2.25	7.12	10.57	11.12	15.35						
		C _M 級	0.16	2.11	6.66	9.89	10.40	14.36						
		C _L 級	0.16	2.05	6.48	9.62	10.12	13.97						
	安山岩	C _H 級	0.17	2.17	6.86	10.19	10.72	14.80						
		C _M 級	0.17	2.17	6.86	10.19	10.72	14.80						
		C _L 級	0.16	2.10	6.63	9.85	10.36	14.30						

3. 基礎地盤の安定性評価 3. 4 解析用物性値

解析用物性値③

・D級岩盤, シーム, 埋戻土, 旧表土, MMR及び改良地盤の解析用物性値を以下に示す。

	物理特性	強度特性			静的変形特性		動的変形特性		減衰特性
	密度 ρ_s (g/cm ³)	せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	残留強度 τ (N/mm ²)	静弾性係数 E (N/mm ²)	静ポアソン比 ν_s	動せん断弾性係数 G_d (N/mm ²)	動ポアソン比 ν_d	減衰定数 h
D級岩盤	2.28	0.11	6	$0.11 + \sigma \tan 6^\circ$	$141\sigma^{0.39}$	0.30	$G_0 = 148\sigma^{0.49}$ (N/mm ²) $G/G_0 = 1/(1 + \gamma / 0.00062)$	0.45	$\gamma \leq 1 \times 10^{-4}$: $h = 0.023$ $\gamma > 1 \times 10^{-4}$: $h = 0.023 + 0.071 \cdot \log(\gamma / 0.0001)$
シーム	2.23	0.19	18	$0.19 + \sigma \tan 18^\circ$	$G_{0.5} = 44\sigma^{0.34}$	0.40	$G_0 = 225\sigma^{0.31}$ (N/mm ²) $G/G_0 = 1/[1 + (\gamma / 0.00149)^{0.849}]$	0.45	$h = \gamma / (2.14\gamma + 0.017) + 0.031$
埋戻土, 盛土 ^{※1}	2.11	0.22	22	$0.22 + \sigma \tan 22^\circ$	$E_{0.5} = 115\sigma^{0.61}$	0.40	$G_0 = 749\sigma^{0.66}$ (N/mm ²) $G/G_0 = 1/(1 + \gamma / 0.00027)$	0.45	$h = 0.0958\gamma / (\gamma + 0.00020)$
埋戻土(購入土) ^{※2}	2.01	0.04	21	$0.04 + \sigma \tan 21^\circ$	$E_{0.5} = 227\sigma^{0.75}$	0.40	$G_0 = 275\sigma^{0.61}$ (N/mm ²) $G/G_0 = 1/(1 + \gamma / 0.00048)$	0.45	$h = 0.2179\gamma / (\gamma + 0.00085)$
旧表土 ^{※3}	2.00	0.03	21	$0.03 + \sigma \tan 21^\circ$	$E_{0.5} = 37\sigma^{0.79}$	0.40	$G_0 = 240\sigma^{0.61}$ (N/mm ²) $G/G_0 = 1/(1 + \gamma / 0.0011)$	0.45	$h = 0.20\gamma / (\gamma + 0.000413)$
MMR ^{※4}	2.35	—	—	—	23,500	0.20	9,792	0.20	0.05
改良地盤 (高圧噴射攪拌工法)	2.44	1.14	47	$0.34\sigma^{0.54}$	1.47	0.20	6.25	0.38	0.03
改良地盤 (薬液注入工法)	2.11	0.22	22	$0.22 + \sigma \tan 22^\circ$	$E_{0.5} = 115\sigma^{0.61}$	0.40	$G_0 = 749\sigma^{0.66}$ (N/mm ²) $G/G_0 = 1/(1 + \gamma / 0.00027)$	0.45	$h = 0.0958\gamma / (\gamma + 0.00020)$


※1 「海底堆積物, 崖錐堆積物」は, 主要構成地質(礫混り砂質土・礫混り粘性土)が盛土と同じであること, 及び評価対象の基礎地盤及び周辺斜面に対して地震時安定性への影響が軽微であることから, 「埋戻土・盛土」の値を流用。

※2 「埋戻土(購入土)」は, 加工砂(主に花崗岩の砕砂)であり, ガスタービン発電機建物周りの埋戻土のみに使用。

※3 「旧表土」は, 2号炉南側盛土斜面のみに使用。


※4 「MMR」は, 1・2号炉タービン建物直下のみに使用。

原位置試験 (例: ブロックせん断試験・摩擦抵抗試験)



ブロックせん断試験装置概要図



【凡例】
■ : 頁岩



- ・岩盤の強度特性を把握するため、岩種毎にブロックせん断試験及び摩擦抵抗試験を実施した。
- ・頁岩は層理・葉理が発達することから、その異方性を考慮して、層理・葉理に沿う方向(流れ目方向)及び層理・葉理を切る方向(差し目方向)に載荷した。
- ・ブロックせん断試験終了後、破壊した試験ブロックを用いて摩擦抵抗試験を行い、残留強度を求めた。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.4 解析用物性値 原位置試験結果 (例: ブロックせん断試験)

・ブロックせん断試験結果 (C_M級頁岩)




・流れ目方向に荷重した試験値は、差し目方向に荷重した試験値に比べて有意に小さい。
 ・流れ目方向に荷重した試験値をC_M級頁岩のピーク強度として採用する。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.4 解析用物性値

単純せん断試験結果(シーム)

・単純せん断試験結果(シーム)

	せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)
シーム	0.19	18



・シームの平均強度は、単純せん断試験値を用いて設定した。

地盤物性のばらつきについて(1/3)

- ・土木学会(2009)他によると、すべり安全率に対する地盤物性値のばらつきの影響については、強度特性が支配的であるとされていることから、地盤物性のうち強度特性に関するばらつきについて考慮する。
- ・ばらつきを考慮した強度特性については、平均強度から1 σ による低減を実施した。
- ・なお、頁岩、その他一部の岩盤については、平均強度が既に安全側にばらつきを考慮したものになっているため、更なるばらつきの考慮は実施しない。

原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術<技術資料> 土木学会(2009)

地盤物性値のばらつき評価法について確率論的な検討を行い、以下の結論が得られている。

- ・地盤物性値を $\pm 10\%$ して算定したすべり安全率の差を算定した結果、すべり安全率に関しては、せん断強度等の抵抗力に係る地盤物性値の影響が非常に強く、剛性等の影響は比較的小さいことを確認した。
- ・「代表値 \pm 係数 \times 標準偏差」を用いた確率論的手法による地盤物性値のばらつき評価の結果、確率論的手法によって評価したすべり安全率が、確定論的に地盤物性値を「代表値 $-1.0 \times$ 標準偏差」に設定して評価したすべり安全率を下回る確率は小さいことを明らかにした。

原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-2015(日本電気協会)

- ・すべり安全率に対する地盤物性値のばらつきの影響については、一般に強度特性が支配的であり、変形特性の影響は小さい。したがって、一般に強度特性のばらつきのみ考慮しておけばよい。

地盤物性のばらつきについて(2/3)


【「頁岩」のピーク強度】

- ・頁岩は、層理・葉理の発達する強度異方性の顕著な層状岩盤である。
- ・その平均強度は、原位置試験結果のうち、強度の下限を示すと考えられる「層理・葉理に沿う方向(流れ目方向)」に載荷した試験値に基づいて設定している。

以上のことから、平均強度は既に安全側に強度のばらつきを考慮したものになっているため、更なるばらつきの考慮は実施しない。

頁岩・凝灰岩の互層についても、凝灰岩よりせん断強度の低い頁岩の試験値に基づいて設定していることから、更なるばらつきの考慮は実施しない。

頁岩(C_M級)



※ 詳細な設定方法については補足説明資料「2.2 強度特性」に示す。

3. 基礎地盤の安定性評価 3.4 解析用物性値


地盤物性のばらつきについて(3/3)

【「頁岩と凝灰岩の互層(C_M級, C_L級)」及び「凝灰岩・凝灰角礫岩(C_M級, C_L級)」】

- ・試験値が上位岩級(C_H級, C_M級, C_L級の順)を超えるため, 上位岩級と同値にする等, 保守的な方法で平均強度を補正して設定している。
- ・当該方法により設定した平均強度は, 試験値の概ね下限を示す。

以上のことから, 平均強度は既に安全側に強度のばらつきを考慮したものになっているため, 更なるばらつきの考慮は実施しない。

例) 頁岩と凝灰岩の互層(C_L級)(上位岩級と同値に設定)



【平均強度・ばらつきを考慮した強度の設定の流れ】

頁岩(C_L級), 凝灰岩(C_L級)のいずれも頁岩・凝灰岩の互層(C_M級)の平均強度を上回る。

▼
頁岩・凝灰岩の互層(C_L級)の平均強度は, 保守的にC_M級と同値に補正する。

頁岩・凝灰岩の互層(C_L級)平均強度
: $\tau = 0.99 \cdot \sigma^{0.54}$

▼
頁岩・凝灰岩の互層(C_L級)は試験値の概ね下限を示す。

▼
既に安全側に強度のばらつきを考慮したものになっているため, 更なるばらつきの考慮は実施しない。

※ 詳細な設定方法については補足説明資料「2.2 強度特性」に示す。

3. 基礎地盤の安定性評価 3. 4 解析用物性値

ばらつきを考慮した強度特性

			強度特性		
			ばらつきを考慮した強度		
			せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	残留強度 τ (N/mm ²)
岩盤 (成相寺層)	頁岩	C _H 級	1.14	54	1.34 σ ^{0.72}
		C _M 級	0.92	54	0.34 σ ^{0.54}
		C _L 級	0.28	45	0.34 σ ^{0.54}
	頁岩と凝灰岩 の互層	C _H 級	1.14	54	1.12 σ ^{0.72}
		C _M 級	0.92	54	0.34 σ ^{0.54}
		C _L 級	0.28	28	0.34 σ ^{0.54}
	凝灰岩・ 凝灰角礫岩	C _H 級	1.35	55	1.12 σ ^{0.72}
		C _M 級	0.70	47	0.34 σ ^{0.54}
		C _L 級	0.60	28	0.34 σ ^{0.54}
岩盤 (貫入岩)	ドレライト	C _H 級	1.65	52	1.36 σ ^{0.72}
		C _M 級	0.84	52	0.34 σ ^{0.54}
		C _L 級	0.73	43	0.34 σ ^{0.54}
	安山岩	C _H 級	1.65	52	1.36 σ ^{0.72}
		C _M 級	0.84	52	0.34 σ ^{0.54}
		C _L 級	0.73	43	0.34 σ ^{0.54}

※ 詳細な設定方法については、補足説明資料「2. 2 強度特性」に示す。

		強度特性		
		ばらつきを考慮した強度		
		せん断強度 τ_0 (N/mm ²)	内部摩擦角 ϕ (°)	残留強度 τ (N/mm ²)
D級岩盤	頁岩, 頁岩・凝灰岩の互層	0.32	9	0.32+ $\sigma \tan 9^\circ$
	ドレライト, 安山岩	0.30	33	0.30+ $\sigma \tan 33^\circ$
	凝灰岩・凝灰角礫岩	0.09	6	0.09+ $\sigma \tan 6^\circ$
シーム		0.13	18	0.13+ $\sigma \tan 18^\circ$
埋戻土・盛土		0.21	22	0.21+ $\sigma \tan 22^\circ$
埋戻土(購入土)		0.04	21	0.04+ $\sigma \tan 21^\circ$
旧表土		0.00	21	$\sigma \tan 21^\circ$


【凡例】

- :ばらつきを考慮し, 平均強度から1 σ による低減を行う。
- :既に安全側にばらつきが考慮されているため, 更なるばらつき
の考慮を実施しない。


動的変形特性(ひずみ依存特性について)

・ D級岩盤のひずみ依存特性については、各土質材料における動的変形試験の試験結果より設定した。


【頁岩, 頁岩・凝灰岩の互層】



【凝灰岩・凝灰角礫岩】







【ドレライト・安山岩】



3. 基礎地盤の安定性評価 3.4 解析用物性値

動的変形特性(ひずみ依存特性について)

・ シーム, 埋戻土・盛土, 埋戻土(購入土), 旧表土のひずみ依存特性については, 各土質材料における動的変形試験の試験結果より設定した。




3. 基礎地盤の安定性評価

3.5 評価方法

安定性評価フロー

<常時応力解析>

<地震応答解析>




基礎地盤の安定性評価フロー


- ・基礎地盤の安定性は、二次元有限要素法に基づく常時応力解析及び地震応答解析(周波数応答解析)により評価した。
- ・地震応答解析については、水平及び鉛直地震動を同時入力した。
- ・D級岩盤、シーム、埋戻土・盛土、埋戻土(購入土)、旧表土は、等価線形化法により動せん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存性を考慮した。

- ・常時応力解析の境界条件は、底面を固定境界、側方を鉛直ローラー境界として設定した。
- ・地震応答解析時の境界条件は、底面を粘性境界、側方をエネルギー伝達境界とし、エネルギー逸散を考慮した。

常時応力解析(静的解析)



地震応答解析



3. 基礎地盤の安定性評価 3.5 評価方法

2次元動的FEM解析における地下水位の設定方針

[建物・構築物の地下水位設定]

・基礎地盤の2次元動的FEM解析における建物・構築物の地下水位の設定に当たっては、**詳細設計段階における建物・構築物の設計方針を踏まえた保守的な設定とする**ため、地下水位低下設備の機能に期待する建物・構築物の地下水位より**保守的な建物基礎上面**とし、地下水位低下設備の機能に期待しない建物・構築物の地下水位は地表面とする。

- ⇒ 原子炉建物, タービン建物, 廃棄物処理建物, 制御室建物及び排気筒の地下水位 : 建物基礎上面
上記以外の建物・構築物の地下水位 : 地表面


[建物・構築物の周辺地盤の地下水位設定]

・建物・構築物の周辺地盤の地下水位は、先行サイトでの審査実績を踏まえ、保守的に地表面に設定した荷重条件で安定解析を実施する。

※「島根原子力発電所2号炉 地震による損傷の防止(コメント回答)[地下水位の設定]」(第872回審査会合, 2020年7月7日)において説明済

周辺地盤の地下水位は保守的な評価として地表面に設定する。
取水槽等は盛土としてモデル化し、構造物の強度を見込まない。

原子炉建物及びタービン建物の地下水位は、建物基礎上面とする。



基礎地盤安定性評価における地下水位設定イメージ

2次元動的FEM解析における地下水の扱い

[原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG 4601-2015(日本電気協会)]

- ・解析手法については、間隙水圧の取り扱いの考え方の違いにより全応力解析と有効応力解析に区別されるが、全応力解析による安定性評価を行う。

[原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術<技術資料>(土木学会, 2009)]

- ・全応力による安定性評価を選択するのであれば、自重計算を行い、初期(常時)応力を算定する。つぎにこれを初期条件として動的応答解析を全応力解析で行い、応力分布(全応力分布)を求める。強度特性値は破壊規準も全応力のもとで設定して、これらに照らして安定性の評価を行う。
- ・基礎地盤の安定性評価においては、統一的な応力解析を実施する立場から、常時応力解析により算出し、地震時応力も全応力解析とする。また、力学特性値も全応力表示によるものを用いることとする。



- ・上記文献及び先行サイトでの審査実績を踏まえ、**2次元動的FEM解析**については、全応力静的有限要素解析により常時応力を、全応力動的有限要素解析(等価線形化法)により地震時増分応力を求め、全応力表示の強度に対して評価を行う。

[設定地下水位による評価への影響]

- ・**2次元動的FEM解析は**、常時応力及び地震時応力は全応力表示の物性値を用いた全応力解析により評価することから、基礎地盤の地下水位を地表面に設定することは、地盤の単位体積重量を飽和重量とすることと同義になる。

<すべり安全率>


- ・単位体積重量が大きくなると、すべり安全率評価上は、起動力、抵抗力の両方に影響があるが、シーム、埋戻土、低位岩級等、すべり安定上厳しいすべり面を想定する場合、相対的に起動力の方が大きくなるため、単位体積重量を飽和重量として考慮する場合、すべり安全率評価上、保守的な評価となる。

<基礎底面の接地圧、基礎底面の傾斜>


- ・地下水位は影響しない。

2次元動的FEM解析における地下水位の設定(1/3)

・ 2次元動的FEM解析における地下水位は、地表面あるいは建物基礎上面に設定した。




2号炉原子炉建物(南北) ①-①' 断面




2号炉原子炉建物(東西) ②-②' 断面

2次元動的FEM解析における地下水位の設定(2/3)




ガスタービン発電機建物 ③-③' 断面



防波壁(多重鋼管杭式擁壁) ⑦-⑦' 断面

2次元動的FEM解析における地下水位の設定(3/3)




防波壁(逆T擁壁) ⑪-⑪' 断面

すべり安全率の算定

- ・想定したすべり面におけるすべり安全率により評価する。
- ・すべり安全率は、想定したすべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求める。
- ・すべり安全率が評価基準値の1.5を上回ることを確認する。
- ・液状化範囲では、すべり面上のせん断力及びせん断抵抗力は考慮しないこととする。

$$\text{すべり安全率} = \frac{\Sigma (\text{すべり面上のせん断抵抗力})}{\Sigma (\text{すべり面上のせん断力})} > 1.5 \quad \text{を確認する。}$$

すべり安全率算定時の強度の考え方



・地盤の強度特性については、すべり面上の要素の応力状態に基づいて設定する。


3. 基礎地盤の安定性評価 3.5 評価方法

すべり面の設定(1/2)


- ・基礎底面を通るすべり面は、建物隅角部から切り上がるすべり面を設定する。
- ・シームを通るすべり面は、シームを通過して岩盤内を切り上がるすべり面をパラメトリックに設定する。(詳細は次頁参照)
- ・基礎底面を通るすべり面及びシームを通るすべり面における応力状態を踏まえ、必要に応じてすべり面を追加設定する。

① 基礎底面を通るすべり面

- ・基礎底面を通り、建物隅角部から切り上がるすべり面をパラメトリックに設定する。
- ・切り上がるすべり面に液状化範囲が設定されている場合は、液状化影響を考慮する。




② シームを通るすべり面



シームを通過して岩盤内を切り上がるすべり面をパラメトリックに設定する。*1

建物影響範囲*2




建物影響範囲*2

③ 応力状態を考慮したすべり面


①・②のすべり面における安定解析で得られた最小すべり安全率の応力状態から、①・②のすべり面がモビライズド面等を通るすべり面になっていることを確認し、必要に応じてすべり面を追加設定する。

1) 要素の安全率が低い領域を考慮

- オレンジ : せん断強度に達した要素
- ピンク : 引張応力が発生した要素
- 緑 : $1.00 \leq f_s < 1.50$
- 青 : $1.50 \leq f_s < 2.00$
- 紫 : $2.00 \leq f_s$



2) モビライズド面を考慮



※1 5° ~ 85° の範囲をパラメトリックに設定(5° 間隔)

※2 建物影響範囲については、補足資料「5. 建物影響範囲の設定方法」に示す。

凡例

- : シーム
- : すべり面
- : 切り上がりの固定点

3. 基礎地盤の安定性評価 3.5 評価方法


すべり面の設定(2/2)

・シームを通るすべり面は、検討対象のシームを設定した後、岩盤を通るすべり面を固定点を設けてパラメトリックに設定する。


- ①岩盤はせん断強度が大きいので、岩盤を通るすべり面が短くなるように、施設直下のシーム、及びその下位のシームを設定する。
- ②応力が集中する建物隅角部や建物影響範囲、シーム端部を固定点とし、パラメトリックに設定する。

①検討対象のシームの設定

岩盤を切り上げるすべり面が短くなる施設直下のシーム、及びその下位のシームを設定する。



施設直下のシーム



施設直下のシームの下位のシーム


凡例	
— (red)	: シーム
— (blue)	: すべり面
● (blue)	: 切り上りの固定点

②岩盤を切り上げるすべり面の設定(固定点の設定)

以下の考え方で固定点を設け、切り上げるすべり面は5~45°の範囲を、切り下がるすべり面は5°~85°の範囲を5°間隔にパラメトリックに設定する。

【固定点の設定の考え方】


- ・応力が集中する建物隅角部に固定点を設定する。
- ・すべり土塊が大きくなると起動力が大きくなることから、建物影響範囲と地表面の交点を固定点に設定する。
- ・シームが連続しない場合は、シームの端部を固定点に設定する。



建物影響範囲と地表面の交点の固定点

応力が集中する建物隅角部の固定点

施設直下のシーム



建物影響範囲と地表面の交点の固定点

応力が集中する建物隅角部の固定点

施設直下のシームの下位のシーム

シームの端部の固定点

※ 建物影響範囲については、補足資料「5. 建物影響範囲の設定方法」に示す。


3. 基礎地盤の安定性評価 3.5 評価方法

基礎の支持力

・平板載荷試験結果に基づき、基礎地盤支持力の評価基準値を設定し、2次元有限要素法に基づく地震応答解析(周波数応答解析)により求められる基礎の最大接地圧(鉛直応力)が評価基準値を超えていないことを確認する。

対象施設	接地地盤	基礎地盤支持力の評価基準値※1 (N / mm ²)	備考
2号炉原子炉建物	C _H 級	9.8以上 ※2	平板載荷試験により設定した。
防波壁(多重鋼管杭式擁壁)	C _M 級	9.8以上 ※2	
ガスタービン発電機建物	C _L 級	3.9	
防波壁(逆T擁壁)	改良地盤 (埋戻土 (掘削ズリ))	1.2 ※3	

※1 詳細な設定方法については、補足説明資料「2.6 地盤の支持力」に示す。
 ※2 100kg/cm² (=9.8N/mm²) を載荷しても破壊しないことから、評価基準値として9.8N/mm²以上とした。
 ※3 埋戻土(掘削ズリ)を対象とした平板載荷試験の結果、1.2N/mm²を載荷しても破壊しないことから、評価基準値として1.2N/mm²とした。




平板載荷試験


支持力に対する評価方針(2号炉原子炉建物, ガスタービン発電機建物)

- ・直接岩盤で支持する施設の基礎地盤の支持力は、平板載荷試験結果による評価基準値と、2次元有限要素法に基づく地震応答解析(周波数応答解析)により求められる基礎の最大接地圧(鉛直応力)を比較することにより確認する。
- ・地震時の最大接地圧は、常時応力と地震応答解析による地震時増分応力を重ね合わせて算出する。

- ①常時接地圧 : 常時応力解析による接地圧を算出する。
- ②地震時接地圧 : 地震応答解析による基礎底面の最大鉛直応力を算出する。



- ③基礎地盤支持力の評価基準値
- ・平板載荷試験結果に基づいて岩級毎に設定する。
- 2号炉原子炉建物(C_H級) : 9.8N/mm²以上
- ガスタービン発電機建物(C_L級) : 3.9N/mm²




十分な支持性能を有することを確認
 地震時最大接地圧(①+②) < 基礎地盤支持力の評価基準値(③)

支持力に対する評価方針(防波壁(逆T擁壁))


- ・直接改良地盤で支持する施設の基礎地盤の支持力は、平板載荷試験結果による評価基準値と、2次元有限要素法に基づく地震応答解析(周波数応答解析)により求められる基礎の最大接地圧(鉛直応力)を比較することにより確認する。
- ・地震時の最大接地圧は、常時応力と地震応答解析による地震時増分応力を重ね合わせて算出する。

- ①常時接地圧 : 常時応力解析による接地圧を算出する。
- ②地震時接地圧 : 地震応答解析による基礎底面の最大鉛直応力を算出する。
- ③アンカー緊張力: アンカー緊張力を地震時の最大接地圧(①+②)に加算する。



凡例


	代表施設
	MMR
	埋戻土, 盛土
	D級
	CL級
	CM級
	CH級
	シーム
	岩級境界線



④基礎地盤支持力の評価基準値

- ・平板載荷試験結果に基づいて設定する。

防波壁(逆T擁壁)(改良地盤(埋戻土(掘削ズリ))): 1.2N/mm²※



※ 埋戻土(掘削ズリ)を対象とした平板載荷試験の結果, 1.2N/mm²を載荷しても破壊しないことから, 評価基準値として1.2N/mm²とした。


十分な支持性能を有することを確認
地震時最大接地圧(①+②+③) < 基礎地盤支持力の評価基準値(④)

支持力に対する評価方針(防波壁(多重鋼管杭式擁壁))

- ・杭を介して岩盤で支持する施設の基礎地盤の支持力は、平板載荷試験結果による評価基準値と、二次元有限要素法に基づく地震応答解析(周波数応答解析)により求められる杭先端の最大接地圧(鉛直応力)を比較することにより確認する。
- ・地震時の最大接地圧は、常時応力と地震応答解析による地震時増分応力を重ね合わせて算出する。

- ①常時接地圧 : 常時応力解析による接地圧を算出する。
- ②地震時接地圧 : 地震応答解析による基礎底面の最大鉛直応力を算出する。

防波壁(多重鋼管杭式擁壁)



③基礎地盤支持力の評価基準値

- ・「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編(平成14年3月)」によると、杭支持構造物の極限支持力の推定式について以下の記載がされている。



《「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編(平成14年3月)」に示される極限支持力の推定式》

$$R_u = q_d A + \frac{U \sum L_i f_i}{\text{周面摩擦力}}$$

q_d : 杭先端における単位面積あたりの極限支持力度(N/mm²)
 A : 杭先端面積(m²)

- ・杭を介して岩盤で支持する施設では、支持杭の軸方向支持力は杭先端支持力と周面摩擦力の和として表されるが、保守的に周面摩擦力による抵抗に期待しない設計とする。

- ・基礎地盤支持力の評価基準値は、平板載荷試験結果に基づいて岩級毎に設定する。
 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)(C_M級) : $q_d = 9.8\text{N/mm}^2$ 以上





十分な支持性能を有することを確認
 地震時最大接地圧(①+②) < 基礎地盤支持力の評価基準値(③)

3. 基礎地盤の安定性評価 3.5 評価方法

基礎底面の傾斜

- ・二次元有限要素法に基づく地震応答解析(周波数応答解析)の鉛直変位量から求められる基礎の傾斜が, 評価基準値の目安の1/2,000を超えないことを確認する。
- ・なお, 防波壁については, 津波防護上要求される安全機能に基づいて別途設定する評価基準値の目安を超えないことを確認する。(次頁に詳細を示す。)

対象施設	評価基準値の目安	備考
2号炉原子炉建物	1/2,000	審査ガイドの目安値(基本設計段階の目安値): 一般建築物の構造的な障害が発生する限界(亀裂の発生率, 発生区間により判断)
ガスタービン発電機建物		
防波壁(多重鋼管杭式擁壁) 防波壁(逆T擁壁)	—	防波壁の要求機能(漏水及び浸水)に影響を与えない範囲までの変形を許容する設計とするため, 評価基準値の目安を別途設定する。(次頁参照)



・原子炉建屋基礎底面の傾斜の最大値


$$\frac{|\delta_{AY} - \delta_{A'Y}|}{B}$$

基礎底面の傾斜(防波壁)


- ・防波壁に対する要求機能(漏水及び浸水)に応じて、許容される傾斜(評価基準値)の目安を以下のとおり設定する。
- ・二次元有限要素法に基づく地震応答解析(周波数応答解析)の鉛直変位量から求められる基礎底面の傾斜が、評価基準値の目安を超えないことを確認する。

要求機能	設計方針	許容限界の考え方
防波壁は、地震後の繰返しの襲来を想定した入力津波に対して、津波による漏水及び浸水を防止することが要求される。	漏水に対しては、防波壁間に、波圧による変形に追随し、止水性を確認した止水目地を設置する。	メーカー規格及び先行サイト実績を参考に止水目地の許容変形量は100cmとする。 防波壁間の相対変位としては、保守的に位相が逆になることを考慮し、片側50cmとする。
	浸水に対しては、想定される津波高さに余裕を考慮した防波壁高さ(浸水高さT.P.+11.9mに余裕を考慮した天端高さT.P.+15.0m)を設定する。	浸水に対して余裕のある防波壁高さを有しているため、漏水機能が確保される限界の傾斜を考慮しても、天端高さはT.P.+11.9m以上となり、浸水機能は確保されるため、漏水に対する許容限界を用いる。

対象施設	評価基準値の目安	備考
防波壁(多重鋼管杭式擁壁)	1/120	防波壁の漏水機能確保に対する許容限界に基づいて設定 「止水目地の許容変形量」÷「基礎地盤から防波壁天端までの高さ」
防波壁(逆T擁壁)	1/30	



許容変形量から算出される傾斜: $0.5 / 29.3 = 1 / 58$
 \Rightarrow 2倍程度の裕度を考慮し、評価基準値の目安を $1 / 120$ とする
 傾斜の目安の設定(防波壁(多重鋼管杭式擁壁))



許容変形量から算出される傾斜: $0.5 / 6.5 = 1 / 13$
 \Rightarrow 2倍程度の裕度を考慮し、評価基準値の目安を $1 / 30$ とする
 傾斜の目安の設定(防波壁(逆T擁壁))

余白