

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）
 波線・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


まとめ資料比較表〔第4条 地震による損傷の防止 別紙－8〕

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>別紙－<u>4</u> サプレッションチェンバ内部水質量の考え方の変更について</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要</p> <p>2. 既工認と今回工認の耐震評価手法</p> <p>2.1 サプレッションチェンバの構造</p> <p>2.2 有効質量の概要</p> <p>2.3 既工認と今回工認の耐震評価手法の比較</p> <p><u>2.3.1 水の有効質量の適用及びスロッシング荷重の考慮</u></p> <p><u>2.3.2 地震応答解析手法の変更</u></p> <p>2.4 有効質量を適用する目的と効果</p> <p>3. 有効質量の適用方針</p> <p>3.1 概要</p> <p>3.2 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証</p> <p>3.3 耐震評価に用いる有効質量の設定</p> <p>4. 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証</p> <p>4.1 構造解析による有効質量比の算出</p> <p>4.1.1 検討対象</p> <p>4.1.2 解析モデル</p> <p>4.1.3 解析結果</p> <p>4.2 振動試験</p> <p>4.2.1 試験体</p> <p>4.2.2 計測項目及び計測機器設置位置</p> <p>4.2.3 試験条件</p> <p>4.2.4 試験結果</p> <p><u>4.3 流体解析による有効質量比の算出</u></p> <p><u>4.3.1 解析モデル</u></p> <p><u>4.3.2 解析条件</u></p> <p><u>4.3.3 解析結果及び有効質量比の確認</u></p> <p><u>4.4 妥当性検証</u></p> <p>5. 耐震評価に用いる有効質量の設定</p> <p>5.1 実機の有効質量比の算出</p> <p>5.1.1 NASTRANの実機解析モデル</p> <p>5.1.2 <u>OpenFOAM</u>の実機解析モデル</p> <p>5.1.3 解析結果</p> <p>5.2 実機評価に適用する有効質量</p> <p>6. 今回工認の地震応答解析</p> <p>7. まとめ</p> | <p>別紙－<u>8</u> サプレッション・チェンバ内部水質量の考え方の変更について</p> <p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1. 概要</p> <p>2. 既工認と今回工認の耐震評価手法</p> <p>2.1 サプレッションチェンバの構造</p> <p>2.2 有効質量の概要</p> <p>2.3 既工認と今回工認の耐震評価手法の比較</p> <p>2.4 有効質量を適用する目的と効果</p> <p>3. 有効質量の適用方針</p> <p>3.1 概要</p> <p>3.2 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証</p> <p>3.3 耐震評価に用いる有効質量の設定</p> <p>4. 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証</p> <p>4.1 構造解析による有効質量比の算出</p> <p>4.1.1 検討対象</p> <p>4.1.2 解析モデル</p> <p>4.1.3 解析結果</p> <p>4.2 振動試験</p> <p>4.2.1 試験体</p> <p>4.2.2 計測項目及び計測機器設置位置</p> <p>4.2.3 試験条件</p> <p>4.2.4 試験結果</p> <p><u>4.3 妥当性検証</u></p> <p>5. 耐震評価に用いる有効質量の設定</p> <p>5.1 実機の有効質量比の算出</p> <p>5.1.1 NASTRANの実機解析モデル</p> <p>5.1.2 <u>Fluent</u>の実機解析モデル</p> <p>5.1.3 解析結果</p> <p>5.2 実機評価に適用する有効質量</p> <p>6. 今回工認の地震応答解析</p> <p>7. まとめ</p> | <p>・島根2号炉サプレッションチェンバにおいて、地震応答解析手法の変更はしない</p> <p>・島根2号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う</p> <p>・適用する流体解析コードの相違</p> |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>別紙1 規格類における有効質量の適用例</p> <p>別紙2 有効質量の概要</p> <p>別紙3 サプレッションチェンバ内部水のスロッシング荷重について</p> <p><u>別紙4 振動試験の全データ</u></p> <p><u>別紙5 サプレッションチェンバ内部水の地震応答解析モデルへの設定方法について</u></p> <p>参考資料1 地震時におけるトラス型容器内部水の有効質量に係る研究の概要について</p> <p>参考資料2 有効質量比に対するスロッシング影響について</p> <p>参考資料3 有効質量比に対する入力地震動の影響について</p> <p>参考資料4 規格基準における有効質量比との比較について</p> <p>参考資料5 計算機コードの概要について</p> <p>参考資料6 有効質量を適用する設備について</p> <p>参考資料7 サプレッションチェンバ・ボックスサポートの耐震評価について</p> <p>参考資料8 原子炉建屋基礎版上における地震応答を用いる妥当性について</p> <p><u>参考資料9 機器・配管系設備の既工認からの構造変更について(ボックスサポート)</u></p> <p><u>参考資料10 評価に用いた地震動の応答加速度スペクトルについて</u></p> <p><u>参考資料11 方向性を考慮していない水平方向地震動における模擬地震波の作成方針</u></p> <p><u>参考資料12 サプレッションチェンバの水位条件について</u></p> | <p>別紙1 規格類における有効質量の適用例</p> <p>別紙2 有効質量の概要</p> <p>別紙3 サプレッションチェンバ内部水のスロッシング荷重について</p> <p><u>別紙4 サプレッションチェンバ内部水の地震応答解析モデルへの設定方法について</u></p> <p>参考資料1 地震時における円環形状容器内部水の有効質量に係る研究の概要について</p> <p>参考資料2 有効質量比に対するスロッシング影響について</p> <p>参考資料3 有効質量比に対する入力地震動の影響について</p> <p>参考資料4 規格基準における有効質量比との比較について</p> <p>参考資料5 計算機コードの概要について</p> <p>参考資料6 有効質量を適用する設備について</p> <p>参考資料7 サプレッションチェンバ及びサプレッションチェンバサポートの耐震評価について</p> <p>参考資料8 原子炉建物基礎版上における地震応答を用いる妥当性について</p> <p><u>参考資料9 評価に用いた地震動の応答加速度スペクトルについて</u></p> <p><u>参考資料10 スロッシング解析に用いる模擬地震波について</u></p> <p><u>参考資料11 サプレッションチェンバの重大事故時水位について</u></p> <p><u>参考資料12 サプレッションチェンバの内部水に有効質量を考慮する水位条件の変更について</u></p> <p><u>参考資料13 先行プラントとの有効質量比の比較</u></p> | <p>・島根2号炉において参照する振動試験の全データは参考資料1に示す</p> <p>・島根2号炉サプレッションチェンバにおいて構造変更は行わない</p> <p>・島根2号炉では有効質量を適用する水位条件の見直しを行ったため、変更前後における考え方を整理している</p> <p>・島根2号炉では先行プラントとの比較により、有効質量の妥当性を確認している</p> |


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>1. 概要</p> <p><u>女川原子力発電所2号炉</u>（以下「<u>女川2号炉</u>」という。）の既工認では、サプレッションチェンバへ加わる地震荷重のうち、内部水による荷重の算出に当たっては、内部水全体を剛体とみなし、容器とともに一体で挙動するものとして内部水の全質量を用いていたが、容器の内部水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される内部水の質量は一部であることから、<u>女川2号炉</u>の今回工認では、これを考慮して地震荷重を算出する。</p> <p>ここで、他産業における球形タンクや円筒タンクの耐震設計では、容器内の水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される質量は、有効質量（又は付加質量、仮想質量等）として定義され、一般的に適用されている。</p> <p>本資料では、<u>女川2号炉</u>の今回工認において円環形状容器であるサプレッションチェンバ内部水に対して有効質量を適用することの考え方及びその妥当性について説明する。</p> <p>2. 既工認と今回工認の耐震評価手法</p> <p>2.1 サプレッションチェンバの構造</p> <p>原子炉格納容器全体概要図を第2.1-1図に、サプレッションチェンバ・ボックスサポート概要図を第2.1-2図に、サプレッションチェンバ断面概要図を第2.1-3図に示す。また、<u>女川2号炉</u>サプレッションチェンバ諸元を第2.1-1表に示す。</p> <p>サプレッションチェンバは、16セグメントの円筒を繋ぎ合わせた円環形状容器であり、各セグメントの継ぎ目に2箇所ずつ設けられた全32箇所の支持脚（以下「<u>ボックスサポート</u>」という。）により、原子炉建屋基礎版上に自立している。</p> <p><u>ボックスサポート</u>は、半径方向に対してサプレッションチェンバの熱膨張により可動し、周方向に対してサプレッションチェンバの地震荷重を原子炉建屋基礎版に伝達させる構造である。</p> <p>また、サプレッションチェンバは、ドライウエルとベント管を介して接続されるが、ベント管に設けられたベント管ベローズにより相対変位を吸収する構造となっている。</p> <p>このため、サプレッションチェンバの耐震評価に当たっては、ドライウエルの地震応答と切り離し、原子炉建屋基礎版上における地震応答を用いている（参考資料8参照）。</p> | <p>1. 概要</p> <p><u>島根原子力発電所2号炉</u>（以下「<u>島根2号炉</u>」という。）の既工認では、サプレッションチェンバへ加わる地震荷重のうち、内部水による荷重の算出に当たっては、内部水全体を剛体とみなし、容器とともに一体で挙動するものとして内部水の全質量を用いていたが、容器の内部水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される内部水の質量は一部であることから、<u>島根2号炉</u>の今回工認では、これを考慮して地震荷重を算出する。</p> <p>ここで、他産業における球形タンクや円筒タンクの耐震設計では、容器内の水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される質量は、有効質量（又は付加質量、仮想質量等）として定義され、一般的に適用されている。</p> <p>本資料では、<u>島根2号炉</u>の今回工認において円環形状容器であるサプレッションチェンバの内部水に対して有効質量を適用することの考え方及びその妥当性について説明する。<u>なお、本手法の工事計画認可実績はないが、女川2号炉の設置許可段階の審査において採用している手法と同じ手法である。</u></p> <p>2. 既工認と今回工認の耐震評価手法</p> <p>2.1 サプレッションチェンバの構造</p> <p>原子炉格納容器の全体概要図を第2.1-1図に、サプレッションチェンバ及びサプレッションチェンバサポートの概要図を第2.1-2図に、サプレッションチェンバ断面概要図を第2.1-3図に示す。また、<u>島根2号炉</u>サプレッションチェンバの諸元を第2.1-1表に示す。</p> <p>サプレッションチェンバは、16セグメントの円筒を繋ぎ合わせた円環形状容器であり、各セグメントの継ぎ目に2箇所ずつ設けられた全32箇所の支持脚（以下「<u>サプレッションチェンバサポート</u>」という。）により、原子炉建物基礎版上に自立している。</p> <p><u>サプレッションチェンバサポート</u>は、半径方向に対してサプレッションチェンバの熱膨張により可動し、周方向に対してサプレッションチェンバの地震荷重を原子炉建物基礎版に伝達させる構造である。</p> <p>また、サプレッションチェンバは、ドライウエルとベント管を介して接続されるが、ベント管に設けられたベント管ベローズにより相対変位を吸収する構造となっている。</p> <p>このため、サプレッションチェンバの耐震評価に当たっては、ドライウエルの地震応答と切り離し、原子炉建物基礎版上における地震応答を用いている（参考資料8参照）。</p> | |

女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)




第2.1-1図 原子炉格納容器全体概要図

島根原子力発電所 2号炉




第2.1-1図 原子炉格納容器全体概要図


備考



第 2.1-2 図 サプレッションチェンバ・ボックスサポート概要図




第 2.1-2 図 サプレッションチェンバ, サプレッションチェンバサポート概要図



第 2.1-3 図 サプレッションチェンバ断面概要図

第 2.1-1 表 女川 2号炉サプレッションチェンバ諸元

| 項目 | 内容 | 備考 | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 耐震クラス | Sクラス | | |
| 設置建屋 | 原子炉建屋 | | |
| 設置高さ | 0. P. -8, 100 | 基礎版上 | |
| 主要寸法 | D | 9,400 mm | 記号は第 2.1-2 図に示す |
| | l | 37,860 mm | |
| | t | 19 mm | |
| | θ | 22.5° | |
| サプレッションチェンバ質量 (内部水及びボックスサポート含む) | 約 4,200 ton | 通常運転水位における質量 | |
| | 約 6,770 ton | 重大事故時水位における質量 | |
| 内部水質量 | 約 2,900 ton | 通常運転水位における質量 | |
| | 約 5,470 ton | 重大事故時水位における質量 | |



第 2.1-3 図 サプレッションチェンバ断面概要図

第 2.1-1 表 島根 2号炉サプレッションチェンバ諸元

| 項目 | 内容 | 備考 |
|-------|----------------------|---------------|
| 耐震クラス | Sクラス | |
| 設置建物 | 原子炉建物 | |
| 設置高さ | EL. 1300 mm | 基礎版上 |
| 主要寸法 | D | 記号は第2.1-2図に示す |
| | L | |
| | t | |
| | θ | |
| 内部水量 | 通常運転範囲の上限値 (H. W. L) | |
| | 重大事故時水位 | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.2 有効質量の概要</p> <p>有効質量については、他産業の球形タンクや円筒タンク等の容器の耐震設計に一般的に用いられている考え方である（別紙1参照）。</p> <p>また、有効質量は、容器の内部水が自由表面を有する場合、水平方向の揺れによる動液圧分布を考慮して、地震荷重として付加される容器の内部水の質量として設定される（別紙1参照）。</p> <p>なお、有効質量は容器の形状と水位が既知であれば、汎用構造解析プログラム NASTRAN を用いて算出することが可能である。</p> <p>2.3 既工認と今回工認の耐震評価手法の比較</p> <p>女川2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価における既工認と今回工認の比較を第2.3-1表に、既工認及び今回工認におけるサプレッションチェンバの動的地震力による耐震評価フローを第2.3-1図及び第2.3-2図に、並びに静的地震力による耐震評価フローを第2.3-3図及び第2.3-4図に示す。</p> <p>既工認からの変更点は、水平地震荷重算出における質量の扱い（有効質量の適用）及びこれに伴うスロッシング荷重の個別評価、<u>地震応答解析手法の変更（動的解析（スペクトルモーダル解析等））</u>である。</p> | <p>2.2 有効質量の概要</p> <p>有効質量については、他産業の球形タンクや円筒タンク等の容器の耐震設計に一般的に用いられている考え方である（別紙1参照）。</p> <p>また、有効質量は、容器の内部水が自由表面を有する場合、水平方向の揺れによる動液圧分布を考慮して、地震荷重として付加される容器の内部水の質量として設定される（別紙2参照）。</p> <p>なお、有効質量は容器の形状と水位が既知であれば、汎用構造解析プログラム NASTRAN を用いて算出することが可能である。</p> <p>2.3 既工認と今回工認の耐震評価手法の比較</p> <p>島根2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価における既工認と今回工認の比較を第2.3-1表に、既工認及び今回工認におけるサプレッションチェンバの動的地震力による耐震評価フローを第2.3-1図及び第2.3-2図に、並びに静的地震力による耐震評価フローを第2.3-3図及び第2.3-4図に示す。</p> <p>既工認からの変更点は、水平地震荷重算出における質量の扱い（有効質量の適用）及びこれに伴うスロッシング荷重の個別評価である。</p> | <p>・島根2号炉では既工認においてサプレッションチェンバの応答解析にスペクトルモーダル解析を適用している</p> <p>・内部水有効質量の適用範囲の相違</p> |

第2.3-1表 女川2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価における
既工認と今回工認の比較

| 項目 | | 既工認 | 今回工認*1 | 変更理由 | |
|------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 荷重評価 | 地震荷重算出に考慮する質量 | 水平 | 鋼材質量+ 水質量(全質量) | 鋼材質量+ 水質量(有効質量) | 現実的な水の地震荷重を評価するため、水の有効質量を適用 |
| | | 鉛直 | 鋼材質量+ 水質量(全質量) | 同左 | — |
| | スロッシング荷重 | *2 | 個別評価 | 有効質量の適用に伴いスロッシング荷重を個別評価 | |
| | 死荷重(自重)に考慮する質量 | 鋼材質量+ 水質量(全質量) | 同左 | — | |
| | 地震荷重解析手法 | 水平 | 静的解析 | 動的解析(スペクトルモーダル解析等) | より詳細な地震応答解析を実施 |
| 鉛直 | | 静的解析 | 静的解析 | — | |
| 応力評価 | 応力評価手法 | サプレッションチェンバシエル(数値解析)ボックスサポート(定型式) | 同左 | — | |
| | 許容応力 | JEAG4601に基づく | 同左 | — | |

注) 下線部は既工認からの変更点を示す

- *1 静的地震力による評価は、水質量(全質量)を用いて既工認と同様に評価
- *2 サプレッションチェンバ内部水全体を剛体とみなして保守的に地震荷重を考慮しており、スロッシング荷重は水平地震荷重に包含される



第2.3-1表 島根2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価における
既工認と今回工認の比較

| 項目 | | 既工認 | 今回工認 ^{注1} | 変更理由 | |
|------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 荷重評価 | 地震荷重算出に考慮する質量 | 水平 | 鋼材質量+ 水質量(全質量) | 鋼材質量+ 水質量(有効質量) | 現実的な水の地震荷重を評価するため |
| | | 鉛直 | 鋼材質量+ 水質量(全質量) | 同左 | — |
| | スロッシング荷重 | 注2 | 個別評価 | 有効質量の適用に伴いスロッシング荷重を個別評価 | |
| | 死荷重(自重)に考慮する質量 | 鋼材質量+ 水質量(全質量) | 同左 | — | |
| | 地震荷重解析手法 | 水平 | 動的解析(スペクトルモーダル解析等) | 同左 | — |
| 鉛直 | | 静的解析 | 同左 | — | |
| 応力評価 | 応力評価手法 | 構造解析コードによる解析(本体部)公式等による評価(サポート部) | 同左 | — | |
| | 許容応力 | JEAG4601に基づく | 同左 | — | |

下線部は既工認からの変更点を示す



- 注1 静的地震力による評価は、水質量(全質量)を用いて既工認と同様に評価
- 注2 サプレッションチェンバ内部水全体を剛体とみなし保守的に地震荷重を考慮しており、スロッシング荷重は水平地震荷重に包含される

・島根2号炉では既工認においてサプレッションチェンバの応答解析にスペクトルモーダル解析を適用している





第 2.3-1 図 既工認におけるサプレッションチェンバの動的地震力による耐震評価フロー

第 2.3-1 図 既工認におけるサプレッションチェンバの動的地震力による耐震評価フロー





第 2.3-2 図 今回工認におけるサプレッションチェンバの動的地震力による耐震評価フロー

第 2.3-2 図 今回工認におけるサプレッションチェンバの動的地震力による耐震評価フロー



第 2.3-3 図 既工認におけるサプレッションチェンバの静的地震力による耐震評価フロー

第 2.3-3 図 既工認におけるサプレッションチェンバの静的地震力による耐震評価フロー



第 2.3-4 図 今回工認におけるサプレッションチェンバの静的地震力による耐震評価フロー(既工認と変更なし)

第 2.3-4 図 今回工認におけるサプレッションチェンバの静的地震力による耐震評価フロー(既工認と変更なし)


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p><u>2.3.1 水の有効質量の適用及びスロッシング荷重の考慮</u> サプレッションチェンバの耐震評価は、死荷重（自重）、水平及び鉛直方向の地震荷重、地震と同時に作用することが想定される圧力によるその他荷重を組み合わせで行う。 既工認では、簡便な扱いとしてサプレッションチェンバの内部水全体を剛体と仮定し、地震荷重算出に内部水の全質量を用いていたが、今回工認では流体としての特性を考慮し、水平方向の地震荷重算出に当たってはサプレッションチェンバ内部水質量として有効質量の考え方を適用する。</p> <p>また、スロッシングによる荷重については、既工認ではサプレッションチェンバ内部水全体を剛体としていたため、水平方向の地震荷重に包含される扱いとしていたが、今回工認では水平方向の地震荷重算出に有効質量を適用するため、地震時の内部水の挙動を考慮し、スロッシング荷重を流体解析により算出する（別紙3，参考資料6参照）。</p> <p><u>2.3.2 地震応答解析手法の変更</u> 既工認では、地震応答解析手法として水を含めたサプレッションチェンバ全体を剛とみなして静解析を実施していたが、今回工認では重大事故時のサプレッションチェンバの水位上昇に伴う内部水の質量増加を踏まえ、より詳細な地震応答解析を実施するため、動的解析（3次元はりモデルを用いたスペクトルモーダル解析等）に変更する。 なお、3次元はりモデルによるスペクトルモーダル解析は、配管等の地震応答解析で用いられている一般的な手法である。</p> | <p>サプレッションチェンバの耐震評価は、死荷重（自重）、水平及び鉛直方向の地震荷重、地震と同時に作用することが想定される圧力によるその他荷重を組み合わせで行う。</p> <p>既工認では、簡便な扱いとしてサプレッションチェンバの内部水全体を剛体と仮定し、地震荷重算出に内部水の全質量を用いていたが、今回工認では流体としての特性を考慮し、水平方向の地震荷重算出に当たってはサプレッションチェンバ内部水質量として有効質量の考え方を適用する。</p> <p>また、スロッシングによる荷重については、既工認ではサプレッションチェンバ内部水全体を剛体としていたため、水平方向の地震荷重に包含される扱いとしていたが、今回工認では水平方向の地震荷重算出に有効質量を適用するため、地震時の内部水の挙動を考慮し、スロッシング荷重を流体解析により算出する（別紙3，参考資料6参照）。</p> | <p>・島根2号炉では既工認においてサプレッションチェンバの応答解析にスペクトルモーダル解析を適用している</p> |

2.4 有効質量を適用する目的と効果

容器の内部水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される内部水の質量は、内部水の全質量でなく一部の質量（有効質量）であることが知られている（別紙1参照）。

これらの知見に基づいて、女川2号炉の今回工認では、より現実に近いサプレッションチェンバの内部水の挙動を考慮した評価を行うことを目的に、耐震計算における内部水の扱いとして、振動試験や流体解析によりその妥当性を検証した汎用構造解析プログラム NASTRAN を用いて算出した有効質量を適用する。

なお、本有効質量を用いて、サプレッションチェンバボックスサポートの構造強度評価を実施する場合、発生応力が低減すると考えられる（第2.4-1図）。



*1 いずれの条件に対しても補強工事を考慮（参考資料9参照）


第2.4-1図 通常運転状態及び重大事故時のボックスサポートの評価の見通し

2.4 有効質量を適用する目的と効果

容器の内部水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される内部水の質量は、内部水の全質量でなく一部の質量（有効質量）であることが知られている（別紙1参照）。

これらの知見に基づいて、島根2号炉の今回工認では、より現実に近いサプレッションチェンバの内部水の挙動を考慮した評価を行うため、耐震評価における内部水に、汎用構造解析プログラム NASTRAN を用いて算出した有効質量を適用する。構造解析プログラム NASTRAN により算出される有効質量の妥当性は振動試験により確認する。

なお、本有効質量を用いて、サプレッションチェンバサポートの構造強度評価を実施する場合、発生応力が低減すると考えられる（第2.4-1図参照）。




第2.4-1図 通常運転時及び重大事故時のサプレッションチェンバサポートの評価の見通し

・島根2号炉では通常運転時のサプレッションチェンバの耐震評価に重大事故時水位を適用する


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 有効質量の適用方針</p> <p>3.1 概要</p> <p><u>女川2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価に適用する有効質量は、汎用構造解析プログラム NASTRAN (参考資料5参照) にて算出する。</u></p> <p>円環形状容器であるサプレッションチェンバの有効質量の算出に NASTRAN を用いるため、その妥当性検証として、<u>サプレッションチェンバの内部構造物を除いた円環形状容器のモデルに対して NASTRAN にて有効質量を求め、実機を縮小模擬した試験体 (前述の NASTRAN の解析モデルと同様) を用いた振動試験及び流体解析 (汎用流体解析コード OpenFOAM (参考資料5参照)) により算出した有効質量と比較、検証を行う。</u></p> <p><u>女川2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価に用いる有効質量は、先に検証した NASTRAN により算出した値に対して、内部構造物を含む解析モデルに対する流体解析 (汎用流体解析コード OpenFOAM) により算出した値と比較、検証した上で、解析プログラム間の値の差異や試験結果との差異等を踏まえて NASTRAN で算出された値の保守性を検討し、設定する。</u></p> <p>NASTRAN によるサプレッションチェンバ内部水の有効質量算出の妥当性検証及び女川2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価に用いる有効質量の設定の流れを第3.1-1 図に示す。なお、有効質量の評価においては、内部水の全質量に対する有効質量の割合 (以下「有効質量比」という。) を用いる。</p> <p>3.2 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証</p> <p>円環形状容器の有効質量算出に汎用構造解析プログラム NASTRAN を用いることの妥当性検証として、<u>振動試験及び汎用流体解析コード OpenFOAM により算出した有効質量比と比較する。</u></p> <p>① NASTRAN による<u>試験体解析モデルの有効質量比の算出 (第4.1項にて説明)</u> <u>振動試験に用いた試験体の構造解析モデルを作成し、NASTRAN により有効質量比を算出する。</u></p> <p>② 振動試験による有効質量比の確認 (第4.2項にて説明) 実機を縮小模擬した円環形状容器の試験体を用いて振動試験を行い、試験データから有効質量比を算出する。</p> <p>③ <u>OpenFOAM による試験体解析モデルの有効質量比の算出 (第4.3項にて説明)</u> <u>振動試験に用いた試験体の流体解析モデルを作成し、OpenFOAM により有効質量比を算出する。</u></p> <p>④ 妥当性検証 (第4.4項にて説明) 上記①～③で得られた有効質量比を比較し、NASTRAN で算出した円環形状容器の内部水の有効質量比の妥当性を検証する。</p> | <p>3. 有効質量の適用方針</p> <p>3.1 概要</p> <p><u>島根2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価に適用する有効質量は、汎用構造解析プログラム NASTRAN (参考資料5参照) にて算出する。</u></p> <p>円環形状容器であるサプレッションチェンバの有効質量の算出に NASTRAN を用いるため、その妥当性検証として、<u>サプレッションチェンバの内部構造物を除きサプレッションチェンバシェル及び強め輪を縮小模擬した円環形状容器のモデルに対して NASTRAN にて有効質量を求め、振動試験により算出した有効質量と比較、検証を行う。</u></p> <p><u>島根2号炉のサプレッションチェンバにおいては、先に検証した NASTRAN により算出した有効質量比と、内部構造物を含む解析モデルに対して流体解析 (汎用流体解析コード F1 u e n t (参考資料5参照)) により算出した有効質量比を比較、検証した上で、解析プログラム間の値の差異や試験結果との差異等を踏まえて NASTRAN で算出された値の保守性を検討し、耐震評価に用いる有効質量を設定する。</u></p> <p>NASTRAN によるサプレッションチェンバ内部水の有効質量算出の妥当性検証及び島根2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価に用いる有効質量の設定の流れを第3.1-1 図に示す。なお、有効質量の評価においては、内部水の全質量に対する有効質量の割合 (以下「有効質量比」という。) を用いる。</p> <p>3.2 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証</p> <p>円環形状容器の有効質量算出に汎用構造解析プログラム NASTRAN を用いることの妥当性検証として、<u>振動試験により算出した有効質量比と比較する。本検討では、島根1号炉サプレッションチェンバを円環形状容器の代表とする。</u></p> <p>① NASTRAN による<u>実機解析モデルの有効質量比の算出 (第4.1項にて説明)</u> <u>実機 (島根1号炉) 解析モデルを作成し、NASTRAN により有効質量比を算出する。</u></p> <p>② 振動試験による有効質量比の確認 (第4.2項にて説明) 実機 <u> (島根1号炉) の縮小試験体</u> を用いて振動試験を行い、試験データから有効質量比を算出する。</p> <p>③ 妥当性検証 (第4.3項にて説明) 上記①、②で得られた有効質量比を比較し、NASTRAN で算出した円環形状容器の内部水の有効質量比の妥当性を検証する。</p> | <p>・島根2号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う</p> <p>・適用する流体解析コードの相違</p> <p>・参照する振動試験の相違 (島根2号炉で参照する振動試験では、島根1号炉を円環形状容器の代表とした振動試験を実施している)</p> <p>・島根2号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う</p> |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.3 耐震評価に用いる有効質量の設定</p> <p>女川2号炉の実機評価に適用する有効質量は、実機解析モデルに対する NASTRAN と内部構造物を含む実機解析モデルに対する <u>OpenFOAM</u> による有効質量比を比較し、その妥当性を検証した上で、解析プログラム間の値の差異や試験結果との差異等を踏まえて NASTRAN で算出された値の保守性を検討し、設定する。</p> <p>① NASTRAN による実機の有効質量比の算出 (第 5.1 項にて説明)</p> <p>第 3.2 項により妥当性を確認した NASTRAN を用いて、<u>女川2号炉</u>の実機解析モデルにより有効質量比を算出する。</p> <p>② 流体解析による実機の有効質量比の算出 (第 5.1 項にて説明)</p> <p>NASTRAN の実機解析の妥当性を検証するため、<u>OpenFOAM</u> を用いて、<u>女川2号炉</u>の主要な内部構造物をモデル化した実機解析モデルにより有効質量比を算出し比較する。</p> <p>③ 不確かさを踏まえた耐震評価用の有効質量の設定 (第 5.2 項にて説明)</p> <p>NASTRAN に対する流体解析及び振動試験の値の差異等を踏まえ、NASTRAN で算出された値の保守性を検討し、<u>女川2号炉</u>の実機評価に適用する有効質量を設定する。</p> | <p>3.3 耐震評価に用いる有効質量の設定</p> <p>島根2号炉のサプレッションチェンバ実機においては、実機解析モデルに対する NASTRAN と内部構造物を含む実機解析モデルに対する <u>Fluent</u> による有効質量比を比較し、その妥当性を検証した上で、解析プログラム間の値の差異や試験結果との差異等を踏まえて NASTRAN で算出された値の保守性を検討し、<u>耐震評価に用いる有効質量</u>を設定する。</p> <p>① NASTRAN による実機の有効質量比の算出 (第 5.1.1 項にて説明)</p> <p>第 3.2 項により妥当性を確認した NASTRAN を用いて、<u>島根2号炉</u>の実機解析モデルにより有効質量比を算出する。</p> <p>② 流体解析による実機の有効質量比の算出 (第 5.1.2 項にて説明)</p> <p>NASTRAN の実機解析の妥当性を検証するため、<u>Fluent</u> を用いて、<u>島根2号炉</u>の主要な内部構造物をモデル化した実機解析モデルにより有効質量比を算出し比較する。</p> <p>③ 不確かさを踏まえた耐震評価用の有効質量の設定 (第 5.2 項にて説明)</p> <p>NASTRAN に対する流体解析及び振動試験の値の差異等を踏まえ、NASTRAN で算出された値の保守性を検討し、<u>島根2号炉</u>の実機評価に適用する有効質量を設定する。</p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適用する流体解析コードの相違 ・適用する流体解析コードの相違 |


【円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証】




【耐震評価に用いる有効質量の設定】



【円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証】



【耐震評価で用いる有効質量の設定】



第 3.1-1 図 NASTRAN によるサプレッションチェンバ内部水の有効質量算出の妥当性検証及び女川 2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価に用いる有効質量の設定の流れ

第 3.1-1 図 NASTRAN によるサプレッションチェンバ内部水の有効質量算出の妥当性検証及び島根 2号炉のサプレッションチェンバの耐震評価に用いる有効質量の設定の流れ

・島根 2号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う

4. 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証

4.1 構造解析による有効質量比の算出


円環形状容器の内部水の有効質量は、NASTRAN で算出可能であり、入力波によらず、容器の構造（形状及び寸法）と内部水の水位により有効質量が定まる。また、NASTRAN では、内部水のスロッシングを評価しないため、スロッシング荷重は考慮されない。

4.1.1 検討対象

女川2号炉のサプレッションチェンバを対象とし、NASTRAN による有効質量算出の妥当性検証のために実施する振動試験と同様(第 4.2 項参照)に実機サプレッションチェンバを縮小模擬した円環形状とする（実機寸法の約 1/25）。

4.1.2 解析モデル

振動試験に用いた試験体及び架台をもとにシェル要素で作成した構造解析モデルを第 4.1-1 図に示す。水位は、実機サプレッションチェンバの運転状態を考慮し、4段階（低、中、高、高高）（参考資料 12 参照）を設定する。



第 4.1-1 図 構造解析モデル（試験体解析モデル）

4. 円環形状容器の有効質量算出の妥当性検証

4.1 構造解析による有効質量比の算出

円環形状容器の内部水の有効質量は、NASTRAN で算出可能であり、入力波によらず、容器の構造（形状及び寸法）と内部水の水位により有効質量が定まる。

また、NASTRAN では、内部水のスロッシングを評価しないため、スロッシング荷重は考慮されない。

4.1.1 検討対象

島根1号炉サプレッションチェンバの解析モデルを妥当性検証の対象とする。島根1号炉及び島根2号炉サプレッションチェンバの主要寸法の比較を第 4.1-1 表に示す。


第 4.1-1 表 島根1号炉及び島根2号炉サプレッションチェンバの主要寸法の比較

| | 寸法 ^{注1} [mm] | | | 質量 [ton] | |
|-------|-----------------------|------|-----------------|----------|-----|
| | 内径 | 円環直径 | 水位 (H. W. L) | 鋼材 | 内部水 |
| 島根1号炉 | | | | | |
| 島根2号炉 | | | | | |

注1 () 内は内径に対する比率を表す。

4.1.2 解析モデル

構造解析モデルを第 4.1-1 図に示す。水位は、サプレッションチェンバの通常運転範囲の上限値（H. W. L）相当を設定する。サプレッションチェンバシェル及び強め輪をモデル化対象とし、内部構造物はモデル化しない。



第 4.1-1 図 構造解析モデル

・参照する振動試験の相違（島根2号炉で参照する振動試験では、島根1号炉を円環形状容器の代表とした振動試験を実施している）

・参照する振動試験の相違（島根2号炉で参照する振動試験では、強め輪の影響も振動試験により確認する）

4.1.3 解析結果

NASTRANによる有効質量及び有効質量比の算出結果を第4.1-1表に示す。有効質量比は水位とともに増加する傾向が確認された。

第4.1-1表 NASTRANによる有効質量及び有効質量比の算出結果

| 水位*1 | 水の全質量 M _w [kg] | 水の有効質量*2 M _E [kg] | 有効質量比 M _E /M _w [-] | 備考 |
|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 低 (146mm) | 189.2 | 28.6 | 0.15 | 通常運転水位 |
| 中 (203mm) | 292.4 | 64.4 | 0.22 | |
| 高 (259mm) | 389.7 | 115.1 | 0.30 | 真空破壊装置上端水位*3 |
| 高高 (325mm) | 486.4 | 199.3 | 0.41 | |

- *1 試験体底面からの高さ (第4.2項参照)
- *2 各シェル要素で得られた有効質量の合算値
- *3 重大事故時水位より高い水位

4.2 振動試験

円環形状容器の内部水の有効質量算出にNASTRANを用いることの妥当性を検証するため、試験体を作成して振動試験を行い、NASTRANによる有効質量比との比較を行う (参考資料1参照)。

4.2.1 試験体

試験体の寸法は、女川2号炉のサプレッションチェンバの実機寸法の約1/25に設定し、材質は内部水の挙動を確認するためアクリルとした。試験体と実機との相似比を第4.2-1表に示す。なお、解析手法の検証という目的を踏まえ、内部水の流動現象を単純化させるため、強め輪やダウンコマ等の内部構造物は、試験体に模擬していない。

振動台上に試験体を支持する架台を設け、架台の脚部には水平及び鉛直方向の反力を測定可能な分力計を4台設置した。架台は、内部水からの荷重を分力計に確実に伝達させるため強固なものとし、ボックスサポートは模擬していない。試験装置の概要を第4.2-1図に、写真を第4.2-2図に示す。

第4.2-1表 試験体と実機との相似比

| 物理量 | 相似比*1 | 設定値 |
|-----|-------|---------|
| 長さ | 1/L | 1/24.7 |
| 加速度 | 1/1 | 1 |
| 時間 | 1/√L | 1/√24.7 |

*1 L: 実機と試験体の縮尺比 (L = 9,400/380 = 24.7)

4.1.3 解析結果

NASTRANによる有効質量及び有効質量比の算出結果を第4.1-2表に示す。また、内部水の密度は1000kg/m³として、実際の内部水温度を考慮した密度に対して大きい値を適用し、有効質量が保守的に算出される条件を適用する。

第4.1-2表 NASTRANによる有効質量比の算出結果

| 項目 | 算出結果 |
|-------|------|
| 有効質量比 | 0.21 |

4.2 振動試験

円環形状容器の内部水の有効質量算出にNASTRANを用いることの妥当性を検証するため、試験体を作成して振動試験を行い、NASTRANによる有効質量比との比較を行う (参考資料1参照)。

4.2.1 試験体


試験体の寸法は、島根1号炉サプレッションチェンバの1/20に設定し、材質は内部水の挙動を確認するためアクリルとし、サプレッションチェンバシェル及び強め輪を試験体として模擬する。

試験装置は、振動台の上に試験体を支持する架台を設け、その上に試験体を設置した。振動台と架台の間には加振方向に2本のリニアガイドを並行に配置し、試験体及び架台が加振方向に移動できる構造とした。試験体及び架台はロードセルを介して振動台に固定されるため、試験体及び架台の振動応答による水平方向反力はロードセルで確認することができる。試験装置の外観を第4.2-1図に示す。


- ・参照する振動試験の相違 (島根2号炉で参照する振動試験では、代表水位で試験を実施している)
- ・参照する振動試験の相違 (水位の相違、強め輪有無により有効質量比の算出結果が異なる)

- ・参照する振動試験の相違 (試験体の構造が異なる)


- ・参照する振動試験の相違 (島根2号炉で参照する振動試験では、基準地震動に基づく加振波を適用しておらず、ランダム波を適用するため、相似則を適用しない)



第4.2-1 図 試験装置の概要



第4.2-2 図 試験装置の写真




第4.2-1 図 試験装置の外観

4.2.2 計測項目及び計測機器設置位置

計測項目を第4.2-2表に示す。これらのうち内部水の有効質量を評価する上で重要な計測項目は振動台上の加速度、試験体への入力となる架台上の加速度及び反力である。計測機器設置位置を第4.2-3図に示す。

第4.2-2表 計測項目

| 計測項目 | 計測機器 | 位置 | 計測チャンネル数 (設置位置) |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反力 | 分力計 | 架台下方 | 3成分(X, Y, Z) : 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |
| 加速度 | 加速度計 | 振動台上 | X成分 : 2 (0°, 180°) Y成分 : 2 (90°, 270°) Z成分 : 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |
| | | 架台上 | X成分 : 2 (0°, 180°) Y成分 : 2 (90°, 270°) Z成分 : 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |
| | | 試験体上 | X成分 : 4 (0°, 45°, 135°, 180°) Y成分 : 4 (45°, 90°, 135°, 270°) Z成分 : 6 (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 270°) |




第4.2-3図 計測機器設置位置

4.2.2 計測項目及び計測機器設置位置

計測項目を第4.2-1表に示す。これらのうち内部水の有効質量を評価する上で重要な計測項目は振動台上の加速度、試験体への入力となる架台上の加速度及び反力である。計測機器設置位置を第4.2-2図に示す。

第4.2-1表 計測項目

| 計測項目 | 計測機器 | 位置 | 計測チャンネル数 (設置位置) |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 反力 | ロードセル | 振動台-架台間 | X成分 |
| 加速度 | 加速度計 | 振動台上 | X成分 : 2 (90°, 270°) Y成分 : 2 (0°, 180°) Z成分 : 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |
| | | 架台上 | X成分 : 2 (90°, 270°) Y成分 : 2 (0°, 180°) Z成分 : 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |
| | | 試験体上 | X成分 : 2 (90°, 270°) Y成分 : 2 (0°, 180°) Z成分 : 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |




第4.2-2図 計測機器設置位置

4.2.3 試験条件


振動台への入力波は、女川2号炉のサブプレッションチェンバ設置床(原子炉建屋基礎版上)における基準地震動 Ss 相当*の応答加速度時刻歴波を、第 4.2-1 表に示した相似比で時間軸を圧縮している。また、振動台の加振限界振動数以上の成分については、応答加速度時刻歴波の圧縮時に 7.5Hz ローパスフィルタ処理(時間軸圧縮後約 38Hz)を実施している。なお、圧縮後の応答加速度時刻歴波には、試験体のスロッシング周期成分が含まれる。

加振方向は水平 1 方向とし、入力倍率は、上記の応答加速度時刻歴波の 0.5 倍、1.0 倍及び 1.5 倍の 3 ケースとする。サブプレッションチェンバ設置床における基準地震動 Ss 相当の応答加速度時刻歴波形及び応答加速度スペクトルを第 4.2-4 図及び第 4.2-6 図、振動台への入力波に対するものを第 4.2-5 図及び第 4.2-7 図に示す。


*平成 25 年 12 月設置変更許可申請時基準地震動 Ss のうち試験体内部水のスロッシングの固有周期帯で応答加速度が大きい Ss-2 を採用




第 4.2-4 図 基準地震動 Ss 相当の応答加速度時刻歴波形



第 4.2-5 図 振動台入力加速度時刻歴波形(相似則適用)




第 4.2-6 図 基準地震動 Ss 相当の応答加速度スペクトル



第 4.2-7 図 振動台入力応答加速度スペクトル(相似則適用)

試験水位レベルは、水を入れない空、低、中、高、高高の計 5 ケースとする(第 4.2-8 図)。試験回数は 1 ケースにつき 3 回以上実施する。




第 4.2-8 図 試験水位レベル


4.2.3 試験条件

振動試験では振動台への入力波として、スロッシング周期帯に加速度成分を含まないランダム波 A 及びスロッシング周期帯に加速度成分を含むランダム波 B の模擬地震波を用いており、それぞれのランダム波の最大応答加速度を 100Gal, 200Gal, 300Gal, 400Gal とする 4 ケースの試験を実施する。試験体への入力波の時刻歴波形及び加速度応答スペクトルの例を第 4.2-3 図及び第 4.2-4 図に示す。


試験水位レベルは、各試験ケースに対して、内部水なし、内部水あり(H. W. L相当)の計 2 ケースとする(第 4.2-5 図)。




ランダム波 A



ランダム波 A




ランダム波 B



ランダム波 B

第 4.2-3 図 振動台入力加速度時刻歴波形

第 4.2-4 図 振動台入力応答加速度スペクトル



第 4.2-5 図 試験水位レベル


・参照する振動試験の相違(島根 2 号炉で参照する振動試験では、有効質量の確認のために設定した模擬地震波を入力波とする)

・参照する振動試験の相違(島根 2 号炉で参照する振動試験では、有効質量の確認のために設定した模擬地震波を入力波とする)


・参照する振動試験の相違(島根 2 号炉で参照する振動試験では、代表水位で試験を実施している)

4.2.4 試験結果

1.0倍入力、低水位の試験ケースにおける計測荷重の時刻歴を第4.2-9図に、架台上の計測加速度に対する荷重をプロットしたものを第4.2-10図に示す。



第4.2-9図 計測荷重の時刻歴



第4.2-10図 計測加速度と計測荷重の関係

第4.2-10図において、計測荷重Fと架台上の計測加速度(=試験体への入力加速度) \ddot{x} との関係は、運動方程式から下式で表される。

$$F = (M + M_E)\ddot{x}$$

ここで、

M : 試験体(構造体)の質量

M_E : 内部水の有効質量

上式のとおり、試験体(構造体)の質量と内部水の有効質量の合計値は、計測加速度に対する計測荷重の比として表されることから、水有りの試験結果及び空の試験結果の計測加速度と計測荷重の関係から回帰直線の傾きを求め、両者の回帰直線の傾きの差から内部水の有効質量が算出される(第4.2-11図参照)。

なお、有効質量の算出においては、計測荷重Fについて2Hzのハイパスフィルター処理を行い、スロッシング周期成分を取り除いている(参考資料2参照)。

4.2.4 試験結果

計測荷重の時刻歴の例を第4.2-6図に示す。第4.2-6図において、計測荷重Fと架台上の計測加速度(=試験体への入力加速度) \ddot{x} との関係は、運動方程式から下式で表される。


$$F = (M + M_E)\ddot{x}$$

ここで、

M : 試験体(構造体)の質量


M_E : 内部水の有効質量

上式のとおり、試験体(構造体)の質量と内部水の有効質量の合計値は、計測加速度に対する計測荷重の比として表されることから、内部水ありの試験結果及び内部水なしの試験結果の計測加速度と計測荷重の関係から回帰直線の傾きを求め、両者の回帰直線の傾きの差から内部水の有効質量が算出される(第4.2-7図参照)。




第4.2-6図 計測荷重の時刻歴

・参照する振動試験の相違(島根2号炉で参照する振動試験では、スロッシング荷重を含む荷重を用いて有効質量比を算出している)



第4.2-11 図 内部水の有効質量 M_E 及び有効質量比の算出方法



第4.2-7 図 内部水の有効質量 M_E 及び有効質量比の算出方法


各ケースの試験結果から算出した有効質量比を第4.2-3表及び第4.2-12図に示す。なお、各ケースの試験結果は、再現性があり、ばらつきがほとんどないことを確認している。各ケースの試験結果の全データを別紙4に示す。また、第4.2-13図に示す計測荷重Fのフーリエスペクトルから、約0.8秒(実機寸法では約4秒)にピークを確認したことから、振動試験においてスロッシングによる荷重が発生している。

各ケースの試験結果から、水位の増加に伴い有効質量比も増加すること、入力倍率の違いによる有効質量比の差は小さいことを確認した。

第4.2-3表 試験結果から算出した有効質量比

| 水位 | 入力倍率* | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| | 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 |
| 低 (146mm) | 0.14 (0.0061) | 0.12 (0.0237) | 0.14 (0.0138) |
| 中 (203mm) | 0.20 (0.0050) | 0.21 (0.0077) | 0.21 (0.0066) |
| 高 (259mm) | 0.28 (0.0027) | 0.28 (0.0015) | 0.29 (0.0035) |
| 高高 (325mm) | 0.41 (0.0025) | 0.42 (0.0032) | 0.41 (0.0041) |

* 括弧内は、複数回実施した試験結果から得られた有効質量比の標準偏差




第4.2-12図 振動試験における水位と有効質量比の関係

試験結果として得られた荷重-加速度関係の回帰直線の傾き及びこれらから算出した有効質量比を第4.2-2表に示す。ここで、回帰直線の傾きは、内部水あり・なしの試験について、異なる加速度での試験ケースごとの最大加速度及び最大荷重を同一のグラフにプロットした結果として得られる。このときの荷重-加速度関係を第4.2-8図に示す。

・参照する振動試験の相違(島根2号炉において参照する振動試験では、複数の加速度振幅を考慮した結果として有効質量比を算出している)

第4.2-2表 振動試験結果から算出した有効質量比

| 入力地震波 | 有効質量比 |
|--------|-------|
| ランダム波A | 0.18 |
| ランダム波B | 0.20 |




第4.2-8図 振動試験における最大加速度と最大荷重の関係
(ランダム波A)

女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)

島根原子力発電所 2号炉

備考



第 4.2-13 図 計測荷重のフーリエスペクトル (低水位, 入力倍率 1.0 倍)


・参照する振動試験の相違 (島根 2 号炉で参照する振動試験では, スロッシング周期帯の加速度成分を含む模擬地震波を入力波に適用していることから, 出力荷重においてスロッシングの有無を確認していない)

4.3 流体解析による有効質量比の算出

円環形状容器の内部水の有効質量算出に NASTRAN を用いることの妥当性を検証するため、第 4.2 項の振動試験に加えて、汎用流体解析コード OpenFOAM により有効質量比を算出する。

4.3.1 解析モデル

振動試験にて用いた試験体をもとに作成した流体解析モデルを第 4.3-1 図に示す。



第 4.3-1 図 流体解析モデル (試験体解析モデル)


4.3.2 解析条件

流体解析に用いる入力波は、振動試験で計測された試験体への入力波 (架台上で計測された加速度時刻歴波) とする。水位は、代表として低水位及び高水位とする。


4.3.3 解析結果及び有効質量比の確認

1.0 倍入力、低水位の解析条件に対して流体解析により算出した荷重時刻歴を第 4.3-2 図に、入力加速度に対する荷重をプロットしたものを第 4.3-3 図に示す。また、第 4.3-3 図の入力加速度と荷重の関係から回帰直線の傾きを求め、内部水の有効質量比を算出した結果を第 4.3-1 表に示す。

なお、有効質量比の算出においては、荷重時刻歴波形について 2Hz のハイパスフィルター処理を行い、スロッシング周期成分を取り除いている。



第 4.3-2 図 荷重時刻歴



第 4.3-3 図 入力加速度と荷重の関係

・島根 2 号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う

第4.3-1表 OpenFOAMにより算出した有効質量比

| 水位 | 有効質量比[-] |
|-----------|----------|
| 低 (146mm) | 0.14 |
| 高 (259mm) | 0.28 |

4.4 妥当性検証

第4.1項～第4.3項に示した NASTRAN, 振動試験及び OpenFOAM により算出した有効質量比を整理して第4.4-1表及び第4.4-1図に示す。


入力波の特性に関係なく、容器の形状及び水位により有効質量比が定まる NASTRAN により算出した有効質量比に対し(参考資料3参照)、内部水の流動を直接考慮した振動試験及び OpenFOAM から算出した有効質量比が同等であることを確認したことから、NASTRAN により算出される有効質量比は妥当であると考えられる。

また、有効質量比は、振動試験の結果から再現性があり、ばらつきがほとんどないことを確認した。

第4.4-1表 各方法による有効質量比の評価結果

| 水位 | NASTRAN | 振動試験* | OpenFOAM |
|------------|---------|-------|----------|
| 低 (146mm) | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| 中 (203mm) | 0.22 | 0.21 | |
| 高 (259mm) | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| 高高 (325mm) | 0.41 | 0.42 | |

* 入力倍率 1.0 倍ケースの値



第4.4-1図 各手法の有効質量比の評価結果

4.3 妥当性検証

第4.1項～第4.2項に示した NASTRAN, 振動試験により算出した有効質量比を整理して第4.3-1表に示す。

入力波の特性に関係なく、容器の形状及び水位により有効質量比が定まる NASTRAN により算出した有効質量比に対し(参考資料3参照)、内部水の流動を直接考慮した振動試験から算出した有効質量比が同等であることを確認したことから、NASTRAN により算出される有効質量比は妥当であると考えられる。



第4.3-1表 各方法による有効質量比の評価結果

| 項目 | NASTRAN | 振動試験 | |
|-------|---------|--------|--------|
| | | ランダム波A | ランダム波B |
| 有効質量比 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |

・島根2号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う

・参照する振動試験の相違(島根2号炉で参照する振動試験では、代表水位で試験を実施している)

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. 耐震評価に用いる有効質量の設定</p> <p>第4項で妥当性を確認した NASTRAN を用いて、<u>女川2号炉</u>のサプレッションチェンバ内部水の有効質量を算出する。また、実機の内部構造物による内部水の流動影響を確認するため、<u>第4.3項同様 OpenFOAM</u>により算出した有効質量比と比較し、妥当性を確認する。</p> <p>5.1 実機の有効質量比の算出</p> <p>5.1.1 NASTRAN の実機解析モデル</p> <p>NASTRAN の実機解析モデルを第 5.1-1 図に示す。</p> <p><u>女川2号炉</u>の実機解析モデルは、サプレッションチェンバ（強め輪を含む）の寸法、剛性を模擬したシェル要素とし、内部水の水位を設定する。<u>なお、本解析モデルは、サプレッションチェンバの内部水の有効質量の算出に用いるものであり、ボックスサポートは模擬していない。</u></p> <p>内部水の水位は、第 5.1-2 図に示すとおり、<u>通常運転水位及び重大事故時水位より高い水位（真空破壊装置下端水位）</u>の2ケースとする。</p> <p>なお、重大事故時水位は、重大事故後の状態で<u>弾性設計用地震動 S_d</u>及び基準地震動 S_sによる地震力と組み合わせる水位である。</p> <div data-bbox="445 1407 949 1722" data-label="Image"> </div> <p>第 5.1-1 図 NASTRAN の実機解析モデル</p> | <p>5. 耐震評価に用いる有効質量の設定</p> <p>第4項で妥当性を確認した NASTRAN を用いて、<u>島根2号炉</u>のサプレッションチェンバ内部水の有効質量を算出する。また、実機の内部構造物による内部水の流動影響を確認するため、<u>Fluent</u>により算出した有効質量比と比較し、妥当性を確認する。</p> <p>5.1 実機の有効質量比の算出</p> <p>5.1.1 NASTRAN の実機解析モデル</p> <p>NASTRAN の実機解析モデルを第 5.1-1 図に示す。<u>島根2号炉</u>の実機解析モデルは、サプレッションチェンバ（強め輪を含む）の寸法、剛性を模擬したシェル要素とし、内部水の水位を設定する。本解析モデルは、サプレッションチェンバの内部水の有効質量の算出に用いるものであり、<u>サプレッションチェンバサポートは模擬していない。また、内部水の密度は 1000kg/m³として、実際の内部水温度を考慮した密度に対して大きい値を適用し、有効質量が保守的に算出される条件を適用する。</u></p> <p>内部水の水位は、第 5.1-2 図に示すとおり、<u>通常運転範囲の上限値 (H. W. L)、重大事故時想定水位 (S_s) 及び重大事故時想定水位 (S_d)</u>の3ケースとする。<u>重大事故時想定水位 (S_s) は重大事故後 2×10⁻¹年 (約 70 日) 以降で基準地震動 S_s と組み合わせる水位を表しており、重大事故時想定水位 (S_d) は重大事故後 10⁻²～2×10⁻¹年 (約 3.5～70 日) で弾性設計用地震動 S_d と組み合わせる水位を表している。</u></p> <p><u>なお、通常運転時におけるサプレッションチェンバの耐震評価においては、保守的な水位条件として重大事故時水位を適用する。なお、水位によりサプレッションチェンバの固有周期が変動するため、詳細設計段階においては、耐震評価に用いる床応答スペクトルと固有周期の関係に配慮し、地震荷重を算出する。</u></p> <div data-bbox="1365 1302 2433 1722" data-label="Image"> </div> <p>第 5.1-1 図 NASTRAN の実機解析モデル</p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 適用する流体解析コードの相違 島根2号炉では重大事故時水位における有効質量比を算出する 耐震評価に適用する水位条件の相違 |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="549 625 905 661">第 5. 1-2 図 解析水位ケース</p> |  <p data-bbox="1721 625 2077 661">第 5. 1-2 図 解析水位ケース</p> | <p data-bbox="2507 625 2822 703">・耐震評価に適用する水位条件の相違</p> |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.1.2 <u>OpenFOAM</u> の実機解析モデル</p> <p><u>OpenFOAM</u> における女川2号炉の実機解析モデルは、主要な内部構造物をモデル化し、水位条件は、<u>NASTRAN</u> と同じである(第5.1-3図)。また、入力地震動は、基準地震動 S_s の特徴を踏まえ、スロッシングの固有周期帯の応答加速度が比較的大きく、継続時間が長い S_s-D1、スロッシングの固有周期帯の応答加速度が比較的大きく、設備の固有周期帯の応答加速度が大きい S_s-D2 及びスロッシングの固有周期帯の応答加速度が大きい S_s-F2 を用いた(別紙3、参考資料10参照)。</p> <div data-bbox="201 611 1249 856"> </div> <p>a. 外観 b. 内部構造物</p> <p>第5.1-3図 <u>OpenFOAM</u> の実機解析モデル</p> <p>5.1.3 解析結果</p> <p><u>NASTRAN</u> 及び <u>OpenFOAM</u> による女川2号炉の実機サプレッションチェンバ内部水の有効質量比の算出結果を第5.1-1表に示す。<u>有効質量比は、水位が同条件の場合には、地震動によらず一定であり、各水位において NASTRAN により算出した有効質量比の方がやや大きい値となっている。この差異は、有効質量比の算出において、容器の形状と水位から一義的に求まる(内部水の流動を考慮しない) NASTRAN に対し、OpenFOAM では内部水の流動が考慮されることから、液面変動による効果によりこの様な傾向となるものと推定される。</u></p> <p>また、本傾向は、第4.4項に示す <u>NASTRAN</u> の妥当性検証における <u>NASTRAN</u> の有効質量比と振動試験及び <u>OpenFOAM</u> の有効質量比の比較結果と整合している。</p> <p>なお、<u>NASTRAN</u> による実機解析モデルの有効質量比に対する試験体解析モデルの有効質量比の差は、<u>強め輪の有無によるものであり、内部水の断面積に対する強め輪の面積の割合が大きいほど、大きくなると考えられる。そのため、重大事故時水位より高い水位に対して通常運転水位の試験体解析モデルに対する実機解析モデルの有効質量比の増加割合が大きくなると考えられる。</u></p> | <p>5.1.2 <u>Fluent</u> の実機解析モデル</p> <p><u>Fluent</u> における島根2号炉の実機解析モデルは、主要な内部構造物をモデル化する(第5.1-3図参照)。水位条件はサプレッションチェンバの耐震評価において最も厳しい条件となる、重大事故時に基準地震動 S_s と組み合わせる水位(重大事故時想定水位(S_s))とする。また、入力地震動は、基準地震動 S_s の特徴を踏まえ、スロッシングの固有周期帯の応答加速度及び設備の固有周期帯の応答加速度が大きい S_s-D を用いる(別紙3、参考資料9参照)。</p> <div data-bbox="1347 575 2436 894"> </div> <p>a. 外観 b. 内部構造物</p> <p>第5.1-3図 <u>Fluent</u> の実機解析モデル</p> <p>5.1.3 解析結果</p> <p><u>NASTRAN</u> 及び <u>Fluent</u> による島根2号炉の実機サプレッションチェンバ内部水の有効質量比の算出結果を第5.1-1表に示す。なお、<u>Fluent</u> の解析結果を用いた有効質量の算出では、サプレッションチェンバ壁面に加わる荷重と入力加速度の時々刻々の関係をグラフ上にプロットした結果の回帰直線の傾きとして有効質量が得られる(第5.1-4図参照)。ここで、第5.1-4図における荷重は0.4Hzのハイパスフィルタ処理を行い、スロッシング周期成分を取り除いている。スロッシング荷重による有効質量比への影響は参考資料2に示す。</p> <p><u>NASTRAN</u> により算出した有効質量比は流体解析から得られる有効質量比と同程度の値となっている。なお、円環形状容器において <u>NASTRAN</u> により算出される有効質量比は、重大事故時想定水位 (S_d) を上回る水位の高い条件においても妥当な結果が得られることが確認されている^[1]。</p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 適用する流体解析コードの相違 有効質量比の確認対象とする水位条件の相違 適用する流体解析コードの相違 適用する流体解析コードの相違 島根2号炉における流体解析結果は <u>NASTRAN</u> と同程度の結果が得られている |

第5.1-1表 女川2号炉の実機有効質量比算出結果


| 水位 | 実機解析モデル | | | | 試験体解析モデル |
|-----------------|---------|----------|-------|-------|----------|
| | NASTRAN | OpenFOAM | | | |
| | | Ss-D1 | Ss-D2 | Ss-F2 | NASTRAN |
| 通常運転水位(H. W. L) | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| 重大事故時水位* | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |

* 重大事故時水位より高い水位

第5.1-1表 島根2号炉の実機有効質量比算出結果

| 水位 | 実機解析モデル ^{注1} | |
|---------------------|-----------------------|--------|
| | NASTRAN | Fluent |
| 通常運転範囲の上限値(H. W. L) | 0.22 | — |
| 重大事故時想定水位(Ss) | 0.23 | 0.23 |
| 重大事故時想定水位(Sd) | 0.28 | — |

注1 実際の内部水温度を考慮した密度に対して大きい値を適用し、有効質量が保守的に算出される条件を適用する。



第5.1-4図 荷重と加速度の関係

[1] 竹内正孝, 尾西重信, 飯田純, 熊谷信昭, 豊田幸宏, 高島大輔, 永坂英明: 地震時におけるトラス型容器内部水の有効質量の評価, 日本機械学会 2016 年度年次大会講演論文集, No16-1

・有効質量比の確認ケースの相違

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.2 実機評価に適用する有効質量</p> <p>女川2号炉の実機評価に適用する有効質量の設定に当たり、NASTRANにより算出される有効質量比に対する解析プログラム間の値の差異や試験結果との差異等を踏まえ、NASTRANにより算出される有効質量に係る保守性を検討する。</p> <p>試験体モデルに対しては、<u>第4.4-1表</u>のとおり、NASTRAN、<u>振動試験及びOpenFOAM</u>により算出した有効質量比は同等であり、<u>おおむねNASTRANの値が保守的な傾向を示す。また、有効質量比は、振動試験の結果から、再現性があり、ほとんどばらつきがなく算出できることを確認した。</u></p> <p><u>実機解析モデルに対しては、第5.1-1表のとおり、NASTRANにより算出される有効質量比は、内部水の流動による有効質量比の低減が反映されないため、OpenFOAMにより算出される有効質量比よりも保守的な値となっている。</u></p> <p>また、容器構造設計指針・同解説に記載されている球形タンク及び円筒タンクの有効質量比に対して、NASTRANを用いて有効質量比の確認解析を実施したところ、いずれのタンクに対しても有効質量比がほぼ一致している、又はNASTRANの値が保守的な傾向となっている（参考資料4参照）。</p> <p>したがって、<u>女川2号炉</u>の地震応答解析に考慮する有効質量は、NASTRANにより算出される有効質量比が、他評価手法及び容器構造設計指針に対して一致もしくはおおむね保守的な傾向（有効質量比が大きくなる）を示すことから、NASTRANにより算出される有効質量を適用する。</p> <p>なお、評価手法の違い（NASTRANと<u>OpenFOAM</u>）による有効質量比の差異によって、サプレッションチェンバの固有周期が変動するため、工認段階においては、耐震評価に用いる床応答スペクトルとの関係にも配慮し、地震荷重を算出する。</p> | <p>5.2 実機評価に適用する有効質量</p> <p>島根2号炉の実機評価に適用する有効質量の設定に当たり、NASTRANにより算出される有効質量比に対する解析プログラム間の値の差異や試験結果との差異等を踏まえ、NASTRANにより算出される有効質量に係る保守性を検討する。</p> <p>試験体モデルに対しては、<u>第4.3-1表</u>のとおり、NASTRAN及び振動試験により算出した有効質量比は同等であり、<u>概ねNASTRANの値が保守的な傾向を示す。また、実機解析モデルに対する有効質量比は、第5.1-1表のとおり、NASTRANと流体解析の算出結果が同等の値として得られている。</u></p> <p>また、容器構造設計指針・同解説に記載されている球形タンク及び円筒タンクの有効質量比に対して、NASTRANを用いて有効質量比の確認解析を実施したところ、いずれのタンクに対しても有効質量比がほぼ一致している、又はNASTRANの値が保守的な傾向となっている（参考資料4参照）。</p> <p>したがって、<u>島根2号炉</u>の地震応答解析に考慮する有効質量は、NASTRANにより算出される有効質量比が、他評価手法及び容器構造設計指針に対して一致もしくはおおむね保守的な傾向（有効質量比が大きくなる）を示すことから、NASTRANにより算出される有効質量を適用する。なお、評価手法の違い（NASTRANと<u>Fluent</u>）による有効質量比の差異によって、サプレッションチェンバの固有周期が変動するため、詳細設計段階においては、耐震評価に用いる床応答スペクトルとの関係にも配慮し、地震荷重を算出する。</p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・島根2号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う ・島根2号炉における流体解析結果はNASTRANと同程度の結果が得られている ・適用する流体解析コードの相違 |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. 今回工認の地震応答解析</p> <p><u>女川2号炉サブプレッションチェンバの地震応答解析モデル(動的地震力)を第6-1図及び第6-2図に示す。</u></p> <p><u>今回工認では、重大事故時のサブプレッションチェンバの水位上昇に伴う内部水の質量増加を踏まえ、より詳細な地震応答解析を実施するため、他の設備を含め適用実績が豊富なはり要素による3次元解析モデルを構築し、動的解析(スペクトルモーダル解析等)により地震荷重を算出する(参考資料7参照)。</u></p> <p>解析モデルの設定に当たっては、サブプレッションチェンバの各部材(サブプレッションチェンバシェル、ボックスサポート)に対する剛性、質量等を適切に反映したはり要素でモデル化し、サブプレッションチェンバシェルとボックスサポートは、剛体要素で結合させる。ボックスサポート下端の構造(半径方向に熱伸びを考慮した構造)であることを踏まえ、地震応答解析モデルのボックスサポートの下端位置の境界条件を、ボックスサポートの周方向を固定、半径方向に自由としている。</p> <p>水平方向の地震応答解析においては、サブプレッションチェンバ内部水について第5.1.1項に示したNASTRAN(実機解析モデル)により、容器(各要素)の内面圧力(水平方向の圧力及び鉛直方向の圧力)から各方向の有効質量を算定し、NASTRANの機能であるGuyan縮約法を用いて、容器(各要素)の有効質量をサブプレッションチェンバシェル(はり要素による3次元解析モデル)の各質点に縮約し、付加する。このGuyan縮約法により各質点に縮約した有効質量は、各方向の並進質量及び回転質量で構成され、このうち回転質量は、水平方向の圧力及び鉛直方向の圧力による回転モーメントが適切に考慮されるものである(別紙5参照)。</p> <p>また、水平方向の地震荷重に考慮するスロッシング荷重は、流体解析により個別評価する(別紙3参照)。</p> <p><u>以上の既工認からの変更点に対して、実機と今回評価に用いる解析モデルの相違点を抽出し、この相違点に対する設計反映事項を第6-1表のとおり整理し、得られた結果を今回工認における評価に反映する。</u></p> <p>鉛直方向の地震応答解析は、既工認同様、サブプレッションチェンバの内部水全体を剛体として扱う。この場合、サブプレッションチェンバの内部水は、動的解析モデルの質点に全質量を考慮する。なお、静的地震力(3Ci, Cv)に対するサブプレッションチェンバの静的解析においては、既工認同様、サブプレッションチェンバの内部水全体を剛体として扱う。</p> <p>この場合、サブプレッションチェンバが円環形状のため、外側の容積が大きいことから、内部水の重心位置は外側にオフセットした位置に設定される。<u>地震応答解析モデル(静的地震力)を第6-3図及び第6-4図に示す。</u></p> | <p>6. 今回工認の地震応答解析</p> <p><u>今回工認におけるサブプレッションチェンバの地震応答解析は、既工認と同様に3次元はりモデルを用いた動的解析(スペクトルモーダル解析等)を適用する。解析モデルの設定に当たっては、サブプレッションチェンバの各部材(サブプレッションチェンバシェル、サブプレッションチェンバサポート)に対する剛性、質量等を適切に反映したはり要素でモデル化し、サブプレッションチェンバシェルとサブプレッションチェンバサポートは、剛体要素で結合させる。サブプレッションチェンバサポート下端の構造(半径方向に熱伸びを考慮した構造)を踏まえ、地震応答解析モデルのサブプレッションチェンバサポートの下端位置の境界条件を、サブプレッションチェンバサポートの周方向を固定、半径方向を自由とする。</u></p> <p>水平方向の地震応答解析においては、サブプレッションチェンバ内部水について第5.1.1項に示したNASTRAN(実機解析モデル)により容器(各要素)の内面圧力(水平方向の圧力及び鉛直方向の圧力)から各方向の有効質量を算定し、NASTRANの機能であるGuyan縮約法を用いて、容器(各要素)の有効質量をサブプレッションチェンバシェル(はり要素による3次元解析モデル)の各節点に縮約し、付加する。このGuyan縮約法により各質点に縮約した有効質量は、各方向の並進質量及び回転質量で構成され、このうち回転質量は、水平方向の圧力及び鉛直方向の圧力による回転モーメントが適切に考慮されるものである(別紙4参照)。<u>島根2号炉のサブプレッションチェンバの動的解析モデル(水平)を第6-1図及び第6-2図に示す。</u></p> <p>また、水平方向の地震荷重に考慮するスロッシング荷重は、流体解析により個別評価する(別紙3参照)。</p> <p><u>サブプレッションチェンバの解析手法に関して実機と解析モデルの相違点及びこの相違点に対する設計反映事項を第6-1表に整理し、得られた結果を今回工認における評価に反映する。</u></p> <p>鉛直方向の地震応答解析は、既工認同様、サブプレッションチェンバの内部水全体を剛体として扱う。この場合、サブプレッションチェンバの内部水は、動的解析モデルの質点に全質量を考慮する。なお、静的地震力(3Ci, Cv)によるサブプレッションチェンバの静的解析においては、既工認同様、サブプレッションチェンバの内部水全体を剛体として扱う。この場合、サブプレッションチェンバが円環形状のため、外側の容積が大きいことから、内部水の重心位置は外側にオフセットした位置に設定される。<u>サブプレッションチェンバ静的解析モデルを第6-3図及び第6-4図に示す。</u></p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 島根2号炉では既工認においてサブプレッションチェンバの応答解析にスペクトルモーダル解析を適用している |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <div data-bbox="189 243 1264 772" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="344 802 1104 886" data-label="Caption"> <p>第6-1図 サプレッションチェンバ地震応答解析モデル全体図 (動的地震力)</p> </div> <div data-bbox="189 900 1264 1371" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="320 1386 1130 1470" data-label="Caption"> <p>第6-2図 サプレッションチェンバ地震応答解析モデル断面概略図 (動的地震力)</p> </div> | <div data-bbox="1362 306 2442 795" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1489 802 2312 842" data-label="Caption"> <p>第6-1図 サプレッションチェンバ動的解析モデル(水平)全体図</p> </div> <div data-bbox="1332 995 2475 1362" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1463 1386 2338 1425" data-label="Caption"> <p>第6-2図 サプレッションチェンバ動的解析モデル(水平)断面概略図</p> </div> | |



第6-3図 サプレッションチェンバ地震応答解析モデル全体図
(静的地震力)



第6-3図 サプレッションチェンバ静的解析モデル全体図






第6-4図 サプレッションチェンバ地震応答解析モデル断面概略図
(静的地震力)



第6-4図 サプレッションチェンバ静的解析モデル断面概略図





第6-1表 実機と今回評価に用いる解析モデルの相違点を踏まえた設計反映事項

| 項目 | 寸法・形状 | | 水位 | 流動 | 地震動 | 設計への反映事項 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 寸法・形状 | 内部構造物 | | | | |
| ① 有効質量の通用 ①-1 円筒形状容器の有効質量算出の妥当性検証  | 相違あり 縮小モデルで実施 有効質量への影響なし 形状及び水位により定まる (4.4 妥当性検証)参照 | 相違あり 内部構造物なし 有効質量への影響なし 実機は内部構造物の有無による影響がないことを確認 (5.1.1 NASTRANの実機解析モデル)参照 | 相違あり 設計で想定される水位よりも高い水位まで実施 有効質量への影響なし 実機は水位をモデル化 (5.1.1 NASTRANの実機解析モデル)参照 | 相違あり 考慮しない 有効質量への影響有り(保守的) 流動を考慮できる振動試験及びOpenFOAMより保守的に算出 (4.4 妥当性検証)参照 | 相違あり 考慮しない 有効質量への影響なし 加減速度係数、周期特性の違い、鉛直地震動による影響を考慮 (参考資料3 有効質量比に対する入力地震動の影響について)及び「別紙3 4.3.3.1 鉛直方向地震動による影響」参照 | 実機と今回評価に用いる解析モデルの相違点に用いる解析モデルから、NAS TRANにより算出される有効質量は、保守的に算出されるが、地震応答解析には、NAS TRANにより算出される有効質量を適用し、地震荷重を算出することとする。また、サブプレッジョンチェーンの固有周期が変動することから、地震応答解析に用いる床応答スペクトルとの関係にも配慮する |
| ② 耐震評価で用いる有効質量の設定  | 相違なし | 相違あり 内部構造物なし 有効質量への影響なし OpenFOAMで内部構造物の有無による影響がないことを確認 (別紙3 4.3.3.3 内部構造物による影響)参照 | 相違あり DE:通常運転水位 SA:重大事故時水位よりも高い水位まで実施 有効質量への影響有り(保守的) 重大事故時水位よりも保守的に算出 (4.4 妥当性検証)及び「別紙3 4.3.3.1 鉛直方向地震動による影響」参照 | 相違あり 考慮しない 有効質量への影響有り(保守的) 流動を考慮できるOpenFOAMより保守的に算出 (5.1.3 解析結果)参照 | 相違なし 考慮しない 有効質量への影響なし 地震動の影響を考慮する (5.1.3 解析結果)参照 | 有効質量が保守的に算出されることとする。また、サブプレッジョンチェーンの固有周期が変動することから、地震応答解析に用いる床応答スペクトルとの関係にも配慮する |
| ③ スロッシング荷重の個別評価 OpenFOAM (実機解析モデル)  | 相違なし | 相違なし | 相違あり DE:通常運転水位 SA:重大事故時水位よりも高い水位まで実施 有効質量への影響有り(保守的) 重大事故時水位よりも保守的に算出 (別紙3 4.3.2 スロッシング荷重算定結果)参照 | 相違なし | 相違あり 水平1方向+鉛直方向スロッシング荷重への影響有り(保守的) 水平1方向+鉛直方向によるスロッシング荷重の、鉛直方向によるスロッシング荷重の2倍の有効質量を算出する (別紙3 4.3.3 スロッシング荷重及びスロッシング荷重の各種影響)参照 | 実機と今回評価に用いる解析モデルの相違点に用いる解析モデルから、OpenFOAMにより算出されるスロッシング荷重は、水平1方向+鉛直方向の2倍の有効質量を算出することにより保守的に評価する |

*サブプレッジョンチェーンの固有周期が変動することから、重大事故時の設計条件も考慮。

女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)

第6-1表 実機と今回評価に用いる解析モデルの相違点を踏まえた設計反映事項

| 項目 | 寸法・形状 | | 水位 | 流動 | 地震動 | 設計への反映事項 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 寸法・形状 | 内部構造物 | | | | |
| ① 有効質量の通用 ①-1 円筒形状容器の有効質量算出の妥当性検証  NAS TRAN (振動試験体モデル) / 振動試験体  | 相違あり 縮小モデルで実施 有効質量への影響なし (容器の形状及び水位により定まる) | 相違あり 内部構造物なし 有効質量への影響なし 実機では内部構造物を考慮 (5.1.1 NASTRANの実機解析モデル)参照 | 相違あり 通常運転範囲の上 限値相当の水位で実施 有効質量への影響なし (実機解析で水位をモデル化 (5.1.1 NASTRANの実機解析モデル)参照) | 相違なし 流動試験で流動を考慮 | 相違あり 試験用地震波を適用 異なる地震波により異なる有効質量が得られることを確認 (参考資料3)参照 | 実機と今回評価に用いる解析モデルの相違点に用いる解析モデルから、NAS TRANにより算出される有効質量は、保守的に算出されるが、地震応答解析には、NAS TRANにより算出される有効質量を適用し、地震荷重を算出することとする。また、サブプレッジョンチェーンの固有周期が変動することから、地震応答解析に用いる床応答スペクトルとの関係にも配慮する |
| ② 耐震評価で用いる有効質量の設定  | 相違なし | 相違なし | 相違あり DE:通常運転水位 SA:重大事故時水位よりも高い水位まで実施 有効質量への影響有り(保守的) 重大事故時水位よりも保守的に算出 (別紙3 4.3.2 スロッシング荷重算定結果)参照 | 相違あり 考慮しない 有効質量への影響なし 流体解析(Fluent)と同程度であることを確認 (5.1.3 解析結果)参照 | 相違あり 考慮しない 有効質量への影響なし 流体解析(Fluent)と同程度であることを確認 (5.1.3 解析結果)参照 | 実機と今回評価に用いる解析モデルの相違点に用いる解析モデルから、NAS TRANにより算出される有効質量は、保守的に算出されるが、地震応答解析には、NAS TRANにより算出される有効質量を適用し、地震荷重を算出することとする。また、サブプレッジョンチェーンの固有周期が変動することから、地震応答解析に用いる床応答スペクトルとの関係にも配慮する |
| NASTRAN (実機解析モデル) | 相違なし | 相違あり 内部構造物なし 地震応答解析への影響なし トランスベローズを介して接続されており、地震応答に与える影響は軽微であることと確認。それ以外の内部構造物は質量として考慮。 (参考資料8)参照 | 相違あり 縮約法を用いて有効質量をモデル化 地震応答解析への影響なし (Guyan縮約法を用いた地震応答解析モデルは妥当であることを確認。 (別紙4)参照) | 相違あり 考慮しない 地震応答解析への影響なし 荷重を考慮するスロッシング荷重はFluentにより個別に評価することを確認。 (別紙3) | 相違なし | 地震応答解析への反映事項はない。 地震応答解析では流動を考慮しないため、水平方向の地震荷重をFluentにより個別に算出する。 |
| ③ スロッシング荷重の個別評価  | 相違なし | 相違なし | 相違あり 重大事故時想定水位として設定 スロッシング荷重への影響有り(保守的) 通常運転範囲の上 限値よりも保守的に算出 (別紙3 4.3.2 スロッシング荷重算定方法)参照) | 相違なし | 相違あり 水平1方向+鉛直方向スロッシング荷重への影響有り(保守的) 鉛直方向によるスロッシング荷重の2倍の有効質量を算出することにより保守的に評価する。 | 実機と今回評価に用いる解析モデルの相違点に用いる解析モデルから、Fluentにより算出されるスロッシング荷重は、水平1方向+鉛直方向の2倍の有効質量を算出することにより保守的に評価する。 |

*サブプレッジョンチェーンの耐震設計については4条だけではなく3.9条にも該当するため、重大事故時の設計条件も考慮



島根原子力発電所 2号炉

備考

- ・振動試験体及び加振波の相違
- ・島根2号炉ではNAS TRANの解析モデルで内部構造物を考慮する

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. まとめ</p> <p><u>女川2号炉のサブプレッションチェンバの耐震評価について、容器の内部水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される内部水は、その全質量でなく、一部の質量（有効質量）であることを踏まえ、サブプレッションチェンバの内部水に対して有効質量を適用することの妥当性を確認した。</u></p> <p>具体的には、サブプレッションチェンバの内部水の有効質量は、汎用構造解析プログラム NASTRAN を用いて算出するため、<u>実機を縮小模擬した試験体を用いた振動試験及び汎用流体解析コード OpenFOAM</u>による流体解析から算出される有効質量、また、実機解析モデルに対する流体解析から算出される有効質量、さらには、容器構造設計指針・同解析の球形タンク等の有効質量比と比較・検証した結果、NASTRAN により算出される有効質量が<u>試験及び他の評価手法と同等もしくはおおむね保守的な傾向を示すことを確認した。</u></p> <p>以上のことから、<u>女川2号炉の今回工認においては、サブプレッションチェンバの内部水に対して有効質量を適用した耐震評価を実施する。</u></p> <p><u>サブプレッションチェンバの内部水に対して有効質量を適用することに伴い、より詳細な地震応答解析を実施するため、水平方向の地震応答解析は、3次元はりモデルを用いた動的解析（スペクトルモーダル解析等）を実施する。</u></p> <p>また、サブプレッションチェンバの評価に用いるスロッシング荷重は、流体解析により個別評価する。</p> | <p>7. まとめ</p> <p><u>島根2号炉のサブプレッションチェンバの耐震評価について、容器の内部水が自由表面を有する場合、実際に地震荷重として付加される内部水は、その全質量でなく、一部の質量（有効質量）であることを踏まえ、サブプレッションチェンバの内部水に対して有効質量を適用することの妥当性を確認した。</u></p> <p>具体的には、サブプレッションチェンバの内部水の有効質量は、汎用構造解析プログラム NASTRAN を用いて算出するため、試験体を用いた振動試験から算出される有効質量、また、実機解析モデルに対する流体解析から算出される有効質量、さらには容器構造設計指針・同解説の球形タンク等の有効質量と比較・検証した結果、NASTRANにより算出される有効質量が他の評価手法と同等もしくは<u>概ね保守的な傾向を示すことを確認した。</u></p> <p>以上のことから、<u>島根2号炉の今回工認においては、サブプレッションチェンバの内部水に対して有効質量を適用した耐震評価を実施する。</u></p> <p>また、サブプレッションチェンバの評価に用いるスロッシング荷重は、流体解析により個別評価する。</p> | <p>・島根2号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う</p> <p>・島根2号炉では既工認においてサブプレッションチェンバの応答解析にスペクトルモーダル解析を適用している</p> |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: right;">別紙1</p> <p style="text-align: center;">規格類における有効質量の適用例</p> <p>1. 概要 有効質量の考え方は、他産業の耐震設計において一般的に取り入れられている。その一例として「容器構造設計指針・同解説（日本建築学会）」における球形タンク及び円筒タンク的设计への適用例を示す。</p> <p>(球形タンクへの適用例)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 500px; width: 100%;"></div> | <p style="text-align: right;">別紙1</p> <p style="text-align: center;">規格類における有効質量の適用例</p> <p>1. 概要 有効質量の考え方は、他産業の耐震設計において一般的に取り入れられている。その一例として「容器構造設計指針・同解説（日本建築学会）」における球形タンク及び円筒タンク的设计への適用例を示す。</p> <p>(球形タンクへの適用例)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 500px; width: 100%;"></div> | |


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>(円筒タンクへの適用例)</p>  | <p>(円筒タンクへの適用例)</p>  | |

有効質量の概要

容器内で内容液が自由表面を有する場合、容器の振動方向に対する実際に地震荷重として付加される質量は、全質量とは異なった値となることが知られている。円筒タンクを例に有効質量の概要を説明する。

別紙 2-1 図のように、直径Dの円筒タンクに液面高さLの水が入っているとす。通常、容器内の水は自由表面を有しており、このタンクに水平方向に単位加速度を与えた場合の側板における動液圧力は、別紙 2-2 図に示すように自由表面において0であり、深さ方向に二次曲線的な分布を生じる。一方、容器内を満水とし自由表面を無くした場合には、水全体が一体となって動くため、側板の動液圧力は高さ方向に一定となる。このように、自由表面を有する場合に側板に作用する地震荷重は、自由表面がない場合（水全体が一体に動く場合）の地震荷重に対して小さくなる。

荷重評価において、自由表面を有する内容液の加速度に対する実際に地震荷重として付加される質量を有効質量という。ここで、水の全質量に対する有効質量の比を有効質量比という。



別紙 2-1 図 円筒タンクの内容液 (イメージ)


別紙 2-2 図 加速度に対する側板の動液圧分布

有効質量の概要

容器の振動方向に地震荷重として付加される荷重は、内部水を剛体として扱う場合の荷重よりも小さいことが知られており、このときのみかけの質量は有効質量（又は付加質量、仮想質量等）と呼ばれている。ここでは、円筒タンクを例に有効質量の概要を説明する。

第1図のように、直径Dの円筒タンクに液面高さLの水が入っているとす。通常、容器内の水は自由表面を有しており、このタンクに水平方向に単位加速度を与えた場合の側板における動液圧力は、第2図に示すように自由表面において0であり、深さ方向に二次曲線的な分布を生じる。一方、容器内を満水とし自由表面を無くした場合には、水全体が一体となって動くため、側板の動液圧力は高さ方向に一定となる。このように、自由表面を有する場合に側板に作用する地震荷重は、自由表面がない場合（水全体が一体に動く場合）の地震荷重に対して小さくなる。円筒タンクに加わる地震荷重のイメージを第3図に示す。


荷重評価において、自由表面を有する内容液の加速度に対する実際に地震荷重として付加される質量を有効質量という。また、水の全質量に対する有効質量の比を有効質量比という。



第1図 円筒タンクの内容液 (イメージ)


第2図 加速度に対する側板の動液圧分布

M : 容器と一体で挙動する
内部水質量 (=全質量)
 \ddot{X} : 容器の応答加速度



内部水を剛体として扱う場合

F_s : スロッシング荷重
 M_E : 容器と一体で挙動する
内部水質量 (=有効質量)



実際の地震荷重

第3図 円筒タンクに加わる地震荷重のイメージ

サブプレッションチェンバ内部水のスロッシング荷重について

1. 概要

耐震評価における構造物の内部水の考え方としては、たて置円筒容器などでハウスナーの手法が一般的に採用されている。

本資料では、ハウスナーの手法^[1]の考え方をういてサブプレッションチェンバの内部水の扱いについて説明する。


また、汎用流体解析コード OpenFOAM を用いたスロッシング荷重の算定方法について説明する。

2. ハウスナーの手法による内部水の考え方

たて置円筒容器の内部水の地震時の挙動の概念について、別紙3-1図に示す。

水平方向の地震動に対する内部水の挙動としては、液面表面が揺れるスロッシングモードと内部水が容器と一体となって振動するモードの2つのモードが組み合わされる。

ハウスナーの手法では、容器と一体となって振動するモードとして付加される質量 M_E (有効質量) を剛体として、スロッシングモードとして付加される質量 M_i とスロッシングの固有周期を考慮したバネを容器に結合した解析モデルにて、耐震評価を行い容器と一体となって振動するモード及びスロッシングモードによる荷重を計算する。



a. スロッシングモード b. 容器と一体となって振動するモード c. ハウスナーの手法によるモデル化

別紙3-1図 たて置円筒容器の内部水の地震時の挙動の概念

サブプレッションチェンバ内部水のスロッシング荷重について

1. 概要

耐震評価における構造物の内部水の考え方としては、たて置円筒容器などでハウスナーの手法が一般的に採用されている。

本資料では、ハウスナーの手法^[1]の考え方をういてサブプレッションチェンバの内部水の扱いについて説明する。


また、汎用流体解析コード Fluent を用いたスロッシング荷重の算定方法について説明する。

2. ハウスナーの手法による内部水の考え方

たて置円筒容器の内部水の地震時の挙動の概念について、第2-1図に示す。

水平方向の地震動に対する内部水の挙動としては、液面表面が揺れるスロッシングモードと内部水が容器と一体となって振動するモードの2つのモードが組み合わされる。

ハウスナーの手法では、容器と一体となって振動するモードとして付加される質量 M_E (有効質量) を剛体として、スロッシングモードとして付加される質量 M_i とスロッシングの固有周期を考慮したバネを容器に結合した解析モデルにて、耐震評価を行い容器と一体となって振動するモード及びスロッシングモードによる荷重を計算する。



a. スロッシングモード b. 容器と一体となって振動するモード c. ハウスナーの手法によるモデル化

第2-1図 たて置円筒容器の内部水の地震時の挙動の概念

・適用する流体解析コードの相違

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>3. サプレッションチェンバの内部水の扱い</p> <p>地震時のサプレッションチェンバに対する荷重を算出する場合のサプレッションチェンバの内部水の扱いについて、水平方向及び鉛直方向に分けて説明する。</p> <p>水平方向の地震動によるサプレッションチェンバに対する地震荷重は、容器と一体となって振動するモードによる荷重及びスロッシングモードによる荷重に分けて評価する。</p> <p>容器と一体となって振動するモードによる荷重は、汎用構造解析プログラム NASTRAN から算出される有効質量を用いて、地震応答解析モデルに付加質量M_Eとして設定し、はりモデルを用いた <u>スペクトルモーダル解析</u>により算出する。ここで、この地震応答解析モデルでは、スロッシングモードとして付加される質量M_iとバネは考慮しない。</p> <p>一方、スロッシングモードによる荷重は、前述の地震応答解析とは別に、実機サプレッションチェンバの内部構造物及び内部水の全質量（水位）を考慮し、汎用流体解析コード <u>OpenFOAM</u> により算出する。ここで、<u>OpenFOAM</u>を用いて地震時の内部水によるサプレッションチェンバに対する荷重を算出する場合、スロッシングモードによる荷重及び容器と一体となって振動するモードによる荷重の総和Fとして算出される。このため、荷重の総和Fから容器と一体となって振動するモードによる荷重を差し引くことでスロッシング荷重を算出する。</p> <p>鉛直方向の地震動によるサプレッションチェンバに対する地震荷重は、地震応答解析モデル上、内部水の全質量を考慮し、はりモデルを用いて算出する。</p> | <p>3. サプレッションチェンバの内部水の扱い</p> <p>地震時のサプレッションチェンバに対する荷重を算出する場合のサプレッションチェンバの内部水の扱いについて、水平方向及び鉛直方向に分けて説明する。</p> <p>水平方向の地震動によるサプレッションチェンバに対する地震荷重は、容器と一体となって振動するモードによる荷重及びスロッシングモードによる荷重に分けて評価する。</p> <p>容器と一体となって振動するモードによる荷重は、汎用構造解析プログラム NASTRAN から算出される有効質量を用いて、地震応答解析モデルに付加質量M_Eとして設定し、はりモデルを用いた <u>動的解析（スペクトルモーダル解析等）</u>により算出する。ここで、この地震応答解析モデルでは、スロッシングモードとして付加される質量M_iとバネは考慮しない。</p> <p>一方、スロッシングモードによる荷重は、前述の地震応答解析とは別に、実機サプレッションチェンバの内部構造物及び内部水の全質量（水位）を考慮し、汎用流体解析コード <u>Fluent</u> により算出する。ここで、<u>Fluent</u>を用いて地震時の内部水によるサプレッションチェンバに対する荷重を算出する場合、スロッシングモードによる荷重及び容器と一体となって振動するモードによる荷重の総和Fとして算出される。このため、荷重の総和Fから容器と一体となって振動するモードによる荷重を差し引くことでスロッシング荷重を算出する。</p> <p>鉛直方向の地震動によるサプレッションチェンバに対する地震荷重は、地震応答解析モデル上、内部水の全質量を考慮し、はりモデルを用いて算出する。</p> | <p>・適用する流体解析コードの相違</p> |

4. 実機スロッシング荷重の算定方法

OpenFOAM を用いたスロッシング荷重の算出方法について、通常運転時及び重大事故時における算出例を説明する。

4.1 解析モデル

解析モデルを別紙 3-2 図に、解析諸元を別紙 3-1 表に示す。



別紙 3-2 図 解析モデル図

別紙 3-1 表 解析諸元

| | |
|-----|--------------|
| 格子数 | 約 140 万 |
| 格子幅 | 約 0.5cm～45cm |

4. 実機スロッシング荷重の算定方法

Fluent を用いたスロッシング荷重の算出方法について、重大事故時における算出例を説明する。

4.1 解析モデル

解析モデルを第 4.1-1 図に、解析諸元を第 4.1-1 表に示す。



第 4.1-1 図 流体解析モデル

第 4.1-1 表 解析諸元

| | |
|-----|--|
| 格子数 | |
| 格子幅 | |

・適用する流体解析コードの相違

4.2 解析条件

解析条件を別紙3-2表に示す。

別紙3-2表 解析条件

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| モデル化範囲 | サプレッションチェンバ内 |
| 水位 | 通常運転水位 (H. W. L : 0. P. -3, 800) 重大事故時水位より高い水位 (真空破壊装置下端水位 : 0. P. -1, 514) |
| 評価用地震動 | 基準地震動 Ss (水平方向と鉛直方向) * に対する 原子炉建屋 0. P. -8, 100 における建屋床応答 |
| 解析コード | OpenFOAM Ver. 4. 1 (汎用流体解析コード) VOF 法を用いた流体解析 |
| その他 | 内部構造物のモデル化範囲 : 強め輪, ベントヘッド, ダウンカマ, T-クエンチャ及びその配管, ECCS スト レーナ取付配管 |

* 地震動の特徴を考慮し, スロッシングの固有周期帯の応答加速度が大きい Ss
-F2, スロッシングの固有周期帯の応答加速度が大きく, 継続時間が長い Ss
-D1, 及び設備の固有周期帯の応答加速度が大きい Ss-D2 を用いて検討する。

4.2 解析条件

解析条件を第4.2-1表に示す。


第4.2-1表 解析条件

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| モデル化範囲 | サプレッションチェンバ内 |
| 水位 | 重大事故時想定水位 (S s) (4000mm) |
| 評価用地震動 | 基準地震動 S s (水平方向と鉛直方向) 注1 に対する 原子炉建物EL. 1300mmにおける建物床応答 |
| 解析コード | F l u e n t Ver. 18. 2 (汎用流体解析コード) VOF 法を用いた流体解析 |
| その他 | 内部構造物のモデル化範囲 : ベントヘッド, ダウンカマ, クエンチャ, ECCS ストレーナ |


注1 地震動の特徴を考慮し, スロッシングの固有周期帯の応答加速度及び
設備の固有周期帯の応答加速度が大きい S s -D を用いて検討する。

- ・適用する流体解析コードの相違
- ・島根2号炉ではサプレッションチェンバの本評価における最大水位について確認を行う


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.3 スロッシング荷重算定</p> <p>4.3.1 スロッシング荷重算定方法</p> <p>OpenFOAMで算出される荷重 F は、スロッシングモードによる荷重 F_s 及び容器と一体となって振動するモードによる荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$ の和であることから、スロッシングモードによる荷重 F_s は、下式で表される。</p> $F_s = F - M_E \cdot \ddot{x}$ <p>ここで、</p> <p>M_E : 有効質量</p> <p>\ddot{x} : 入力加速度</p> <p>なお、有効質量の算出においては、荷重時刻歴波形について 0.4Hz のハイパスフィルター処理を行い、スロッシング周期成分を取り除いている。</p> <p>4.3.2 スロッシング荷重算定結果</p> <p>OpenFOAM で算定した荷重 F、容器と一体となって振動するモードによる荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$、スロッシングモードによる荷重 F_s の荷重時刻歴を別紙 3-3~8 図に、スロッシングモードによる最大荷重及びスロッシングモードによる荷重算定における有効質量比を別紙 3-3 表に、OpenFOAM で算出した荷重 F のフーリエスペクトル (S_s-D1, 通常運転水位及び重大事故時水位より高い水位) を別紙 3-9~10 図に、フーリエスペクトルから求めたスロッシングの固有周期を別紙 3-4 表に示す。また、スロッシング解析結果例 (S_s-D1, 重大事故時水位より高い水位, 最大荷重発生時刻付近 (52 秒時点)) を別紙 3-11 図に示す。</p> <p>有効質量比は、水位が同条件の場合には、地震動によらず一定である。</p> <p>また、サブプレッションチェンバの地震荷重 (9.163×10^7 (N) (暫定値, 重大事故時水より高い水位, S_s-F3)) に対するスロッシングモードによる荷重の最大値 (2.91×10^6 (N) (暫定値, 重大事故時水位より高い水位, S_s-D1)) の比率は約 3% であり、スロッシングモードによる荷重は小さい。</p> | <p>4.3 スロッシング荷重算定</p> <p>4.3.1 スロッシング荷重算定方法</p> <p>Fluentで算出される荷重 F は、スロッシングモードによる荷重 F_s 及び容器と一体となって振動するモードによる荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$ の和であることから、スロッシングモードによる荷重 F_s は、下式で表される。</p> $F_s = F - M_E \cdot \ddot{x}$ <p>ここで、</p> <p>M_E : 有効質量</p> <p>\ddot{x} : 入力加速度</p> <p>なお、有効質量の算出においては、荷重時刻歴波形について 0.4Hz のハイパスフィルター処理を行い、スロッシング周期成分を取り除いている。</p> <p>4.3.2 スロッシング荷重算定結果</p> <p>Fluentで算定した荷重 F、容器と一体となって振動するモードによる荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$、スロッシングモードによる荷重 F_s の荷重時刻歴を第 4.3-1 図に、スロッシングモードによる最大荷重及びスロッシングモードによる荷重算定における有効質量比を第 4.3-1 表に、Fluentで算出した荷重 F のフーリエスペクトル (S_s-D, 重大事故時想定水位 (S_s)) を第 4.3-2 図に、フーリエスペクトルから求めたスロッシングの固有周期を第 4.3-2 表に示す。また、スロッシング解析結果例 (S_s-D, 重大事故時想定水位 (S_s), 最大荷重発生時刻付近 (12 秒時点)) を第 4.3-3 図に示す。</p> <p>なお、サブプレッションチェンバの時刻歴応答解析結果による地震荷重 (5.396×10^7 (N) (暫定値, 重大事故時想定水位 (S_s), S_s-D)) に対するスロッシングモードによる荷重の最大値 (5.36×10^6 (N) (暫定値, 重大事故時想定水位 (S_s), S_s-D)) の比率は約 10% である。サブプレッションチェンバの耐震評価では、振幅をした床応答スペクトルによるスペクトルモーダル解析による地震荷重を適用することから、スロッシングモードによる荷重の影響は更に小さくなると考えられる。</p> | <p>・適用する流体解析コードの相違</p> <p>・適用する流体解析コードの相違</p> <p>・適用する流体解析コードの相違</p> <p>・島根 2号炉ではサブプレッションチェンバの本評価における最大水位について確認を行う</p> <p>・島根 2号炉では耐震評価及びスロッシング荷重への影響が大きい地震動として単一の地震動に対して流体解析を実施している</p> <p>・島根 2号炉ではサブプレッションチェンバの耐震評価において最も厳しい条件での水位について確認を行う</p> |




(a) 各荷重の重ねがき



(b) 荷重 F




(c) 荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$




(d) スロッシング荷重 F_s


別紙3-3 図 各モードの荷重時刻歴 (S_s-D1 , 通常運転水位)




(a) 各荷重の重ね書き



(b) 荷重 F




(c) 荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$




(d) スロッシング荷重 F_s


第4.3-1 図 各モードの荷重時刻歴 (S_s-D , 重大事故時想定水位 (S_s))




(a) 各荷重の重ねがき



(b) 荷重 F




(c) 荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$




(d) スロッシング荷重 F_s


別紙 3-4 図 各モードの荷重時刻歴 (Ss-D1, 重大事故時水位より高い水位)




(a) 各荷重の重ねがき



(b) 荷重 F




(c) 荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$




(d) スロッシング荷重 F_s


別紙3-5 図 各モードの荷重時刻歴(Ss-D2, 通常運転水位)




(a) 各荷重の重ねがき



(b) 荷重F




(c) 荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$




(d) スロッシング荷重 F_s


別紙 3-6 図 各モードの荷重時刻歴 (S_s-D2, 重大事故時水位より高い水位)




(a) 各荷重の重ねがき



(b) 荷重F




(c) 荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$




(d) スロッシング荷重 F_s


別紙3-7 図 各モードの荷重時刻歴(Ss-F2, 通常運転水位)




(a) 各荷重の重ねがき



(b) 荷重F



(c) 荷重 $M_E \cdot \ddot{x}$




(d) スロッシング荷重 F_s

別紙3-8 図 各モードの荷重時刻歴 (Ss-F2, 重大事故時水位より高い水位)


別紙3-3 表 スロッシングモードによる最大荷重及びスロッシング荷重算定における有効質量比

| 地震動 | 水位条件 | 最大荷重 (MN) * | 有効質量比 |
|-------|---------------|-------------|-------|
| Ss-D1 | 通常運転水位 | 2.42 | 0.17 |
| Ss-D2 | | 1.39 | 0.17 |
| Ss-F2 | | 1.71 | 0.17 |
| Ss-D1 | 重大事故時水位より高い水位 | 2.91 | 0.28 |
| Ss-D2 | | 2.06 | 0.28 |
| Ss-F2 | | 2.24 | 0.28 |

*スロッシング最大荷重は、地震波に依存することから、今後作成する建屋応答に対するスロッシング荷重を確認する必要があるため暫定値



別紙3-9 図 フーリエスペクトル (Ss-D1, 通常運転水位)




別紙3-10 図 フーリエスペクトル (Ss-D1, 重大事故時水位より高い水位)

別紙3-4 表 スロッシングの固有周期

| 水位条件 | 固有周期 (s) |
|---------------|----------|
| 通常運転水位 | 約 4.0 秒 |
| 重大事故時水位より高い水位 | 約 3.5 秒 |

第4.3-1 表 スロッシングモードによる最大荷重及びスロッシング荷重算定における有効質量比


| 地震動 | 水位条件 | 最大荷重 [kN] | 有効質量比 |
|---------|-----------------|-----------|-------|
| S s - D | 重大事故時想定水位 (S s) | 5, 363 | 0.23 |



第4.3-2 図 フーリエスペクトル (S s-D, 重大事故時想定水位 (S s))

第4.3-2 表 スロッシングの固有周期

| 水位条件 | 固有周期 [s] |
|-----------------|----------|
| 重大事故時想定水位 (S s) | 約 3.9 秒 |



* 色の違いは、水面高さの違いを表す。
 また、高さは、サプレッションチェンバセル中心位置を0mとしたものを表しており、初期水位は、約1.2mである。

別紙3-11表 スロッシング解析結果例
 (Ss-D1, 重大事故時水位より高い水位, 最大荷重発生時刻付近)

参考文献 [1] : Housner, G.W. : Nuclear Reactors And Earthquakes, TID Rep. 7024, 1963.



注: 色の違いは、水面高さの違いを表す。
 また、高さは初期水位を0mとしたものを表している。

第4.3-3図 スロッシング解析結果例
 (S s -D, 重大事故時想定水位 (S s), 最大荷重発生時刻付近)

参考文献 [1] : Housner, G. W. : Nuclear Reactors And Earthquakes, TID Rep. 7024, 1963.

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------|----------|----|-------|---------|----|-----|-------|----|----------|------------|-------|----|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.3.3 スロッシング荷重及び有効質量に与える各種影響検討</p> <p>サプレッションチェンバ内部水によるスロッシング荷重は、サプレッションチェンバの主要な内部構造物を考慮した実機解析モデルを用いて、水平1方向+鉛直方向の地震動を入力した解析結果から算定している。</p> <p>上記解析条件に対して、<u>鉛直方向地震動による影響、水平2方向入力による影響及び内部構造物による影響を検討し、スロッシング荷重及び有効質量に与える影響について検討を行う。</u></p> <p><u>4.3.3.1 鉛直方向地震動による影響</u></p> <p>(1) 影響検討方針</p> <p><u>鉛直方向地震動によるスロッシング荷重への影響について、地震動の入力条件を水平1方向+鉛直方向及び水平1方向のみとした場合のスロッシング荷重を比較し、確認する。</u></p> <p><u>入力地震動は、スロッシング荷重が最大となる Ss-D1 を用いる。また、水位条件は、スロッシング荷重が最大となる重大事故時水位より高い水位を用いる。解析条件を別紙3-5表に示す。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>別紙3-5表 解析条件（鉛直方向地震動）</u></p> <table border="1" data-bbox="219 905 1202 1367"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>基本ケース</th> <th>影響検討ケース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>解析コード</td> <td>OpenFOAM</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>解析モデル</td> <td>実機解析モデル</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>入力波</td> <td>Ss-D1</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>地震動の入力方向</td> <td>水平1方向+鉛直方向</td> <td>水平1方向</td> </tr> <tr> <td>水位</td> <td>重大事故時水位より高い水位</td> <td>同左</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 影響検討結果</p> <p><u>評価結果を別紙3-6表に示す。評価結果から、スロッシング最大荷重は、基本ケースの方が1割程度大きく算出されているが、鉛直方向地震動の影響は小さいことを確認した。</u></p> <p><u>また、基本ケースと影響検討ケースの有効質量比は、一致しており、鉛直方向の地震動による有効質量比への影響はないことを確認した。</u></p> | 項目 | 基本ケース | 影響検討ケース | 解析コード | OpenFOAM | 同左 | 解析モデル | 実機解析モデル | 同左 | 入力波 | Ss-D1 | 同左 | 地震動の入力方向 | 水平1方向+鉛直方向 | 水平1方向 | 水位 | 重大事故時水位より高い水位 | 同左 | <p>4.3.3 スロッシング荷重及び有効質量に与える影響検討</p> <p>サプレッションチェンバ内部水によるスロッシング荷重は、サプレッションチェンバの主要な内部構造物を考慮した実機解析モデルを用いて、水平1方向+鉛直方向の地震動を入力した解析結果から算定している。</p> <p>上記解析条件に対して水平2方向入力による影響を検討し、スロッシング荷重及び有効質量に与える影響について検討を行う。</p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> 鉛直方向地震動及び内部構造物については流体解析において既に考慮している 鉛直方向地震動については流体解析において既に考慮している |
| 項目 | 基本ケース | 影響検討ケース | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解析コード | OpenFOAM | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解析モデル | 実機解析モデル | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入力波 | Ss-D1 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地震動の入力方向 | 水平1方向+鉛直方向 | 水平1方向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水位 | 重大事故時水位より高い水位 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

別紙3-6表 評価結果(鉛直方向地震動)

| 検討ケース | ①基本ケース | ②影響検討ケース | ①/② |
|-----------------------|--------|----------|------|
| スロッシング 最大荷重 (MN) * | 2.91 | 2.70 | 1.08 |
| 有効質量比 | 0.28 | 0.28 | 1.00 |

*スロッシング最大荷重は、地震波に依存することから、今後作成する建屋
応答に対するスロッシング荷重を確認する必要があるため暫定値

・鉛直方向地震動については流
体解析において既に考慮して
いる

4.3.3.2 水平2方向入力による影響

(1) 影響検討方針

水平2方向入力によるスロッシング荷重への影響について、地震動の入力条件を水平1方向+鉛直方向及び水平2方向+鉛直方向とした場合のスロッシング荷重を比較し、確認する。

入力地震動は、スロッシング荷重が最大となる S_{s-D1} を用いる。また、水位条件は、スロッシング荷重が最大となる重大事故時水位より高い水位を用いる。

解析条件を別紙3-7表に示す。

別紙3-7表 解析条件 (水平2方向入力)

| 項目 | 基本ケース | 影響検討ケース |
|----------|-------------------|------------------------------------------------|
| 解析コード | OpenFOAM | 同左 |
| 解析モデル | 実機解析モデル | 同左 |
| 入力波 | S_{s-D1} | NS方向： S_{s-D1} EW方向：位相特性の異なる S_{s-D1}^* |
| 地震動の入力方向 | 水平1方向 +鉛直方向 | 水平2方向 +鉛直方向 |
| 水位 | 重大事故時水位より 高い水位 | 同左 |

*位相特性の異なる S_{s-D1} の作成方針等については、添付資料11参照

(1) 影響検討方針

水平2方向入力によるスロッシング荷重への影響について、地震動の入力条件を水平1方向+鉛直方向及び水平2方向+鉛直方向とした場合のスロッシング荷重を比較し、確認する。

入力地震動は、スロッシング荷重が最大となる S_{s-D} を用いる。また、水位条件は、スロッシング荷重が最大となる重大事故時想定水位 (S_s) を用いる。

解析条件を第4.3-3表に示す。

第4.3-3表 解析条件 (水平2方向入力)

| 項目 | 基本ケース | 影響検討ケース |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 解析コード | Fluent | 同左 |
| 解析モデル | 実機解析モデル | 同左 |
| 入力波 | S_{s-D} | NS方向： S_{s-D} EW方向：位相特性の異なる $S_{s-D}^{\text{注1}}$ |
| 地震動の入力方向 | 水平1方向 +鉛直方向 | 水平2方向 +鉛直方向 |
| 水位 | 重大事故時想定水位 (S_s) | 同左 |

注1 位相特性の異なる S_{s-D} の作成方針等については参考資料10参照

(2) 影響検討結果

評価結果を別紙 3-8 表, 最大荷重発生時刻付近 (52 秒時点) の変位コンター図を別紙 3-12 図に示す。

水平 2 方向入力によるスロッシング荷重の影響について, 基本ケース (合成荷重: 水平 1 方向入力の最大荷重値の $\sqrt{2}$ 倍) に比べ, 影響検討ケース (水平 2 方向入力の荷重時刻歴の最大値) は, やや小さいことを確認した。これは, 水平 2 方向入力の影響により, スロッシング荷重が周方向へ分散していること及びEW方向地震動の位相特性によるものと考えられる。また, 水平 2 方向の入力方法を位相反転させた場合の影響は, サプレッションチェンバが円環形状 (対称形状) であることから, スロッシング荷重への影響はないと考えられる。

よって, サプレッションチェンバのスロッシング荷重評価は, 基本ケースのとおり, 入力地震動を水平 1 方向+鉛直方向とすることで保守的になることを確認した。

有効質量比は, 基本ケースと影響検討ケースで一致しており, 水平 2 方向入力による有効質量比への影響はないことを確認した。

なお, 基本ケース及び影響検討ケースに対するスロッシング最大荷重発生時刻付近の変位コンター図は, ほぼ同様な分布, 波高であり, 大きな差異がないことを確認した。

別紙 3-8 表 評価結果 (水平 2 方向入力)

| 検討ケース | | ①基本ケース (水平 1 方向入力) | ②影響検討ケース (水平 2 方向入力) | ①/② |
|------------------------|------|-----------------------|-------------------------|------|
| スロッシング 最大荷重 (MN) *1 | NS | 2.91 | 2.88*2 | 1.01 |
| | EW | - | 2.76*2 | 1.05 |
| | 合成荷重 | 4.12*3 | 3.23*4 | 1.28 |
| 有効質量比 | NS | 0.28 | 0.28 | 1.00 |
| | EW | | 0.28 | 1.00 |

*1 スロッシング最大荷重は, 地震波に依存することから, 今後作成する建屋応答に対するスロッシング荷重を確認する必要があるため暫定値

*2 1 方向成分 (NS 若しくはEW) のみに着目した場合の最大荷重

*3 基本ケースの最大荷重の $\sqrt{2}$ 倍の荷重

*4 時刻歴合成 ($\sqrt{NS^2+EW^2}$) の最大荷重

(2) 影響検討結果

評価結果を第 4.3-4 表, 最大荷重発生時刻付近 (12 秒) の変位コンター図を第 4.3-4 図に示す。

水平 2 方向入力によるスロッシング荷重の影響について, 基本ケース (合成荷重: 水平 1 方向入力の最大荷重値の $\sqrt{2}$ 倍) に比べ, 影響検討ケース (水平 2 方向入力の時刻歴荷重の最大値) は, 小さいことを確認した。これは, 水平 2 方向入力の影響により, スロッシング荷重が周方向へ分散していること及びEW方向地震動の位相特性によるものと考えられる。また, 水平 2 方向の入力波を位相反転させた場合の影響は, サプレッションチェンバが円環形状 (対称形状) であることから, スロッシング荷重への影響はないと考えられる。

よって, サプレッションチェンバのスロッシング荷重評価は基本ケースのとおり, 入力地震動を水平 1 方向+鉛直方向とすることで保守的になることを確認した。また, 有効質量比は基本ケースと影響検討ケースで一致しており, 水平 2 方向入力による有効質量比への影響はないことを確認した。

なお, 基本ケース及び影響検討ケースに対するスロッシング最大荷重発生時刻付近の変位コンター図はほぼ同様な分布, 波高であり, 大きな差異がないことを確認した。

第 4.3-4 表 評価結果 (水平 2 方向入力)



| 検討ケース | | ①基本ケース (水平 1 方向入力) | ②影響検討ケース (水平 2 方向入力) | ①/② |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|------|
| スロッシング 最大荷重 ^{注1} (kN) | NS | 5, 363 | 5, 364 ^{注2} | 1.00 |
| | EW | - | 3, 699 ^{注2} | 1.45 |
| | 合成荷重 | 7, 584 ^{注3} | 5, 372 ^{注4} | 1.41 |
| 有効質量比 | NS | 0.23 | 0.23 | 1.00 |
| | EW | | 0.23 | 1.00 |

注1 スロッシング最大荷重は地震波に依存することから, 今後作成する建物応答に対するスロッシング荷重を確認する必要があるため暫定値

注2 1 方向成分 (NS 又はEW) のみに着目した場合の最大荷重

注3 基本ケースの最大荷重の $\sqrt{2}$ 倍の荷重

注4 各方向に加わるスロッシング荷重を時刻毎に合成 ($\sqrt{NS^2+EW^2}$) した値の最大値



①基本ケース

(最大荷重発生時刻付近 (52 秒時点))

②影響検討ケース

(最大荷重発生時刻付近 (52 秒時点))

* 色の違いは、水面高さの違いを表す。
 また、高さは、サプレッションチェンバシエル中心位置を0mとしたものを表しており、初期水位は、約1.2mである。

別紙3-12 図 変位コンター図



①基本ケース

(最大荷重発生時刻 (12 秒) 付近)

②影響検討ケース

(最大荷重発生時刻 (12 秒) 付近)

注 色の違いは、水面高さの違いを表す。また、高さは初期水位を0mとしたものを表している。

第4.3-4 図 変位コンター図

4.3.3.3 内部構造物による影響

(1) 影響検討方針

内部構造物によるスロッシング荷重への影響について、解析モデルを主要な内部構造物までモデル化及び容器（強め輪を含む）のみをモデル化した場合のスロッシング荷重を比較し、確認する。入力地震動は、スロッシング荷重が最大となる Ss-D1 とし、水平1方向+鉛直方向に入力する。また、水位条件は、スロッシング荷重が最大となる重大事故時水位より高い水位を用いる。解析条件を別紙3-9表に示す。

別紙3-9表 解析条件（内部構造物）

| 項目 | 基本ケース | 影響確認ケース |
|----------|-------------------|------------------|
| 解析コード | OpenFOAM | 同左 |
| 解析モデル | 実機解析モデル | 容器（強め輪を含む）のみモデル化 |
| 入力波 | Ss-D1 | 同左 |
| 地震動の入力方向 | 水平1方向 +鉛直方向 | 同左 |
| 水位 | 重大事故時水位より 高い水位 | 同左 |

(2) 影響検討結果

評価結果を別紙3-10表に示す。評価結果から、スロッシング最大荷重は、基本ケースが影響確認ケースよりもやや小さく算出されることを確認した。これは、内部構造物によりスロッシングが抑制されることによるものと考えられる。また、基本ケースと影響検討ケースの有効質量比は、一致しており、内部構造物による有効質量比への影響はないことを確認した。

別紙3-10表 評価結果（内部構造物）

| 検討ケース | ①基本ケース | ②影響検討ケース | ①/② |
|-------------------|--------|----------|------|
| スロッシング最大荷重 (MN) * | 2.91 | 3.06 | 0.95 |
| 有効質量比 | 0.28 | 0.28 | 1.00 |

*スロッシング最大荷重は、地震波に依存することから、今後作成する建屋応答に対するスロッシング荷重を確認する必要があるため暫定値

・内部構造物については流体解析において既に考慮している

別紙4

振動試験の全データ

振動試験は同条件で3回以上の試験を実施している。別紙4-1表に振動試験の全試験回における有効質量比を示す。同条件での有効質量比について、ばらつきはほとんどなく、高い再現性があることを確認した。

別紙4-1表 振動試験の全試験回における有効質量比

| 水位 | 入力倍率 | 試験回 | | | | 平均 | 標準偏差 |
|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | | |
| 低 | 0.5倍 | 0.1367 | 0.1494 | 0.1469 | 0.1353 | 0.1421 | 0.0061 |
| | 1.0倍 | 0.1554 | 0.1014 | 0.1187 | 0.0940 | 0.1174 | 0.0237 |
| | 1.5倍 | 0.1447 | 0.1431 | 0.1118 | 0.1429 | 0.1356 | 0.0138 |
| 中 | 0.5倍 | 0.2018 | 0.1902 | 0.1947 | 0.2021 | 0.1972 | 0.0050 |
| | 1.0倍 | 0.2103 | 0.2155 | 0.1973 | - | 0.2077 | 0.0077 |
| | 1.5倍 | 0.2124 | 0.2179 | 0.2045 | 0.2010 | 0.2090 | 0.0066 |
| 高 | 0.5倍 | 0.2877 | 0.2852 | 0.2812 | - | 0.2847 | 0.0027 |
| | 1.0倍 | 0.2815 | 0.2823 | 0.2852 | 0.2845 | 0.2834 | 0.0015 |
| | 1.5倍 | 0.2859 | 0.2865 | 0.2818 | 0.2918 | 0.2865 | 0.0035 |
| 高高 | 0.5倍 | 0.4030 | 0.4075 | 0.4098 | 0.4070 | 0.4068 | 0.0025 |
| | 1.0倍 | 0.4165 | 0.4171 | 0.4236 | - | 0.4191 | 0.0032 |
| | 1.5倍 | 0.4113 | 0.4125 | 0.4201 | 0.4093 | 0.4133 | 0.0041 |

・島根2号炉において参照する振動試験の全データは参考資料1に示す

サブプレッションチェンバ内部水の地震応答解析モデルへの設定方法について

1. 概要


第6項に示した女川2号炉のサブプレッションチェンバ地震応答解析モデル(はり要素を用いた3次元多質点モデル)における内部水の有効質量は、第5.1.1項に示したNASTRAN(シェル要素を用いた実機解析モデル)により算出される各要素の有効質量及びその位置(高さ)を考慮し、地震応答解析モデルの各質点に縮約して設定する。

本資料では、その設定方法の考え方について説明する。

2. 縮約

縮約とは、膨大な数のデータを扱う有限要素法などの解析において、行列の大きさ(次元)を小さくする解析上のテクニックであり、その手法として、Guyanの縮約法(Guyan's Reduction)が広く一般的に使われている。

サブプレッションチェンバの内部水に対する有効質量を地震応答解析モデルに設定するに当たり、この手法を用いて、NASTRANにより算出されるサブプレッションチェンバシェルの各要素の有効質量及びその位置(高さ)を、地震応答解析モデルの各質点に縮約する(別紙5-1図参照)。



別紙5-1図 有効質量の縮約

サブプレッションチェンバ内部水の地震応答解析モデルへの設定方法について

1. 概要


本文第6項に示した島根2号炉のサブプレッションチェンバの地震応答解析モデル(はり要素を用いた3次元多質点モデル)では、本文第5.1.1項に示したNASTRAN(シェル要素を用いた実機解析モデル)により算出される各要素の有効質量及びその位置(高さ)を考慮し、地震応答解析モデルの各質点に内部水の有効質量を縮約して設定する。

本資料では、その設定方法の考え方について説明する。

2. 縮約


縮約とは、膨大な数のデータを扱う有限要素法などの解析において、行列の大きさ(次元)を小さくする解析上のテクニックであり、その手法として、Guyanの縮約法(Guyan's Reduction)が広く一般的に使われている。

サブプレッションチェンバの内部水に対する有効質量を地震応答解析モデルに設定するに当たり、この手法を用いて、NASTRANにより算出されるサブプレッションチェンバシェルの各要素の有効質量及びその位置(高さ)を、地震応答解析モデルの各質点に縮約する(第2-1図参照)。




第2-1図 有効質量の縮約

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>3. 地震応答解析モデルへの設定方法</p> <p>3.1 地震応答解析モデルへの設定方法の考え方</p> <p>NASTRANにより算出されるサプレッションチェンバシエルの各要素の有効質量及びその位置(高さ)を、地震応答解析モデルのサプレッションチェンバの各質点に設定する方法(Guyanの縮約法)のイメージを別紙5-2 図に示す。</p> <p>① NASTRANから算出されるサプレッションチェンバの内部水の有効質量</p> <p>NASTRANではサプレッションチェンバシエルの各要素に対する内部水の有効質量が算出されており、解析モデルの一断面を考えた場合、有効質量算出モデルの1要素における有効質量m_iは、水平方向及び鉛直方向の有効質量(m_{xi}, m_{zi})に分解できる。</p> <p>なお、水平方向の有効質量m_{xi}をサプレッションチェンバ全体に積分するとサプレッションチェンバの内部水に対する有効質量と一致し、また、鉛直方向の有効質量m_{zi}をサプレッションチェンバ全体に積分した場合、サプレッションチェンバシエルの底面圧力による荷重と一致する。</p> <p>② 地震応答解析モデルのはり要素(1質点)への縮約(1要素の有効質量)</p> <p>上記①で示した水平方向及び鉛直方向の有効質量(m_{xi}, m_{zi})、その位置(高さ)を考慮し、それらが地震応答解析モデルのはり要素(1質点)における慣性力及び回転慣性力が等価となるように、並進質量(m_x, m_z)及び回転質量(Rm_x, Rm_z)を設定する。</p> <p>なお、回転質量Rm_zは、サプレッションチェンバシエルの底面圧力によるモーメントとして考慮される。</p> <p>③ 地震応答解析モデルのはり要素(1質点)への縮約(全要素の有効質量)</p> <p>NASTRANにより算出されるサプレッションチェンバシエル全要素の有効質量に対して、上記②の考え方を3次元の位置関係を考慮して展開し、地震応答解析モデルのはり要素(1質点)における並進質量(m_x, m_y, m_z)及び回転質量(Rm_x, Rm_y, Rm_z)に縮約する。</p> <p>④ 地震応答解析モデル(全質点)における有効質量の設定</p> <p>地震応答解析モデルにおけるはり要素の全質点に対して、上記③の考え方を展開し、並進質量(m_x, m_y, m_z)及び回転質量(Rm_x, Rm_y, Rm_z)が設定される。</p> | <p>3. 地震応答解析モデルへの設定方法</p> <p>3.1 地震応答解析モデルへの設定方法の考え方</p> <p>NASTRANにより算出されるサプレッションチェンバシエルの各要素の有効質量及びその位置(高さ)を、地震応答解析モデルのサプレッションチェンバシエルの各質点に設定する方法(Guyanの縮約法)のイメージを第3.1-1 図に示す。</p> <p>① NASTRANから算出されるサプレッションチェンバの内部水の有効質量</p> <p>NASTRANではサプレッションチェンバシエルの各要素に対する内部水の有効質量が算出されており、解析モデルの一断面を考えた場合、有効質量算出モデルの1要素における有効質量m_iは、水平方向及び鉛直方向の有効質量(m_{xi}, m_{zi})に分解できる。</p> <p>なお、水平方向の有効質量m_{xi}をサプレッションチェンバ全体に積分するとサプレッションチェンバの内部水に対する有効質量と一致し、また、鉛直方向の有効質量m_{zi}をサプレッションチェンバ全体に積分した場合、サプレッションチェンバシエルの底面圧力による荷重と一致する。</p> <p>② 地震応答解析モデルのはり要素(1箇所の質点)への縮約(1要素の有効質量)</p> <p>上記①で示した水平方向及び鉛直方向の有効質量(m_{xi}, m_{zi})、その位置(高さ)を考慮し、それらが地震応答解析モデルのはり要素(1箇所の質点)における慣性力及び回転慣性力が等価となるように、並進質量(m_x, m_z)及び回転質量(Rm_x, Rm_z)を設定する。</p> <p>なお、回転質量Rm_zは、サプレッションチェンバの底面圧力によるモーメントとして考慮される。</p> <p>③ 地震応答解析モデルのはり要素(1箇所の質点)への縮約(全要素の有効質量)</p> <p>NASTRANにより算出されるサプレッションチェンバシエル全要素の有効質量に対して、上記②の考え方を3次元の位置関係を考慮して展開し、地震応答解析モデルのはり要素(1箇所の質点)における並進質量(m_x, m_y, m_z)及び回転質量(Rm_x, Rm_y, Rm_z)に縮約する。</p> <p>④ 地震応答解析モデル(全質点)における有効質量の設定</p> <p>地震応答解析モデルにおけるはり要素の全質点に対して、上記③の考え方を展開し、並進質量(m_x, m_y, m_z)及び回転質量(Rm_x, Rm_y, Rm_z)が設定される。</p> | |



別紙5-2 図 Guyan の縮約法のイメージ



第3.1-1 図 Guyan の縮約法のイメージ

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.2 地震応答解析モデルへ設定する有効質量</p> <p>今回工認に用いるサプレッションチェンバの地震応答解析モデルを別紙5-3図に示す。また、重大事故時水位条件で水平(X方向)及び鉛直(Z方向)方向の地震応答解析モデルの各質点位置に縮約される有効質量を別紙5-1表及び別紙5-2表に示し、今回工認に用いるサプレッションチェンバの地震応答解析モデルに設定する有効質量(並進質量及び回転質量)が有する意味合いを以下に示す。</p> <p>(1) 並進質量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ X方向の各質点の並進質量 m_x の合計値 [] kg は、サプレッションチェンバ内部水の有効質量を表し、Z方向の各質点の並進質量 m_z の合計値 [] kg は、サプレッションチェンバ内部水の全質量を表すことから、有効質量比は、0.32 (= []) となる。 ・ この有効質量比は、まとめ資料本文第5.1-1表におけるNASTRANによる実機解析モデル(重大事故時水位)の有効質量比0.32と一致する。 ・ X方向の並進質量 m_x は、X軸方向(質点1,17)がY軸方向(質点9,25)よりも質量が集中する傾向があり、流体解析コードOpenFOAMによる圧力分布(参考資料7参考7-3図参照)とも整合している。 ・ X方向の並進質量 m_x、m_y 及びZ方向の並進質量 m_z、m_y は、サプレッションチェンバの容器形状(軸対称)に応じた分布となっており、それぞれの合計値は0となる。 <p>(2) 回転質量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ X方向の各質点の回転質量 Rm_x は、サプレッションチェンバの容器内面に加わる圧力(各シェル要素のX方向成分及びZ方向成分)を各質点位置にオフセットした場合の等価な回転慣性力を表している。 ・ 各質点での回転質量 Rm_x は、サプレッションチェンバの容器中心位置(はりモデルの質点位置)を基準としているため、回転質量が正の場合は容器中心位置よりも高い位置に、回転質量が負の場合は容器中心位置よりも低い位置に内部水の等価高さがあるとみなすことができる(円筒容器に対する検討結果は、「4.1.2 妥当性確認結果」参照)。 ・ 今回の地震応答解析モデルにおけるX方向の各質点位置の回転質量の合計値は正であるため、サプレッションチェンバ内部水の有効質量の等価高さは、容器中心位置よりも高い位置にあることを表している。 | <p>3.2 地震応答解析モデルへ設定する有効質量</p> <p>今回工認に用いるサプレッションチェンバの地震応答解析モデルを第3.2-1図に示す。また、重大事故時想定水位(Ss)条件で水平方向(Y方向)加振時及び鉛直方向(Z方向)加振時の地震応答解析モデルの各質点位置に縮約される有効質量を第3.2-1表及び第3.2-2表に示し、今回工認に用いるサプレッションチェンバの地震応答解析モデルに設定する有効質量(並進質量及び回転質量)が有する意味合いを以下に示す。</p> <p>(1) 並進質量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Y方向加振時の各質点の並進質量 m_y の合計値 [] kg は、サプレッションチェンバ内部水の有効質量を表し、Z方向加振時の各質点の並進質量 m_z の合計値 [] kg は、サプレッションチェンバ内部水の全質量を表すことから、有効質量比は0.23 (= []) となる。 ・ この有効質量比は、本文第5.1-1表におけるNASTRANによる実機解析モデル(重大事故時想定水位(Ss))の有効質量比0.23と一致する。 ・ Y方向加振時の並進質量 m_y は、Y軸方向(質点1,33)がX軸方向(質点17)よりも質量が集中する傾向があり、流体解析コードFluentによる圧力分布(参考資料7第3図参照)とも整合している。 ・ Y方向加振時の並進質量 m_x、m_z 及びZ方向加振時の並進質量 m_y は、サプレッションチェンバの容器形状(軸対称)に応じた分布となっており、それぞれの合計値は0となる。 ・ Z方向加振時の並進質量 m_x について合計値は0でないが、これは解析モデルが半周モデルであることに起因しており、全周モデルとした場合には、Y軸に対して対照な挙動を示すため、並進質量 m_x の合計値は0となる。 <p>(2) 回転質量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Y方向加振時の各質点の回転質量 Rm_x は、サプレッションチェンバの容器内面に加わる圧力(各シェル要素のY方向成分及びZ方向成分)を各質点位置にオフセットした場合の等価な回転慣性力を表している。 ・ 各質点での回転質量 Rm_x は、サプレッションチェンバの容器中心位置(はりモデルの質点位置)を基準としており、回転質量が正の場合は容器中心位置よりも低い位置に、回転質量が負の場合は容器中心位置よりも高い位置に内部水の等価高さがあると見なすことができる。 ・ 今回の地震応答解析モデルにおけるY方向加振時の各質点位置の回転質量の合計値は正であるため、サプレッションチェンバ内部水の有効質量の等価高さは、容器中心位置よりも低い位置にあることを表している。 | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 適用する流体解析コードの相違 ・ 島根2号炉サプレッションチェンバでは対称性を考慮し、地震応答解析モデルに半周モデルを適用している ・ 座標系の取り方の違いによる符号の相違 ・ 島根2号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う ・ 解析モデルの水位の相違 |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>・ X方向の有効質量（並進質量 m_x）の合計値 \square kg と X方向の回転質量 Rm_x の合計値 \square kg・m から、サプレッションチェンバ内部水全体を簡便に一質点とした場合の等価高さは、サプレッションチェンバの容器中心位置（はりモデルの質点位置）から約 \square m 高い位置にあると算出される。</p> <p>・これは、内部水の重心位置（容器中心位置から下方に約 \square m の位置）よりも高く、Housner理論による底面圧力を考慮した円筒容器の評価式における容器水位に対する容器半径が比較的大きい場合の傾向とも整合する。</p> <p>・ X方向の回転質量 Rm_x、Rm_y 及び Z 方向の回転質量 Rm_x、Rm_y、Rm_z は、隣り合う質点の関係として回転質量の増減が現れるが、これは質点位置の容器形状の違い（直管部：偶数の質点、接続部：奇数の質点）によるものであり、容器形状が軸対称であるため、それぞれの合計値は、ほぼ 0 となる。</p> <div data-bbox="166 871 1163 1365" style="border: 1px solid black; height: 235px; width: 336px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">別紙 5-3 図 サプレッションチェンバ地震応答解析モデル</p> | <p>・ Y方向加振時の有効質量（並進質量 m_y）の合計値 \square kg と Y方向の回転質量 Rm_x の合計値 \square kg・m から、サプレッションチェンバ内部水全体を簡便に一質点とした場合の等価高さは、サプレッションチェンバの容器中心位置（はりモデルの質点位置）から約 \square m (= \square) 低い位置にあると算出される。</p> <p>これは、内部水の重心位置（容器中心位置から下方に約 2.4m の位置）よりも高く、Housner理論による底面圧力を考慮した円筒容器の評価式における容器水位に対する容器半径が比較的大きい場合の傾向とも整合する。</p> <p>・ Y方向加振時の回転質量 Rm_y 及び Z 方向の回転質量 Rm_x、Rm_z は、隣り合う質点の関係として回転質量の増減が表れるが、これは質点位置の容器形状の違いによるものであり、容器形状が軸対称であるため、それぞれの合計値は 0 となる。</p> <p>・ Y方向加振時の回転質量 Rm_z、Z 方向の回転質量 Rm_y のそれぞれの合計値は 0 でないが、Z 方向の並進質量 m_x と同様に解析モデルが半周モデルであることに起因している。</p> <div data-bbox="1484 846 2231 1377" style="border: 1px solid black; height: 253px; width: 252px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">第 3.2-1 図 サプレッションチェンバ地震応答解析モデル</p> | <p>・解析モデルの水位の相違</p> <p>・島根 2 号炉サプレッションチェンバでは対称性を考慮し、地震応答解析モデルに半周モデルを適用している</p> |

別紙5-1表 縮約した有効質量 (重大事故時水位, X方向)

| 質点 番号 | 並進質量 | | | 回転質量 | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | m_x ($\times 10^3$ kg) | m_z ($\times 10^3$ kg) | m_y ($\times 10^3$ kg) | Rm_x ($\times 10^3$ kg·m) | Rm_z ($\times 10^3$ kg·m) | Rm_y ($\times 10^3$ kg·m) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

第3.2-1表 縮約した有効質量
(重大事故時想定水位 (S s), Y方向 (水平) 加振時)

| 節点 番号 | 並進質量 | | | 回転質量 | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | m_x ($\times 10^3$ kg) | m_y ($\times 10^3$ kg) | m_z ($\times 10^3$ kg) | Rm_x ($\times 10^3$ kg·m) | Rm_y ($\times 10^3$ kg·m) | Rm_z ($\times 10^3$ kg·m) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

別紙5-2表 縮約した有効質量 (重大事故時水位, Z方向)

| 質点 番号 | 並進質量 | | | 回転質量 | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | m_x ($\times 10^3$ kg) | m_z ($\times 10^3$ kg) | m_y ($\times 10^3$ kg) | Rm_x ($\times 10^3$ kg·m) | Rm_z ($\times 10^3$ kg·m) | Rm_y ($\times 10^3$ kg·m) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

第3.2-2表 縮約した有効質量
(重大事故時想定水位 (S s), Z方向 (鉛直) 加振時)

| 節点 番号 | 並進質量 | | | 回転質量 | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | m_x ($\times 10^3$ kg) | m_y ($\times 10^3$ kg) | m_z ($\times 10^3$ kg) | Rm_x ($\times 10^3$ kg·m) | Rm_y ($\times 10^3$ kg·m) | Rm_z ($\times 10^3$ kg·m) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

4. Guyan の縮約法の妥当性確認

4.1 自由表面を有する円筒容器評価モデルを用いた妥当性確認


4.1.1 妥当性確認方針

NASTRAN による Guyan の縮約法の妥当性確認にあたっては、計算を簡単にするため、自由表面を有する円筒容器評価モデル（1 質点系）（質量位置の上下方向のオフセットの検討）として、NASTRAN の Guyan の縮約法（容器の重心位置に縮約）と FEM から直接的に求めた質点位置（有効質量に対する等価高さ）における有効質量、地震荷重及び回転質量を比較する。

また、参考として、Housner 理論による方法で求めた有効質量及び地震荷重も比較する。ここで、上記 3 つの手法による水平反力及び回転モーメントは、NASTRAN を用いて水平 1G 負荷による静的解析で算出している。

(1) 評価モデル

評価モデルを別紙 5-4 図、評価モデルの諸元を別紙 5-3 表に示す




別紙 5-3 表 評価モデルの諸元

| 部位 | 寸法 |
|-------------|-------------------------|
| 容器直径 D | 1000mm |
| 容器板厚 t | 50mm |
| 容器高さ H | 2000mm |
| 容器重心高さ M | 1000mm |
| 水位 L | 1000mm |
| 水の密度 ρ | 10^{-6}kg/mm^3 |

別紙 5-4 図 評価モデル

(2) 解析モデル

NASTRAN の評価に用いる解析モデルを別紙 5-5 図に示す。



別紙 5-5 図 NASTRAN 解析モデル

・島根 2 号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う


(3) 検討条件

検討条件を別紙 5-4 表, 検討モデルのイメージを別紙 5-6 図に示す。

別紙 5-4 表 検討条件

| 検討条件 | 検討モデル | |
|------------|----------|-------------------------------------|
| | 容器のモデル化 | 内部水のモデル化 |
| Guyan 縮約 | 1 質点系モデル | Guyan の縮約法により容器の質点位置に有効質量を付加 |
| 直接的評価 | 1 質点系モデル | FEM から直接的に求めた等価高さに有効質量を付加 |
| Housner 理論 | 1 質点系モデル | Housner 理論に基づく有効質量に対する等価高さ*に有効質量を付加 |

*Housner 理論による底面圧力を考慮した評価式を用いて等価高さを算出



別紙 5-6 図 妥当性確認に用いる検討モデルのイメージ

・島根 2 号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う

4.1.2 妥当性確認結果

NASTRAN の Guyan の縮約法と直接的評価による単位加速度 1G に対する有効質量、地震荷重及び回転質量を別紙 5-5 表、有効質量に対する水平反力等のイメージを別紙 5-7 図に示す。比較結果から NASTRAN の Guyan の縮約法と直接的評価の有効質量、地震荷重及び回転質量は一致しており、NASTRAN の Guyan の縮約法が妥当であることを確認した。なお、本評価モデルでの回転質量は、内部水の有効質量を等価高さから容器重心高さにオフセットしたため、負の回転質量となるが、容器重心位置よりも内部水の有効質量の等価高さが高い場合は、正の回転質量となる。
なお、Housner 理論による有効質量及び地震荷重も NASTRAN の Guyan の縮約法による有効質量及び地震荷重とほぼ一致していることを確認した。

別紙 5-5 表 Guyan による縮約法の妥当性確認結果


| | 有効質量 (kg) | 等価高さ (mm) | 地震荷重 (1G) | | 回転質量 (kg・m) |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 水平反力 (N) | 回転モーメント (N・mm) | |
| Guyan 縮約 | 603.591 | — | 3.010×10^4 | 2.714×10^7 | -302.613* ¹ |
| 直接的評価 | 603.591 | 498.646 | 3.010×10^4 | 2.714×10^7 | -302.613* ² |
| Housner 理論 | 614.000 | 506.000 | 3.021×10^4 | 2.723×10^7 | - |

*1 Guyan の縮約法後の水の質量マトリクスにおける回転質量の値

*2 直接的評価から求めた有効質量及び等価高さにより算定 (別紙 5-7 図参照)

・島根 2 号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う

- : 内部水質量
- : 容器質量 (容器重心位置)
- : 水平反力
- ↻ : 回転モーメント
- ↻ : 回転質量



別紙 5-7 図 有効質量に対する水平反力等のイメージ

<回転質量の算出>

直接的評価による有効質量及び等価高さから回転質量を算出し、Guyan 縮約から求めた回転質量と比較する。

① 直接的評価による有効質量及び等価高さから容器底部での回転モーメントを算出。

$$603.591 \times 0.498646 \times 9.80665 = 2,951.588 \text{ (N} \cdot \text{m)}$$

② 直接的評価による有効質量を容器重心位置 (Guyan 縮約による内部水質量の縮約位置) にオフセットし、容器底部での回転モーメントを算出。

$$603.591 \times 1 \times 9.80665 = 5,919.206 \text{ (N} \cdot \text{m)}$$

③ ①と②の回転モーメントの差を重力加速度で除した値が回転質量となる。

$$(2,951.588 - 5,919.206) / 9.80665 = -302.613 \text{ (kg} \cdot \text{m)}$$

上記回転質量-302.613 (kg・m) は、Guyan 縮約から求めた回転質量-302.613 (kg・m) と一致するため、内部水を Guyan の縮約によりはりモデルへ縮約する手法は、妥当である。

・島根 2 号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う

〈補足〉

Housner 理論による水の有効質量及び等価高さ

Housner の論文^[1]による手法を用いて、円筒タンクに対する水の有効質量及び等価高さについて算出する。

(1) 評価モデル

評価諸元を表1、円筒タンクの概要図を図1 に示す。

Housner^[1]の論文(6.5)の評価条件から、 $h/R=1000/500=2>1.5$ であるため $h' = 1.5R$ とおき、 h' より浅い部分と深い部分に分けて計算を行う。

表1 評価諸元

| | 記号 | 値 | 単位 |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|----|
| タンク半径 | R | 500 | mm |
| タンク底面から液面までの高さ | h | 1000 | mm |
| 1.5R (水面～h') | h' | 750 | mm |
| h' より深い部分の高さ (h' ～底面) | h-h' | 250 | mm |
| 高さ h' の流体質量 | $W_o(h')$ | 589 ($\pi \times R^2 \times h'$) × 水密度* | kg |

* 水の密度は $1 \times 10^{-6} \text{ kg/mm}^3$ とする。




図1 円筒タンク概要図

参考文献 [1] : Housner, G. W. : Nuclear Reactors And Earthquakes, TID Rep. 7024, 1963.

・島根2号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <p>(2) 有効質量の算出 <u>以下①～③式により、有効質量 W_o (a11) を算出する。なお、タンク重量は含まないものとする。</u></p> $W_o(h') = \frac{\tanh\left(\sqrt{3}\frac{R}{h'}\right)}{\left(\sqrt{3}\frac{R}{h'}\right)} Wh' \quad \text{①}$ $= 418 \text{ kg}$ $W_o(h-h') = \pi \times R^2 \times (h-h') \times \rho \quad \text{②}$ $= 196 \text{ kg}$ $W_o(a11) = W_o(h') + W_o(h-h') \quad \text{③}$ $= 418 + 196$ $= 614 \text{ kg}$ <p>(3) 等価高さの算出 <u>以下④～⑤式により、等価高さ h_o (a11) を算出する。</u></p> $h_o(h') = (h-h') + \frac{h'}{8} \left\{ \frac{4}{\frac{\tanh\left(\sqrt{3}\frac{R}{h'}\right)}{\left(\sqrt{3}\frac{R}{h'}\right)} - 1} \right\} \quad \text{④}$ $= 685 \text{ mm}$ $h_o(h-h') = \frac{h-h'}{2} \quad \text{⑤}$ $= 125 \text{ mm}$ $h_o(a11) = \frac{W_o(h') \times h_o(h') + W_o(h-h') \times h_o(h-h')}{W_o(a11)} \quad \text{⑥}$ $= \frac{418 \times 685 + 196 \times 125}{614}$ $= 506 \text{ mm}$ | | <p>・島根2号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う</p> |

(4) 算出結果

(2), (3)の算出結果を表2に示す。

表2 Housnerの式で算出した水の有効質量及び等価高さ

| | 記号 | 値 | 単位 |
|--------|---------|-----|----|
| 水の有効質量 | Wo(all) | 614 | kg |
| 水の等価高さ | ho(all) | 506 | mm |

・島根2号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>4.2 振動試験データを用いた妥当性確認</u></p> <p>4.2.1 妥当性確認方針</p> <p>サプレッションチェンバの地震応答解析モデルにおいては、内部水の等価高さを適切に考慮するため、NASTRANの機能であるGuyan縮約法により算出される有効質量を3次元はりモデルの質点位置に設定しており、NASTRANのGuyan縮約法を用いて縮約した水平方向の有効質量については、「3. 地震応答解析モデルへの設定方法」にて、Guyan縮約法を適用していないNASTRAN（3次元シェルモデル）から算出した水平方向の有効質量と同等であることを確認している。</p> <p><u>また、「4.1 自由表面を有する円筒容器評価モデルを用いた妥当性確認」にて、円筒容器におけるGuyan縮約法を用いて縮約した質量（有効質量及び回転質量）及びそれによる地震荷重について、3次元シェルモデル及び理論的に求めた質量（有効質量及び回転質量）及び地震荷重と同等であることを確認している。</u></p> <p>ここで、円筒容器等をモデル化する手法として用いられるHousner理論における円筒容器等の評価式では、有効質量及び等価高さを以下のとおり算定している。</p> <p>① 有効質量は、水平方向の加速度による内部水から受ける容器側面圧力（水平方向の圧力）から算定</p> <p>② 等価高さは、上記①の有効質量と容器側面圧力（水平方向の圧力）による回転モーメントから算定</p> <p>③ 容器半径に対して水位が低い場合の等価高さは、上記②に加えて、底面圧力（鉛直方向の圧力）による回転モーメントから算定される高さを加算</p> <p>上記③における等価高さの取り扱い及び「3.2 地震応答解析モデルへ設定する有効質量」における等価高さが内部水の重心位置よりも高いことを考慮すると、サプレッションチェンバ内部水から受ける容器側面圧力（水平方向の圧力）に加えて底面圧力（鉛直方向の圧力）を把握することは重要である。</p> <p>今回工認に用いる地震応答解析モデルでは、NASTRANを用いて容器（各要素）の内面圧力（水平方向の圧力、鉛直方向の圧力）から各方向の有効質量を算定しており、これらはGuyan縮約法を用いてサプレッションチェンバのはりモデルの質点位置に縮約される。<u>このため、鉛直方向の圧力に着目して、振動試験を模擬したNASTRAN（3次元シェルモデル）の鉛直荷重を確認し、振動試験の鉛直荷重との比較によりNASTRANによる鉛直方向の圧力の妥当性確認を行う。</u>また、円環形状容器に対するGuyan縮約法の妥当性も確認するため、振動試験を模擬したNASTRAN（3次元はりモデル：Guyan縮約法を適用）による鉛直荷重を確認し、NASTRAN（3次元シェルモデル）及び振動試験の鉛直荷重と比較する。なお、本検討の目的について、別紙5-6表のとおり整理した。</p> | <p><u>4. 応答解析モデルの妥当性確認</u></p> <p>4.1 妥当性確認方針</p> <p>サプレッションチェンバの地震応答解析モデルにおいては、内部水の等価高さを適切に考慮するため、NASTRANの機能であるGuyan縮約法により算出される有効質量を3次元はりモデルの質点位置に設定しており、NASTRANのGuyan縮約法を用いて縮約した水平方向の有効質量については、「3. 地震応答解析モデルへの設定方法」にて、Guyan縮約法を適用していないNASTRAN（3次元シェルモデル）から算出した水平方向の有効質量と同等であることを確認している。</p> <p>ここで、円筒容器等をモデル化する手法として用いられるHousner理論における円筒容器等の評価式では、有効質量及び等価高さを以下のとおり算定している。</p> <p>① 有効質量は水平方向の加速度による内部水から受ける容器側面圧力（水平方向の圧力）から算定</p> <p>② 等価高さは上記①の有効質量と容器側面圧力（水平方向の圧力）による回転モーメントから算定</p> <p>③ 容器半径に対して水位が低い場合の等価高さは上記②に加えて、底面圧力（鉛直方向の圧力）による回転モーメントから算定される高さを加算</p> <p>上記③における等価高さの取り扱い及び「3.2 地震応答解析モデルへ設定する有効質量」における等価高さが内部水の重心位置よりも高いことを考慮すると、サプレッションチェンバ内部水から受ける容器側面圧力（水平方向の圧力）に加えて底面圧力（鉛直方向の圧力）を把握することは重要である。</p> <p>今回工認に用いる地震応答解析モデルでは、NASTRANを用いて容器（各要素）の内面圧力（水平方向の圧力、鉛直方向の圧力）から各方向の有効質量を算定しており、これらはGuyan縮約法を用いてサプレッションチェンバのはりモデルの質点位置に縮約される。<u>このため、以下の検討によりサプレッションチェンバの応答解析モデルの妥当性の確認を行う。</u></p> <p>① <u>鉛直方向圧力の妥当性確認</u></p> <p><u>NASTRAN（3次元シェルモデル）により算出される鉛直方向の有効質量比と、Fluentによる流体解析結果から得られる流体解析結果から算出される鉛直方向の有効質量比との比較により、NASTRANの有効質量算出モデルにおける鉛直方向圧力の妥当性の確認を行う。</u></p> <p>② <u>Guyan縮約法の妥当性確認</u></p> <p><u>サプレッションチェンバ実機解析モデルにおいて、Guyan縮約法を適用（3次元はりモデル）、非適用（3次元シェル+はりモデル）の解析モデルにより得られる応答加速度を比較し、サプレッションチェンバにおけるGuyan縮約法の妥当性の確認を行う。</u></p> | <p>・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う</p> <p>・島根2号炉では実機解析モデルを用いて内部水のモデル化の妥当性確認を行う</p> <p>・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う</p> |

別紙5-6表 本検討の目的

| | | | |
|------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 比較対象 | 3次元シェルモデル /振動試験 | 3次元シェルモデル /3次元はりモデル | 3次元はりモデル /振動試験 |
| 検討目的 | 鉛直方向の圧力 の妥当性確認 | Guyan 縮約法 の妥当性確認 | 鉛直方向の圧力 及び Guyan 縮約法 の妥当性確認 |

本検討の目的を第4.1-1表に示す。

第4.1-1表 検討の目的

| | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 比較対象 | 3次元シェルモデル ^{注1} /流体解析モデル | 3次元シェル+はりモデル ^{注2} /3次元はりモデル ^{注3} |
| 確認項目 | 鉛直方向の有効質量比 | 応答加速度・荷重 |
| 検討目的 | 鉛直方向の圧力の 妥当性確認 | G u y a n縮約法の 妥当性確認 |


注1 NASTRANによる有効質量算出モデル

注2 NASTRANで算定した有効質量をシェル要素とし、サプレッションチェンバの構造部分をはりモデルとした応答解析モデル

注3 NASTRANで算定した有効質量をG u y a n縮約法により試験体のはり要素に付加した応答解析モデル (今回工認におけるサプレッションチェンバの地震応答解析モデル)

(1) 解析モデル


振動試験データを用いた検討を行うため、解析モデルは、実機を縮小模擬した振動試験体とし(別紙5-8図)、3次元シェルおよび3次元はりにてモデル化した。振動試験体のモデル化に当たっては、振動試験体及び架台は、設計図面をベースとしてモデル化を行い、減衰定数は、JEAG4601に記載の溶接構造物に対する設計用減衰定数1%を適用した。



別紙5-8図 モデル化範囲

① 3次元シェルモデル

NASTRANで算定した有効質量を試験体のシェル要素に付加した3次元シェルモデル



別紙5-9図 3次元シェルモデル

4.1.1 鉛直方向圧力の妥当性確認

(1) 解析条件

妥当性確認において適用する水位は、3次元シェルモデル及び流体解析モデル共に重大事故時想定水位 (S s) とする。その他の解析条件は本文「5. 耐震評価に用いる有効質量の設定」と同様とする。解析モデルを第4.1-1図及び第4.1-2図に示す。



第4.1-1図 3次元シェルモデル (NASTRAN)
(本文第5.1-1図の再掲)



a. 外観 b. 内部構造物

第4.1-2図 流体解析モデル (Fluent)

(本文第5.1-3図の再掲)

(2) 解析結果

実機サプレッションチェンバの鉛直方向の有効質量比の算出結果を第4.1-2表に示す。3次元シェルモデル及び流体解析モデルにより算出した有効質量比はほぼ一致しており、NASTRANによる鉛直方向圧力は適切である。


第4.1-2表 鉛直方向の有効質量比算出結果

| | 3次元シェルモデル (NASTRAN) | 流体解析モデル (Fluent) |
|------------|------------------------|---------------------|
| 鉛直方向の有効質量比 | 0.98 | 0.99 |

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う

② 3次元はりモデル

NASTRANで算定した有効質量をGuyan縮約法を用いて試験体のはり要素に付加した3次元はりモデル(今回工認におけるサプレッションチェンバの地震応答解析モデル設定と同様)



別紙5-10 図 3次元はりモデル

(2) 解析条件

地震応答解析条件を別紙5-7表に示す。

別紙5-7 表 解析条件

| 項目 | 内容 | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 解析モデル | 3次元シェルモデル | 3次元はりモデル |
| モデル | 試験体 | シェル要素 はり要素 |
| | 架台 | シェル要素 |
| | 分力計 | 剛体要素 荷重計測位置(分力計の中心位置)～架台 |
| 内部水の有効質量の算定方法 | NASTRANの仮想質量法により有効質量を算定 | |
| 内部水の有効質量のモデル化 | 試験体のシェル要素に付加 | Guyan縮約法を用いて試験体のはり要素に付加 |
| 減衰定数 | 1%(振動試験体, 架台) | |
| 境界条件 | 試験体と架台, 架台と分力計: 剛結合 | |
| 水位 | 高水位 | |
| 入力加速度 | 架台上の加速度時刻歴 水平方向: 0°, 180° 鉛直方向: 0°, 90°, 180°, 270° | |
| 加速度入力位置 | 分力計の荷重計測位置(4箇所) | |
| 解析コード | NASTRAN | |


4.1.2 Guyan縮約法の妥当性確認

(1) 解析モデル

応答解析結果の比較を行う解析モデルを以下に示す。

① 3次元シェル+はりモデル

NASTRANで算定した有効質量をシェル要素とし、サプレッションチェンバの構造部分をはりモデルとした3次元シェル+はりモデル(第4.1-3図参照)



第4.1-3 図 3次元シェル+はりモデル

② 3次元はりモデル

NASTRANで算定した有効質量をGuyan縮約法により試験体のはり要素に付加した3次元はりモデル(今回工認におけるサプレッションチェンバの地震応答解析モデル)(第4.1-4図参照)



第4.1-4 図 3次元はりモデル

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う

(3) 入力加速度及び荷重比較対象


荷重計測位置よりも低い位置である振動台上で計測された加速度を用いて地震応答解析を行った結果、振動試験における試験体上で計測された加速度よりも地震応答解析での試験体上の加速度が小さいことを確認した。また、振動試験で計測した最大加速度及び加速度フーリエスペクトル比は、振動台上から架台上、試験台上へ地震動が伝達するに従い増加しており、振動台上から架台上までの増加が大きい(別紙5-8表、別紙5-11図)。この要因は、分力計の剛性に起因する共振(100Hz付近)等による影響と考えられる。

今回の検討では、容器の内部水による底面圧力(鉛直方向の圧力)の妥当性確認を目的としているため、簡便な扱いとして、分力計のモデル化は行わず、分力計による応答増幅が含まれる架台上で計測された水平及び鉛直方向の加速度を用いて多入力時刻歴応答解析を行う。なお、多入力時刻歴応答解析とすることで、鉛直方向のロッキング成分が模擬される。

地震応答解析における荷重の比較対象は、水平方向(X方向)の加振に伴う内部水の有効質量による鉛直荷重は、加振直交方向(Y方向)を軸として、加振方向(X方向)に設置された分力計に作用するため、加振方向の分力計の荷重とした(別紙5-12図)。

別紙5-8表 最大加速度の比較

| 最大加速度(Gal) | | | 最大加速度比(-) | |
|------------|-----|------|-----------|-----------|
| 振動台上 | 架台上 | 試験体上 | 架台上/振動台上 | 試験体上/振動台上 |
| 433 | 469 | 483 | 1.08 | 1.12 |



別紙5-11図 各計測位置における計測加速度のフーリエスペクトル比

(2) 解析条件

地震応答解析条件を第4.1-3表に示す。


第4.1-3表 解析条件

| 項目 | | 内容 ^{注2} | |
|---------------|------|----------------------------------|-----------------------------|
| 解析モデル | | 3次元シェル+はりモデル | 3次元はりモデル ^{注1} |
| モデル | 内部水 | シェル要素 | 質点に縮約 |
| | 鋼材部分 | はりモデル | |
| 内部水の有効質量の算定方法 | | N A S T R A Nにより有効質量を算定 | |
| 内部水の有効質量のモデル化 | | シェル要素として付加 | G u y a n縮約法を用いて試験体のはり要素に付加 |
| 水位条件 | | 重大事故時想定水位 (S s) | |
| 入力地震動 | | S s - D (N S方向, E W方向, 鉛直方向) | |
| 解析コード | | N A S T R A N | |

注1 耐震評価用の応答解析モデル

注2 記載していない内容については耐震評価用の応答解析と同様

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う



別紙 5-12 図 荷重の比較位置

4.2.2 解析結果

(1) 試験体上の加速度時刻歴

振動試験で計測された試験体上の加速度時刻歴、3次元シェルモデル及び3次元はりモデルによる試験体上の水平加速度時刻歴及び鉛直加速度時刻歴の比較を別紙5-13図及び別紙5-14図に示す。


比較の結果、3次元シェルモデル及び3次元はりモデルにて解析した試験体上の加速度時刻歴は、振動試験で計測された試験体上の加速度時刻歴とおおむね一致していることを確認した。

(3) 入力加速度及び比較項目

3次元シェル+はりモデル及び3次元はりモデルにおいて、加速度はNS方向、EW方向及び鉛直方向の各方向に入力し、3方向入力を組み合わせた応答加速度及び荷重を算出する。加速度及び荷重の比較項目は以下の通りとする。

① 加速度

各方向の時刻歴応答加速度及び最大応答加速度の比較を行う。応答加速度の比較位置を第4.1-5図に示す。



第4.1-5図 応答加速度の比較位置





② 荷重

サプレッションチェンバサポート基部に生じる最大荷重の比較を行う。比較対象とする荷重を第4.1-6図に示す。なお、サプレッションチェンバサポートは半径方向にスライドする構造であるため、半径方向に有意な荷重は生じない。また、荷重の比較位置を第4.1-7図に示す。



第4.1-6図 荷重の比較項目

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う



別紙 5-13 図 試験体上の水平加速度時刻歴 (X方向) の比較



第 4.1-7 図 荷重の比較位置

(4) 解析結果


① 加速度

応答加速度の最大値の比較結果を第 4.1-4 表に、時刻歴応答加速度の比較結果を第 4.1-8 図及び第 4.1-9 図に示す。第 4.1-4 表において、最大加速度は 3次元シェルモデル及び 3次元はりモデルにおいて、概ね一致する結果が得られている。また、第 4.1-8 図及び第 4.1-9 図において、3次元シェルモデル及び 3次元はりモデルの時刻歴応答加速度はよく一致している。

第 4.1-4 表 最大応答加速度の比較

| 項目 | 節点 | 最大加速度 (m/s ²) | | 加速度比 (①/②) |
|-------------|-----|---------------------------|----------------|------------|
| | | ① 3次元 シェル+はり モデル | ② 3次元 はりモデル | |
| NS方向 加速度 | (A) | 30.3 | 30.8 | 0.98 |
| | (B) | 14.6 | 14.8 | 0.99 |
| EW方向 加速度 | (A) | 17.7 | 17.6 | 1.01 |
| | (B) | 36.4 | 36.5 | 1.00 |
| 鉛直方向 加速度 | (A) | 7.4 | 8.2 | 0.90 |
| | (B) | 7.4 | 8.4 | 0.88 |

・島根 2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う



別紙 5-14 図 試験体上の鉛直加速度時刻歴 (Z 方向) の比較

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|--|--|
| 項目 | 質点 | 3次元シェル+はりモデル | | | | 比較 | | | | | |
| | | (A) | (B) | (A) | (B) | (A) | (B) | (A) | (B) | | |
| NS方向 加速度 | (A) | | | | | EW方向 加速度 | (A) | | | | |
| | (B) | | | | | | (B) | | | | |

第4.1-8 図 時刻歴応答加速度の比較 (水平方向)

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う

(2) 荷重時刻歴

NASTRANで算定した有効質量を試験体のシェル要素に付加した3次元シェルモデルによる水平及び鉛直荷重時刻歴、振動試験で計測された水平及び鉛直荷重時刻歴の比較結果を別紙5-15図と別紙5-16図に示す。


3次元シェルモデルによる水平及び鉛直荷重時刻歴は、振動試験で計測された水平及び鉛直荷重時刻歴とおおむね一致している。

3次元シェルモデルによる水平及び鉛直荷重時刻歴、NASTRANで算定した有効質量をGuyan縮約法を用いて試験体のはり要素に付加した3次元はりモデルによる水平及び鉛直荷重時刻歴の比較結果を別紙5-17図と別紙5-18図に示す。

3次元シェルモデルと3次元はりモデルによる水平及び鉛直荷重時刻歴の解析結果は、よく一致している。




3次元はりモデルによる水平及び鉛直荷重時刻歴、振動試験で計測された水平及び鉛直荷重時刻歴の比較結果を別紙5-19図と別紙5-20図に示す。

3次元はりモデルによる水平及び鉛直荷重時刻歴の解析結果は、3次元シェルモデルと同様に振動試験で得られた水平及び鉛直荷重時刻歴とおおむね一致している。



第4.1-9図 時刻歴応答加速度の比較 (鉛直方向)

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う



別紙 5-15 図 水平荷重時刻歴 (X方向) の比較
(振動試験, 3次元シェルモデル)




② 荷重

最大荷重の比較結果を第4.1-5表に示す。第4.1-5表に示す通り、3次元シェルモデル及び3次元はりモデルの最大荷重は概ね一致している。

第4.1-5表 最大荷重の比較

| 項目 | 節点 | ① 3次元 シェル+はり モデル | ② 3次元 はりモデル | 荷重比 (①/②) |
|-------------------------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| 周方向反力 (kN) | (a) | 4.00E+03 | 4.06E+03 | 0.98 |
| | (b) | 2.58E+03 | 2.63E+03 | 0.98 |
| | (c) | 3.45E+03 | 3.51E+03 | 0.98 |
| | (d) | 2.23E+03 | 2.27E+03 | 0.98 |
| 鉛直方向反力 (kN) | (a) | 1.01E+03 | 1.04E+03 | 0.98 |
| | (b) | 1.50E+03 | 1.58E+03 | 0.95 |
| | (c) | 1.06E+03 | 1.08E+03 | 0.98 |
| | (d) | 1.68E+03 | 1.77E+03 | 0.95 |
| 半径軸回り モーメント (N・m) | (a) | 4.55E+06 | 4.62E+06 | 0.98 |
| | (b) | 3.21E+06 | 3.26E+06 | 0.98 |
| | (c) | 3.92E+06 | 3.98E+06 | 0.98 |
| | (d) | 2.77E+06 | 2.82E+06 | 0.98 |
| 接線軸回り モーメント (N・m) | (a) | 5.76E+04 | 5.52E+04 | 1.04 |
| | (b) | 5.76E+04 | 5.52E+04 | 1.04 |
| | (c) | 6.71E+04 | 6.42E+04 | 1.05 |
| | (d) | 6.71E+04 | 6.42E+04 | 1.05 |
| 鉛直軸回り モーメント (N・m) | (a) | 1.82E+05 | 1.85E+05 | 0.98 |
| | (b) | 1.82E+05 | 1.85E+05 | 0.98 |
| | (c) | 1.57E+05 | 1.59E+05 | 0.98 |
| | (d) | 1.57E+05 | 1.59E+05 | 0.98 |

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う






別紙 5-16 図 鉛直荷重時刻歴 (Z方向) の比較
(振動試験, 3次元シェルモデル)

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う

女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考






別紙 5-17 図 水平荷重時刻歴 (X方向) の比較
(3次元シェルモデル, 3次元はりモデル)

・島根 2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う

女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)




島根原子力発電所 2号炉

備考



別紙 5-18 図 鉛直荷重時刻歴 (Z方向) の比較
(3次元シェルモデル, 3次元はりモデル)

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う






別紙 5-19 図 水平荷重時刻歴 (X方向) の比較
(振動試験, 3次元はりモデル)

・島根 2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから, 異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う

女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版)

島根原子力発電所 2号炉

備考



別紙 5-20 図 鉛直荷重時刻歴 (Z方向) の比較
(振動試験, 3次元はりモデル)

・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う

(3) 最大荷重

振動試験で計測された水平荷重及び鉛直荷重の最大値、3次元シェルモデル及び3次元はりモデルによる水平荷重及び鉛直荷重の最大値の比較結果を別紙5-9表に示す。

振動試験で計測された荷重の最大値に対して3次元シェルモデル及び3次元はりモデルによる荷重の最大値は、水平及び鉛直方向ともにおおむね一致している。また、3次元シェルモデル及び3次元はりモデルによる荷重の最大値は、水平及び鉛直方向ともによく一致している。

ここで、水平方向の荷重の最大値について、地震応答解析(3次元シェルモデル及び3次元はりモデル)が振動試験よりも僅かに小さくなった要因は、振動試験ではスロッシング荷重も含んでいることに対して、地震応答解析はスロッシング荷重を含まず、有効質量による地震荷重のみを評価するためと考えられる。なお、実機の耐震評価では、個別にスロッシング荷重を算出し、地震応答解析に考慮するため、これは実機の耐震評価に影響を与えるものではない。

別紙5-9表 最大荷重の比較

| | | ①振動試験 | ②3次元 シェルモデル | ③3次元 はりモデル | 荷重比 | | |
|------------------|---------------|-------|----------------|---------------|------|------|------|
| | | | | | ②/① | ③/① | ③/② |
| 最大 荷重 (kN) | 水平方向 (X方向) | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |
| | 鉛直方向 (Z方向) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |

4.2.3 妥当性確認結果

4.2.2の解析結果から、振動試験と3次元シェルモデルの荷重時刻歴がよく一致しており、最大荷重もおおむね一致していることから、NASTRANによる鉛直方向の圧力は、妥当であることを確認した。また、3次元シェルモデルと3次元はりモデルの荷重時刻歴及び最大荷重がよく一致していることから、サブプレッションチェンバに対する耐震評価におけるNASTRANのGuyan縮約法は、妥当であることを確認した。さらに、振動試験と3次元はりモデルの荷重時刻歴がよく一致しており、最大荷重もおおむね一致していることから、NASTRANによる鉛直方向の圧力及びGuyan縮約法は、妥当であることを確認した。

4.1.3 妥当性確認結果


4.1.1より、NASTRANの3次元シェルモデルによる解析結果において、内部水の流動を考慮した流体解析モデルと同等の有効質量比が得られていることから、NASTRANにおいて鉛直方向における内部水のモデル化は妥当であることを確認した。

また、4.1.2より、3次元シェルモデル及び3次元はりモデルにおいて、最大応答加速度と最大荷重が概ね一致しており、時刻歴応答加速度についてもよく一致した結果が得られていることから、Guyan縮約法は妥当であることを確認した。


・島根2号炉において参照する振動試験では鉛直方向荷重を計測していないことから、異なる条件で実施した解析結果の比較により妥当性確認を行う

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">参考資料 1</p> <p style="text-align: center;">地震時におけるトーラス型容器内部水の有効質量に係る研究の概要について</p> <p>1. 概要 本研究では、トーラス型容器に対し、内部水の水位が有効質量に及ぼす影響や高加速度入力における有効質量を把握するとともに、<u>NASTRAN</u> による有効質量評価の妥当性を確認することを目的としている。そのため、<u>実機の縮小モデルによる振動試験、汎用流体解析コード OpenFOAM による数値流体計算</u>を実施した。</p> <p>2. 研究計画 2.1 研究時期 <u>平成26年度～平成29年度</u></p> <p>2.2 研究体制 本研究は、下記の体制及び役割分担で実施した。</p> <table border="1" data-bbox="341 947 1086 1241"> <thead> <tr> <th>体制</th> <th>役割分担</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東北電力株式会社 中部電力株式会社</td> <td>研究の計画策定 研究の実施 振動試験実施状況の確認 試験結果及び解析結果の確認</td> </tr> <tr> <td>一般財団法人 電力中央研究所</td> <td>振動試験の実施 OpenFOAM による有効質量の解析</td> </tr> <tr> <td>解析会社</td> <td>NASTRAN による有効質量の解析</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、プラントメーカーは、研究内容全体に係るレビュー協力</p> <p>2.3 研究実施場所 本研究における振動試験は、<u>電力中央研究所の振動台</u>で実施した。</p> <p>3. 振動試験による有効質量評価 3.1 試験体 <u>実機の縮小試験体を製作し振動試験を実施した。試験の状況を参考 1-1 図に示す。試験体は実機と同様に 16 個の円筒を円環形に繋いだ形状とし、寸法は実機の約 1/25 となるように、円環の直径 1,484mm、断面の内径 380mm とした。材質は内部水の挙動を確認するため透明の亚克力製とした。試験体の形状及び寸法を参考 1-2 図に示す。振動台上には試験体を支持する架台を設け、架台の脚部には水平・鉛直方向の荷重を測定するため、分力計を 90° 間隔で 4 体設置した。なお、別途実施した事前の数値計算により容器や架台には、内容水の挙動や荷重に影響を及ぼすような変形が発生しないことを確認している。</u></p> | 体制 | 役割分担 | 東北電力株式会社 中部電力株式会社 | 研究の計画策定 研究の実施 振動試験実施状況の確認 試験結果及び解析結果の確認 | 一般財団法人 電力中央研究所 | 振動試験の実施 OpenFOAM による有効質量の解析 | 解析会社 | NASTRAN による有効質量の解析 | <p style="text-align: right;">参考資料 1</p> <p style="text-align: center;">地震時における円環形状容器内部水の有効質量に係る研究の概要について</p> <p>1. 概要 本研究では、<u>円環形状容器</u>に対し <u>NASTRAN</u> による有効質量評価の妥当性を確認することを目的とする。そのため、<u>サプレッションチェンバを縮小模擬した試験体による振動試験</u>を実施した。</p> <p>2. 研究計画 2.1 研究時期 <u>平成14年度</u></p> <p>2.2 研究体制 本研究は、下記の体制及び役割分担で実施した。</p> <table border="1" data-bbox="1397 978 2318 1241"> <thead> <tr> <th>体制</th> <th>役割分担</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国電力株式会社</td> <td>研究の計画策定 研究の実施 振動試験実施状況の確認 振動試験結果及び解析結果の確認</td> </tr> <tr> <td>株式会社日立製作所</td> <td>振動試験の実施 NASTRAN による有効質量の解析</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.3 研究実施場所 本研究における振動試験は、<u>日立製作所機械研究所の振動台</u>で実施した。</p> <p>3. 振動試験による有効質量評価 3.1 試験体 <u>島根1号炉サプレッションチェンバを縮小模擬した試験体を製作し振動試験を実施した。試験の状況を第 3.1-1 図に示す。試験体は実機と同様に 16 個の円筒を円環形に繋いだ形状とし、寸法は実機サプレッションチェンバの 1/20 程度である円環の直径 1,464mm、断面の内径 400mm とした。材質は内部水の挙動を確認するため透明の亚克力製とした。試験体の形状及び寸法を第 3.1-2 図に示す。試験装置は、<u>振動台の上に試験体を支持する架台を設け、その上に試験体を設置した。振動台と架台の間には加振方向に 2 本のリニアガイドを並行に配置し、試験体及び架台が加振方向に移動できる構造とした。試験体及び架台はロードセルを介して振動台に固定されるため、試験体及び架台の振動応答による水平方向反力はロードセルで確認することができる。</u></u></p> | 体制 | 役割分担 | 中国電力株式会社 | 研究の計画策定 研究の実施 振動試験実施状況の確認 振動試験結果及び解析結果の確認 | 株式会社日立製作所 | 振動試験の実施 NASTRAN による有効質量の解析 | <p>・参照する振動試験の相違 (島根2号炉で参照する振動試験では、代表水位に対して有効質量算出手法の妥当性確認を行っている)</p> <p>・参照する振動試験の相違</p> <p>・参照する振動試験の相違</p> <p>・参照する振動試験の相違 (島根2号炉では島根1号炉を円環形状容器の代表とした振動試験を参照する)</p> <p>・参照する振動試験の相違 (試験体の構造が異なる)</p> |
| 体制 | 役割分担 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東北電力株式会社 中部電力株式会社 | 研究の計画策定 研究の実施 振動試験実施状況の確認 試験結果及び解析結果の確認 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財団法人 電力中央研究所 | 振動試験の実施 OpenFOAM による有効質量の解析 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 解析会社 | NASTRAN による有効質量の解析 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体制 | 役割分担 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国電力株式会社 | 研究の計画策定 研究の実施 振動試験実施状況の確認 振動試験結果及び解析結果の確認 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社日立製作所 | 振動試験の実施 NASTRAN による有効質量の解析 | | | | | | | | | | | | | | | |

主な計測項目は、振動台上、架台上及び試験体上の加速度、架台を含めた試験体の荷重、架台の変位である。参考1-1表に計測項目、参考1-3図に計器配置を示す。



参考1-1図 試験装置



参考1-2図 トーラス型容器


参考1-1表 計測項目

| Items | Instruments | Placement |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Load | Load cell | Under the base, 90°pitch |
| Acceleration | Accelerometer | Shaking table, Base, Torus container, etc. |
| Displacement | Displacement sensor | Base, 0° and 90° |

主な計測項目は、振動台上、架台上及び試験体上の加速度、架台を含めた試験体の荷重である。第3.1-1表に計測項目、第3.1-3図に計器配置を示す。



第3.1-1図 試験装置




第3.1-2図 円環形状容器

第3.1-1表 計測項目

| 計測項目 | 計測機器 | 位置 | 計測チャンネル数 (設置位置) |
|------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 反力 | ロードセル | 振動台-架台間 | X成分 |
| 加速度 | 加速度計 | 振動台上 | X成分: 2 (90°, 270°) Y成分: 2 (0°, 180°) Z成分: 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |
| | | 架台上 | X成分: 2 (90°, 270°) Y成分: 2 (0°, 180°) Z成分: 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |
| | | 試験体上 | X成分: 2 (90°, 270°) Y成分: 2 (0°, 180°) Z成分: 4 (0°, 90°, 180°, 270°) |





・参照する振動試験の相違 (計測項目が異なる)



参考 1-3 図 計測機器設置位置


3.2 試験条件

加振波は、長周期成分及び短周期成分とも加速度レベルが大きい地震波A及び短周期成分が相対的に卓越し長周期成分が小さい地震波Bの2種類の人工地震波を用いる。参考 1-4 図及び参考 1-5 図に各地震波の時刻歴波形及び加速度応答スペクトル（減衰 0.5%）を示す。試験では参考 1-4 図及び参考 1-5 図の地震波の 0.5 倍、1.0 倍及び 1.5 倍で加振を行った。加振は水平 1 方向とする。水位は、内部水なし及び低水位（水位 164mm 又は 146mm）、中水位（水位 218mm 又は 203mm）、高水位（水位 273mm 又は 259mm）及び高高水位（水位 315mm 又は 325mm）の 5 ケースとする。表 2 に試験ケースを示す。



参考 1-4 図 入力地震

参考 1-5 図 入力地震







第 3.1-3 図 計測機器設置位置

3.2 試験条件

加振波は、スロッシング周期帯に加速度成分を含まないランダム波A及びスロッシング周期帯に加速度成分を含むランダム波Bの模擬地震波を用いる。第 3.2-1 図及び第 3.2-2 図に各地震波の時刻歴波形及び加速度応答スペクトル（減衰 0.5%）を示す。試験では第 3.2-1 図及び第 3.2-2 図の地震波の 1 倍、2 倍、3 倍及び 4 倍で加振を行った。加振は水平 1 方向とする。水位は、内部水なし及び内部水あり（H. W. L相当）の 2 ケースとする。第 3.2-1 表に試験ケースを示す。

・参照する振動試験の相違
（島根 2 号炉で参照する振動試験では、有効質量の確認のために設定した模擬地震波を入力波とする）



第 3.2-1 図 ランダム波 A

第 3.2-2 図 ランダム波 B


参考 1-2 表 試験条件

| Input wave | Input magnification | Water level ^{*1} | Input wave | Input magnification | Water level ^{*1} |
|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Seismic wave-A | ×0.5 ×1.0 ×1.5 | Empty | Seismic wave-B | ×0.5 ×1.0 ×1.5 | Empty |
| | | Low(164mm) | | | Low(146mm) |
| | | Middle(218mm) | | | Middle(203mm) |
| | | High(273mm) | | | High(259mm) |
| | | Very high(315mm) | | | Very high(325mm) |


*1 Water level from the bottom of the torus container.

3.3 試験結果に基づく有効質量評価

地震波 A, 入力倍率 1.0 倍, 低水位の試験ケースにおいて計測された荷重の時刻歴波形を参考 1-6 図に, 時々刻々の荷重を架台上の計測加速度, すなわち試験体への入力加速度との関係でプロットしたものを参考 1-7 図に示す。



参考 1-6 図 計測荷重の時刻歴波形 (地震波 A × 1.0, 低水位)



参考 1-7 図 計測荷重と架台上の計測加速度の関係 (地震波 A × 1.0, 低水位)

一般的にスロッシングの固有振動数 (0.24~0.39Hz) は低く, 本研究で対象とするような容器支持部に作用する地震荷重への寄与は小さいと考えられるため, 内容水荷重 F [N] と架台上の計測加速度 \ddot{x} [m/s²] との関係は式(1)で表される。

$$F = (M + M_E)\ddot{x} \quad (1)$$

ここに, M [kg] は架台を含む容器の質量, M_E [kg] は水の有効質量である。式(1)のとおり, 質量は加速度に対する荷重の比として表されることから, 参考 1-7 図に示す回帰直線の傾きが架台, 容器及び有効質量の総和となる。従って, 回帰曲線の傾きから架台及び容器の総質量を引いたものが水の有効質量となり, 水の全質量に対する比として有効質量比が算出できる。ただし, 本研究では, 内部水無しの条件における試験結果を用いて, 上記と同様の方法で式(1)より架台及び容器の総質量を算出している。

第 3.2-1 表 試験条件

| 入力地震波 | 加速度 [Gal] | 内部水 |
|---------|-----------|------------------|
| ランダム波 A | 100 | なし あり (220kg) |
| | 200 | |
| | 300 | |
| | 400 | |
| ランダム波 B | 100 | なし あり (220kg) |
| | 200 | |
| | 300 | |
| | 400 | |

3.3 試験結果に基づく有効質量評価

ランダム波 A (100Gal, 内部水あり) の試験ケースにおいて計測された荷重の時刻歴波形を第 3.3-1 図に示す。

一般的にスロッシングの固有振動数は低く, 本研究で対象とするような容器支持部に作用する地震荷重への寄与は小さいと考えられるため, 内容水荷重 F [N] と架台上の計測加速度 \ddot{x} [m/s²] との関係は以下の式で表される。

$$F = (M + M_E)\ddot{x} \quad (1)$$

ここに, M [kg] は架台を含む容器の質量, M_E [kg] は水の有効質量である。式 (1) のとおり, 質量は加速度に対する荷重の比として表される。

第 3.3-2 図にランダム波 A における試験ケースごとの最大加速度と最大荷重の関係を示す。第 3.3-2 図における内部水ありのケースの回帰直線の傾きから架台及び容器の総質量を引いたものが水の有効質量となり, 水の全質量に対する比として有効質量比が算出できる。ただし, 本研究では, 内部水なしの条件における試験結果を用いて, 上記と同様の方法で式 (1) より架台及び容器の総質量を算出している。

・参照する振動試験の相違 (有効質量比の算出手法が異なる)


全試験ケースで得られた水の有効質量比を参考 1-3 表に示す。なお、参考 1-3 表には2Hz ハイパスフィルターによりスロッシング成分をカットした結果も併せて示す。入力倍率による有効質量比の差は、水位変化による差に比べて小さいことを確認した。また、スロッシング成分除去前後で有効質量比はほぼ同じ値であり、上述のように地震波A及びBに対してはスロッシングが有効質量比に与える影響は無視できるほど小さいことを確認した。

参考 1-3 表 振動試験から得られた水の有効質量比


| Input wave | Water level ^{*1} | Non-filtered | | | 2Hz High-pass filtered ^{*1} | | |
|----------------|---------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| | | ×0.5 | ×1.0 | ×1.5 | ×0.5 | ×1.0 | ×1.5 |
| Seismic wave-A | Low(164mm) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| | Middle(218mm) | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| | High(273mm) | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| | Very high(315mm) | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| Seismic wave-B | Low(146mm) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| | Middle(203mm) | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| | High(259mm) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| | Very high(325mm) | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |

*1 High-pass filtered 2Hz to remove the force due to the sloshing

ランダム波A及びランダム波Bによる試験結果から得られた有効質量比を第 3.3-1 表に示す。加振波の違い及びスロッシング周期の加速度成分の有無による有効質量比の相違は小さいことを確認した。



第 3.3-1 図 計測荷重の時刻歴波形 (ランダム波A, 100Gal, 内部水あり)



第 3.3-2 図 振動試験における最大加速度と最大荷重の関係 (ランダム波A) (本文第 4.2-8 図の再掲)


第 3.3-1 表 振動試験から得られた水の有効質量比

| 入力地震波 | 有効質量比 |
|--------|-------|
| ランダム波A | 0.18 |
| ランダム波B | 0.20 |

・参照する振動試験の相違 (試験ケースが異なる)

4. NASTRANによる有効質量評価

汎用構造解析ソフト NASTRAN では、容器形状と水位が既知であれば、仮想質量法により有効質量が算出できる。そのため、振動試験や煩雑な数値計算を実施することなく、式(1)より効率的に容器に作用する地震荷重を推定することができる。本研究では、振動試験の各条件に対し、NASTRAN の仮想質量法により有効質量比を算出し、実験結果と比較し、その妥当性を検証する。なお、本方法は流体を非圧縮性のポテンシャル流れと仮定することにより構造物に接する流体の振動質量を求める方法であり、自由表面の重力影響は考慮されない。解析モデルを参考 1-8 図に、解析結果を有効質量比として参考 1-4 表に整理する。



参考 1-8 図 構造解析モデル

5. OpenFOAMによる有効質量評価


前章で示した NASTRAN では、流体を仮想質量として考慮するものであり、スロッシング等の流体の運動は考慮されない。そのため、本章では、オープンソースソフトウェア OpenFOAM による数値流体計算により、流体の運動を考慮した上で、有効質量を算出する。計算に用いる入力波は、振動試験における架台上の計測加速度時刻歴とし、水位は代表として低水位及び高水位とした。なお、有効質量の算出方法は、振動試験結果の整理と同様の方法としている。OpenFOAM による解析結果を有効質量比として参考 1-4 表に整理する。

6. 妥当性検証

縮小試験体による振動試験、NASTRAN 及び OpenFOAM のそれぞれで得られた有効質量比を参考 1-4 表及び参考 1-9 図に整理する。NASTRAN による有効質量比は、いずれの水位においても振動試験や OpenFOAM の結果とよく一致しており、NASTRAN により算出される有効質量は妥当であることが確認された。さらに、水位の増加に伴って有効質量比が増加する傾向を確認した。

4. NASTRANによる有効質量評価

汎用構造解析ソフト NASTRAN では、容器形状と水位が既知であれば、仮想質量法により有効質量が算出できる。そのため、振動試験や煩雑な数値計算を実施することなく、式(1)より効率的に容器に作用する地震荷重を推定することができる。本研究では、振動試験と同様の解析モデルに対し NASTRAN の仮想質量法により有効質量比を算出した結果を実験結果と比較し、その妥当性を検証する。なお、本方法は流体を非圧縮性のポテンシャル流れと仮定することにより構造物に接する流体の振動質量を求める方法であり、自由表面の重力影響は考慮されない。解析モデルを第 4-1 図に、解析結果を有効質量比として第 4-1 表に整理する。



第 4-1 図 構造解析モデル

第 4-1 表 NASTRANによる有効質量比の算出結果

| 項目 | 算出結果 |
|-------|------|
| 有効質量比 | 0.21 |

5. 妥当性検証

島根 1 号炉サプレッションチェンバに対する振動試験、NASTRAN のそれぞれで得られた有効質量比を第 5-1 表に整理する。NASTRAN による有効質量比は、振動試験の結果と同等の結果が得られており、NASTRAN により算出される有効質量は妥当であることが確認された。

第 5-1 表 各方法による有効質量比の評価結果

| 項目 | NASTRAN | 振動試験 | |
|-------|---------|--------|--------|
| | | ランダム波A | ランダム波B |
| 有効質量比 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |

・島根 2 号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う

・参照する振動試験の相違
(島根 2 号炉で参照する振動試験では、島根 1 号炉を円環形状容器の代表とした振動試験を実施している)

・島根 2 号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う


・参照する振動試験の相違
(島根 2 号炉で参照する振動試験では、代表水位で試験を実施している)

参考 1-4 表 トーラス型容器の水の有効質量比

| Input wave | Water level ^{*1} | Shaking table test ^{*2} | Structural analysis (NASTRAN) | Fluid analysis (OpenFOAM) |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Seismic wave-A | Low(164mm) | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| | Middle(218mm) | 0.22 | 0.24 | |
| | High(273mm) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | Very high(315mm) | 0.39 | 0.39 | |
| Seismic wave-B | Low(146mm) | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| | Middle(203mm) | 0.21 | 0.22 | |
| | High(259mm) | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| | Very high(325mm) | 0.42 | 0.41 | |

*1 Water level from the bottom of the torus container.

*2 Input wave magnification 1.0



参考 1-9 図 各水位における有効質量比

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. 結論</p> <p><u>トーラス型容器に対し、内部水の水位が有効質量に及ぼす影響や高加速度入力に対する有効質量の把握を目的に、振動試験及び汎用構造解析ソフト NASTRAN 並びにオープンソースソフトウェア OpenFOAM により有効質量を評価し比較を行った。その結果、水位に対する有効質量比の関係が確認された。また、NASTRAN による有効質量算出の妥当性が確認できた。</u></p> <p>8. 学会発表実績</p> <p><u>本研究結果については、日本機械学会 2016 年度年次大会にて学会発表している。</u> <u>なお、本参考資料の 3.～7.については、以下の論文データを引用したものである。</u></p> <p><u>地震時におけるトーラス型容器内部水の有効質量の評価、竹内 正孝、尾西 重信、飯田 純、熊谷 信昭、豊田 幸宏、高島 大輔、永坂 英明、日本機械学会 2016 年度年次大会講演論文集、No16-1</u></p> | <p>6. 結論</p> <p><u>円環形状容器における有効質量の把握を目的に、振動試験及び汎用構造解析ソフト NASTRAN により有効質量を評価し比較を行った。その結果、NASTRAN による有効質量算出の妥当性が確認できた。</u></p> <p>7. 学会発表実績</p> <p>本研究結果については、<u>日本機械学会 2008 年度年次大会にて学会発表している^[1]。</u></p> <p>[1] <u>丸山 直伴、田村 伊知郎、福土 直己、大坂 雅昭、鈴木 彩子、鈴木 学：トーラス型容器における内部水の地震時荷重評価、日本機械学会 2008 年度年次大会講演論文集、2008.7 巻</u></p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参照する振動試験の相違（島根 2 号炉で参照する振動試験では、代表水位に対して有効質量算出手法の妥当性確認を行っている） ・島根 2 号炉では実機に対してのみ流体解析による有効質量の算出を行う |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><補足> 常温下での振動試験の妥当性について 今回実施した振動試験については、以下の検討を踏まえ、常温下で実施している。</p> <p>① サプレッションチェンバの耐震評価において考慮する運転状態（重大事故時の荷重の組合せについては、「重大事故等対処設備について（補足説明資料）39条地震による損傷の防止 39-4 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」にて説明）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サプレッションチェンバの耐震評価は、設計基準事故時及び重大事故時ともに、事故の発生確率、継続時間及び地震の年超過確率を踏まえ、地震荷重と事故時の荷重の組合せを考慮するため、今回実施した振動試験の温度条件（水温）は、基準地震動 S_s と荷重の組合せが必要となる運転状態を考慮 ・設計基準事故時は、<u>基準地震動 S_s との組合せは不要であるため、温度条件は通常運転状態（飽和温度以下）</u> ・重大事故時は、事象発生後 2×10^{-1} 年以降の荷重と基準地震動 S_s との組合せとなるため、温度条件は飽和温度以下（沸騰状態ではない） <p>② 水温による有効質量比への影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有効質量に関連する内部水の質量は、密度の関数であり、水温が飽和温度以下では温度変化に対する影響は小さい <p>なお、サプレッションチェンバの耐震評価における地震応答解析及び応力評価に用いる部材温度は、運転状態を考慮した温度条件を用いる。</p> | <p><補足1> 常温下での振動試験の妥当性について 今回実施した振動試験については、以下の検討を踏まえ、常温下で実施している。</p> <p>① サプレッションチェンバの耐震評価において考慮する運転状態（重大事故時の荷重の組合せについては、「重大事故等対処設備について（補足説明資料）39条地震による損傷の防止 39-4 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて」にて説明）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サプレッションチェンバの耐震評価は、設計基準事故時及び重大事故時ともに、事故の発生確率、継続時間及び地震の年超過確率を踏まえ、地震荷重と事故時の荷重の組合せを考慮するため、今回実施した振動試験の温度条件（水温）は、基準地震動 S_s と荷重の組合せが必要となる運転状態を考慮 ・設計基準事故時における温度条件は通常運転状態（飽和温度以下） <p>② 水温による有効質量比への影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有効質量に関連する内部水の質量は密度の関数であり、水温が飽和温度以下では温度変化に対する影響は小さい <p>なお、サプレッションチェンバの耐震評価における地震応答解析及び応力評価に用いる部材温度は、運転状態を考慮した温度条件を用いる。</p> | |

<補足2> 振動試験における加振波について

振動試験において、以下の条件を考慮して加振波を設定している。

①スロッシング荷重の考慮

スロッシング荷重による内部水の有効質量への影響を確認するため、スロッシング周期(約0.8秒)帯に加速度成分を含む加振波(ランダム波B)とスロッシング周期帯に加速度成分を含まない加振波(ランダム波A)を適用する。


②試験体の運動の影響

有効質量は内部水ありの場合と内部水なしの場合での振動試験結果から得られる荷重-加速度関係の回帰直線の傾きの差から算出する。このため、有効質量比を精度良く算出するには、試験体の運動により加わる荷重を相対的に小さくする必要があることから、試験体の固有周期(約0.025秒)及びこの周辺の短周期の加速度成分が小さい加振波を適用する。


③周波数成分の影響

加振波の周波数特性は内部水の有効質量に影響しない^{[1][2]}ことから、ランダム波を適用する。

以上の条件を踏まえ、ランダム波Aでは0.1~0.2秒、ランダム波Bでは0.1~2秒の周期成分を一定としたフーリエスペクトルから模擬地震波を作成する。作成した模擬地震波の応答加速度スペクトルを第1図に示す。



ランダム波A



ランダム波B


第1図 入力波の応答加速度スペクトル

[1]Housner, G. W.: Nuclear Reactors And Earthquakes, TID Rep. 7024, 1963.

[2]容器構造設計指針・同解説(日本建築学会)

・参照する振動試験の相違
(島根2号炉で参照する振動試験では、有効質量の確認のために設定した模擬地震波を入力波とする)

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">参考資料2</p> <p style="text-align: center;">有効質量比に対するスロッシング影響について</p> <p>1. 概要 有効質量比に対するスロッシング影響の有無を確認するため、<u>振動試験</u>で得られた荷重時刻歴（スロッシング周期成分を含む）及びスロッシング周期成分を取り除いた荷重時刻歴に対する有効質量比を算定し、比較・検討した。</p> <p>2. 検討内容 <u>試験体のスロッシング周期は、固有値の解析結果及び正弦波掃引試験により、1.3Hz～1.8Hz（試験体内部の水位により異なる）である。このため、振動試験で得られた荷重時刻歴に対して、2 Hz のハイパスフィルター処理を行い、スロッシング周期成分を取り除いた荷重時刻歴を求め、本文第4.2.4項の方法にて、有効質量比を算定した。</u> <u>また、各水位条件についての有効質量比に対するスロッシングの影響を検討した。</u></p> <p>3. 検討結果 スロッシング周期成分有り及びスロッシング周期成分無しの荷重時刻歴に対する加速度と荷重の関係を参考2-1図及び有効質量比の比較結果を参考2-1表に示す。 <u>各水位条件について、スロッシング周期成分有り及びスロッシング周期成分無しの有効質量比に違いはなく、有効質量比に対するスロッシングの影響はほぼない。</u></p> | <p style="text-align: right;">参考資料2</p> <p style="text-align: center;">有効質量比に対するスロッシング影響について</p> <p>1. 概要 有効質量比に対するスロッシング影響の有無を確認するため、<u>流体解析</u>で得られた荷重時刻歴（スロッシング周期成分を含む）及びスロッシング周期成分を取り除いた荷重時刻歴に対する有効質量比を算定し、比較・検討した。</p> <p>2. 検討内容 <u>流体解析におけるスロッシング周期は入力加速度と荷重のフーリエスペクトルの関係より0.26Hz（重大事故時想定水位（S s））として得られている。このため、流体解析で得られた荷重時刻歴に対して、0.4Hzのハイパスフィルター処理を行い、スロッシング周期成分を取り除いた荷重時刻歴を求め、本文第5.1項の方法にて、有効質量比を算定した。</u></p> <p>3. 検討結果 スロッシング周期成分あり及びスロッシング周期成分なしの荷重時刻歴に対する加速度と荷重の関係図を第3-1図及び有効質量比の比較結果を第3-1表に示す。 スロッシング周期成分あり及びスロッシング周期成分なしの有効質量比に違いはなく、有効質量比に対するスロッシングの影響はほぼない。</p> | <p>・島根2号炉では流体解析結果により有効質量比に対するスロッシング影響の有無を確認する</p> <p>・島根2号炉では流体解析結果により有効質量比に対するスロッシング影響の有無を確認する</p> |




(a) 水位高, 入力倍率 1.0 倍, スロッシング周期成分有り
 (b) 水位高, 入力倍率 1.0 倍, スロッシング周期成分無し

参考 2-1 図 荷重と加速度の関係

参考 2-1 表 有効質量比の比較結果

| 水位 | 振動試験 | |
|------------|--------------|--------------------------------|
| | スロッシング周期成分有り | スロッシング周期成分無し (2Hz ハイパスフィルタ) |
| 低 (164mm) | 0.12 | 0.12 |
| 中 (218mm) | 0.21 | 0.21 |
| 高 (273mm) | 0.28 | 0.28 |
| 高高 (315mm) | 0.42 | 0.42 |



(a) スロッシング周期成分あり (b) スロッシング周期成分なし

第 3-1 図 荷重と加速度の関係

第 3-1 表 有効質量比の比較結果

| 水位 | 流体解析 | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| | スロッシング周期成分あり | スロッシング周期成分なし (0.4Hz ハイパスフィルタ) |
| 重大事故時想定水位 (S s) | 0.23 | 0.23 |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">参考資料3</p> <p style="text-align: center;">有効質量比に対する入力地震動の影響について</p> <p>1. 概要 サプレッションチェンバの地震荷重算出に当たり、サプレッションチェンバの内部水の有効質量をNASTRANにより算出することの妥当性を検証するため、<u>実機を縮小模擬した試験体を用いた振動試験を実施しており、両者の有効質量比が同等であることを確認している。</u></p> <p>本資料では、振動試験に用いた入力地震動に対して、加速度振幅及び周期特性の違いによる有効質量への影響を考察する。</p> <p>2. 振動試験の入力地震動 振動台への入力波は、<u>本文第4.2.3項のとおり、女川2号炉のサプレッションチェンバ設置床における基準地震動Ss相当*の応答加速度時刻歴波を用いて、試験体と実機の相似則で時間軸を圧縮したものであり、振動台の加振限界振動数以上の成分をフィルタ処理したものである。</u> <u>また、振動試験では、上記の入力波を0.5倍、1.0倍、1.5倍した加速度時刻歴波形を用いて試験を行い、その試験結果から有効質量比を算出している。</u> <u>*平成25年12月設置変更許可申請時の基準地震動Ss (Ss-2)</u></p> <p>3. 有効質量比に対する入力地震動の影響検討 3.1 加速度振幅の違い <u>女川2号炉の基準地震動Ss相当の入力波に対して、入力倍率を変化させて振動試験を実施した結果、各水位条件での有効質量比は、参考3-1表に示すとおり、入力波の入力倍率によらず、ほぼ一致している。</u> <u>この結果は、振動試験に用いた入力地震動の加速度振幅の違いが有効質量に対して影響がないことを示すものである。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>参考3-1表 振動試験から算出した有効質量比 (本文第4.2-3表の再掲)</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1528 1184 1864"> <thead> <tr> <th rowspan="2">水位</th> <th colspan="3">入力倍率</th> </tr> <tr> <th>0.5倍</th> <th>1.0倍</th> <th>1.5倍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低 (146mm)</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.14</td> </tr> <tr> <td>中 (203mm)</td> <td>0.20</td> <td>0.21</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>高 (259mm)</td> <td>0.28</td> <td>0.28</td> <td>0.28</td> </tr> <tr> <td>高高 (325mm)</td> <td>0.41</td> <td>0.42</td> <td>0.41</td> </tr> </tbody> </table> | 水位 | 入力倍率 | | | 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 低 (146mm) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 中 (203mm) | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 高 (259mm) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 高高 (325mm) | 0.41 | 0.42 | 0.41 | <p style="text-align: right;">参考資料3</p> <p style="text-align: center;">有効質量比に対する入力地震動の影響について</p> <p>1. 概要 サプレッションチェンバの地震荷重算出に当たり、サプレッションチェンバの内部水の有効質量をNASTRANにより算出することの妥当性を検証するため、<u>島根1号炉サプレッションチェンバに対して、NASTRANによる有効質量の算出及び試験体を用いた振動試験を実施しており、両者の有効質量比が同等であることを確認している。</u></p> <p>本資料では、振動試験に用いた入力地震動に対して、周期特性の違いによる有効質量への影響を考察する。</p> <p>2. 振動試験の入力地震動 振動台への入力波は、<u>スロッシング成分を含まないランダム波A及びスロッシング成分を含むランダム波Bの人工地震波を用いた。</u> <u>また、振動試験では、上記地震波の1倍、2倍、3倍及び4倍で加振を行った。</u></p> <p>3. 有効質量比に対する入力地震動の影響検討</p> | <p>・参照する振動試験の相違 (島根2号炉で参照する振動試験では、島根1号炉を円環形状容器の代表とした振動試験を実施している)</p> <p>・参照する振動試験の相違 (島根2号炉で参照する振動試験では、有効質量の確認のために設定した模擬地震波を入力波とする)</p> <p>・参照する振動試験の相違 (島根2号炉において参照する振動試験では、複数の加速度振幅を考慮した結果として有効質量比を算出している)</p> |
| 水位 | | 入力倍率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低 (146mm) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中 (203mm) | 0.20 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高 (259mm) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高高 (325mm) | 0.41 | 0.42 | 0.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


3.2 周期特性の違い

振動試験においては、女川2号炉の基準地震動 Ss 相当（入力地震波 B）を入力地震動とした試験に加えて、参考 3-1 図に示す周期特性の異なる地震動（入力地震波 A）を用いた試験を実施している（参考資料 1 参照）。

また、振動試験では、女川2号炉の基準地震動 Ss 相当に対する試験と同様、周期特性の異なる地震動（入力地震波 A）の入力倍率を 0.5 倍、1.0 倍、1.5 倍と変化させて、各水位条件に対する振動試験を実施している。

周期特性の異なる地震動（入力地震波 A）に対する振動試験から算出された有効質量比を、女川2号炉の基準地震動 Ss 相当に対する有効質量比と合わせて、参考 3-2 表及び参考 3-2 図に示す。振動試験から算出した周期特性の異なる地震動（入力地震波 A）に対する有効質量比は、女川2号炉の基準地震動 Ss 相当と同様、水位増加に伴って増加する傾向があり、入力波の入力倍率によらず、各水位条件でほぼ一致している。

また、女川2号炉の基準地震動 Ss 相当及び周期特性の異なる地震動（入力地震動 A）に対する有効質量比について、水位が近接している条件（低水位、中水位、高水位、高高水位）での有効質量比は、ほぼ同等であることが分かる。これは、有効質量は、入力地震動の周期特性によらず、評価対象とする容器の形状及び容器内の水位に依存していることを示すものと考えられる。



(1) 入力地震波 A


(2) 基準地震動 Ss 相当

参考 3-1 図 振動試験に用いた地震動比較
(参考資料 1 参考 1-4 図, 参考 1-5 図の再掲)

3.1 周期特性の違い

ランダム波 A 及びランダム波 B の入力加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトルを第 3.1-1 図に示す。また、これらの周期特性の異なる地震波に対する振動試験から算出された有効質量比を第 3.1-1 表に示す。

ランダム波 A 及びランダム波 B による振動試験結果より算出した有効質量比は同程度であり、有効質量は入力地震動の周期特性によらず、評価対象とする容器の形状に依存していることを示すものと考えられる。



(1) ランダム波 A

(2) ランダム波 B

第 3.1-1 図 振動試験に用いた地震動比較
(参考資料 1 第 3.2-1 図, 第 3.2-2 図の再掲)

第 3.1-1 表 振動試験から得られた水の有効質量比

(参考資料 1 第 3.3-1 表の再掲)


| 入力地震波 | 有効質量比 |
|---------|-------|
| ランダム波 A | 0.18 |
| ランダム波 B | 0.20 |

・参照する振動試験の相違
(島根2号炉において参照する振動試験では、複数の加速度振幅を考慮した結果として有効質量比を算出している)

参考 3-2 表 入力地震動の加速度振幅及び周期特性の違いによる有効質量への影響
(参考資料 1 参考 1-3 表の再掲)

| Input wave | Water level ^{*1} | Non-filtered | | | 2Hz High-pass filtered ^{*1} | | |
|----------------|---------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| | | ×0.5 | ×1.0 | ×1.5 | ×0.5 | ×1.0 | ×1.5 |
| Seismic wave-A | Low(164mm) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| | Middle(218mm) | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| | High(273mm) | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| | Very high(315mm) | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| Seismic wave-B | Low(146mm) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| | Middle(203mm) | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| | High(259mm) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| | Very high(325mm) | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |

*1 High-pass filtered 2Hz to remove the force due to the sloshing



参考 3-2 図 入力地震動の加速度振幅及び周期特性の違いによる有効質量への影響

4. 考察

上記のとおり、振動試験に用いた入力地震動に対する加速度振幅及び周期特性の違いによる有効質量への影響について、今回実施した振動試験結果を用いて検討した結果、入力地震動の加速度振幅及び周期特性の違いによる影響がないことを確認した。

なお、今回の検討結果は、NASTRANにより算出される有効質量が評価対象とする容器形状及び容器内水位を与えられれば、地震動を用いることなく、有効質量を算出できるという特徴とも整合しているものと考えられる。

4. 考察

上記のとおり、振動試験に用いた入力地震動に対する周期特性の違いによる有効質量への影響について、今回実施した振動試験結果を用いて検討した結果、入力地震動の周期特性の違いによる影響が小さいことを確認した。

なお、今回の検討結果は、NASTRANにより算出される有効質量が評価対象とする容器形状及び容器内水位を与えられれば、地震動を用いることなく、有効質量を算出できるという特徴とも整合している。

・参照する振動試験の相違
(島根2号炉において参照する振動試験では、複数の加速度振幅を考慮した結果として有効質量比を算出している)

規格基準における有効質量比との比較について


1. はじめに

本資料は、NASTRANによる有効質量比算出の妥当性を確認するため、容器構造設計指針・同解説(2010年3月改訂版)(以下「容器指針」という。)に記載されている球形タンク及び円筒タンクの有効質量比とNASTRANによる有効質量比の算出結果の比較検討を行う。

2. 解析結果

(1) 球形タンク


NASTRANの解析モデルを参考4-1図、解析モデル諸元を参考4-1表、NASTRANによる有効質量比の算出結果及び容器指針における球形タンクの有効質量比を参考4-2図に示す。



参考4-1表 球形タンク解析モデル諸元

| | |
|-------|-------|
| 半径 | 0.5m |
| メッシュ数 | 約5400 |

参考4-1図 球形タンク解析モデル



参考4-2図 球形タンクの有効質量

規格基準における有効質量比との比較について


1. はじめに

本資料は、NASTRANによる有効質量比算定の妥当性を確認するため、容器構造設計指針・同解説(2010年3月改訂版)(以下「容器指針」という。)に記載されている球形タンク及び円筒タンクの有効質量比とNASTRANによる有効質量比の算定結果の比較検討を行う。

2. 解析結果

(1) 球形タンク


NASTRANの解析モデルを第1図、解析モデル諸元を第1表、NASTRANによる有効質量比の算定結果及び容器指針における球形タンクの有効質量比を第2図に示す。



第1表 球形タンク解析モデル諸元

| | |
|-------|-------|
| 半径 | 0.5m |
| メッシュ数 | 約5400 |

第1図 球形タンク解析モデル




注1 液量率 = 液体の体積 / 球形タンクの容積

注2 容器指針の有効質量比は試験により得られている。

第2図 球形タンクの有効質量比

(2) 円筒タンク


NASTRANの解析モデルを参考4-3図、解析モデル諸元を参考4-2表、NASTRANによる有効質量比算出結果及び容器指針における円筒タンクの有効質量比を参考4-4図に示す。



参考4-2表 円筒タンク解析モデル諸元

| | |
|-------|-------|
| 半径 | 0.5m |
| 高さ | 2.5m |
| メッシュ数 | 約6400 |

参考4-3図 円筒タンク解析モデル




参考4-4図 円筒タンクの有効質量比

4. 検討結果

図2、4の比較結果から、NASTRANによる有効質量比算出結果と容器指針における有効質量比がほぼ一致しており、NASTRANによる有効質量比算出は妥当であることを確認した。

(2) 円筒タンク

NASTRANの解析モデルを第3図、解析モデル諸元を第2表、NASTRANによる有効質量比算定結果及び容器指針における円筒タンクの有効質量比を第4図に示す。



第2表 円筒タンク解析モデル諸元

| | |
|-------|-------|
| 半径 | 0.5m |
| 高さ | 2.5m |
| メッシュ数 | 約6400 |

第3図 円筒タンク解析モデル



第4図 円筒タンクの有効質量比

3. 検討結果

第2図及び第4図の比較結果から、NASTRANによる有効質量比算出結果と容器指針における有効質量比がほぼ一致しており、NASTRANによる有効質量比算出は妥当であることを確認した。

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">参考資料5</p> <p style="text-align: center;">計算機コードの概要について</p> <p>1. はじめに 本資料は、「サブプレッションチェンバの内部水質量の考え方の変更について」において用いた汎用解析プログラム NASTRAN 及び汎用流体解析コード <u>OpenFOAM</u> の解析コードについて説明するものである。</p> <p>2. 使用した解析コードの概要 (1) NASTRAN NASTRAN は、サブプレッションチェンバの構造をモデル化し、構造表面（接水面）における流体－構造の運動方程式を解析する。</p> <p>(2) <u>OpenFOAM</u> <u>OpenFOAM</u> は、サブプレッションチェンバ内の空間をモデル化し、流体の流れを VOF (Volume Of Fluid) 法により解析する。</p> | <p style="text-align: right;">参考資料5</p> <p style="text-align: center;">計算機コードの概要について</p> <p>1. はじめに 本資料は、「サブプレッションチェンバの内部水質量の考え方の変更について」において用いた汎用解析プログラム NASTRAN 及び汎用流体解析コード <u>Fluent</u> の解析コードについて説明するものである。</p> <p>2. 使用した解析コードの概要 (1) NASTRAN NASTRAN はサブプレッションチェンバの構造をモデル化し、構造表面（接水面）における流体－構造の運動方程式を解析する。</p> <p>(2) <u>Fluent</u> <u>Fluent</u> は、サブプレッションチェンバ内の空間をモデル化し、流体の流れを VOF (Volume Of Fluid) 法により解析する。</p> | <p>・適用する流体解析コードの相違</p> <p>・適用する流体解析コードの相違</p> |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------|--------------|----|
| <p>(1) <u>NASTRAN</u></p> | | |


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------|---------------------------|------|-------|-----------|------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|---------------------------|------|-------|-----------|------------|------|---------------------------|--|
| <p>解析コードの概要</p> <table border="1" data-bbox="222 361 1196 611"> <tr><td>コード名</td><td>MSC NASTRAN</td></tr> <tr><td>開発機関</td><td>MSC. Software Corporation</td></tr> <tr><td>開発時期</td><td>1971年</td></tr> <tr><td>使用したバージョン</td><td>2012, 2016</td></tr> <tr><td>使用目的</td><td>3次元有限要素法(シェル要素)による有効質量の算定</td></tr> </table> <p>コードの概要</p> <p>有限要素法を用いたMSC NASTRANは、世界で圧倒的シェアを持つ汎用構造解析プログラムのスタンダードである。その誕生は1965年、現在の米国MSC. Software Corporationの前身である米国The MacNeal-Schwendler Corporationの創設者、マクニール博士とシュウエンドラー博士が、当時NASA(The National Aeronautics and Space Administration)で行われていた、航空機の機体強度をコンピュータ上で解析することをテーマとした「有限要素法プログラム作成プロジェクト」に参画したことに始まる。そこで作成されたプログラムNastran(NASA Structural Analysis Program)と命名され、1971年にThe MacNeal-Schwendler CorporationからMSC NASTRANとして一般商業用にリリースされた。</p> <p>以来、数多くの研究機関や企業において、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野の構造解析に広く利用されている。また各分野からの高度な技術的要求とコンピュータの発展に対応するために、常にプログラムの改善と機能拡張を続けている。</p> <p>検証と妥当性の確認</p> <p>[検証] 本解析コードの検証は以下のとおり実施済みである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ サプレッションチェンバの模擬試験体による振動試験により算定された有効質量比とNASTRANによる3次元有限要素法(シェル要素)及び仮想質量法(Virtual Mass Method)により算定された有効質量比が一致することを確認している。 ・ 本コードの適用条件について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>[妥当性確認] 本コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。</p> | コード名 | MSC NASTRAN | 開発機関 | MSC. Software Corporation | 開発時期 | 1971年 | 使用したバージョン | 2012, 2016 | 使用目的 | 3次元有限要素法(シェル要素)による有効質量の算定 | <p>(1) NASTRAN</p> <p>解析コードの概要</p> <table border="1" data-bbox="1305 350 2401 600"> <tr><td>コード名</td><td>MSC NASTRAN</td></tr> <tr><td>開発機関</td><td>MSC. Software Corporation</td></tr> <tr><td>開発時期</td><td>1971年</td></tr> <tr><td>使用したバージョン</td><td>2005, 2013</td></tr> <tr><td>使用目的</td><td>3次元有限要素法(シェル要素)による有効質量の算定</td></tr> </table> <p>コードの概要</p> <p>有限要素法を用いたMSC NASTRANは、世界で圧倒的シェアを持つ汎用構造解析プログラムのスタンダードである。その誕生は1965年、現在の米国MSC. Software Corporationの前身である米国The MacNeal-Schwendler Corporationの創設者、マクニール博士とシュウエンドラー博士が、当時NASA(The National Aeronautics and Space Administration)で行われていた、航空機の機体強度をコンピュータ上で解析することをテーマとした「有限要素法プログラム作成プロジェクト」に参画したことに始まる。そこで作成されたプログラムNastran(NASA Structural Analysis Program)と命名され、1971年にThe MacNeal-Schwendler CorporationからMSC NASTRANとして一般商業用にリリースされた。</p> <p>以来、数多くの研究機関や企業において、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野の構造解析に広く利用されている。また各分野からの高度な技術的要求とコンピュータの発展に対応するために、常にプログラムの改善と機能拡張を続けている。</p> <p>検証と妥当性の確認</p> <p>[検証] 本解析コードの検証は以下のとおり実施済みである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ サプレッションチェンバの模擬試験体による振動試験により算定された有効質量比とNASTRANによる3次元有限要素法(シェル要素)及び付加質量法(Virtual Mass Method)により算定された有効質量比が一致することを確認している。 ・ 本コードの適用条件について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>[妥当性確認] 本コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。</p> | コード名 | MSC NASTRAN | 開発機関 | MSC. Software Corporation | 開発時期 | 1971年 | 使用したバージョン | 2005, 2013 | 使用目的 | 3次元有限要素法(シェル要素)による有効質量の算定 | |
| コード名 | MSC NASTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発機関 | MSC. Software Corporation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発時期 | 1971年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用したバージョン | 2012, 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用目的 | 3次元有限要素法(シェル要素)による有効質量の算定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コード名 | MSC NASTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発機関 | MSC. Software Corporation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発時期 | 1971年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用したバージョン | 2005, 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用目的 | 3次元有限要素法(シェル要素)による有効質量の算定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <table border="1" data-bbox="192 289 1228 720"> <tr> <td data-bbox="192 289 507 720"></td> <td data-bbox="507 289 1228 720"> <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードは、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。 検証の体系と今回の解析体系とが同等であることから、検証の結果をもって、解析の妥当性が確認できる。 開発機関が提示するマニュアルにより、3次元有限要素法（シェル要素）及び仮想質量法（Virtual Mass Method）による有効質量算定に本解析コードが適用できることを確認している。 </td> </tr> </table> | | <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードは、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。 検証の体系と今回の解析体系とが同等であることから、検証の結果をもって、解析の妥当性が確認できる。 開発機関が提示するマニュアルにより、3次元有限要素法（シェル要素）及び仮想質量法（Virtual Mass Method）による有効質量算定に本解析コードが適用できることを確認している。 | <table border="1" data-bbox="1308 260 2401 667"> <tr> <td data-bbox="1308 260 1641 667">検証と妥当性の確認</td> <td data-bbox="1641 260 2401 667"> <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードは、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。 検証の体系と今回の解析体系とが同等であることから、検証の結果をもって、解析の妥当性が確認できる。 開発機関が提示するマニュアルにより、3次元有限要素法（シェル要素）及び付加質量法（Virtual Mass Method）による有効質量算定に本解析コードが適用できることを確認している。 </td> </tr> </table> | 検証と妥当性の確認 | <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードは、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。 検証の体系と今回の解析体系とが同等であることから、検証の結果をもって、解析の妥当性が確認できる。 開発機関が提示するマニュアルにより、3次元有限要素法（シェル要素）及び付加質量法（Virtual Mass Method）による有効質量算定に本解析コードが適用できることを確認している。 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードは、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。 検証の体系と今回の解析体系とが同等であることから、検証の結果をもって、解析の妥当性が確認できる。 開発機関が提示するマニュアルにより、3次元有限要素法（シェル要素）及び仮想質量法（Virtual Mass Method）による有効質量算定に本解析コードが適用できることを確認している。 | | | | | |
| 検証と妥当性の確認 | <ul style="list-style-type: none"> 本解析コードは、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。 検証の体系と今回の解析体系とが同等であることから、検証の結果をもって、解析の妥当性が確認できる。 開発機関が提示するマニュアルにより、3次元有限要素法（シェル要素）及び付加質量法（Virtual Mass Method）による有効質量算定に本解析コードが適用できることを確認している。 | | | | | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>1. 概要</p> <p>有限要素法を用いた MSC NASTRAN は、世界で圧倒的シェアを持つ汎用構造解析プログラムのスタンダードである。その誕生は 1965 年、現在の米国 MSC. Software Corporation の前身である米国 The MacNeal-Schwendler Corporation の創設者、マクニール博士とシュウェンドラー博士が、当時 NASA (The National Aeronautics and Space Administration) で行われていた、航空機の機体強度をコンピュータ上で解析することをテーマとした「有限要素法プログラム作成プロジェクト」に参画したことに始まる。そこで作成されたプログラム Nastran (NASA Structural Analysis Program) と命名され、1971 年に The MacNeal-Schwendler Corporation から MSC NASTRAN として一般商業用にリリースされた。</p> <p>以来、数多くの研究機関や企業において、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野の構造解析に広く利用されている。また、各分野からの高度な技術的要求とコンピュータの発展に対応するために、常にプログラムの改善と機能拡張を続けている。</p> <p>2. 本コードの特徴</p> <p>NASTRAN は、MSC. Software Corporation により開発保守されている汎用構造解析コードである。原子力発電所の機器の応力評価で用いられる有限要素法による応力評価に加え、流体の入ったタンク構造や没水タービン等、接流体表面を持つ構造の振動解析で一般に広く用いられている。また、解析における縮約処理は、膨大な数のデータを扱う有限要素法などの解析において、行列の大きさ（次元）を小さくする解析上のテクニックであり、その手法として、Guyan の縮約法 (Guyan's Reduction) が広く一般的に使われており、NASTRAN の機能として整備されている。</p> <p>3. 解析理論</p> <p><u>3.1 仮想質量法 (Virtual Mass Method)</u></p> <p><u>3.1.1 理論式</u></p> <p>本コードのうち、流体の入ったタンク構造や没水タービン等、接流体表面を持つ構造の振動解析で用いる仮想質量法の解析理論について述べる。</p> <p>振動時の容器壁面に作用する圧力は、流体解析によって求められる。サプレッションチェンバのような複雑な形状に対しては、数値解析に依存することとなる。<u>ここで使用される代表的な方法は、「速度ポテンシャル法」及び「非圧縮性粘性流体解析 (Navier-Stokes 方程式と連続式)」等による流体解析法がある。</u>NASTRAN 仮想質量法では、前者の理想流体（非圧縮性、非粘性、渦無し）を仮定した速度ポテンシャル法に沿う考え方が採用されている。</p> <p><u>基礎式は、次のように連続の式及び運動方程式からなる。</u></p> | <p>1. 概要</p> <p>有限要素法を用いた MSC NASTRAN は、世界で圧倒的シェアを持つ汎用構造解析プログラムのスタンダードである。その誕生は 1965 年、現在の米国 MSC. Software Corporation の前身である米国 The MacNeal-Schwendler Corporation の創設者、マクニール博士とシュウェンドラー博士が、当時 NASA (The National Aeronautics and Space Administration) で行われていた、航空機の機体強度をコンピュータ上で解析することをテーマとした「有限要素法プログラム作成プロジェクト」に参画したことに始まる。そこで作成されたプログラム Nastran (NASA Structural Analysis Program) と命名され、1971 年に The MacNeal-Schwendler Corporation から MSC NASTRAN として一般商業用にリリースされた。以来、数多くの研究機関や企業において、航空宇宙、自動車、造船、機械、建築、土木などの様々な分野の構造解析に広く利用されている。また、各分野からの高度な技術的要求とコンピュータの発展に対応するために、常にプログラムの改善と機能拡張を続けている。</p> <p>2. 本コードの特徴</p> <p>NASTRAN は、MSC. Software Corporation により開発保守されている汎用構造解析コードである。原子力発電所の機器の応力評価で用いられる有限要素法による応力評価に加え、流体の入ったタンク構造や没水タービン等、接流体表面を持つ構造の振動解析で一般に広く用いられている。</p> <p>また、解析における縮約処理は、膨大な数のデータを扱う有限要素法などの解析において、行列の大きさ（次元）を小さくする解析上のテクニックであり、その手法として、Guyan の縮約法 (Guyan's Reduction) が広く一般的に使われており、NASTRAN の機能として整備されている。</p> <p>3. 解析理論</p> <p>本コードのうち、流体の入ったタンク構造や没水タービン等、接流体表面を持つ構造の振動解析で用いる仮想質量法の解析理論について述べる。</p> <p>振動時に容器壁面に作用する圧力は、流体解析によって求められる。サプレッションチェンバのような複雑な形状に対しては、数値解析に依存することとなる。NASTRAN 仮想質量法では、前者の理想流体（非圧縮性、非粘性、渦無し）を仮定した速度ポテンシャル法に沿う考え方が採用されている。</p> <p><u>同解析コードでは、構造体の接水面に設定した節点において、構造体の振動により発生する流体圧力と流速を算定し、接水面における流体圧力と加速度の関係式を構造体の運動方程式に流体項を加えることで、構造体と流体の運動方程式が構築される。固有値解析あるいは応答解析を実施して、振動質量を求め、これから構造体の振動質量を差し引くことで、流体の振動質量すなわち流体の有効質量が算定される。</u></p> | |


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0 \quad (1)$ $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{g} \quad (2)$ <p>ここで、t は時間、Φ, v, p, g はそれぞれ流体の速度ポテンシャル、速度ベクトル、圧力、重力加速度ベクトルである。</p> <p>同解析コードでは、構造体の接水面に設定した節点において、構造体の振動により発生する流体圧力と流速を算定し、接水面における流体圧力と加速度の関係式を構造体の運動方程式に流体項を加えることで、構造体と流体の運動方程式が構築される。固有値解析あるいは応答解析を実施して、振動質量を求め、これから構造体の振動質量を差し引くことで、流体の振動質量すなわち流体の有効質量が算定される。</p> | | |

3.1.2 解析フローチャート



参考 5-1 図 NASTRAN 仮想質量法を用いたサプレッションチェンバ内部水の有効質量算定手順

4. 解析フローチャート



第1図 NASTRAN仮想質量法を用いたサプレッションチェンバ内部水の有効質量算定手順

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>3.2 Guyan 縮約法</p> <p>本コードのうち、Guyan 縮約法の解析理論について述べる。</p> <p>動的問題に対する基礎方程式は、縮約を行う前に u_f セットに対して組み立てられる。縮約を行う前の標準マトリクス方程式は次式の形になる</p> $\begin{bmatrix} \bar{M}_{aa} & M_{ao} \\ M_{oa} & M_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_a \\ \ddot{u}_o \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_{aa} & B_{ao} \\ B_{oa} & B_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{u}_a \\ \dot{u}_o \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{K}_{aa} & K_{ao} \\ K_{oa} & K_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_a \\ u_o \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{P}_a \\ P_o \end{Bmatrix} \quad (1)$ <p>ここで</p> <p>$u_a, \dot{u}_a, \ddot{u}_a$: 解析セットに残される変位, 速度, 加速度自由度 $u_o, \dot{u}_o, \ddot{u}_o$: 消去セットに入れて消去される変位, 速度, 加速度自由度 \bar{P}_a, P_o : 作用荷重</p> <p>フリーボディ運動は解析セットに含めなければならない。そうしなければ, K_{oo} が特異になってしまう。バーを付けた量 (\bar{P} など) は縮約の対象にならない量を示す。</p> <p>静的問題では, 質量と減衰効果を無視して, 式(1)下段の分割行を解いて u_o を計算することができる。</p> $\{u_o\} = -[K_{oo}^{-1}][K_{oa}]\{u_a\} + \{P_o\} \quad (2)$ <p>式(2)の右辺は, Guyan マトリクス G_o と静的補正変位 u_o^0 の2つの部分に分解して, 次式で表すことができる。</p> $[G_o] = -[K_{oo}^{-1}][K_{oa}] \quad (3)$ $\{u_o^0\} = [K_{oo}^{-1}]\{P_o\} \quad (4)$ <p>式(2)から式(4)を式(1)上段の分割行に代入すれば厳密な静的救解の系が得られ, 次式の形に縮約された静解析方程式になる。</p> $[K_{aa}]\{u_a\} = \{P_a\} \quad (5)$ $\{u_o\} = [G_o]\{u_a\} + \{u_o^0\} \quad (6)$ <p>ここで</p> $[K_{aa}] = [\bar{K}_{aa}] + [K_{ao}][G_o] \quad (7)$ $\{P_a\} = \{\bar{P}_a\} + [G_o^T]\{P_o\} \quad (8)$ <p>これに対して, 動解析では, ベクトル \ddot{u}_o と \dot{u}_o を近似することによって系の次数を小さくすることができる。静的マトリクス方程式から出発して縮約を行うのがよい。式(6)から次式の変換を定義する。</p> $\{u_f\} = \begin{Bmatrix} u_a \\ u_o \end{Bmatrix} = [H_f]\{u_f'\} \quad (9)$ | <p>5. Guyan 縮約法</p> <p>本コードのうち、Guyan 縮約法の解析理論について述べる。</p> <p>動的問題に対する基礎方程式は、縮約を行う前に u_f セットに対して組み立てられる。縮約を行う前の標準マトリクス方程式は次式の形になる</p> $\begin{bmatrix} \bar{M}_{a a} & M_{a 0} \\ M_{0 a} & M_{0 0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_a \\ \ddot{u}_0 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_{a a} & B_{a 0} \\ B_{0 a} & B_{0 0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{u}_a \\ \dot{u}_0 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{K}_{a a} & K_{a 0} \\ K_{0 a} & K_{0 0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_a \\ u_0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{P}_a \\ P_0 \end{Bmatrix} \quad (1)$ <p>ここで</p> <p>$u_a, \dot{u}_a, \ddot{u}_a$: 解析セットに残される変位, 速度, 加速度自由度 $u_0, \dot{u}_0, \ddot{u}_0$: 消去セットに入れて消去される変位, 速度, 加速度自由度 \bar{P}_a, P_0 : 作用荷重</p> <p>フリーボディ運動は解析セットに含めなければならない。そうしなければ, K_{00} が特異になってしまう。バーを付けた量 (\bar{P} など) は縮約の対象にならない量を示す。</p> <p>静的問題では, 質量と減衰効果を無視して, 式(1)下段の分割行を解いて u_0 を計算することができる。</p> $\{u_0\} = -[K_{00}^{-1}][K_{0a}]\{u_a\} + \{P_0\} \quad (2)$ <p>式(2)の右辺は, Guyan マトリクス G_0 と静的補正変位 u_0^0 の2つの部分に分解して, 次式で表すことができる。</p> $[G_0] = -[K_{00}^{-1}][K_{0a}] \quad (3)$ $\{u_0^0\} = [K_{00}^{-1}]\{P_0\} \quad (4)$ <p>式(2)から式(4)を式(1)上段の分割行に代入すれば厳密な静的救解の系が得られ, 次式の形に縮約された静解析方程式になる。</p> $[K_{a a}]\{u_a\} = \{P_a\} \quad (5)$ $\{u_0\} = [G_0]\{u_a\} + \{u_0^0\} \quad (6)$ <p>ここで</p> $[K_{a a}] = [\bar{K}_{a a}] + [K_{a 0}][G_0] \quad (7)$ $\{P_a\} = \{\bar{P}_a\} + [G_0^T]\{P_0\} \quad (8)$ <p>これに対して, 動解析では, ベクトル \ddot{u}_0 と \dot{u}_0 を近似することによって系の次数を小さくすることができる。静的マトリクス方程式から出発して縮約を行うのがよい。式(6)から次式の変換を定義する。</p> | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>ここで,</p> $\{u'_f\} = \begin{Bmatrix} u_a \\ u_o \end{Bmatrix} \quad (10)$ $[H_f] = \begin{bmatrix} I & 0 \\ G_o & I \end{bmatrix} \quad (11)$ <p>ここで, u_o^0 は, 静的変位形状に対する変位増分である。式(1)で表される系は, 精度を落とすことなく新しい座標系に変換することができる。変換された系における剛性マトリクスは次式の形になる。</p> $[K'_{ff}] = \begin{bmatrix} I & G_o^T \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ao} \\ K_{oa} & K_{oo} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ G_o & I \end{bmatrix} \quad (12)$ <p>マトリクスの乗算を行い, 式(3)を代入すると, 次式が得られる。</p> $[K'_{ff}] = \begin{bmatrix} K_{aa} & 0 \\ 0 & K_{oo} \end{bmatrix} \quad (13)$ <p>剛性マトリクス内の連成は解除されたが, 質量と減衰マトリクスは最初の系より連成が増える結果になる。減衰マトリクスは質量マトリクスと同じ形であるから, ここでは減衰マトリクスを省略して考える。厳密な変換系は次式の形になる。</p> $\begin{bmatrix} M'_{aa} & M'_{ao} \\ M'_{pa} & M'_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_a \\ \ddot{u}_o \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{aa} & 0 \\ 0 & K_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_a \\ u_o \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P_a \\ P_o \end{Bmatrix} \quad (14)$ <p>ここで,</p> $[M'_{aa}] = [M_{aa}] + [M_{ao}] [G_o] + [G_o]^T [M_{oa} + M_{oo} G_o] \quad (15)$ $[M'_{ao}] = [M'_{oa}] = [M_{ao}] + [G_o^T M_{oo}] \quad (16)$ $[M'_{oo}] = [M_{oo}] \quad (17)$ <p>B'_{ff} の減衰マトリクス成分は, 質量マトリクス分割と同じ形で表すことができる。マトリクスが対称変換でなくても, 上記と同じ変換を得る方法を次に紹介する。まず, 式(1)~(8)から, 縮約される加速度の影響を以下の式で見積もる。</p> $\{\ddot{u}_o\} \cong [G_o] \{\ddot{u}_a\} \quad (18)$ <p>式(18)を式(1)下段の分割行に代入して u_o に関して解くと, 以下の近似式が得られる。</p> $\{u_o\} = [K_{oo}^{-1}] (\{P_o\} - [K_{oa}] \{u_a\} - [M_{oa} + M_{oo} G_o] \{\ddot{u}_a\}) \quad (19)$ <p>K_{oa} に関する式(3)及び質量項に関する式(16)を式(19)に代入すると, 次式が得られる。</p> $\{u_o\} \cong [G_o] \{u_a\} + K_{oo}^{-1} [\{P_o\} - [M'_{oa}] \{\ddot{u}_a\}] \quad (20)$ <p>式(18)と式(20)を式(1)上段の分割行に代入すると, 次式が得られる。</p> | <p>ここで,</p> $\{u_f\} = \begin{Bmatrix} u_a \\ u_o \end{Bmatrix} = [H_f] \{u'_f\} \quad (9)$ <p>ここで,</p> $\{u'_f\} = \begin{Bmatrix} u_a \\ u_o \end{Bmatrix} \quad (10)$ $[H_f] = \begin{bmatrix} I & 0 \\ G_o & I \end{bmatrix} \quad (11)$ <p>ここで, u_o^0 は静的変位形状に対する変位増分である。式(1)で表される系は, 精度を落とすことなく新しい座標系に変換することができる。変換された系における剛性マトリクスは次式の形になる。</p> $[K'_{ff}] = \begin{bmatrix} I & G_o^T \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ao} \\ K_{oa} & K_{oo} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ G_o & I \end{bmatrix} \quad (12)$ <p>マトリクスの乗算を行い, 式(3)を代入すると, 次式が得られる。</p> $[K'_{ff}] = \begin{bmatrix} K_{aa} & 0 \\ 0 & K_{oo} \end{bmatrix} \quad (13)$ <p>剛性マトリクス内の連成は解除されたが, 質量と減衰マトリクスは最初の系より連成が増える結果になる。減衰マトリクスは質量マトリクスと同じ形であるから, ここでは減衰マトリクスを省略して考える。厳密な変換系は次式の形になる。</p> $\begin{bmatrix} M'_{aa} & M'_{ao} \\ M'_{pa} & M'_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_a \\ \ddot{u}_o \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{aa} & 0 \\ 0 & K_{oo} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_a \\ u_o \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P_a \\ P_o \end{Bmatrix} \quad (14)$ <p>ここで,</p> $[M'_{aa}] = [M_{aa}] + [M_{ao}] [G_o] + [G_o]^T [M_{oa} + M_{oo} G_o] \quad (15)$ $[M'_{ao}] = [M'_{oa}] = [M_{ao}] + [G_o^T M_{oo}] \quad (16)$ $[M'_{oo}] = [M_{oo}] \quad (17)$ <p>B'_{ff} の減衰マトリクス成分は, 質量マトリクス分割と同じ形で表すことができる。マトリクスが対称変換でなくても, 上記と同じ変換を得る方法を次に紹介する。まず, 式(1)~(8)から, 縮約される加速度の影響を以下の式で見積もる。</p> $\{\ddot{u}_o\} \cong [G_o] \{\ddot{u}_a\} \quad (18)$ <p>式(18)を式(1)下段の分割行に代入して u_o に関して解くと, 以下の近似式が得られる。</p> | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| $[\bar{M}_{aa} + M_{ao}G_o]\{\ddot{u}_a\} + [\bar{K}_{aa} + K_{ao}G_o]\{u_a\} - [K_{ao}K_{oo}^{-1}][M_{oa} + M_{oo}G_o]\{\ddot{u}_a\} = \{\bar{P}_a\} - [K_{ao}][K_{oo}^{-1}]\{P_o\} \quad (21)$ <p>項を整理すると、式(14)～式(17)と同じ結果が得られる。 上記の縮約手順から、Guyan 変換の特長がわかる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近似が導入されるのは加速度成分のみである (式(18))。 ・縮約した系の剛性成分は厳密な内容である。 ・式(14)及び式(20)で定義される内部変位はほとんど等しい。 | $\{u_o\} = [K_{o_o}^{-1}] (\{P_o\} - [K_{o_a}]\{u_a\} - [M_{o_a} + M_{o_o}G_o]\{\ddot{u}_a\}) \quad (19)$ <p>K_{o_a}に関する式(3)及び質量項に関する式(16)を式(19)に代入すると、次式が得られる。</p> $\{u_o\} \cong [G_o]\{u_a\} + K_{o_o}^{-1}[\{P_o\} - [M'_{o_a}]\{\ddot{u}_a\}] \quad (20)$ <p>式(18)と式(20)を式(1)上段の分割行に代入すると、次式が得られる。</p> $[\bar{M}_{a_a} + M_{a_o}G_o]\{\ddot{u}_a\} + [\bar{K}_{a_a} + K_{a_o}G_o]\{u_a\} - [K_{a_o}K_{o_o}^{-1}][M_{o_a} + M_{o_o}G_o]\{\ddot{u}_a\} = \{\bar{P}_o\} - [K_{a_o}][K_{o_o}^{-1}]\{P_o\} \quad (21)$ <p>項を整理すると、式(14)～式(17)と同じ結果が得られる。 上記の縮約手順から、Guyan 変換の特長がわかる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近似が導入されるのは加速度成分のみである (式(18))。 ・縮約した系の剛性成分は厳密な内容である。 ・式(14)及び式(20)で定義される内部変位はほとんど等しい。 | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <p style="text-align: center;"><u>(2) OpenFOAM</u></p> | | <p>・適用する流体解析コードの相違</p> |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------|-------------|------|-------|-----------|----------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------------|------|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>解析コード：OpenFOAM</p> <table border="1" data-bbox="172 268 1252 489"> <tr> <td>コード名</td> <td>OpenFOAM</td> </tr> <tr> <td>開発機関</td> <td>OpenCFD Ltd</td> </tr> <tr> <td>開発時期</td> <td>2004年</td> </tr> <tr> <td>使用したバージョン</td> <td>2.3, 4.1</td> </tr> <tr> <td>使用目的</td> <td>流体解析によるスロッシング荷重算定</td> </tr> </table> <p>コードの概要</p> <p>OpenFOAM は、偏微分方程式を数値的に解くためのライブラリとソルバー群からなるオープンソースコードである。特に流体計算のためのソルバーが充実しており、汎用流体解析コードとして使用されることが多い。基礎式は有限体積法で離散化されており各種物理量の保存特性が良く、数値安定性に優れている。加えて、非構造格子の採用による複雑境界の取り扱いが可能であることから、実用解析に向いている。世界規模のユーザーズコミュニティがあり、多様な科学的・工学的分野での使用実績がある。</p> <p>検証と妥当性の確認</p> <p>本コードは機械、土木、建築及び気象を含めたさまざまな分野・業界で使用されている。</p> <p>[検証]</p> <p>本コードの検証は以下のとおり実施済みである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サプレッションチェンバの模擬試験体による振動試験により算定された有効質量比と OpenFOAM により算定された有効質量比が一致することを確認している。 ・流体力学分野における典型的な事象について、解析結果が理論解及び実験結果と一致することを確認している。 ・本コードの適用条件について、開発機関から提示された要件を満足していることを確認している。 <p>[妥当性確認]</p> <p>本コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本コードは機械、土木、建築及び気象を含めたさまざまな分野で使用された実績があり、妥当性は十分に確認されている。 ・開発機関が提示するマニュアルにより、今回のスロッシング解析に、本コードが適用できることを確認している。 ・検証の体系と今回の解析体系とが同等であることから、検証の結果をもって、解析の妥当性が確認できる。 | コード名 | OpenFOAM | 開発機関 | OpenCFD Ltd | 開発時期 | 2004年 | 使用したバージョン | 2.3, 4.1 | 使用目的 | 流体解析によるスロッシング荷重算定 | <p>(2) Fluent</p> <p>解析コードの概要</p> <table border="1" data-bbox="1311 352 2398 531"> <tr> <td>コード名</td> <td>Fluent</td> </tr> <tr> <td>開発機関</td> <td>ANSYS, Inc</td> </tr> <tr> <td>開発時期</td> <td>2017年(初版開発時期 1983年)</td> </tr> <tr> <td>使用したバージョン</td> <td>Ver. 18.2.0</td> </tr> </table> <p>コードの概要</p> <p>ANSYS Fluentは汎用熱流体解析コードであり、数値流体力学解析の初心者からエキスパートまで、幅広い要求に応える使いやすさと多くの機能を備える。有限体積法をベースとした非構造格子に対応するソルバを搭載しており、VOF (Volume of Fluid) 法を用いて溢水を伴う大波高現象の解析を実施することが可能である。VOF法はスロッシング解析における精度の高い手法であり、複雑な容器形状や流体の非線形現象を考慮する場合に有効である。</p> <p>検証と妥当性の確認</p> <p>[検証]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本解析コードは有限体積法を用いた汎用流体解析プログラムであり、数多くの研究機関や企業において、様々な分野の流体解析に広く利用されていることを確認している。 ・流体力学分野における典型的な事象について、解析結果が理論解及び実験結果と一致することを確認している。 ・本解析コードの製品開発、テスト、メンテナンス、サポートの各プロセスは、United States Nuclear Regulatory Commission (アメリカ合衆国原子力規制委員会) の品質要件を満たしている。 <p>[妥当性確認]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本解析コードは、航空宇宙、自動車、化学などの様々な分野における使用実績を有しており、妥当性は十分に確認されている。 ・2次元スロッシング問題の解析結果と実験結果とを比較し、よく一致することを確認している。 | コード名 | Fluent | 開発機関 | ANSYS, Inc | 開発時期 | 2017年(初版開発時期 1983年) | 使用したバージョン | Ver. 18.2.0 | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適用する流体解析コードの相違 |
| コード名 | OpenFOAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発機関 | OpenCFD Ltd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発時期 | 2004年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用したバージョン | 2.3, 4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用目的 | 流体解析によるスロッシング荷重算定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コード名 | Fluent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発機関 | ANSYS, Inc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発時期 | 2017年(初版開発時期 1983年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用したバージョン | Ver. 18.2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>1. 概要</p> <p>OpenFOAM は、偏微分方程式を数値的に解くためのライブラリとソルバー群からなるオープンソースコードである。特に流体計算のためのソルバーが充実しており、汎用流体解析コードとして使用されることが多い。基礎式は有限体積法で離散化されており各種物理量の保存特性が良く、数値安定性に優れている。加えて、非構造格子の採用による複雑境界の取り扱いが可能であることから、実用解析に向いている。</p> <p>世界規模のユーザーズコミュニティがあり、多様な科学的・工学的分野での使用実績がある。</p> <p>2. 本コードの特徴</p> <p>1) 本コードの主な解析機能は、以下のとおり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非圧縮性・圧縮性流れの定常・非定常解析 ・ニュートン・非ニュートン流体の取り扱い ・熱・物質の輸送, 化学反応, 燃焼, 粒子追跡 ・単相流, 多相流, 熱物理的状態変化, 自由表面流 ・層流・乱流, 音響, 固体力学, 電磁気学 <p>2) ソースコードが公開されており, 世界規模のユーザー・開発者のコミュニティがある</p> <p>3) ソースコードは, オブジェクト指向で設計されており可読性・保守性に優れている</p> <p>4) 非構造格子の採用による複雑境界の表現と格子細分化が可能である</p> <p>5) MPI(Message Passing Interface)による並列処理に対応している</p> <p>3. 解析理論</p> <p>複数ある OpenFOAM ソルバーのうち, VOF (Volume Of Fluid) 法による非圧縮性の気液二相流ソルバーである interFoam の解析理論について述べる。</p> <p>基礎式はアンサンブル平均を施した Navier-Stokes 方程式であり, 次のように連続の式 (質量保存式) (1) と運動量保存式 (2) からなる。</p> $\nabla \cdot U = 0 \quad (1)$ $\frac{\partial \rho U}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho U U) = -\nabla p + \nabla \cdot (2\mu S + \tau) + \rho g + \rho f \quad (2)$ <p>ここで, t は時間, U, p, ρ, μ はそれぞれ流体の速度ベクトル, 圧力, 密度, 粘性係数を意味し, S と τ はそれぞれ歪み速度テンソルとレイノルズ応力を表す。g は重力加速度ベクトルであり, f は体積力としての外力である。また, 気液界面を追跡するために, VOF 値と呼ばれる液相の体積割合 α の輸送方程式を考える。</p> $\frac{\partial \alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (\alpha U) = 0 \quad (3)$ | <p>1. 概要</p> <p>ANSYS Fluent は汎用熱流体解析コードであり, 数値流体力学解析の初心者からエキスパートまで, 幅広い要求に応える使いやすさと多くの機能を備える。有限体積法をベースとした非構造格子に対応するソルバを搭載しており, VOF (Volume of Fluid) 法を用いて溢水を伴う大波高現象の解析を実施することが可能である。VOF 法はスロッシング解析における精度の高い手法であり, 複雑な容器形状や流体の非線形現象を考慮する場合に有効である。</p> <p>2. 本コードの特徴</p> <p>1) 本コードの主な解析機能をつぎに列挙する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・非圧縮性・圧縮性流れの定常・非定常解析 ・ニュートン・非ニュートン流体の取り扱い ・熱・物質の輸送, 化学反応, 燃焼, 粒子追跡 ・単相流, 多相流, 熱物理的状態変化, 自由表面流 ・層流・乱流, 音響 <p>2) 非構造格子の採用による複雑境界の表現と格子細分化が可能である</p> <p>3) MPI (Message Passing Interface) による並列処理に対応している</p> <p>3. 解析理論</p> <p>(1) VOF 法について</p> <p>VOF は下式に示すように計算格子 (セル) における流体の割合を示すスカラー量である。スロッシング解析では水を 100% 含む計算セルを $VOF = 1.0$, 水が存在せず 100% 空気の計算セルを $VOF = 0.0$ としている。VOF の計算セルの例を第 1 図に示す。</p> $\alpha_1 = \frac{V_1}{V} \quad (1)$ <p>α_1 : VOF 値</p> <p>V_1 : 流体体積</p> <p>V : 計算セル体積</p> | |

そして、流体の密度と粘性係数は VOF 値を用いてそれぞれ次式で与える。

$$\rho = \alpha\rho_l + (1 - \alpha)\rho_g \quad (4)$$

$$\mu = \alpha\mu_l + (1 - \alpha)\mu_g \quad (5)$$

ただし、下付き添え字の l, g はそれぞれ液相, 気相を意味する。



第1図 VOF計算セルの例

(2) 基礎方程式

VOFに対して下記の輸送方程式を解く。

$$\frac{\partial \alpha_1}{\partial t} + \frac{\partial \alpha_1 u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (2)$$

ただし、 u_i は i 方向 ($i = 1, 2, 3$) の流速を意味する。

式(2)の u_i は式(3)の質量保存式, 式(4)の運動量保存式より計算する。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial \rho u_i}{\partial t} + \frac{\partial \rho u_i u_j}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \tau_{ij} + K_i \quad (4)$$

ただし、 ρ, p, τ_{ij}, K_i はそれぞれ密度, 圧力, 粘性応力テンソル, 外力を意味する。

式(3)及び式(4)で用いる密度 ρ は式(5)により計算する。


$$\rho = \alpha_1 \rho_l + (1 - \alpha_1) \rho_g \quad (5)$$

ただし、 ρ_l, ρ_g はそれぞれ水密度, 空気密度を意味する。

4. 解析フローチャート

支配方程式である式(1)から式(5)は、コロケート格子を用いた有限体積法で離散化され、数值的に解かれる。流速と圧力の連成手法には非定常解を得るための予測子-修正子手法の一種であるPISO法が用いられる。

気液二相流ソルバーinterFoamの計算アルゴリズムを参考5-2図に示す。




参考 5-2 図 計算アルゴリズム

4. 解析フローチャート

支配方程式である式(1)から式(5)は、コロケート格子を用いた有限体積法で離散化され、数值的に解かれる。流速と圧力の連成手法には非定常解を得るための予測子-修正子手法の一種であるPISO法が用いられる。

Fluentソルバーの計算アルゴリズムを第2図に示す。




第2図 計算アルゴリズム

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: right;">参考資料6</p> <p style="text-align: center;">有効質量を適用する設備について</p> <p>1. 概要 女川2号炉の今回工認においては、サプレッションチェンバ内部水に対して有効質量を適用して水平方向の地震荷重を算出することから、これに関連して、耐震評価上の扱いとして有効質量を適用する設備及びスロッシング影響を検討する設備を整理する。</p> <p>2. 対象設備の整理 対象設備の整理に当たっては、サプレッションチェンバに関連する設備を抽出し、抽出された設備に対して、有効質量適用の有無及びスロッシング影響検討の可否を整理する。サプレッションチェンバの断面概要図を参考6-1 図に示す。</p> <p>3. 有効質量適用の有無 有効質量を適用する設備とは、抽出された設備に対する応力評価等において、サプレッションチェンバ内部水に対して有効質量を適用して算出された水平方向の地震荷重を用いる設備とする。なお、有効質量の適用により発生応力が低減すると考えられる。</p> <p>4. スロッシング影響検討の可否 サプレッションチェンバ内部水に対する有効質量の適用に伴い、スロッシング荷重を個別評価するため、抽出された設備の設置位置、水位条件及び流動解析によるスロッシング挙動を考慮して、スロッシング影響検討の可否を判断する。 また、スロッシング影響検討の可否は、抽出された設備の応力評価に加えて、機能要求（圧力抑制機能、蒸気凝縮機能）の観点からも確認するとともに、機能要求時の地震との組合せ、設備の構造的特徴を踏まえて判断する。 なお、既工認では、サプレッションチェンバ内部水全体を剛体としているため、水平方向の地震荷重にスロッシング荷重が包含される。</p> <p>5. 整理結果 整理結果を参考6-1 表に示す。 有効質量を適用する設備は、サプレッションチェンバ及びボックスサポートであると整理した。また、スロッシング影響を検討する設備は、サプレッションチェンバ、ボックスサポート、ダウンカメラ、ベントヘッド、ベント管、ECCS ストレーナ及びT-クエンチャであると整理した。</p> | <p style="text-align: right;">参考資料6</p> <p style="text-align: center;">有効質量を適用する設備について</p> <p>1. 概要 島根2号炉の今回工認においては、サプレッションチェンバ内部水に対して有効質量を適用して水平方向の地震荷重を算出することから、これに関連して、耐震評価上の扱いとして有効質量を適用する設備及びスロッシング影響を検討する設備を整理する。</p> <p>2. 対象設備の整理 対象設備の整理に当たっては、サプレッションチェンバに関連する設備を抽出し、抽出された設備に対して、有効質量適用の有無及びスロッシング影響検討の可否を整理する。サプレッションチェンバの断面概要図を第1図に示す。</p> <p>3. 有効質量適用の有無 有効質量を適用する設備とは、抽出された設備に対する応力評価等において、サプレッションチェンバ内部水に対して有効質量を適用して算出された水平方向の地震荷重を用いる設備とする。なお、有効質量の適用により発生応力が低減すると考えられる。</p> <p>4. スロッシング影響検討の可否 サプレッションチェンバ内部水に対する有効質量の適用に伴い、スロッシング荷重を個別評価するため、抽出された設備の設置位置、水位条件及び流動解析によるスロッシング挙動を考慮して、スロッシング影響検討の可否を判断する。 また、スロッシング影響検討の可否は、抽出された設備の応力評価に加えて、機能要求（圧力抑制機能、蒸気凝縮機能）の観点からも確認するとともに、機能要求時の地震との組合せ、設備の構造的特徴を踏まえて判断する。 なお、既工認では、サプレッションチェンバ内部水全体を剛体としているため、水平方向の地震荷重にスロッシング荷重が包含される。</p> <p>5. 整理結果 サプレッションチェンバ内部水によるスロッシング影響検討可否の整理結果を第1表に示す。有効質量を適用する設備は、サプレッションチェンバ、サプレッションチェンバサポート、サプレッションチェンバスプレイ管及びECCS ストレーナとした。また、スロッシング影響を検討する設備は、サプレッションチェンバ、サプレッションチェンバサポート、ダウンカメラ、ベントヘッド、ベント管、ECCS ストレーナ及びクエンチャとした。</p> | |

なお、ベント管ベローズは、今回工認で適用するサブプレッションチェンバの地震応答解析から算出される変位を用いるため、有効質量を適用し、スロッシング影響を検討する設備と整理した。ここで、スロッシング影響を検討するサブプレッションチェンバの内部構造物のうち表面積が大きく、スロッシング荷重が大きいと考えられるダウンカマ (SA 時水位よりも高い水位) を代表として、水平1方向及び水平2方向入力によるスロッシング荷重を比較し、その影響について確認した結果を参考6-2表に、スロッシング荷重の入力方向及び応力評価部位を参考6-2図に示す。確認の結果、水平2方向入力によるスロッシング荷重は、水平1方向入力によるスロッシング荷重 (水平1方向荷重の $\sqrt{2}$ 倍の荷重) よりも小さく、設計基準事故時に想定されるダウンカマに対するチャギング荷重と同程度であり、構造成立性に大きな影響を与えるものではない。

6. その他

既工認における主なタンクへの有効質量等の適用実績を参考6-3表に示す。




参考6-1図 サプレッションチェンバ断面概要図

なお、ベント管ベローズは、今回工認で適用するサブプレッションチェンバの地震応答解析から算出される変位を用いるため、有効質量を適用し、スロッシング影響を検討する設備とした。スロッシング影響を検討するサブプレッションチェンバの内部構造物のうち、表面積が大きく、スロッシング荷重が大きいと考えられるダウンカマを代表として選定し、スロッシング荷重の影響を確認する。水平1方向及び水平2方向入力によるスロッシング荷重 (重大事故時想定水位 (S_s)、S_s-D) を第2表に、スロッシング荷重の入力方向及び応力評価部位を第2図に示す。

確認の結果、水平2方向入力によるスロッシング荷重は、水平1方向入力によるスロッシング荷重 (水平1方向荷重の $\sqrt{2}$ 倍の荷重) よりも小さく、設計基準事故に想定されるダウンカマに対するチャギング荷重よりも小さいため、構造成立性に大きな影響を与えるものではない。

6. その他

島根2号炉の既工認において、内部水を有する主なタンクで有効質量を適用した設備は無い。タンクにおける内部水質量の整理結果を第3表に示す。



第1図 サプレッションチェンバ断面概要図

・既工認における有効質量の適用実績の相違

参考6-1 表 有効質量適用の有無及びスロッシングの影響検討の要否の整理結果

| 対象設備 | 評価項目 | 耐震クラス | 重大事故等対処設備の設備分類 | 有効質量を適用する設備 (○:適用, -:非適用) | | スロッシング影響検討の要否 (○:要, -:否) | | スロッシングの影響検討しない理由 |
|----------------------|-------------|-------|---------------------|---------------------------|----|--------------------------|------|-----------------------------------------|
| | | | | DB | SA | DB | SA | |
| サブレーション Cheney | 応力評価 | S | 常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ボックスサポート | 応力評価 | S | 常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 真空破壊装置 | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | ○*1 | ○*1 | 水位条件からDB時のスロッシング影響は考えられない |
| ダウンカマ | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | ○*1 | ○*1 | |
| ベントヘッド | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | -**2 | -**3 | *2, *3 |
| ベント管 | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | - | ○*1 | 水位条件からDB時のスロッシング影響は考えられない |
| サブレーション Cheney スブレイ管 | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | - | - | 水位条件からDB/SA時のスロッシング影響は考えられない |
| ECCS ストレーナ | 応力評価 | S | 常設重大事故防止設備 (設計基準拡張) | - | - | - | - | ストレーナは、メッシュ構造であり、スロッシング荷重による影響が軽微と考えられる |
| T-クエンチャ | 応力評価 | B | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | ○*1 | ○*1 | |
| ベント管パローズ | 応力評価 (疲労評価) | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 |

- *1 当該設備が受けるスロッシング荷重は、流体解析から算出
- *2 機能要求時(運転状態IV(S))において、独立事象として地震との組合せの発生確率が 10^{-7} /年以下となるため、地震時の圧力抑制機能の検討が不要
- *3 機能要求時(運転状態V(S))において、独立事象として地震との組合せの発生確率が 10^{-8} /年以下となるため、地震時の圧力抑制機能及び蒸気凝縮機能の検討が不要

第1表 有効質量を適用する設備及びスロッシングの影響範囲を検討する設備


| 対象設備 | 評価 | 耐震クラス | 重大事故等対処設備の設備分類 ^{注4} | 有効質量を適用する設備 (○:適用, -:非適用) | | スロッシング影響検討の要否 (○:要, -:否) | スロッシングの影響検討しない理由 |
|----------------------|-------------|-------|------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | SA ^{注5} (S s) | SA ^{注6} (S d) | | |
| サブレーション Cheney | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | ○ | ○ | ○ | |
| サブレーション Cheney サポート | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | ○ | ○ | ○ | |
| 真空破壊装置 | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | ○ ^{注1} | 水位条件からSA (S s) でスロッシングの影響はない。 |
| ダウンカマ | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | ○ ^{注1} | |
| ベントヘッド | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | - ^{注2, 注3} | 注2, 注3 |
| ベント管 | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | - | - | ○ ^{注1} | 水位条件からSA (S s) でスロッシングの影響はない。 |
| サブレーション Cheney スブレイ管 | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | ○ | ○ | ○ ^{注1} | 水位条件からSA (S s) でスロッシングの影響はない。 |
| ECCS ストレーナ | 応力評価 | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | ○ | ○ | - | 水位条件からスロッシング影響は考えられない。 |
| クエンチャ | 応力評価 | B | 常設耐震重要重大事故防止設備 | ○ | ○ | - | ストレーナはメッシュ構造であり、スロッシング荷重による影響が軽微と考えられる。 |
| ベント管パローズ | 応力評価 (疲労評価) | S | 常設耐震重要重大事故防止設備 | ○ | ○ | ○ ^{注1} | |

- 注1 当該設備が受けるスロッシング荷重は、流体解析から算出
- 注2 機能要求時(運転状態IV(S))において、独立事象として地震との組合せの発生確率が 10^{-7} /年以下となるため、地震時の圧力抑制機能の検討が不要
- 注3 機能要求時(運転状態V(S))において、独立事象として地震との組合せの発生確率が 10^{-8} /年以下となるため、地震時の圧力抑制機能及び蒸気凝縮機能の検討が不要
- 注4 詳細設計段階で変更となる可能性がある
- 注5 重大事故後 2×10^{-1} 年以降で基準地震動S sと組み合わせる条件 (通常運転時の耐震評価にも適用)
- 注6 重大事故後 $10^{-2} \sim 2 \times 10^{-1}$ 年で弾性設計用地震動S dと組み合わせる条件

参考6-2表 内部構造物に対する水平2方向入力によるスロッシング荷重への影響

| 対象構造物 | 水位条件 | 入力方向 | 荷重 (kN) (水平1方向) | 荷重 (kN) (水平2方向) | チャギング荷重 (kN) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| ダウンカマ | SA時水位より高い水位 | 水平1方向 +鉛直方向 | 5.29 | 7.48(SRSS) | 7.69* |
| | | 水平2方向 +鉛直方向 | - | 7.10 | |

* ダウンカマの応力評価の結果、応力強さは72MPaであり、許容応力380MPaを下回る。




参考6-2図 荷重入力方向及び応力評価部位

第2表 内部構造物に対する水平2方向入力によるスロッシング荷重への影響

| 対象構造物 | 水位条件 | 入力方向 | 荷重 (kN) (水平1方向) | 荷重 (kN) (水平2方向) | チャギング荷重 (kN) |
|-------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| ダウンカマ | 重大事故時 想定水位 (S _s) | 水平1方向 +鉛直方向 ^{注1} | 7.41 | 10.49 (SRSS) | 18.4 |
| | | 水平2方向 +鉛直方向 ^{注2} | - | 9.78 | |

注1 S_s-D

注2 NS方向, 鉛直方向: S_s-D, EW方向: 位相特性の異なるS_s-D (位相特性の異なるS_s-Dの作成方針等については参考資料10参照)



第2図 荷重入力方向及び応力評価部位

参考 6-3 表 既工認における主なタンクへの有効質量等の適用実績

| 対象設備 | 評価 | 耐震クラス | 容器の形状 | 有効質量の適用実績 (○：適用，－：非適用) | スロッシング影響の検討実績 (○：対象，－：対象外) | 備考 |
|-----------------------------------|------|-------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| ほう酸水注入系貯蔵タンク | 応力評価 | S | 平底 たて置円筒形容器 | － | － | 内部水の全質量を考慮 |
| 非常用ディーゼル発電設備 燃料デイトンク | 応力評価 | S | スカート支持 たて置円筒形容器 | － | － | 内部水の全質量を考慮 |
| 高圧炉心スプレイス ディーゼル発電設備 燃料デイトンク | 応力評価 | S | スカート支持 たて置円筒形容器 | － | － | 内部水の全質量を考慮 |
| 復水貯蔵タンク | 応力評価 | B | 平底 たて置円筒形容器 | ○ | ○* | ハウスマーの手法による 内部水の考え方を地震応 答解析に適用 |

* スロッシングによる波高が屋根に影響を与えないことを検討している。

第 3 表 既工認における主なタンクへの有効質量等の適用実績

| 対象設備 | 評価 | 耐震クラス | 容器の形状 | 有効質量の適用実績 (○：適用，－：非適用) | スロッシング影響の検討実績 (○：対象，－：対象外) | 備考 |
|----------------------------------|------|-------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| ほう酸水貯蔵タンク | 応力評価 | S | 平底たて置き 円筒形容器 | － | － | 内部水の全質量を考慮 |
| 非常用ディーゼル発電機 燃料デイトンク | 応力評価 | S | 横置き円筒形 容器 | － | － | 内部水の全質量を考慮 |
| 高圧炉心スプレイス ディーゼル発電機 燃料デイトンク | 応力評価 | S | 横置き円筒形 容器 | － | － | 内部水の全質量を考慮 |
| 復水貯蔵タンク | 応力評価 | B | 平底たて置き 円筒形容器 | － | － | 内部水の全質量を考慮 |

サプレッションチェンバ・ボックスサポートの耐震評価について


1. 概要

女川2号炉の今回工認におけるサプレッションチェンバ及びボックスサポートの耐震評価について、サプレッションチェンバに対する水平方向の地震応答解析における地震動の入力方向、地震応答解析モデルに用いるはりモデル、スペクトルモーダル解析並びにサプレッションチェンバの応力評価に用いる解析モデル及び応力評価の考え方を説明する。

2. 地震応答解析における地震動の入力方向

サプレッションチェンバは、16 セグメントの円筒容器を繋ぎ合わせた円環形状であり、各セグメントの継ぎ目に2箇所ずつ全32箇所のボックスサポートが設けられており、参考7-1図のとおり、プラント方位に対してオフセットした配列となっている。

また、ボックスサポートは、径方向にスライドし、周方向に固定される構造となっているため、サプレッションチェンバに対する水平方向の地震応答解析における地震動の入力方向の配慮として、ボックスサポートに最大の荷重が加わるようにオフセットする。なお、この地震動の入力方向は、既工認と同様である。



参考7-1図 サプレッションチェンバへの地震荷重入力方向

サプレッションチェンバ及びサプレッションチェンバサポートの耐震評価について


1. 概要

島根2号炉の今回工認におけるサプレッションチェンバ及びサプレッションチェンバサポートの耐震評価について、サプレッションチェンバに対する水平方向の地震応答解析における地震動の入力方向、地震応答解析モデルに用いるはりモデル、スペクトルモーダル解析並びにサプレッションチェンバの応力評価に用いる解析モデル及び応力評価の考え方を説明する。

2. 地震応答解析における地震動の入力方向

サプレッションチェンバは16セグメントの円筒容器を繋ぎ合わせた円環形状容器である。各セグメントの継ぎ目に2箇所ずつ全32箇所のサポートが設けられており、第1図のとおり、プラント方位に対してオフセットした配列となっている。

また、サポートは、径方向にスライドし、周方向に固定される構造となっているため、サプレッションチェンバに対する水平方向の地震応答解析における地震動の入力方向の配慮として、サポートに最大の荷重が加わるようにオフセットする。なお、既工認ではプラント方位に沿った水平方向入力を行っており、今回工認において地震動の入力方向を見直している。




第1図 サプレッションチェンバへの地震荷重入力方向

・既工認における解析条件の相違

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>3. 地震応答解析モデル</p> <p>3.1 地震応答解析モデルのモデル化の考え方</p> <p>サブプレッションチェンバの耐震設計においては、内部水及び容器の振動モードを考慮し、流体解析によるスロッシング評価及び3次元はりモデルによる地震応答解析を実施する。</p> <p>ここで、内部水を有する容器に対する既往知見*として、特に薄肉円筒容器（たて置円筒容器）については、バルジング（ビーム振動及びオーバル振動と分類）が生じることが知られていることから、サブプレッションチェンバの耐震設計では、ビーム振動については、3次元はりモデルを用いた地震応答解析により地震荷重を評価し、オーバル振動については、強め輪によりサブプレッションチェンバの変形を防止する設計である（参考7-1表、参考7-2図参照）。</p> <p>また、サブプレッションチェンバ内部水の流動による局所的な圧力については、汎用流体解析コード <u>OpenFOAM</u> による流動解析の結果、局所的な圧力は、<u>10kPa</u> 程度であり、サブプレッションチェンバの設計圧力（427kPa）及び SA 耐性条件（<u>854kPa</u>）と比較し、十分に小さく、部分的であるため、サブプレッションチェンバの地震応答解析へ与える影響はない（参考7-3図、参考7-4図参照）。サブプレッションチェンバ内部の圧力分布については、NASTRAN により算出される有効質量分布と同様であり、NASTRAN による有効質量は、Guyan 縮約法により、サブプレッションチェンバのはりモデルへ適切に反映される。</p> <p>したがって、サブプレッションチェンバの耐震評価は、強め輪の効果により小円断面（1セグメントの断面）のオーバル振動が抑制されること、流動によるサブプレッションチェンバ内面の局所的な圧力が設計圧力等よりも十分に小さく、部分的であることを踏まえると、サブプレッションチェンバに有効質量を考慮したはりモデルは、ビーム振動及び大円（円環）の変形を模擬できることから、サブプレッションチェンバ各部の地震荷重を算出するのに適した地震応答解析モデルと考える。</p> <p>* 振動試験による円筒形貯水タンクの耐震性評価—動液圧分布の入力加速度依存性について—, INSS JOURNAL, Vol.11, pp.117-128(2004)</p> | <p>3. 地震応答解析モデル</p> <p>3.1 地震応答解析モデルのモデル化の考え方</p> <p>サブプレッションチェンバの耐震設計においては、内部水及び容器の振動モードを考慮し、流体解析によるスロッシング評価及び3次元はりモデルによる地震応答解析を実施する。</p> <p>ここで、内部水を有する容器に対する既往知見^[1]として、特に薄肉円筒容器（縦置き）については、バルジング（ビーム振動及びオーバル振動と分類）が生じることが知られていることから、サブプレッションチェンバの耐震設計では、ビーム振動については、3次元はりモデルを用いた地震応答解析により地震荷重を評価し、オーバル振動については、強め輪によりサブプレッションチェンバの変形を防止する設計として考慮する（第1表、第2図参照）。</p> <p>また、サブプレッションチェンバ内部水の流動による局所的な圧力については、汎用流体解析コード <u>Fluent</u> による流動解析の結果、局所的な圧力は <u>3kPa</u> 程度であり、サブプレッションチェンバの設計圧力（427kPa）及び SA 耐性条件（<u>853kPa</u>）と比較して小さく部分的であるため、サブプレッションチェンバの地震応答解析へ与える影響はない（第3図、第4図参照）。サブプレッションチェンバ内部の圧力分布については、NASTRAN により算出される有効質量分布と同様であり、NASTRAN による有効質量は、Guyan 縮約法により、サブプレッションチェンバのはりモデルへ適切に反映される。</p> <p>したがって、サブプレッションチェンバの耐震評価は、強め輪の効果により小円断面（1セグメントの断面）のオーバル振動が抑制されること、流動によるサブプレッションチェンバ内面の局所的な圧力が設計圧力等よりも小さく部分的であることを踏まえると、サブプレッションチェンバに有効質量を考慮したはりモデルは、ビーム振動及び大円（円環）の変形を模擬できることから、サブプレッションチェンバ各部の地震荷重を算出するのに適した地震応答解析モデルと考える。</p> <p>[1] 振動試験による円筒形貯水タンクの耐震性評価—動液圧分布の入力加速度依存性について—, INSS JOURNAL, Vol.11, pp.117-128 (2004)</p> | <p>・適用する流体解析コードの相違</p> |

参考 7-1 表 振動モードに対するサプレッションチェンバの耐震設計


| 振動モード (既往知見*に 基づく定義) | | 振動の特徴 | サプレッションチェンバ の耐震設計 |
|----------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スロッシング | | 大きな液面変動を伴い揺動 | 汎用流体解析コード OpenFOAM に より算出したスロッシング荷重 を考慮 |
| バルジ ング | ビーム振動 | タンクがあたかも梁のよ うに振動 | NASTRAN により算出した有効質 量を考慮した 3 次元はりモデル による地震荷重を考慮 |
| | オーバル振動 | タンク壁面が花びら状に 変形する振動 | S/C 内部に強め輪 (合計 64 枚) を取り付け (参考 7-2 図参照), サプレッションチェンバの変形 を防止 (サプレッションチェン バのオーバル振動を抑制) |




参考 7-2 図 サプレッションチェンバ断面図

第 1 表 振動モードに対するサプレッションチェンバの耐震設計


| 振動モード (文献[1]に基づく定 義) | | 振動の特徴 | サプレッションチェンバの 耐震設計 |
|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| スロッシング | | 大きな液面変動を伴い 揺動 | 汎用流体解析コード F l u e n t に より算出したスロッシング荷重を考慮 |
| バル ジ ン グ | ビーム振動 | タンクがあたかも梁の ように振動 | NASTRAN により算出した有効質 量を考慮した 3 次元はりモデルによる 地震荷重を考慮 |
| | オーバル振動 | タンク壁面が花びら状 に変形する振動 | サプレッションチェンバ内部に強め輪 (合計 32 枚)を取り付け(第 2 図参照), サプレッションチェンバの変形を防止 (オーバル振動を抑制) |




第 2 図 サプレッションチェンバ断面図




参考 7-3 図 サプレッションチェンバの圧力コンター図
(SA 水位より高い水位, Ss-D1 (水平方向))



参考 7-4 図 最大圧力発生位置の圧力時刻歴
(SA 水位より高い水位, Ss-D1 (水平方向))



第 3 図 サプレッションチェンバの圧力コンター図
(S s -D, 重大事故時想定水位 (S s))




第 4 図 最大圧力発生位置の圧力時刻歴
(S s -D, 重大事故時想定水位 (S s))

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>3.2 地震応答解析モデルの詳細設計段階における妥当性確認方針</p> <p>3.2.1 バルジングに対する影響検討</p> <p>サプレッションチェンバの容器構造（トーラス形状）及び内部水を有することを踏まえ、バルジングによるサプレッションチェンバへの影響を解析的に分析し、地震応答解析に3次元はりモデルを適用することの妥当性を確認する。</p> <p><u>バルジングによる複雑な挙動を適切に把握するためには、段階的な検討が必要なため、まずは実機のサプレッションチェンバの一部（3セグメント（参考7-5 図参照））を3次元シェル（横置円筒形状）でモデル化して応答解析を行い、サプレッションチェンバの振動モード、強め輪の効果及び内部水の影響を定量的に確認する。検討モデル及び検討ケースを参考7-6 図及び参考7-2表に示す。なお、汎用流体解析コードOpenFOAMで算出した圧力コンター図（参考7-7 図参照）によれば、地震時のサプレッションチェンバ内部水の圧力分布は各セグメントの範囲で極端な圧力変動を起こしていないため、1セグメントの内部水の圧力による振動影響を考慮することで、サプレッションチェンバ全体のオーバル振動の傾向を把握することが可能と考える。これを踏まえて、影響検討に用いるモデル化範囲は、対象の1セグメントに加えて両側セグメントを合わせた3セグメントとし、モデル境界部の影響を排除する。</u></p> <p><u>また、上記の検討結果を踏まえ、より詳細な検討が必要となった場合は、次の段階として、サプレッションチェンバ全体をモデル化した検討を行う。</u></p> | <p>3.2 地震応答解析モデルの詳細設計段階における妥当性確認方針</p> <p>3.2.1 バルジングに対する影響検討</p> <p>サプレッションチェンバの容器構造（トーラス形状）及び内部水を有することを踏まえ、バルジングによるサプレッションチェンバへの影響を解析的に分析し、地震応答解析に3次元はりモデルを適用することの妥当性を確認する<u>方針とする。</u></p> | <p>備考</p> <p>・妥当性確認については詳細設計段階で示す</p> |


・妥当性確認については詳細設計段階で示す



参考7-5 図 サプレッションチェンバ断面図(平面)



参考7-6 図 解析モデル



参考7-7 図 サプレッションチェンバの圧力コンター図
(SA 水位より高い水位, Ss-D1 (水平方向))

参考 7-2 表 バルジングに対する影響検討

| 検討 ケース | モデル化条件 | | | | 解析方法 | 検討内容 |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|----------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | サブプレッション チェンバシエル | ボックス サポート | 強め輪 | 内部水 | | |
| 1 | 3セグメントを 横置円筒形容器 として3次元シ ェルモデルでモ デル化 | 実機 模擬 | なし | なし | ・応答解析 → NASTRAN ・内部水のモデル化 → NASTRANの仮想質 量法 | 横置円筒形容器の振動 モードを確認する |
| 2 | | | 実機 模擬 | なし | | ケース1との比較によ り、強め輪の効果を確認する |
| 3 | | | なし | 考慮 | | ケース1との比較によ り、内部水の影響を確認する |
| 4 | | | 実機 模擬 | 考慮 | | サブプレッションチェン バの振動モード、強め 輪の効果及び内部水の 影響を確認する |


・妥当性確認については詳細設
計段階で示す

3.2.2 ボックスサポート付け根部の局部変形の影響

ボックスサポートとサブプレッションチェンバの接合部（以下「ボックスサポート付け根部」という。）におけるサブプレッションチェンバシエルの局部変形を防止するため、ボックスサポートは当て板を介してサブプレッションチェンバシエルに取り付けられている。また、サブプレッションチェンバシエルの変形を防止するため、内部に強め輪が取り付けられている。そのため、ボックスサポート付け根部の剛性は高く（参考7-8 図参照）、サブプレッションチェンバの地震応答解析に用いる3次元はりモデルにおいては、ボックスサポート付け根部を剛体としている。

本検討では、ボックスサポート付け根部のサブプレッションチェンバシエルの局部剛性を考慮した応答解析を行い、サブプレッションチェンバシエルの局部変形による影響を定量的に確認することによって3次元はりモデルの妥当性を確認する方針とする（参考7-9 図参照）。

なお、ボックスサポートは水平（半径）方向に可動する構造であり、ボックスサポート付け根部の水平（半径）方向の剛性は、地震応答解析へ影響を与えるものではないため、剛構造とする。




参考7-8 図 ボックスサポート構造図

3.2.2 サプレッションチェンバサポート付け根部の局部変形の影響

サブプレッションチェンバサポートとサブプレッションチェンバの接合部（以下「サブプレッションチェンバサポート付け根部」という。）におけるサブプレッションチェンバシエルの局部変形を防止するため、サブプレッションチェンバサポートは補強板を介してサブプレッションチェンバシエルに取り付けられている。また、サブプレッションチェンバシエルの変形を防止するため、内部に強め輪が取り付けられている。このため、サブプレッションチェンバサポート付け根部の剛性は高く（第5 図参照）、サブプレッションチェンバの地震応答解析に用いる3次元はりモデルにおいては、サブプレッションチェンバサポート付け根部を剛体としている。

本検討では、サブプレッションチェンバサポート付け根部のサブプレッションチェンバシエルの局部剛性を考慮した応答解析を行い、サブプレッションチェンバシエルの局部変形による影響を定量的に確認することによって3次元はりモデルの妥当性を確認する方針とする（第6 図参照）。

なお、サブプレッションチェンバサポートは水平（半径）方向に可動する構造であり、サブプレッションチェンバサポート付け根部の水平（半径）方向の剛性は、地震応答解析へ影響を与えるものではないため、剛構造とする。



第5 図 サプレッションチェンバサポート構造図



参考7-9図 サプレッションチェンバの地震応答解析モデル



第6図 サプレッションチェンバ地震応答解析モデル

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020. 2. 7 版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. スペクトルモーダル解析について</p> <p>今回工認では、重大事故時のサプレッションチェンバの水位上昇に伴う内部水の質量増加を踏まえ、より詳細な地震応答解析を実施するため、他の設備を含め適用実績が豊富なはり要素による3次元解析モデルを構築し、動的解析(スペクトルモーダル解析等)により地震荷重を算出する。解析モデルの設定に当たっては、サプレッションチェンバの各部材(サプレッションチェンバシエル、ボックスサポート)に対する剛性、質量等を適切に反映したはり要素でモデル化し、サプレッションチェンバシエルとボックスサポートは、剛体要素で結合させている。</p> <p>設定した地震応答解析モデル及び設備の固有周期帯の応答加速度が大きいSs-F3の床応答スペクトル(参考7-10図)を用いてスペクトルモーダル解析を行い、参考7-11図に示す水平地震入力方向及び水平地震入力直角方向のサプレッションチェンバ位置、ボックスサポート上部(内側)及びボックスサポート上部(外側)でのサプレッションチェンバの水平方向の応答加速度を参考7-3表に示す。また、サプレッションチェンバの振動モード図の代表例を参考7-12図に示す。</p> <p>サプレッションチェンバの地震応答解析に3次元はりモデルを用いて動的解析を行う方針としているが、動的解析に当たっては、高次モードを考慮したスペクトルモーダル解析を行い、高振動数の影響について確認を行う。</p> <div data-bbox="418 957 893 1325" style="border: 1px solid black; width: 160px; height: 175px; margin: 20px auto;"></div> <p style="text-align: right; margin-right: 10px;">(暫定値)</p> <p style="text-align: center;">参考7-10 図 サプレッションチェンバ設置床の応答加速度スペクトル (拡幅有り)</p> | <p>4. スペクトルモーダル解析について</p> <p><u>サプレッションチェンバの地震応答解析では、既工認と同様に動的解析(スペクトルモーダル解析等)により地震荷重を算出する。</u></p> <p>解析モデルの設定に当たっては、サプレッションチェンバの各部材(サプレッションチェンバシエル、サプレッションチェンバサポート)に対する剛性、質量等を適切に反映したはり要素でモデル化し、サプレッションチェンバシエルとサプレッションチェンバサポートは、剛体要素で結合させている。サプレッションチェンバの振動モード図の代表例を第7図に示す。</p> <p>サプレッションチェンバの地震応答解析に3次元はりモデルを用いて動的解析を行う方針としているが、動的解析に当たっては、高次モードを考慮したスペクトルモーダル解析を行い、高振動数の影響について確認を行う。</p> | <p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・島根2号炉では既工認においてサプレッションチェンバの応答解析にスペクトルモーダル解析を適用している ・サプレッションチェンバの地震応答解析結果は詳細設計段階で示す ・サプレッションチェンバの地震応答解析結果は詳細設計段階で示す |




参考 7-11 図 サプレッションチェンバの応答加速度算定位置


参考 7-3 表 サプレッションチェンバの応答加速度

| 加速度算定位置 | | 加速度 (G) |
|------------------------|-----------------|---------|
| 水平地震 入力方向 算定位置 | サプレッションチェンバ位置 | 2.68 |
| | ボックスサポート上部 (内側) | 2.65 |
| | ボックスサポート上部 (外側) | 2.65 |
| 水平地震 入力直角方向 算定位置 | サプレッションチェンバ位置 | 1.00 |
| | ボックスサポート上部 (内側) | 0.49 |
| | ボックスサポート上部 (外側) | 0.34 |

・サプレッションチェンバの地震応答解析結果は詳細設計段階で示す



参考 7-12 図 振動モード図の代表例 (重大事故時水位より高い水位)



第 7 図 振動モード図の代表例 (重大事故時想定水位 (S.s))

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <p>5. 応力評価に用いる解析モデル</p> <p>サプレッションチェンバの応力評価については、既工認同様、サプレッションチェンバの 1/16 (22.5°) の範囲を対象とし、構造不連続部 (ボックスサポート取付部, 胴エビ継手部) を適切に評価できるようにシェル要素で3次元FEM解析モデルを設定する。</p> <p>また、サプレッションチェンバの地震応答解析結果から得られる各荷重を3次元FEM解析モデルに入力し、既工認同様、各部位の応力評価を実施する。</p> <p>なお、各荷重の入力条件及び境界条件を以下に示す。</p> <p>①水平方向の地震動による荷重：サプレッションチェンバシェル及びボックスサポートの変位、回転</p> <p>②自重 (死荷重)、鉛直方向の地震動による荷重：ボックスサポートの反力</p> <p>③自重 (死荷重)、鉛直方向の地震動による荷重に対する境界条件：鉛直方向にサプレッションチェンバシェルの中心を固定</p> <p>ここで、サプレッションチェンバの地震応答解析における荷重の抽出位置を参考 7-13 図に、3次元FEM解析モデルの解析条件を参考 7-14 図に示す。</p> | <p>5. 応力評価に用いる解析モデル</p> <p>サプレッションチェンバの応力評価については、既工認と同様に、サプレッションチェンバの 1/16 (22.5°) の範囲を対象とし、構造不連続部 (サプレッションチェンバサポート取付部, エビ継部) を適切に評価できるようにシェル要素で3次元FEM解析モデルを設定する。</p> <p>また、サプレッションチェンバの地震応答解析結果から得られる各荷重を3次元FEM解析モデルに入力し、各部位の応力評価を実施する。</p> <p>各荷重の入力条件及び境界条件を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1338 575 2377 894"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水平方向の地震動による荷重</td> <td>サプレッションチェンバシェル及びサプレッションチェンバサポートの変位、回転</td> </tr> <tr> <td>自重 (死荷重)、鉛直方向の地震動による荷重</td> <td>サプレッションチェンバサポートの反力</td> </tr> <tr> <td>自重 (死荷重)、鉛直方向の地震動による荷重に対する境界条件</td> <td>鉛直方向にサプレッションチェンバシェルの中心を固定</td> </tr> </tbody> </table> <p>ここで、サプレッションチェンバの地震応答解析における荷重及び変位の抽出位置を第 8 図に、3次元FEM解析モデルの解析条件を第 9 図に示す。</p> <p>なお、既工認ではサプレッションチェンバサポートに加わる荷重を用いて、サプレッションチェンバサポート取付部に加わる応力を3次元FEM解析モデルにより評価しているが、エビ継部の応力評価を精緻に行うため、今回工認ではエビ継部を評価部位に含む3次元FEM解析モデルに見直しを行う。</p> | 項目 | 内容 | 水平方向の地震動による荷重 | サプレッションチェンバシェル及びサプレッションチェンバサポートの変位、回転 | 自重 (死荷重)、鉛直方向の地震動による荷重 | サプレッションチェンバサポートの反力 | 自重 (死荷重)、鉛直方向の地震動による荷重に対する境界条件 | 鉛直方向にサプレッションチェンバシェルの中心を固定 | <p>備考</p> <p>・既工認における解析条件の相違</p> |
| 項目 | 内容 | | | | | | | | | |
| 水平方向の地震動による荷重 | サプレッションチェンバシェル及びサプレッションチェンバサポートの変位、回転 | | | | | | | | | |
| 自重 (死荷重)、鉛直方向の地震動による荷重 | サプレッションチェンバサポートの反力 | | | | | | | | | |
| 自重 (死荷重)、鉛直方向の地震動による荷重に対する境界条件 | 鉛直方向にサプレッションチェンバシェルの中心を固定 | | | | | | | | | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  | |
| <p>参考7-13 図 地震応答解析における荷重抽出位置</p> | <p>第8 図 地震応答解析における荷重抽出位置</p> | |
|  |  | |
| <p>参考7-14 図 3次元FEM解析モデル解析条件</p> | <p>第9 図 3次元FEM解析モデル解析条件</p> | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>6. 応力評価の考え方</p> <p>6.1 応力評価における要求事項</p> <p>サプレッションチェンバ及びボックスサポートは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）、設計・建設規格 JSME NC1 2005/2007（以下「JSME」という。）及び原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601・補-1984, JEAG4601-1987（以下「JEAG4601」という。）に基づき、強度評価及び耐震評価を行う必要がある。</p> <p>6.2 原子炉格納容器及びその支持構造物の要求事項</p> <p>技術基準規則において、原子炉格納容器及びその支持構造物の構造及び強度は、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えることが求められている。</p> <p>また、原子炉格納容器及びその支持構造物の耐震性については、JEAG4601において、地震力と他の荷重を組み合わせた場合には、原則として過大な変形がないようにすることが求められている。</p> <p>6.3 原子炉格納容器及びその支持構造物の評価方針</p> <p>原子炉格納容器に対する地震荷重との組合せ評価は、JEAG4601に従い、以下の項目に対して行う。</p> <p>①一次応力評価 ②一次＋二次応力評価 ③一次＋二次＋ピーク応力評価（疲れ解析）</p> <p>ただし、一次＋二次＋ピーク応力評価（疲れ解析）は、JSME PVB-3140(6)の要求を満足する場合、評価を省略することができる。</p> <p>なお、一次＋二次応力評価が3Smを超える場合は、評価対象部位の応力集中係数を用いた一次＋二次＋ピーク応力評価又はソリッド要素を用いた3次元FEM解析による疲れ解析を行う。</p> <p>原子炉格納容器の支持構造物に対する地震荷重との組合せ評価は、JEAG4601上、一次応力、一次＋二次応力に対する要求であり、一次＋二次応力＋ピーク応力との組合せは要求されていない。</p> | <p>6. 応力評価の考え方</p> <p>6.1 応力評価における要求事項</p> <p>サプレッションチェンバ及びサプレッションチェンバサポートは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）、設計・建設規格 JSME NC1 2005/2007（以下「JSME」という。）及び原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601・補-1984, JEAG4601-1987（以下「JEAG4601」という。）に基づき、強度評価及び耐震評価を行う必要がある。</p> <p>6.2 原子炉格納容器及びその支持構造物の要求事項</p> <p>技術基準規則において、原子炉格納容器及びその支持構造物の構造及び強度は、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えることが求められている。</p> <p>また、原子炉格納容器及びその支持構造物の耐震性については、JEAG4601において、地震力と他の荷重を組み合わせた場合には、原則として過大な変形がないようにすることが求められている。</p> <p>6.3 原子炉格納容器及びその支持構造物の評価方針</p> <p>原子炉格納容器に対する地震荷重と他の荷重を組み合わせた評価は、JEAG4601に従い、以下の項目に対して行う。</p> <p>①一次応力評価 ②一次＋二次応力評価 ③一次＋二次＋ピーク応力評価（疲れ解析）</p> <p>ただし、一次＋二次＋ピーク応力評価（疲れ解析）は、JSME PVB-3140(6)の要求を満足する場合、評価を省略することができる。</p> <p>なお、一次＋二次応力評価が3Smを超える場合は、評価対象部位の応力集中係数を用いた一次＋二次＋ピーク応力評価又はソリッド要素を用いた3次元FEM解析による疲れ解析を行う。</p> <p>原子炉格納容器の支持構造物に対する地震荷重との組合せ評価は、JEAG4601上、一次応力、一次＋二次応力に対する要求であり、一次＋二次応力＋ピーク応力との組合せは要求されていない。</p> | |

別添1

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (抜粋)

第十七条 設計基準対象施設(圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン(発電用のものに限る。)、発電機、変圧器及び遮断器を除く。)に属する容器、管、ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は、次に定めるところによらなければならない。この場合において、第一号から第七号まで及び第十五号の規定については、使用前に適用されるものとする。

- 十二 原子炉格納容器(コンクリート製原子炉格納容器を除く。)及び原子炉格納容器支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。
イ 原子炉格納容器(口に掲げる部分を除く。)にあっては、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分にあっては、第八号イ、ハ、ニ及びホのクラス1容器の規定を準用する。
ハ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、第八号ロ、ハ及びニのクラス1支持構造物の規定を準用する。
ニ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分並びに原子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、進行性変形による破壊が生じないこと。
ホ 原子炉格納容器の伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。
ヘ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分並びに原子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、疲労破壊が生じないこと。
ト 原子炉格納容器にあっては、設計上定める条件並びに運転状態III及び運転状態IVにおいて、座屈が生じないこと。
チ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態I、運転状態II、運転状態III及び運転状態IVにおいて、座屈が生じないこと。

- 八 クラス1機器及びクラス1支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。
イ クラス1機器にあっては、最高使用圧力、最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計上定める条件」という。)において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ クラス1支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ハ クラス1容器(オメガシールその他のシールを除く。)、クラス1管、クラス1弁及びクラス1支持構造物にあっては、運転状態IIIにおいて、全体的な塑性変形が生じないこと。ただし、構造上の不連続部における局所的な塑性変形はこの限りでない。
ニ クラス1容器(オメガシールその他のシールを除く。)、クラス1管及びクラス1支持構造物にあっては、運転状態IVにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じないこと。

- ホ クラス1容器(ボルトその他の固定用金具、オメガシールその他のシールを除く。)にあっては、試験状態において、全体的な塑性変形が生じないこと。ただし、構造上の不連続部における局所的な塑性変形はこの限りでない。
ヘ クラス1容器(ボルトその他の固定用金具を除く。)、クラス1管、クラス1弁(弁箱に限る。))及びクラス1支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、進行性変形が生じないこと。
ト クラス1容器、クラス1管、クラス1弁(弁箱に限る。))及びクラス1支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、疲労破壊が生じないこと。
チ クラス1容器(胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。)にあっては、運転状態I、運転状態II、運転状態III及び運転状態IV並びに試験状態において、座屈が生じないこと。
リ クラス1管にあっては、設計上定める条件において、座屈が生じないこと。
ヌ クラス1支持構造物にあっては、運転状態I、運転状態II、運転状態III及び運転状態IVにおいて、座屈が生じないこと。
ル 口、ハ、ニ、ヘ、ト及びヌにかかわらず、クラス1支持構造物であって、クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊に

第五十五条 重大事故等対処設備に属する容器、管、ポンプ若しくは弁又はこれらの支持構造物の材料及び構造は、次に定めるところによらなければならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第七号の規定については、使用前に適用されるものとする。

- 五 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。ただし、次に掲げる性能と同等以上の性能を有する場合は、この限りでない。
イ 重大事故等クラス2機器にあっては、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ 重大事故等クラス2機器に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。
ハ 重大事故等クラス2管(伸縮継手を除く。)にあっては、設計上定める条件において、疲労破壊が生じないこと。
ニ 重大事故等クラス2容器及び重大事故等クラス2管にあっては、設計上定める条件において、座屈が生じないこと。
ホ 重大事故等クラス2支持構造物であって、重大事故等クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものにおいて、設計上定める条件において、延性破断及び座屈が生じないこと。

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (抜粋)

第十七条 設計基準対象施設(圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン(発電用のものに限る。)、発電機、変圧器及び遮断器を除く。)に属する容器、管、ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は、次に定めるところによらなければならない。この場合において、第一号から第七号まで及び第十五号の規定については、使用前に適用されるものとする。

- ハ クラス1機器及びクラス1支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。
イ クラス1機器にあっては、最高使用圧力、最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計上定める条件」という。)において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ クラス1支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ハ クラス1容器(オメガシールその他のシールを除く。)、クラス1管、クラス1弁及びクラス1支持構造物にあっては、運転状態I及びIIにおいて、全体的な塑性変形が生じないこと。ただし、構造上の不連続部における局所的な塑性変形はこの限りでない。
ニ クラス1容器(オメガシールその他のシールを除く。)、クラス1管及びクラス1支持構造物にあっては、運転状態I及びIIにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じないこと。

- ホ クラス1容器(ボルトその他の固定用金具、オメガシールその他のシールを除く。)にあっては、試験状態において、全体的な塑性変形が生じないこと。ただし、構造上の不連続部における局所的な塑性変形はこの限りでない。
ヘ クラス1容器(ボルトその他の固定用金具を除く。)、クラス1管、クラス1弁(弁箱に限る。))及びクラス1支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、進行性変形が生じないこと。
ト クラス1容器、クラス1管、クラス1弁(弁箱に限る。))及びクラス1支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、疲労破壊が生じないこと。
チ クラス1容器(胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。)にあっては、運転状態I、運転状態II、運転状態III及び運転状態IV並びに試験状態において、座屈が生じないこと。
リ クラス1管にあっては、設計上定める条件において、座屈が生じないこと。
ヌ クラス1支持構造物にあっては、運転状態I、運転状態II、運転状態III及び運転状態IVにおいて、座屈が生じないこと。
ル 口、ハ、ニ、ヘ、ト及びヌにかかわらず、クラス1支持構造物であって、クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊に

- 十二 原子炉格納容器(コンクリート製原子炉格納容器を除く。)及び原子炉格納容器支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。
イ 原子炉格納容器(口に掲げる部分を除く。)にあっては、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分にあっては、第八号イ、ハ、ニ及びホのクラス1容器の規定を準用する。
ハ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、第八号ロ、ハ及びニのクラス1支持構造物の規定を準用する。
ニ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分並びに原子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、進行性変形による破壊が生じないこと。
ホ 原子炉格納容器の伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。
ヘ 原子炉格納容器のうち著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分並びに原子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態I及び運転状態IIにおいて、疲労破壊が生じないこと。
ト 原子炉格納容器にあっては、設計上定める条件並びに運転状態III及び運転状態IVにおいて、座屈が生じないこと。
チ 原子炉格納容器支持構造物にあっては、運転状態I、運転状態II、運転状態III及び運転状態IVにおいて、座屈が生じないこと。

第五十五条 重大事故等対処設備に属する容器、管、ポンプ若しくは弁又はこれらの支持構造物の材料及び構造は、次に定めるところによらなければならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第七号の規定については、使用前に適用されるものとする。

- 五 重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。ただし、次に掲げる性能と同等以上の性能を有する場合は、この限りでない。
イ 重大事故等クラス2機器にあっては、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。
ロ 重大事故等クラス2機器に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。
ハ 重大事故等クラス2管(伸縮継手を除く。)にあっては、設計上定める条件において、疲労破壊が生じないこと。
ニ 重大事故等クラス2容器及び重大事故等クラス2管にあっては、設計上定める条件において、座屈が生じないこと。
ホ 重大事故等クラス2支持構造物であって、重大事故等クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものにおいて、設計上定める条件において、延性破断及び座屈が生じないこと。

別添2

JEAG4601-1987

JEAG4601-1987

6.1.3 荷重の組合せと許容限界

6.1.3 荷重の組合せと許容限界

荷重の組合せと許容限界についての原則を以下に示すが、^(6.1.1-1)^(6.2.1-1)詳細は参考文献を参照のこと。

荷重の組合せと許容限界についての原則を以下に示すが、^(6.1.1-1)^(6.2.1-1)詳細は参考文献を参照のこと。

(1) 荷重の組合せ

(1) 荷重の組合せ

- a. 地震動によって引き起こされるおそれのある事象については、その荷重を組合せる。
- b. 地震動によって引き起こされるおそれのない事象については、その事象の発生確率と荷重の継続時間及び地震の発生確率を考え、同時に発生する確率が高い場合にはその組合せを考慮するものとする。

- a. 地震動によって引き起こされるおそれのある事象については、その荷重を組合せる。
- b. 地震動によって引き起こされるおそれのない事象については、その事象の発生確率と荷重の継続時間及び地震の発生確率を考え、同時に発生する確率が高い場合にはその組合せを考慮するものとする。

(2) 許容限界

(2) 許容限界

a. Asクラス

a. Asクラス

- (a) 基準地震動 S₁又は静的震度による地震力と他の荷重とを組合せた場合には、原則として弾性状態にあるようにする。
- (b) 基準地震動 S₂による地震力と他の荷重とを組合せた場合には、原則として過大な変形がないようにする。

- (a) 基準地震動 S₁又は静的震度による地震力と他の荷重とを組合せた場合には、原則として弾性状態にあるようにする。
- (b) 基準地震動 S₂による地震力と他の荷重とを組合せた場合には、原則として過大な変形がないようにする。

b. Aクラス

b. Aクラス

上記 a. (a)と同じ

上記 a. (a)と同じ

c. B及びCクラス

c. B及びCクラス

静的震度による地震力と他の荷重と組合せた場合には、原則として弾性状態にあるようにする。

静的震度による地震力と他の荷重と組合せた場合には、原則として弾性状態にあるようにする。

< 第2種容器に対する評価 >

2.1.2 第2種容器の許容応力

第2種容器の許容応力を次に示す。

| 応力分類 許容 応力状態 | 1次一般膜応力 | 1次膜応力+ 1次曲げ応力 | 1次+2次応力 | 1次+2次+ ピーク応力 | 特別な応力限界 | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| | | | | | 純せん断 応力 | 支圧応力 |
| 設計条件 | S | 1.5 S | — | — | — | — |
| I _A | — | — | (1) 3 S | (2) 運転状態 I 及び II における荷重 の組合せについ て疲れ累積係数 が1.0 以下であ ること。 | (6) 0.6 S | (7)(8) S _y (1.5 S _y) |
| II _A | — | — | | | (6) 0.6 S | (7)(8) S _y (1.5 S _y) |
| III _A | S _y と 2/3 S _u の 小さい方。ただ しオーステナイ ト系ステンレス 鋼及び高ニッケ ル合金については 1.2 S とする。 | 左欄の1.5 倍の値 | — | — | (6) 0.6 S | (7)(8) S _y (1.5 S _y) |
| IV _A | 構造上の連続な 部分は0.6 S _u 、 不連続な部分は S _y と 0.6 S _u の 小さい方。ただ しオーステナイ ト系ステンレス 鋼及び高ニッケ ル合金については 、構造上の連続 な部分は2 S と 0.6 S _u の小 さい方、不連続 な部分は1.2 S とする。 | 左欄の1.5 倍の値 | — | — | — | — |
| III _{A S} | S _y と 0.6 S _u の 小さい方。ただ しオーステナイ ト系ステンレス 鋼及び高ニッケ ル合金については 1.2 S とする。 | 左欄の1.5 倍の値 | (3) 3 S 〔S ₁ 又は S ₂ 地震動のみ による応力 振幅につい て評価する。〕 | (4)(5) S ₁ 又は S ₂ 地震 動のみによる疲 れ解析を行い疲 れ累積係数を求 め、運転状態 I, II における疲れ 累積係数との和 が1.0 以下であ ること。 | 0.6 S | (8) S _y (1.5 S _y) |
| IV _{A S} | 構造上の連続な 部分は0.6 S _u 、 不連続な部分は S _y と 0.6 S _u の 小さい方。ただ しオーステナイ ト系ステンレス 鋼及び高ニッケ ル合金については 、構造上の連続 な部分は2 S と 0.6 S _u の小 さい方、不連続 な部分は1.2 S とする。 | 左欄の1.5 倍の値 | | | 0.4 S _u | (8) S _u (1.5 S _u) |

< 第2種容器に対する評価 >

2.1.2 第2種容器の許容応力

第2種容器の許容応力を次に示す。

| 応力分類 許容 応力状態 | 1次一般膜応力 | 1次膜応力+ 1次曲げ応力 | 1次+2次応力 | 1次+2次+ ピーク応力 | 特別な応力限界 | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| | | | | | 純せん断 応力 | 支圧応力 |
| 設計条件 | S | 1.5 S | — | — | — | — |
| I _A | — | — | (1) 3 S | (2) 運転状態 I 及び II における荷重 の組合せについ て疲れ解析を行 い疲れ累積係数 が1.0 以下であ ること。 | (6) 0.6 S | (7)(8) S _y (1.5 S _y) |
| II _A | — | — | | | (6) 0.6 S | (7)(8) S _y (1.5 S _y) |
| III _A | S _y と 2/3 S _u の 小さい方。ただ しオーステナイ ト系ステンレス 鋼及び高ニッケ ル合金については 1.2 S とする。 | 左欄の1.5 倍の値 | — | — | (6) 0.6 S | (7)(8) S _y (1.5 S _y) |
| IV _A | 構造上の連続な 部分は0.6 S _u 、 不連続な部分は S _y と 0.6 S _u の 小さい方。ただ しオーステナイ ト系ステンレス 鋼及び高ニッケ ル合金については 、構造上の連続 な部分は2 S と 0.6 S _u の小 さい方、不連続 な部分は1.2 S とする。 | 左欄の1.5 倍の値 | — | — | — | — |
| III _{A S} | S _y と 0.6 S _u の 小さい方。ただ しオーステナイ ト系ステンレス 鋼及び高ニッケ ル合金については 1.2 S とする。 | 左欄の1.5 倍の値 | (3) 3 S 〔S ₁ 又は S ₂ 地震動のみ による応力 振幅につい て評価する。〕 | (4)(5) S ₁ 又は S ₂ 地震 動のみによる疲 れ解析を行い疲 れ累積係数を求 め、運転状態 I, II における疲れ 累積係数との和 が1.0 以下であ ること。 | 0.6 S | (8) S _y (1.5 S _y) |
| IV _{A S} | 構造上の連続な 部分は0.6 S _u 、 不連続な部分は S _y と 0.6 S _u の 小さい方。ただ しオーステナイ ト系ステンレス 鋼及び高ニッケ ル合金については 、構造上の連続 な部分は2 S と 0.6 S _u の小 さい方、不連続 な部分は1.2 S とする。 | 左欄の1.5 倍の値 | | | 0.4 S _u | (8) S _u (1.5 S _u) |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>注：(1) $3S$を超えるときは、告示第14条の弾塑性解析を用いることができる。$(S_m$をSと読替える。)</p> <p>(2) 告示第13条第1項第三号を満たすときは疲れ解析を行うことを要しない。$(S_m$をSと読替える。)</p> <p>(3) $3S$を超えるときは弾塑性解析を行うこと。この場合告示第14条(同条第三号を除く。また、S_mはSに読替える。)の弾塑性解析を用いることができる。</p> <p><u>(4) 告示第13条第1項第三号へを満たすときは、疲れ解析を行うことを要しない。ただし、へ項の“応力の全振幅”は“S_1又はS_2地震動による応力の全振幅”と読替える。</u></p> <p>(5) 運転状態Ⅰ、Ⅱにおいて、疲れ解析を要しない場合は、地震動のみによる疲れ累積係数が1.0以下であること。</p> <p>(6) 告示第13条第1項第一号チによる。</p> <p>(7) 告示第13条第1項第一号リによる。</p> <p>(8) ()内は、支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値</p> | <p>注：(1) $3S_m$を超えるときは、告示第14条の弾塑性解析を用いることができる。</p> <p>(2) 告示第13条第1項第三号を満たすときは、疲れ解析を行うことを要しない。</p> <p>(3) 三軸引張りの場合には、別に主応力の総和が$4.8S_m$を超えないことを検討する。</p> <p><u>(4) $3S_m$を超えるときは弾塑性解析を行うこと。この場合告示第14条(同条第三号を除く)の弾塑性解析を用いることができる。</u></p> <p>(5) 告示第13条第1項第三号へを満たすときは、疲れ解析を行うことを要しない。ただし、へ項の“応力の全振幅”は“S_1又はS_2地震動による応力の全振幅”と読替える。</p> <p>(6) 運転状態Ⅰ、Ⅱにおいて疲れ解析を要しない場合は、地震動のみによる疲れ累積係数が1.0以下であること。</p> <p>(7) 告示第13条第1項第一号チによる。</p> <p>(8) 告示第13条第1項第一号リによる。</p> <p>(9) ()内は、支圧荷重の作用端から自由端までの距離が支圧荷重の作用幅より大きい場合の値。</p> <p>(10) オメガシール及びキャノピシールにあつては、Ⅲ_AS、Ⅳ_ASについて1次一般膜応力及び地震動のみによる1次+2次応力の評価を行う。ただし、1次一般膜応力は、告示第13条第1項第四号による。</p> | |

2.8.2 第2種支持構造物の許容応力

2.8.1の(2)、(3)及び(4)の規定を準用する。

2.8.3 第3種支持構造物の許容応力

2.8.1の(2)、(3)及び(4)の規定を準用する。

| 応力分類 許容 応力状態 | 1次応力 | | | | | 1次+2次応力 | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| | 引張 | せん断 | 圧縮 | 曲げ | 支圧 | 引張 | せん断 | 曲げ | 支圧 | 座屈 |
| 設計条件 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I _A | f_t | f_s | f_c | f_b | f_p | $3f_t$ | $3f_s^{(1)}$ | $3f_b$ | $1.5f_p^{(3)}$ | $1.5f_s$ 又は $1.5f_c^{(3)}$ |
| II _A | f_t | f_s | f_c | f_b | f_p | $3f_t$ | $3f_s^{(1)}$ | $3f_b$ | $1.5f_p^{(3)}$ | $1.5f_s$ 又は $1.5f_c^{(3)}$ |
| III _A | $1.5f_t$ | $1.5f_s$ | $1.5f_c$ | $1.5f_b$ | $1.5f_p$ | — | — | — | — | — |
| IV _A | $1.5f_t^*$ | $1.5f_s^*$ | $1.5f_c^*$ | $1.5f_b^*$ | $1.5f_p^*$ | — | — | — | — | — |
| III _A S | $1.5f_t$ | $1.5f_s$ | $1.5f_c$ | $1.5f_b$ | $1.5f_p$ | $3f_t$ | $3f_s^{(1)}$ | $3f_b^{(2)}$ | $1.5f_p^{(4)}$ | $1.5f_b^{(2)(4)}$ |
| IV _A S | $1.5f_t^*$ | $1.5f_s^*$ | $1.5f_c^*$ | $1.5f_b^*$ | $1.5f_p^*$ | (S ₁ 又はS ₂ 地震動のみによる応力振幅について評価する) | | $1.5f_p^{(4)}$ | $1.5f_s$ 又は $1.5f_c$ | |

- 注:(1) すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して $1.5f_s$ とする。
 (2) 告示第88条第3項第一号イ(ハ)により求めた f_b とすること。
 (3) 応力の最大圧縮値について評価する。
 (4) 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合せて得られる応力の圧縮最大値について評価を行うこと。
 (5) 鋼構造設計規準(日本建築学会(1970年度制定))等の幅厚比の制限を満足すること。
 (6) 上記応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行うこと。
 (7) 耐圧部に溶接等により直接取付けられる支持構造物であつて耐圧部と一体の応力解析を行うものについては耐圧部と同じ許容応力とする。

2.8.2 第2種支持構造物の許容応力

2.8.1の(2)、(3)及び(4)の規定を準用する。

2.8.3 第3種支持構造物の許容応力

2.8.1の(2)、(3)及び(4)の規定を準用する。

| 応力分類 許容 応力状態 | 1次応力 | | | | | 1次+2次応力 | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| | 引張 | せん断 | 圧縮 | 曲げ | 支圧 | 引張 | せん断 | 曲げ | 支圧 | 座屈 |
| 設計条件 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I _A | f_t | f_s | f_c | f_b | f_p | $3f_t$ | $3f_s^{(1)}$ | $3f_b$ | $1.5f_p^{(3)}$ | $1.5f_s$ 又は $1.5f_c^{(3)}$ |
| II _A | f_t | f_s | f_c | f_b | f_p | $3f_t$ | $3f_s^{(1)}$ | $3f_b$ | $1.5f_p^{(3)}$ | $1.5f_s$ 又は $1.5f_c^{(3)}$ |
| III _A | $1.5f_t$ | $1.5f_s$ | $1.5f_c$ | $1.5f_b$ | $1.5f_p$ | — | — | — | — | — |
| IV _A | $1.5f_t^*$ | $1.5f_s^*$ | $1.5f_c^*$ | $1.5f_b^*$ | $1.5f_p^*$ | — | — | — | — | — |
| III _A S | $1.5f_t$ | $1.5f_s$ | $1.5f_c$ | $1.5f_b$ | $1.5f_p$ | $3f_t$ | $3f_s^{(1)}$ | $3f_b^{(2)}$ | $1.5f_p^{(4)}$ | $1.5f_b^{(2)(4)}$ |
| IV _A S | $1.5f_t^*$ | $1.5f_s^*$ | $1.5f_c^*$ | $1.5f_b^*$ | $1.5f_p^*$ | (S ₁ 又はS ₂ 地震動のみによる応力振幅について評価する) | | $1.5f_p^{(4)}$ | $1.5f_s$ 又は $1.5f_c$ | |

- 注:(1) すみ肉溶接部にあつては最大応力に対して $1.5f_s$ とする。
 (2) 告示第88条第3項第一号イ(ハ)により求めた f_b とすること。
 (3) 応力の最大圧縮値について評価する。
 (4) 自重、熱膨張等により常時作用する荷重に、地震動による荷重を重ね合せて得られる応力の圧縮最大値について評価を行うこと。
 (5) 鋼構造設計規準(日本建築学会(1970年度制定))等の幅厚比の制限を満足すること。
 (6) 上記応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行うこと。
 (7) 耐圧部に溶接等により直接取付けられる支持構造物であつて耐圧部と一体の応力解析を行うものについては耐圧部と同じ許容応力とする。

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: right;">別添3</p> <p>設計・建設規格 JSME NC1 2005/2007 (抜粋)</p> <p>PVB-3140 疲労解析不要の条件</p> <p><u>PVB-3114 および PVB-3122 の場合において、繰返し荷重が次の(1)から(6)に適合する場合は、疲労解析を行うことを要しない。</u></p> <p>(6) <u>機械的荷重により生じる応力の全振幅：$\Delta\sigma$</u></p> <p style="text-align: right;"><u>$\Delta\sigma \leq S$</u> (PVB-59)</p> <p><u>S: 添付 4-2 3.1 または 3.2 において、荷重変動回数を許容繰返し回数とした場合に、これに対応する繰返しピーク応力強さの値 (MPa)。</u>この場合において、荷重変動回数は、添付 4-2 3.1 においては 10^6、添付 4-2 3.2 においては 10^{11} を許容繰返し回数とした場合に、これに対応する繰返しピーク応力強さの値を超える応力を生じる荷重変動回数をとるものとし、その値が添付 4-2 3.1 において 10^6 を超える場合は、10^6 とし、添付 4-2 3.2 において 10^{11} を超える場合は、10^{11} とすることができる。</p> <p>(解説 PVB-3140) 疲労解析不要の条件</p> <p>PVB-3140 は、疲労解析を要しない条件について定めたものである。</p> <p>大きな変動荷重が作用しないため低サイクル疲労破壊のおそれのない容器に対しては解説表 PVB-3140-1 に示す圧力、熱荷重および機械的荷重の変動範囲が解説表 PVB-3140-1 の条件式を満足する場合は、疲労解析を行うことを要しない。</p> <p>PVB-3140 の規定の考え方を具体的に解説すると、次のとおりである。</p> <p>解説表 PVB-3140-1 の(1)では、応力サイクルによって生じる応力の変動が一次応力と二次応力の和の許容値を満足していると仮定すると、当該応力変動値としては、最大値 $3S_m$ となる。さらに応力集中係数を K とするならば、ピーク応力の変動は $3KS_m$ となる。この応力サイクルが疲労に対して安全であるためには、その回数 N が $3KS_m$ の応力に対して許される繰返し回数 N' よりも小さくなる必要がある。すなわち、</p> | <p>設計・建設規格 JSME NC1 2005/2007 (抜粋)</p> <p>PVB-3140 疲労解析不要の条件</p> <p><u>PVB-3114 および PVB-3122 の場合において、繰返し荷重が次の(1)から(6)に適合する場合は、疲労解析を行うことを要しない。</u></p> <p>(6) <u>機械的荷重により生じる応力の全振幅：$\Delta\sigma$</u></p> <p style="text-align: right;"><u>$\Delta\sigma \leq S$</u> (PVB-59)</p> <p><u>S: 添付 4-2 3.1 または 3.2 において、荷重変動回数を許容繰返し回数とした場合に、これに対応する繰返しピーク応力強さの値 (MPa)。</u>この場合において、荷重変動回数は、添付 4-2 3.1 においては 10^6、添付 4-2 3.2 においては 10^{11} を許容繰返し回数とした場合に、これに対応する繰返しピーク応力強さの値を超える応力を生じる荷重変動回数をとるものとし、その値が添付 4-2 3.1 において 10^6 を超える場合は、10^6 とし、添付 4-2 3.2 において 10^{11} を超える場合は、10^{11} とすることができる。</p> <p>(解説 PVB-3140) 疲労解析不要の条件</p> <p>PVB-3140 は、疲労解析を要しない条件について定めたものである。</p> <p>大きな変動荷重が作用しないため低サイクル疲労破壊のおそれのない容器に対しては解説表 PVB-3140-1 に示す圧力、熱荷重および機械的荷重の変動範囲が解説表 PVB-3140-1 の条件式を満足する場合は、疲労解析を行うことを要しない。</p> <p>PVB-3140 の規定の考え方を具体的に解説すると、次のとおりである。</p> <p>解説表 PVB-3140-1 の(1)では、応力サイクルによって生じる応力の変動が一次応力と二次応力の和の許容値を満足していると仮定すると、当該応力変動値としては、最大値 $3S_m$ となる。さらに応力集中係数を K とするならば、ピーク応力の変動は $3KS_m$ となる。この応力サイクルが疲労に対して安全であるためには、その回数 N が $3KS_m$ の応力に対して許される繰返し回数 N' よりも小さくなる必要がある。すなわち、</p> | |

解説表 PVB-3140-1 05

| PVB-3140 | 荷重 | 回数 | ピーク応力強さの概算値 | 条件式 |
|----------|--------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| (1) | 大気圧→運転圧力→大気圧 | N1 | $S = \frac{1}{2} K 3 S_m$ | $S < S_a(N1)$ |
| (2) | a. 圧力変動 (ΔP) | - | $S = \frac{1}{2} K \frac{\Delta P}{p} 3 S_m$ | $S < S_a(10^6) * 1$ |
| | b. 上記のうち*1の制限を満足しないもの | N2 | 同上 | $S < S_a(N2)$ |
| (3) | 起動→定常運転→停止での温度差 (ΔT) | N3 | $S = \frac{1}{2} K 2 E \alpha \Delta T$ | $S < S_a(N3)$ |
| (4) | 運転時の温度差変動 (ΔT) | - | $S = \frac{1}{2} K 2 E \alpha \Delta T$ | $S < S_a(10^6)$ |
| (5) | a. 異種材結合部の温度変動 (T) | - | $S = \frac{1}{2} K 2 T (E_1 \alpha_1 - E_2 \alpha_2)$ | $S < S_a(10^6) * 2$ |
| | b. 上記のうち*2の制限を満足しないもの | N5 | 同上 | $S < S_a(N5)$ |
| (6) | 機械的荷重の変動 | - | $S = \frac{1}{2} K \alpha$ (計算値) 計算による二次応力 | $S < S_a(10^6)$ |

K: 応力集中係数=2.0

(注) 応力集中係数を2と仮定したうえでピーク応力強さを概算し、その1/2を繰返しピーク応力強さ (S) として、所定の回数の許容繰返しピーク強さ (S_a) よりも小さくなれば合格とする。(10⁶回に対する S_a よりも小さい応力振幅しか生じない荷重変動は無視される。)

PVB-3130 疲労強度減少係数の規定

- 疲労解析に使用する疲労強度減少係数および応力集中係数は、理論的または実験的に求めたものでなければならない。
- 表 PVB-3130-1 の左欄に掲げる容器の部分(材料の最小引張強さが 690 MPa を超えるボルトを除く)の疲労強度減少係数または応力集中係数は、(1)の規定にかかわらず、表 PVB-3130-1 の右欄に掲げる値とすることができる。

表 PVB-3130-1 疲労強度減少係数

| 容器の部分 | 疲労強度減少係数または応力集中係数 |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 局所的な構造上の不連続部 | 5 |
| ボルトのねじ部 | 4 |
| 容器のラグ、ブラケット等の取付物(強め材、支持構造物および炉心支持構造物を除く)を取り付けるすみ肉溶接部 | 4 |

解説表 PVB-3140-1 05

| PVB-3140 | 荷重 | 回数 | ピーク応力強さの概算値 | 条件式 |
|----------|--------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| (1) | 大気圧→運転圧力→大気圧 | N1 | $S = \frac{1}{2} K 3 S_m$ | $S < S_a(N1)$ |
| (2) | a. 圧力変動 (ΔP) | - | $S = \frac{1}{2} K \frac{\Delta P}{p} 3 S_m$ | $S < S_a(10^6) * 1$ |
| | b. 上記のうち*1の制限を満足しないもの | N2 | 同上 | $S < S_a(N2)$ |
| (3) | 起動→定常運転→停止での温度差 (ΔT) | N3 | $S = \frac{1}{2} K 2 E \alpha \Delta T$ | $S < S_a(N3)$ |
| (4) | 運転時の温度差変動 (ΔT) | - | $S = \frac{1}{2} K 2 E \alpha \Delta T$ | $S < S_a(10^6)$ |
| (5) | a. 異種材結合部の温度変動 (T) | - | $S = \frac{1}{2} K 2 T (E_1 \alpha_1 - E_2 \alpha_2)$ | $S < S_a(10^6) * 2$ |
| | b. 上記のうち*2の制限を満足しないもの | N5 | 同上 | $S < S_a(N5)$ |
| (6) | 機械的荷重の変動 | - | $S = \frac{1}{2} K \alpha$ (計算値) 計算による二次応力 | $S < S_a(10^6)$ |

K: 応力集中係数=2.0

(注) 応力集中係数を2と仮定したうえでピーク応力強さを概算し、その1/2を繰返しピーク応力強さ (S) として、所定の回数の許容繰返しピーク強さ (S_a) よりも小さくなれば合格とする。(10⁶回に対する S_a よりも小さい応力振幅しか生じない荷重変動は無視される。)


PVB-3130 疲労強度減少係数の規定

- 疲労解析に使用する疲労強度減少係数および応力集中係数は、理論的または実験的に求めたものでなければならない。
- 表 PVB-3130-1 の左欄に掲げる容器の部分(材料の最小引張強さが 690 MPa を超えるボルトを除く)の疲労強度減少係数または応力集中係数は、(1)の規定にかかわらず、表 PVB-3130-1 の右欄に掲げる値とすることができる。



表 PVB-3130-1 疲労強度減少係数

| 容器の部分 | 疲労強度減少係数または応力集中係数 |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 局所的な構造上の不連続部 | 5 |
| ボルトのねじ部 | 4 |
| 容器のラグ、ブラケット等の取付物(強め材、支持構造物および炉心支持構造物を除く)を取り付けるすみ肉溶接部 | 4 |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p style="text-align: right;">参考資料8</p> <p style="text-align: center;">原子炉建屋基礎版上における地震応答を用いる妥当性について</p> <p>1. 概要 サブレーションチェンバは、ドライウェルとベント管を介して接続されるが、ベント管に設けられたベント管ベローズ（材質：オーステナイト系ステンレス鋼（<u>SUS316L</u>））により相対変位を吸収する構造となっているため、サブレーションチェンバの耐震評価に当たっては、ドライウェルの地震応答と切り離し、原子炉建屋基礎版上における地震応答を用いている。 本資料では、ベント管ベローズの構造及びサブレーションチェンバへの地震応答への影響を確認し、上記扱いの妥当性について確認する。</p> <p>2. ベント管ベローズの構造 ベント管ベローズは、<u>参考8-1図</u>に示すとおり、サブレーションチェンバとベント管の熱膨張による相対変位や地震相対変位を吸収できる構造となっている。 また、地震相対変位によるサブレーションチェンバへの反力は、ベント管ベローズのばね定数と地震相対変位により算定することができる。サブレーションチェンバの荷重伝達イメージを<u>参考8-2図</u>に示す。</p> <p>3. サブレーションチェンバの地震応答への影響 サブレーションチェンバとベント管の地震相対変位、ベント管ベローズの反力、サブレーションチェンバの地震荷重及びそれらの比率を<u>参考8-1表</u>に示す。評価用地震動は、基準地震動 S_s の特徴を踏まえ、設備の固有周期帯の応答加速度が大きい S_{s-F3} を用いた（<u>参考資料10</u>参照）。地震相対変位によるベント管ベローズの反力は、サブレーションチェンバの地震荷重に対して <u>1%程度</u>と軽微であり、サブレーションチェンバの地震応答解析に原子炉建屋基礎版上における地震応答を用いることは、妥当と考えられる。 なお、オーステナイト系ステンレス鋼のひずみ速度に関する知見としてひずみ速度が 1sec^{-1} 以下となるものについては、ひずみ速度が耐力や設計引張強さに影響がないものとされている^[1]。ベント管ベローズのひずみ速度は、$1.2 \times 10^{-2} \text{sec}^{-1}$程度*であり、上記知見を踏まえると、材料物性への影響がないと推定されるため、剛性に対しても同様に影響がないものと考えられる。 * 地震応答解析モデルの固有周期 T に対するサブレーションチェンバの最大ひずみ量 ε の比 (ε/T) からひずみ速度 (sec^{-1}) を算出</p> <p>参考文献[1]:Hiroe Kobayashi et al., Strain Rate of Pipe Elbow at Seismic Event and Its Effect on Dynamic Strain Aging, ASME Pressure Vessels and Piping Conference, July26-30, 2009</p> | <p style="text-align: right;">参考資料8</p> <p style="text-align: center;">原子炉建物基礎版上における地震応答を用いる妥当性について</p> <p>1. 概要 サブレーションチェンバは、ドライウェルとベント管を介して接続されるが、ベント管に設けられたベント管ベローズ（材質：オーステナイト系ステンレス鋼（<u>SUS304</u>））により相対変位を吸収する構造となっているため、サブレーションチェンバの耐震評価に当たっては、ドライウェルの地震応答と切り離し、原子炉建物基礎版上における地震応答を用いている。 本資料では、ベント管ベローズの構造及びサブレーションチェンバへの地震応答への影響を確認し、上記扱いの妥当性について確認する。</p> <p>2. ベント管ベローズの構造 ベント管ベローズは、<u>第1図</u>に示すとおり、サブレーションチェンバとベント管の熱膨張による相対変位や地震相対変位を吸収できる構造となっている。 また、地震相対変位によるサブレーションチェンバへの反力は、ベント管ベローズのばね定数と地震相対変位により算定することができる。サブレーションチェンバの荷重伝達イメージを<u>第2図</u>に示す。</p> <p>3. サブレーションチェンバの地震応答への影響 サブレーションチェンバとベント管の地震相対変位、ベント管ベローズの反力、サブレーションチェンバの地震荷重及びそれらの比率を<u>第1表</u>に示す。評価用地震動は、基準地震動 S_s の特徴を踏まえ、設備の固有周期帯の応答加速度が大きい S_{s-D} を用いた（<u>参考資料9</u>参照）。地震相対変位によるベント管ベローズの反力は、サブレーションチェンバの地震荷重に対して <u>0.3%程度</u>と軽微であり、サブレーションチェンバの地震応答解析に原子炉建物基礎版上における地震応答を用いることは、妥当と考えられる。 なお、オーステナイト系ステンレス鋼のひずみ速度に関する知見としてひずみ速度が 1sec^{-1} 以下となるものについては、ひずみ速度が耐力や設計引張強さに影響がないものとされている^[1]。ベント管ベローズのひずみ速度は、$1.0 \times 10^{-2} \text{sec}^{-1}$程度^{注1}であり、上記知見を踏まえると、材料物性への影響がないと推定されるため、剛性に対しても同様に影響がないものと考えられる。 <u>注1</u> 地震応答解析モデルの固有周期 T に対するサブレーションチェンバの最大ひずみ量 ε の比 (ε/T) からひずみ速度 (sec^{-1}) を算出</p> <p>参考文献[1]:Hiroe Kobayashi et al., Strain Rate of Pipe Elbow at Seismic Event and Its Effect on Dynamic Strain Aging, ASME Pressure Vessels and Piping Conference, July 26-30, 2009</p> | <p>・ベント管ベローズの材質の相違</p> |




a. ベント管ベローズの構造概要



- D = 1875
- b = 25
- L = 828
- Lr = 228
- t4 = 2
- h = 73
- n = 2×6×2
- = 24

b. ベント管ベローズの主要寸法

参考 8-1 図 ベント管ベローズの構造




a. ベント管ベローズの構造概要



b. ベント管ベローズの主要寸法

第1図 ベント管ベローズの構造




参考 8-2 図 サプレッションチェンバの荷重伝達イメージ

参考 8-1 表 相対変位による影響評価結果

| 項目* | 評価値 |
|------------------------|-------------------------|
| ① 地震相対変位 | 24.24 mm |
| ② 地震相対変位によるベント管ベローズの反力 | 1.180×10^5 (N) |
| ③ サプレッションチェンバの地震荷重 | 9.163×10^7 (N) |
| 比率 (②/③) | 1% |

* 項目の①～③は、図 2 の番号に対応する (暫定値)



第 2 図 サプレッションチェンバの荷重伝達イメージ

第 1 表 相対変位による影響評価結果

| 項目 ^{注1} | 評価値 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ①地震相対変位 | 75 mm ^{注2} |
| ②地震相対変位によるベント管ベローズの反力 | 1.424×10^5 N ^{注2} |
| ③サプレッションチェンバの地震荷重 | 5.396×10^7 N ^{注3} |
| 比率 (②/③) | 0.3 % |

注1 項目の①～③は、第 2 図の番号に対応する

注2 基準地震動 S_s に対して保守的な条件として算出

注3 時刻歴応答解析により得られる地震荷重

参考資料9

機器・配管系設備の既工認からの構造変更について

(ボックスサポート)

1. 耐震補強工事の概要

1.1 工事の目的

女川2号炉のサブプレッションチェンバの地震荷重に対する耐震性を向上させることを目的に、ボックスサポートの外周面に補強リブ等を追加し、基礎埋設部にシヤコネクタを新たに設置する。


1.2 既設構造

原子炉格納容器全体概要図を参考9-1図に、ボックスサポート構造図(補強前)を参考9-2図に示す。

サブプレッションチェンバは、16セグメントの円筒を繋ぎ合わせた円環形状容器であり、各セグメントの継ぎ目に2箇所ずつ設けられた全32箇所の支持脚(以下「ボックスサポート」という。)により、原子炉建屋基礎版上に自立している。


また、サブプレッションチェンバとドライウエルは、ベント管を介して接続されるが、ベント管に設けられたベント管ベローズにより相対変位を吸収する構造となっている。

ボックスサポートは、半径方向に対してサブプレッションチェンバの熱膨張による可動を許容し、周方向に対してサブプレッションチェンバの地震荷重を原子炉建屋基礎版に伝達させる構造である。



参考9-1 図 原子炉格納容器全体概要図

・島根2号炉サブプレッションチェンバにおいて構造変更は行わない



参考 9-2 図 ボックスサポート構造図 (補強前)

1.3 耐震補強構造

ボックスサポートの補強前後の比較表を参考9-1表に、補強後の詳細構造図を参考9-3図に示す。
 耐震補強は、ボックスサポートの応力評価点 P3, P4 及び P8 の応力低減を目的として、ベースプレートの外側(周方向)に新設ベースプレート、新設シヤコネクタ及び新設シヤラグを追加する。
 サプレッションチェンバからの地震荷重は、既設ボックスサポートの既設シヤラグ及びベースプレート端部から新設シヤコネクタ及び新設ベースプレートへ荷重伝達し、さらに新設シヤコネクタから原子炉建屋基礎版へ荷重伝達する構造となる。
 また、ボックスサポートの応力評価点 P6, P7 の応力低減を目的として、ボックスサポートのボックスプレートに追加リブ(片側5枚)を据付け、曲げ剛性を向上させる。
 これらの対策を実施することによりボックスサポートの耐震性を向上させる。

参考9-1表 補強前後比較表

| | 補強前 | 補強後 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 概略構造 | <p>○ : 補強が必要な部位 *P1~P11は既工認における応力評価点</p> <p>A-A 断面</p> | <p>■ : 補強部材</p> |
| | <p>詳細設計により形状変更があり得る。</p> | |


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| <div data-bbox="175 268 1249 1650" style="border: 1px solid black; height: 658px; width: 362px;"></div> <p data-bbox="175 1661 611 1692">詳細設計により形状変更があり得る。</p> <p data-bbox="388 1703 1015 1734">参考 9-3 図 ボックスサポート詳細構造図 (補強後)</p> | | |

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| <p>2. 構造変更を踏まえた応力評価点の検討</p> <p>耐震補強工事としてボックスサポートに補強部材を追加するため、各部材の断面性能及び地震荷重の伝達経路を踏まえ、今回工認におけるボックスサポートの応力評価点について検討する。なお、サプレッションチェンバ本体の応力評価点は、既工認から3次元FEM解析モデルを用いた応力評価を実施し、高い応力発生点に対して評価しており、今回工認においても同様に高い応力発生点を評価する。</p> <p>また、参考として、各応力評価点における応力比（許容応力に対する発生応力：暫定値）を確認する。</p> <p>2.1 今回工認における応力評価点</p> <p>2.1.1 ボックスサポートの応力評価点</p> <p>既工認及び今回工認における応力評価点を参考9-2表に、応力評価点位置を参考9-3表に示す。応力評価点P1～P7、P9及びP11については、各部材の断面性能を考慮し、既工認と同様に、応力評価を実施する。また、応力評価点P6（フランジプレート：ボックスプレート取付部）については、追加リブによる拘束効果を考慮し、新たにP6'（フランジプレート：追加リブ取付部）を設定する。</p> <p>応力評価点P8及びP10については、保守的な扱いとして、既設シャコネクタによる荷重分担は期待せず、新設シャコネクタのみで荷重を受けるものとして、応力評価を実施する。</p> <p>応力評価点P2'及びP12（パッド取付部）については、サプレッションチェンバとボックスサポートの取付部として、新たに設定する。なお、既工認においては、この応力評価点に対してP2（ボックスプレート取付部）を代表評価点としていた。</p> | | |

参考9-2表 ボックスサポートの応力評価点

| 応力評価点 | 評価対象 | | 発生応力の低減に寄与する補強部材 | |
|-------|--------------------|------|------------------|----------|
| | 既工認 | 今回工認 | | |
| P1 | ボックスプレート | ○ | ○ | 追加リブ |
| P2 | ボックスプレート取付部 | ○ | ○ | 追加リブ |
| P2' | ボックスプレート取付部 | — | ○ | 追加リブ |
| P3 | フランジプレートとシヤラグ接触部 | ○ | ○ | 新設シヤラグ |
| P4 | シヤラグ取付部 | ○ | ○ | 新設シヤラグ |
| P5 | 基礎ボルト | ○ | ○ | |
| P6 | フランジプレート | ○ | ○ | 追加リブ |
| P6' | フランジプレート | — | ○ | |
| P7 | ベースプレート | ○ | ○ | 追加リブ |
| P8 | シヤコネクタ取付部 | ○ | ○ | 新設シヤコネクタ |
| P9 | コンクリート (ベースプレート下面) | ○ | ○ | |
| P10 | コンクリート (シヤコネクタ側面) | ○ | ○ | 新設シヤコネクタ |
| P11 | コンクリート | ○ | ○ | |
| P12 | パッド取付部 | — | ○ | |

参考9-3表 応力評価点位置



詳細設計により形状変更があり得る。


2.1.2 サプレッションチェンバの応力評価点

既工認及び今回工認における応力評価点を参考9-4表に、応力評価点位置を参考9-5表に示す。また、補強を考慮した3次元FEM解析モデルを用いた応力コンター図(暫定値)を参考9-4図に示す。評価用地震動は、基準地震動Ssの特徴を踏まえ、設備の固有周期帯の応答加速度が大きいSs-F3を用いた(参考資料10参照)。参考9-4図を踏まえると、ボックスサポートに補強部材を追加した場合の応力コンターは、既工認時に設定した応力評価点にて、応力が卓越する部位を捉えていることから今回工認の応力評価点も既工認同様とする。

参考9-4表 サプレッションチェンバの応力評価点

| 応力評価点 | 評価対象 | | |
|-------|---------------|------|---|
| | 既工認 | 今回工認 | |
| P1 | 洞中央部外側 | ○ | ○ |
| P2 | 洞中央部底部 | ○ | ○ |
| P3 | 洞中央部内側 | ○ | ○ |
| P4 | 洞中央部頂部 | ○ | ○ |
| P5 | 洞エビ継手部外側 | ○ | ○ |
| P6 | 洞エビ継手部底部 | ○ | ○ |
| P7 | 洞エビ継手部内側 | ○ | ○ |
| P8 | 洞エビ継手部頂部 | ○ | ○ |
| P9 | 内側ボックスサポート取付部 | ○ | ○ |
| P10 | 外側ボックスサポート取付部 | ○ | ○ |


参考9-5表 応力評価点位置

| 既工認 | 今回工認 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <p>同左</p> |




参考9-4 図 サプレッションチェンバの応力コンター図 (暫定値)
 (重大事故時水位より高い水位, 基準地震動 Ss-F3 による評価結果)

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| <p>2.2 各応力評価点の応力比</p> <p>今回工認における耐震評価の見通しとして、ボックスサポートに対する耐震補強工事及びサプレッションチェンバ内部水に対する有効質量の適用を考慮し、ボックスサポートの各応力評価点における応力比（許容応力に対する発生応力の比）を評価した結果（暫定値）を参考9-5図に、サプレッションチェンバの代表点（評価上厳しいと考えられるボックスサポート取付部）における応力比を評価した結果（暫定値）を参考9-6図に示す。評価用地震動は、基準地震動 S_s の特徴を踏まえ、設備の固有周期帯の応答加速度が大きい S_s-F3 を用いた。</p> <p>各応力評価点における応力比の評価結果（暫定値）は、いずれも1未満であり、ボックスサポート及びサプレッションチェンバの耐震性が確保できるものと考えられる。なお、詳細評価結果については、工認段階で説明する。</p> | | |




参考 9-5 図 ボックスサポートの各応力評価点における応力比の評価結果 (暫定値)
(重大事故時水位より高い水位, 基準地震動 Ss-F3 による評価結果)




参考 9-6 図 サプレッションチェンバの代表点における応力比の評価結果 (暫定値)
(重大事故時水位より高い水位, 基準地震動 Ss-F3 による評価結果)

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: right;">参考資料 10</p> <p style="text-align: center;">評価に用いた地震動の応答加速度スペクトルについて</p> <p>サプレッションチェンバ設置床の応答加速度スペクトルについて、参考 10-1, 2 図に示す。参考 10-1 図は、流体解析が時刻歴応答解析であることを踏まえ、拡幅処理を行っていない応答加速度スペクトルを示し、スロッシングの固有周期（通常運転水位、重大事故時水位より高い水位）を記載した。参考 10-2 図は、構造解析（地震応答解析）がスペクトルモーダル解析であることを踏まえ、±10%の拡幅処理した応答加速度スペクトルを示し、サプレッションチェンバの地震応答解析モデル（重大事故時水位より高い水位）の固有周期を記載した。</p> | <p style="text-align: right;">参考資料 9</p> <p style="text-align: center;">評価に用いた地震動の応答加速度スペクトルについて</p> <p>サプレッションチェンバ設置床において、拡幅処理を行っていない応答加速度スペクトル（減衰定数 0.5%（J E A G 4 6 0 1 における「液体の揺動」の減衰定数））を第 1 図に、±10%の拡幅処理した応答加速度スペクトル（減衰定数 1.0%（J E A G 4 6 0 1 における「溶接構造物」の減衰定数））を第 2 図に示す。スロッシング荷重の算出には加速度時刻歴を用いるため、サプレッションチェンバにおけるスロッシング周期（重大事故時想定水位（S s））を第 1 図に示す。サプレッションチェンバの耐震評価には拡幅処理した床応答スペクトルを用いるため、サプレッションチェンバの地震応答解析モデル（重大事故時想定水位（S s））の固有周期を第 2 図に示す。</p> | |




参考 10-1 図 サプレッションチェンバ設置床の応答加速度スペクトル (拡幅無し)




参考 10-2 図 サプレッションチェンバ設置床の応答加速度スペクトル (拡幅有り)

(暫定値)



第 1 図 サプレッションチェンバ設置床の応答加速度スペクトル (NS方向, 拡幅なし)



第 2 図 サプレッションチェンバ設置床の応答加速度スペクトル (NS方向, 拡幅あり)

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: right;">参考資料 11</p> <p style="text-align: center;"><u>方向性を考慮していない水平方向地震動における模擬地震波の作成方針</u></p> <p>1. 概要 水平2方向及び鉛直方向地震力の同時入力による影響検討を行う際にサプレッションチェンバのスロッシング解析にはスロッシング荷重が大きく算定される <u>S_s-D1</u> を代表波として用いている。この際、水平1方向には、<u>S_s-D1</u> を用いるが、その直交方向には <u>S_s-D1</u> とは位相特性の異なる模擬地震波を用いている。 ここでは、<u>S_s-D1</u> の直交方向の模擬地震波について示す。</p> <p>2. 位相特性の異なる模擬地震波の作成方法 <u>S_s-D1</u> と位相特性の異なる模擬地震波は、<u>S_s-D1</u> と同条件のコントロールポイント及び振幅包絡線の経時変化を用いて、<u>S_s-D1</u> とは異なる乱数の位相を持つ正弦波の重ね合わせによって作成する。応答スペクトルのコントロールポイントを参考 11-1 表に、振幅包絡線の経時変化を参考 11-2 表に示す。 <u>S_s-D1</u> 及び <u>S_s-D1</u> と位相特性の異なる模擬地震波の応答スペクトルをそれぞれ参考 11-1 図及び参考 11-2 図に、加速度時刻歴波形を参考 11-3 図及び参考 11-4 図に示す。また、それぞれの地震波を2方向入力した場合のオービットを参考 11-5 図に示す。なお、目標とする応答スペクトル値に対する、<u>S_s-D1</u> と位相特性の異なる模擬地震波の SI 比は 1.0 以上、応答スペクトル比は 0.85 以上である。応答スペクトル比を参考 11-6 図に示す。 参考 11-1～4 図に示すように、<u>S_s-D1</u> と新たに作成した <u>S_s-D1</u> と位相特性の異なる模擬地震波はほぼ同じ応答スペクトル及び時刻歴波形をしている。また、参考 11-5 図に示すとおり、オービットは偏りが無い。</p> <p>3. スロッシング解析に用いる入力波 スロッシング解析に用いる入力波は、<u>S_s-D1</u> 及び <u>S_s-D1</u> と位相特性の異なる模擬地震波を用いて、建屋応答解析を実施し、得られた応答加速度時刻歴を用いている。 応答加速度時刻歴波形を参考 11-7 図及び参考 11-8 図に、それぞれの地震波を2方向入力した場合の建屋応答加速度のオービットを参考 11-9 図に、床応答加速度スペクトルを参考 11-10 図に示す。</p> | <p style="text-align: right;">参考資料 10</p> <p style="text-align: center;"><u>スロッシング解析に用いる模擬地震波について</u></p> <p>1. 概要 水平2方向及び鉛直方向地震力の同時入力による影響検討を行う際にサプレッションチェンバのスロッシング解析にはスロッシング荷重が大きく算定される <u>S_s-D</u> を代表波として用いる。この際、水平1方向には <u>S_s-D</u> を用いるが、その直交方向には <u>S_s-D</u> とは位相特性の異なる模擬地震波を用いるため、<u>S_s-D</u> の直交方向の模擬地震波を以下に示す。 なお、位相特性の異なる模擬地震波の作成方法は「別紙-10 水平2方向及び鉛直方向地震力の適切な組合せに関する検討について」に示す。</p> <p>2. スロッシング解析に用いる入力波 スロッシング解析に用いる入力波は、<u>S_s-D</u> 及び <u>S_s-D</u> と位相特性の異なる模擬地震波を用いて、建物応答解析を実施し、得られた応答加速度時刻歴を用いている。 応答加速度時刻歴波形を第 1 図及び第 2 図に、それぞれの地震波を2方向入力した場合の建物応答加速度のオービットを第 3 図に、床応答加速度スペクトルを第 4 図に示す。第 3 図に示すとおり、オービットには偏りがなく、第 4 図に示すとおり、スロッシング周期帯における位相特性の異なる模擬地震波の応答加速度は <u>S_s-D</u> と同等である。</p> | |


参考 11-1 表 応答スペクトルのコントロールポイント

| 応答スペクトル | | コントロールポイント | | | |
|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | T _A | T _B | T _C | T _D |
| Ss-D1 | 周期 (s) | 0.02 | 0.072 | 0.51 | 5 |
| | 速度 (cm/s) | 2.0372 | 26.5 | 88.4 | 88.4 |

注：T_A～T_D 周期 (s)

参考 11-2 表 振幅包絡線の経時的变化

| 種別 | 継続時間 (s) | 振幅包絡線の経時的变化 (s) | | |
|-------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| | | T _b | T _c | T _d |
| Ss-D1 | 137.9 | 16.6 | 47.5 | 137.9 |



M=8.3, X_{eq}=132km として評価

$$T_b = 10^{0.5M-2.93}$$


$$T_c - T_b = 10^{0.3M-1.0}$$

$$T_d - T_c = 10^{0.17M+0.54 \log X_{eq}-0.6}$$


$$E(T) = (T/T_b)^2 \quad (0 < T \leq T_b)$$

$$E(T) = 1 \quad (T_b < T \leq T_c)$$


$$E(T) = e^{\frac{\ln 0.1}{T_c - T}(T - T_c)} \quad (T_c < T \leq T_d)$$




参考 11-1 図 Ss-D1 の応答スペクトル




参考 11-2 図 Ss-D1 と位相特性の異なる模擬地震波の応答スペクトル




参考 11-3 図 Ss-D1 の加速度時刻歴波形




参考 11-4 図 Ss-D1 と位相特性の異なる模擬地震波の加速度時刻歴波形




参考 11-5 図 Ss-D1 のオービット
(位相が異なる地震波を2方向入力した場合)




参考 11-6 図 Ss-D1 と位相特性の異なる模擬地震波の応答スペクトル比




参考 11-7 図 S_s-D1 の応答加速度時刻歴波形 (暫定値)




参考 11-8 図 S_s-D1 と位相特性の異なる模擬地震波の応答加速度時刻歴波形 (暫定値)




参考 11-9 図 S_s-D1 による建屋応答加速度のオービット (位相が異なる地震波を 2 方向入力した場合)




参考 11-10 図 床応答加速度スペクトル (暫定値)




第 1 図 S_s-D の応答加速度時刻歴波形 (暫定値)



第 2 図 S_s-D と位相特性の異なる模擬地震波の応答加速度時刻歴波形 (暫定値)




第 3 図 S_s-D による建物応答加速度のオービット (位相が異なる地震波を 2 方向入力した場合)



第 4 図 床応答加速度スペクトル (暫定値)


| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p style="text-align: right;">参考資料 12</p> <p style="text-align: center;">サプレッションチェンバの<u>水位条件</u>について</p> <p>サプレッションチェンバの<u>水位及び振動試験水位との対応関係</u>について参考 12-1 図に示す。なお、<u>重大事故時におけるサプレッションチェンバの水位条件の考え方*</u>については、参考 12-1 表に示す。</p> <p>* 「<u>重大事故対処設備について (補足説明資料) 39 条 地震による損傷の防止 39-4 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せ</u>について 添付資料 9」より引用</p> | <p style="text-align: right;">参考資料 11</p> <p style="text-align: center;">サプレッションチェンバの<u>重大事故時水位</u>について</p> <p>サプレッションチェンバの<u>重大事故時水位及び水位条件等の考え方</u>を第 1 図及び第 1 表に示す。「<u>重大事故等対処設備について 補足説明資料 39 条地震による損傷の防止 39-4 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せ</u>について 添付資料 8」より引用。</p> | |

| 水位 | 位置 | 事故シーケンス等 | 試験条件 |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 約 7.8m | — | — | 高高水位 (325mm) |
| 約 6.4m | 真空破壊装置 上端位置 | — | 高水位 (259mm*) |
| 約 5.9m | 真空破壊装置 下端位置 | 重大事故等時の耐震評価 (Ss, Sd) に用いる水位 | — |
| 約 5.8m | — | 格納容器過圧・過温破損 代替循環冷却系を使用できない場合 (2Pd に到達するまでに操作を実施しなかった場合 (大破断 LOCA 発生時)) | — |
| 約 5.5m | 真空破壊装置 下端位置-0.4m | 格納容器過圧・過温破損 (代替循環冷却系を使用できない場合) | — |
| 約 5.0m | — | — | 中水位 (203mm) |
| 5m 以下 | — | 格納容器過圧・過温破損 (代替循環冷却系を使用する場合) | — |
| 3.6m (参考) | 通常運転水位 (H.W.L.) | 通常運転時の耐震評価 (Ss, Sd) に用いる水位 | 低水位 (146mm) |



* 6.4m/9.4m×380mm (試験体直径) ≧ 259mm

参考 12-1 図 サプレッション・チェンバの水位及び振動試験水位との対応関係



第1図 重大事故時のサプレッション・プール水位と耐震評価に用いる水位との関係

参考12-1表 重大事故時におけるサプレッションチェンバの水位条件の考え方

| | 事故シーケンスと選定の考え方 | 水位条件の考え方 |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サプレッションチェンバ | 格納容器過圧・過温破損 (全事故シーケンスのうち、格納容器水位が最も厳しくなる事故シーケンスを選定) | 重大事故時のサプレッションチェンバのモデル化においては、耐震評価上、水位が高い方が地震時の応答が大きくなる傾向があることから、重大事故時におけるサプレッションチェンバの水位としては、以下の事故シーケンスを考慮し、真空破壊装置下端位置(約5.9m)を用いる。 ・格納容器過圧・過温破損「代替循環冷却系を使用できない場合(2Pdに到達するまでに操作を実施しなかった場合(大破断LOCA発生時))」で約5.8m |

第1表 重大事故時を考慮した地震応答解析モデルの水位条件等の考え方

| | 条件 | 事故シーケンスと選定の考え方 | 条件設定の考え方 |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCV | 水位(質量) | 格納容器過圧・過温破損 (全事故シーケンスのうち、格納容器水位が最も厳しくなる事故シーケンスを選定) | 重大事故時の原子炉格納容器のモデル化においては、耐震評価上、水位が高い方が地震時の荷重が大きくなる傾向があることから、重大事故時におけるサプレッション・プール水位としては、以下の事故シーケンスを考慮し、ダウンカマ取付け部下端位置(約5.05m)を用いる。 ・格納容器過圧・過温破損(残留熱代替除去系を使用しない場合)(2Pdに到達するまでに操作を実施しなかった場合(大破断LOCA発生時))で約5.03m 重大事故時におけるドライウエルの水位としては、ドライウエル床面+約1m(ベント開口下端位置)の水位が形成されることの影響を検討する。 |

参考資料 12

サプレッションチェンバの内部水に有効質量を考慮する水位条件の変更について

1. 概要

新規規制基準を踏まえたサプレッションチェンバの耐震評価において、内部水の有効質量を考慮する水位条件を申請当初から変更する。本資料では、変更前後における考え方を整理する。


2. 変更前の有効質量適用の考え方

サプレッションチェンバの弾性設計用地震動 S_d による通常運転時及び重大事故時の耐震評価では、内部水の全質量を考慮した場合においても耐震性を満足する。このため、サプレッションチェンバにおける弾性設計用地震動 S_d による重大事故後の耐震評価においては、既工認による耐震評価と同様に、内部水の有効質量を考慮しないこととしていた。

3. 変更後の有効質量適用の考え方

設計における一貫性を考慮し、サプレッションチェンバにおける耐震評価では水位条件（通常運転時及び重大事故時）及び地震動によらず、内部水の有効質量を考慮する。

変更前後における有効質量を考慮する水位条件を第1図に示す。



注1 ○：有効質量を適用，×：有効質量を適用しない

第1図 有効質量を考慮する水位条件


・島根2号炉では有効質量を適用する水位条件の見直しを行ったため、変更前後における考え方を整理している

| 女川原子力発電所 2号炉 (2020.2.7版) | 島根原子力発電所 2号炉 | 備考 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | <p style="text-align: right;"><u>参考資料 13</u></p> <p style="text-align: center;"><u>先行プラントとの有効質量比の比較</u></p> <p>1. 概要 島根2号炉における検討で得られた有効質量比について、先行プラントとの比較により妥当性を確認する。</p> <p>2. 有効質量比の比較 先行プラント及び島根2号炉における検討で得られた水位と有効質量比の関係を第1表及び第1図に示す。 有効質量比は、強め輪がない場合と比較して、強め輪がある場合に大きい傾向がある。これは、強め輪が流体の運動を阻害するため、強め輪がある場合に容器が流体から受ける反力が大きくなるためであると考えられる。また、島根2号炉の検討に用いた試験体は島根1号炉の縮小試験体であることから、容器寸法の違いによる差が生じている。 強め輪の模擬や寸法の相違等により、有効質量比の算出結果にばらつきはあるが、先行プラント及び島根2号炉において同等の条件による検討で得られた有効質量比は同程度の結果が得られている。</p> | <p>・島根2号炉では先行プラントとの比較により、有効質量の妥当性を確認している</p> |


第1表 有効質量比の比較

| プラント | 対象 | 強め輪 | 諸元 | | | | 振動試験及び流体解析の入力波 | 有効質量比 [-] | | |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| | | | 直径 L [mm] | 内径 D [mm] | 水位 H [mm] | 水位比率 ^{注1} [-] | | NASTRAN | 振動試験 | 流体解析 |
| 女川 2号炉 | 試験体 | 無 | 1,484 | 380 | 146 | 0.38 | 基準地震動 S _s 相当の時刻歴波 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| | | | | | 203 | 0.53 | | 0.22 | 0.21 | - |
| | | | | | 259 | 0.68 | | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| | | | | | 325 | 0.86 | | 0.41 | 0.42 | - |
| | 実機 | 有 | 37,860 | 9,400 | 3,600 | 0.38 | S _s -D1, S _s -D2, S _s -F2 | 0.22 | - | 0.17 |
| | | | | | 5,886 | 0.63 | | 0.32 | - | 0.28 |
| 島根 2号炉 | 試験体 | 有 | 1,464 | 400 | 161 | 0.40 | ランダム波A | 0.21 | 0.18 | - |
| | | | | | | | ランダム波B | | 0.20 | |
| | 実機 | 有 | [] | [] | [] | 0.39 | S _s -D | 0.22 | - | - |
| | | | | | | | | 0.43 | 0.23 | 0.23 |
| | | | | | 0.54 | | 0.28 | - | - | |

注1 (水位比率) = (水位) / (内径)



注：他サイトの情報に係る記載内容については、公開資料を基に弊社の責任において記載したものです。



第1図 水位と有効質量比の関係

注：他サイトの情報に係る記載内容については、公開資料を基に弊社の責任において記載したものです。