資料2　廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「技術基準」に関する規則一覧

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

特定廃棄物管理事業に関する規則の区分ごとの申請設備機器							設置場所	新規/既存	第四条	第五条	第六条 1項	第六条 2項	第六条 3項	第七条	第八条 1項 洪水	降水	風（台風）	竜巻	凍結	積雪	落雷	地滑り	火山	生物学的事象	森林火災	組合せ	第八条 2項 飛来物（航空機落下等）	ダム崩壊	貯槽の決壊	近隣工場等の火災	有毒ガス	船舶の衝突	電磁波障害	第九条
新規制基準追加要求事項									●	●	●	●	●	●	●												●							●
固体廃棄物減容処理施設	廃棄物管理設備本体	処理施設	固体廃棄物の処理施設	減容処理設備	建物	建物		既存	—	◎	◎ B	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎
						搬出入室	搬出入室	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						前処理セル（開缶エリア）	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						前処理セル（分別エリア）	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						焼却溶融セル	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						保守ホール（ホール出入室含む）	保守ホール（ホール出入室含む）	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						外部に面する壁（1階）及び床スラブ		新規	—	×	○ B *1	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
						外部に面する建具（1階）		新規	—	×	○ B *1	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×
						管理区域境界の扉及び壁		新規	—	×	○ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
						堰	洗浄水処理室、排ガス処理室、廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
					ステンレスライニング		搬出入室	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							保守ホール（ホール出入室含む）	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					遮蔽窓	遮蔽窓-1	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						遮蔽窓-2	保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					遮蔽扉	搬出入室出入口扉	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						開缶エリア入口扉	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						焼却溶融セルの遮蔽扉	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						保守ホール出入口扉	保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						補修用グローブボックス入口扉	保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					分別エリア入口扉		前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					分別エリア出口扉		前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					ホール出入室扉		ホール出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					天井ポート	搬出入室搬出入ポート	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						容器搬出ポート	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						焼却溶融セル搬出ポート	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					搬出ポート		保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					天井ハッチ		搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					ハッチ		保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					天井ハッチ		廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					マニプレータ用プラグ		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					マニプレータ		搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					パワーマニプレータ付クレーン		前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
							焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					クレーン	搬出入室のクレーン	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						前処理セル（開缶エリア）のクレーン	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						保守ホールのクレーン	保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					サービスエリアクレーン		サービスエリア	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					廃棄物搬出入ピット		搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					エアラインスーツ設備		ホール準備室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					コンベア	焼却溶融セルコンベア4	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						焼却溶融セルコンベア5	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						焼却溶融セルコンベア6	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						焼却溶融セルコンベア7	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					焼却溶融炉	焼却溶融炉本体	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						焼却溶融炉接続筒	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						投入容器投入装置	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					投入容器昇降機		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					排ガス処理装置（焼却溶融セル内）	２次燃焼器	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						排ガス冷却器	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						セラミックフィルタ	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						セル内フィルタ	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					排ガス処理装置（排ガス処理室）	排ガス吸着塔	排ガス処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						排ガス洗浄塔	排ガス処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						排ガス凝縮器	排ガス処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						ミストセパレータ	排ガス処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						排ガス加熱器	排ガス処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						ルテニウム吸着塔	排ガス処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					排ガス処理装置（排気機械室）	排ガスブロア	排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						排ガス補助ブロアA、B	排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					排ガス処理装置（洗浄水処理室）	排ガスフィルタ	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						循環水タンクA、B	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						循環水循環ポンプA、B	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						循環水移送ポンプ	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						排ガス洗浄水冷却器	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						凝縮水タンク	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						凝縮水移送ポンプ	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						噴霧水タンク	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						噴霧水ポンプA、B	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					溶融固化体移送台車		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					焼却溶融炉冷却水タンク		サンプリング室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					焼却溶融炉冷却水冷却器		サンプリング室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					焼却溶融炉冷却水循環ポンプA、B		サンプリング室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					焼却灰回収装置		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					固化体収納装置		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					廃棄物一時収納箱		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					搬出ステージ		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					圧縮空気貯留タンク		排ガス処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					高周波電源ケーブル用プラグ		サンプリング室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					排ガス配管用プラグ		洗浄水処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					架台	セル内架台	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						セル外架台	排ガス処理室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					焼却溶融炉高周波電源盤		サンプリング室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					焼却溶融炉高周波電源接触器盤		焼却溶融炉盤室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
					サンプル収納ラック	サンプル収納ラック1	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
						サンプル収納ラック2	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

申請設備機器		設置場所	第十条 一号	二号	三号	四号イ	四号ロ	四号ハ	第十一条 1項	2項	3項	4項	5項	第十二条 1項	2項	3項	第十三条 1項一号	1項二号イ	1項二号ロ	1項二号ハ	1項二号ニ	2項	第十四条 一号	二号	第十五条 1項	2項	第十六条 1項一号	1項二号	1項三号	1項四号	1項五号	2項	第十七条 1項	2項一号	2項二号	2項三号	第十八条 1項一号	1項二号	1項三号	1項四号	1項五号	2項	第十九条	第二十条 1項	2項	第二十一条 一号	二号	三号	四号	第二十二条	第二十三条 1項	2項	3項
新規制基準追加要求事項									●	●	●			●	●	●		●	●	●	●											●		●	●	●						●		●						●	●	●	●
建物	建物		×	×	×	◎	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	◎	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	搬出入室	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	前処理セル（開缶エリア）	前処理セル（開缶エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	前処理セル（分別エリア）	前処理セル（分別エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融セル	焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	保守ホール（ホール出入室含む）	保守ホール（ホール出入室含む）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	外部に面する壁（1階）及び床スラブ		×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	外部に面する建具（1階）		×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	管理区域境界の扉及び壁		×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	堰	洗浄水処理室、排ガス処理室、廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
ステンレスライニング		搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		前処理セル（開缶エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		前処理セル（分別エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		保守ホール（ホール出入室含む）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
遮蔽窓	遮蔽窓-1	搬出入室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
		前処理セル（開缶エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
		前処理セル（分別エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
		焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	遮蔽窓-2	保守ホール	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
遮蔽扉	搬出入室出入口扉	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	開缶エリア入口扉	前処理セル（開缶エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融セルの遮蔽扉	焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	保守ホール出入口扉	保守ホール	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	補修用グローブボックス入口扉	保守ホール	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
分別エリア入口扉		前処理セル（分別エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
分別エリア出口扉		前処理セル（分別エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
ホール出入室扉		ホール出入室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
天井ポート	搬出入室搬出入ポート	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	容器搬出ポート	前処理セル（開缶エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融セル搬出ポート	焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
搬出ポート		保守ホール	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
天井ハッチ		搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
ハッチ		保守ホール	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
天井ハッチ		廃樹脂乾燥室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
マニプレータ用プラグ		焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
マニプレータ		搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
		前処理セル（開缶エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
		前処理セル（分別エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
		焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
		保守ホール	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
パワーマニプレータ付クレーン		前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
クレーン	搬出入室のクレーン	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	前処理セル（開缶エリア）のクレーン	前処理セル（開缶エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	保守ホールのクレーン	保守ホール	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
サービスエリアクレーン		サービスエリア	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃棄物搬出入ピット		搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	◎	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
エアラインスーツ設備		ホール準備室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	焼却溶融セルコンベア4	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融セルコンベア5	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融セルコンベア6	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融セルコンベア7	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却溶融炉	焼却溶融炉本体	焼却溶融セル	◎	×	◎	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	◎	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融炉接続筒	焼却溶融セル	◎	×	◎	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	◎	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	投入容器投入装置	焼却溶融セル	◎	×	◎	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	◎	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
投入容器昇降機		焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
排ガス処理装置（焼却溶融セル内）	２次燃焼器	焼却溶融セル	◎	×	◎	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	排ガス冷却器	焼却溶融セル	◎	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	セラミックフィルタ	焼却溶融セル	◎	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	セル内フィルタ	焼却溶融セル	◎	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
排ガス処理装置（排ガス処理室）	排ガス吸着塔	排ガス処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	排ガス洗浄塔	排ガス処理室	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	排ガス凝縮器	排ガス処理室	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	ミストセパレータ	排ガス処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	排ガス加熱器	排ガス処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	ルテニウム吸着塔	排ガス処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
排ガス処理装置（排気機械室）	排ガスブロア	排気機械室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	排ガス補助ブロアA、B	排気機械室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
排ガス処理装置（洗浄水処理室）	排ガスフィルタ	洗浄水処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	循環水タンクA、B	洗浄水処理室	◎	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	循環水循環ポンプA、B	洗浄水処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	循環水移送ポンプ	洗浄水処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	排ガス洗浄水冷却器	洗浄水処理室	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	凝縮水タンク	洗浄水処理室	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	凝縮水移送ポンプ	洗浄水処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	噴霧水タンク	洗浄水処理室	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	噴霧水ポンプA、B	洗浄水処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
溶融固化体移送台車		焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却溶融炉冷却水タンク		サンプリング室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却溶融炉冷却水冷却器		サンプリング室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却溶融炉冷却水循環ポンプA、B		サンプリング室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却灰回収装置		焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固化体収納装置		焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃棄物一時収納箱		焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
搬出ステージ		焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
圧縮空気貯留タンク		排ガス処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
高周波電源ケーブル用プラグ		サンプリング室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
排ガス配管用プラグ		洗浄水処理室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
架台	セル内架台	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	セル外架台	排ガス処理室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却溶融炉高周波電源盤		サンプリング室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却溶融炉高周波電源接触器盤		焼却溶融炉盤室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
サンプル収納ラック	サンプル収納ラック1	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	サンプル収納ラック2	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×

資料2　廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「技術基準」に関する規則一覧

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

（第四条～第九条）

特定廃棄物管理事業に関する規則の区分ごとの申請設備機器			設置場所	新規/既存	第四条	第五条	第六条 1項	第六条 2項	第六条 3項	第七条	第八条 1項 洪水	第八条 1項 降水	第八条 1項 風（台風）	第八条 1項 竜巻	第八条 1項 凍結	第八条 1項 積雪	第八条 1項 落雷	第八条 1項 地滑り	第八条 1項 火山	第八条 1項 生物学的事象	第八条 1項 森林火災	第八条 1項 組合せ	第八条 2項 飛来物（航空機落下等）	第八条 2項 ダム崩壊	第八条 2項 貯槽の決壊	第八条 2項 近隣工場等の火災	第八条 2項 有毒ガス	第八条 2項 船舶の衝突	第八条 2項 電磁波障害	第九条
新規制基準追加要求事項					●	●	●	●	●	●	●												●							●
固体廃棄物減容処理施設 廃棄物管理設備本体 処理施設 固体廃棄物の処理施設 減容処理設備	コンベア	搬出入室コンベア1	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	搬出入室コンベア2	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	搬出入室コンベア3	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	搬出入室コンベア4	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	搬出入室コンベア5	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	開缶エリアコンベア1	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	開缶エリアコンベア2	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	分別エリアコンベア1	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	分別エリアコンベア2	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	分別エリアコンベア3	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	分別エリアコンベア4	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	分別エリアコンベア5	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	分別エリアコンベア6	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	分別エリアコンベア7	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	分別エリアコンベア8	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	焼却溶融セルコンベア1	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	焼却溶融セルコンベア2	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	コンベア	焼却溶融セルコンベア3	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	レーザ切断装置	切断フード	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	レーザ切断装置	除塵器	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	レーザ切断装置	フィルタ	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	レーザ切断装置	排風機	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	破砕機		前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	投入容器出入装置		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	インセルフィルタ	開缶エリアインセルフィルタ	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	インセルフィルタ	分別エリアインセルフィルタ	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	インセルフィルタ	焼却溶融セルインセルフィルタ	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	インセルフィルタ	保守ホールインセルフィルタ	保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ターンテーブル	搬出入室ターンテーブル	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ターンテーブル	開缶エリアターンテーブル	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ターンテーブル	分別エリアターンテーブル	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ターンテーブル	保守ホールターンテーブル	保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	開缶装置		前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードA	補修室(2)	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードB	洗浄水処理室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードC	排気機械室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	汚染測定器		前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	線量測定器	分別エリア線量測定器	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	線量測定器	焼却溶融セル線量測定装置	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	ホッパー	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（フィルタ2）	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（ヒータ）	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥ブロア	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気フィルタ	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気凝縮器	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気デミスタ	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥機分離水ポンプ	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂循環水ポンプ	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂循環水貯槽	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂移送ポンプ	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥機分離水フィルタ	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	架台	架台(1)	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	架台	架台(2)	廃樹脂乾燥室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	補修用グローブボックス		補修室(2)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	試料採取用グローブボックス		サンプリング室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	容器搬出ボックス（エアロック付き）		補修室(2)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	試料調整用フード	試料調整用フードA、B、C	サンプル調整室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	サンプル移送管用プラグ		サンプリング室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-1	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-2	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-2	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-3	丸型	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-3	丸型	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-4	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-5	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-7	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-8	角型	前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電気計装用プラグ-9	螺旋管付き角型（コネクタ1個）、螺旋管付き角型（コネクタ4個）	焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	配管類（埋設部）		各部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	焼却溶融設備の配管類		セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	焼却溶融設備の配管類	（排ガス系配管）	各セル内	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	固体系処理設備の配管類		セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	固体系処理設備の配管類		各セル内	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥設備の配管類		セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	廃樹脂乾燥設備の配管類		焼却溶融セル内	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	分析設備の配管類		セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	電線管		セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	線量インターロック		搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶融セル、保守ホール	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	機械的ロック機構		搬出入室、焼却溶融セル	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

（第十条～第十五条）

申請設備機器		設置場所	第十条 一号	第十条 二号	第十条 三号	第十条 四号イ	第十条 四号ロ	第十条 四号ハ	第十一条 1項	第十一条 2項	第十一条 3項	第十一条 4項	第十一条 5項	第十二条 1項	第十二条 2項	第十二条 3項	第十三条 1項一号	第十三条 1項二号イ	第十三条 1項二号ロ	第十三条 1項二号ハ	第十三条 1項二号ニ	第十三条 2項	第十四条 一号	第十四条 二号	第十五条 1項	第十五条 2項
新規制基準追加要求事項									●	●	●			●	●	●		●	●	●	●					
コンベア	搬出入室コンベア1	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	搬出入室コンベア2	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	搬出入室コンベア3	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	搬出入室コンベア4	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	搬出入室コンベア5	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	開缶エリアコンベア1	前処理セル（開缶エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	開缶エリアコンベア2	前処理セル（開缶エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア1	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア2	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア3	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア4	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア5	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア6	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア7	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア8	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	焼却溶融セルコンベア1	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	焼却溶融セルコンベア2	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンベア	焼却溶融セルコンベア3	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
レーザ切断装置	切断フード	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
レーザ切断装置	除塵器	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
レーザ切断装置	フィルタ	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
レーザ切断装置	排風機	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
破砕機		前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
投入容器出入装置		焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
インセルフィルタ	開缶エリアインセルフィルタ	前処理セル（開缶エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
インセルフィルタ	分別エリアインセルフィルタ	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
インセルフィルタ	焼却溶融セルインセルフィルタ	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
インセルフィルタ	保守ホールインセルフィルタ	保守ホール	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ターンテーブル	搬出入室ターンテーブル	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ターンテーブル	開缶エリアターンテーブル	前処理セル（開缶エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ターンテーブル	分別エリアターンテーブル	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ターンテーブル	保守ホールターンテーブル	保守ホール	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
開缶装置		前処理セル（開缶エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードA	補修室(2)	◎	◎	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードB	洗浄水処理室	◎	◎	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードC	排気機械室	◎	◎	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
汚染測定器		前処理セル（開缶エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
線量測定器	分別エリア線量測定器	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
線量測定器	焼却溶融セル線量測定装置	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	ホッパー	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機	廃樹脂乾燥室	◎	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（フィルタ2）	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（ヒータ）	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥ブロア	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気フィルタ	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気凝縮器	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気デミスタ	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥機分離水ポンプ	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂循環水ポンプ	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂循環水貯槽	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂移送ポンプ	廃樹脂乾燥室	◎	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥機分離水フィルタ	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
架台	架台(1)	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
架台	架台(2)	廃樹脂乾燥室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
補修用グローブボックス		補修室(2)	◎	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
試料採取用グローブボックス		サンプリング室	◎	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
容器搬出ボックス（エアロック付き）		補修室(2)	◎	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
試料調整用フード	試料調整用フードA、B、C	サンプル調整室	◎	◎	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
サンプル移送管用プラグ		サンプリング室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-1	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	搬出入室	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-2	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	前処理セル（開缶エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-2	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-3	丸型	焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-3	丸型	前処理セル（分別エリア）	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-4	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	保守ホール	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-5	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	搬出入室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	搬出入室	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	前処理セル（開缶エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	前処理セル（分別エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-7	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	保守ホール	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-8	角型	前処理セル（分別エリア）	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
電気計装用プラグ-9	螺旋管付き角型（コネクタ1個）、螺旋管付き角型（コネクタ4個）	焼却溶融セル	×	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
配管類（埋設部）		各部屋	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
焼却溶融設備の配管類		セル外の各部屋	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
焼却溶融設備の配管類	（排ガス系配管）	各セル内	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	×	×	×
固体系処理設備の配管類		セル外の各部屋	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
固体系処理設備の配管類		各セル内	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
廃樹脂乾燥設備の配管類		セル外の各部屋	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
廃樹脂乾燥設備の配管類		焼却溶融セル内	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
分析設備の配管類		セル外の各部屋	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×
電線管		セル外の各部屋	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
線量インターロック		搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶融セル、保守ホール	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
機械的ロック機構		搬出入室、焼却溶融セル	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

（第十六条～第二十三条）

申請設備機器		設置場所	第十六条 1項一号	第十六条 1項二号	第十六条 1項三号	第十六条 1項四号	第十六条 1項五号	第十六条 2項	第十七条 1項	第十七条 2項一号	第十七条 2項二号	第十七条 2項三号	第十八条 1項一号	第十八条 1項二号	第十八条 1項三号	第十八条 1項四号	第十八条 1項五号	第十八条 2項	第十九条	第二十条 1項	第二十条 2項	第二十一条 一号	第二十一条 二号	第二十一条 三号	第二十一条 四号	第二十二条	第二十三条 1項	第二十三条 2項	第二十三条 3項
新規制基準追加要求事項								●		●	●	●						●		●						●	●	●	●
コンベア	搬出入室コンベア1	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	搬出入室コンベア2	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	搬出入室コンベア3	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	搬出入室コンベア4	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	搬出入室コンベア5	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	開缶エリアコンベア1	前処理セル（開缶エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	開缶エリアコンベア2	前処理セル（開缶エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア1	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア2	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア3	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア4	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア5	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア6	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア7	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	分別エリアコンベア8	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	焼却溶融セルコンベア1	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	焼却溶融セルコンベア2	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
コンベア	焼却溶融セルコンベア3	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
レーザ切断装置	切断フード	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
レーザ切断装置	除塵器	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
レーザ切断装置	フィルタ	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
レーザ切断装置	排風機	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
破砕機		前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
投入容器出入装置		焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
インセルフィルタ	開缶エリアインセルフィルタ	前処理セル（開缶エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
インセルフィルタ	分別エリアインセルフィルタ	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
インセルフィルタ	焼却溶融セルインセルフィルタ	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
インセルフィルタ	保守ホールインセルフィルタ	保守ホール	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
ターンテーブル	搬出入室ターンテーブル	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
ターンテーブル	開缶エリアターンテーブル	前処理セル（開缶エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
ターンテーブル	分別エリアターンテーブル	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
ターンテーブル	保守ホールターンテーブル	保守ホール	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
開缶装置		前処理セル（開缶エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードA	補修室(2)	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードB	洗浄水処理室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
DOPサンプリングフード	DOPサンプリングフードC	排気機械室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
汚染測定器		前処理セル（開缶エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
線量測定器	分別エリア線量測定器	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
線量測定器	焼却溶融セル線量測定装置	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	ホッパー	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（フィルタ2）	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂流動乾燥機（ヒータ）	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥ブロア	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気フィルタ	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気凝縮器	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥空気デミスタ	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥機分離水ポンプ	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂循環水ポンプ	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂循環水貯槽	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂移送ポンプ	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥装置	廃樹脂乾燥機分離水フィルタ	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
架台	架台(1)	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
架台	架台(2)	廃樹脂乾燥室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
補修用グローブボックス		補修室(2)	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
試料採取用グローブボックス		サンプリング室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
容器搬出ボックス（エアロック付き）		補修室(2)	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
試料調整用フード	試料調整用フードA、B、C	サンプル調整室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
サンプル移送管用プラグ		サンプリング室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-1	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-2	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	前処理セル（開缶エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-2	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-3	丸型	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-3	丸型	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-4	屈曲溝付き丸型（検出器付き）	保守ホール	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-5	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	搬出入室	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	前処理セル（開缶エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-6	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-7	螺旋溝付き丸型（コネクタ付き）、螺旋溝付き丸型	保守ホール	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-8	角型	前処理セル（分別エリア）	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
電気計装用プラグ-9	螺旋管付き角型（コネクタ1個）、螺旋管付き角型（コネクタ4個）	焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
配管類（埋設部）		各部屋	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却溶融設備の配管類		セル外の各部屋	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
焼却溶融設備の配管類	（排ガス系配管）	各セル内	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固体系処理設備の配管類		セル外の各部屋	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固体系処理設備の配管類		各セル内	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥設備の配管類		セル外の各部屋	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
廃樹脂乾燥設備の配管類		焼却溶融セル内	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
分析設備の配管類		セル外の各部屋	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
電線管		セル外の各部屋	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
線量インターロック		搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶融セル、保守ホール	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
機械的ロック機構		搬出入室、焼却溶融セル	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×

資料2　廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「技術基準」に関する規則一覧

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

特定廃棄物管理事業に関する規則の区分ごとの申請設備機器	設備機器	細目	設置場所	新規/既存	第四条	第五条	第六条 1項	第六条 2項	第六条 3項	第七条	第八条 1項 洪水	降水	風（台風）	竜巻	凍結	積雪	落雷	地滑り	火山	生物学的事象	森林火災	組合せ	第八条 2項 飛来物（航空機落下等）	ダム崩壊	貯槽の決壊	近隣工場等の火災	有毒ガス	船舶の衝突	電磁波障害	第九条	第十条 一号	二号	三号	四号イ	四号ロ	四号ハ	第十一条 1項	2項	3項	4項	5項	第十二条 1項	2項	3項	第十三条 1項一号	1項二号イ	1項二号ロ	1項二号ハ	1項二号ニ	2項	第十四条 一号	二号	第十五条 1項	2項	第十六条 1項一号	1項二号	1項三号	1項四号	1項五号	2項	第十七条 1項	2項一号	2項二号	2項三号	第十八条 1項一号	1項二号	1項三号	1項四号	1項五号	2項	第十九条	第二十条 1項	2項	第二十一条 一号	二号	三号	四号	第二十二条	第二十三条 1項	2項	3項
新規制基準追加要求事項					●	●	●	●	●	●	●												●							●							●	●	●			●	●	●		●	●	●	●											●		●	●	●						●		●						●	●	●	●
固体廃棄物減容処理施設 計測制御系統施設	建物		〔再掲〕	既存	—	◎	◎ B	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	×	×	×	◎	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	◎	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
主要な工程計装設備 計測制御設備 温度に関する計測制御設備	焼却溶融炉内排ガス温度		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	２次燃焼器出口排ガス温度		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	排ガス冷却器出口排ガス温度		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	溶湯漏えい温度		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融排ガス系現場制御盤		通路-02B	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
圧力に関する計測制御設備	搬出入室の負圧		搬出入室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	前処理セル（開缶エリア）の負圧		前処理セル（開缶エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	前処理セル（分別エリア）の負圧		前処理セル（分別エリア）	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融セルの負圧		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	保守ホールの負圧		保守ホール	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融炉内の負圧		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融炉圧力逃がし機構		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	負圧監視盤(1)		操作室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	負圧監視盤(2)		ホール操作室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	配管		セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液位等に関する計測設備	固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク液位	洗浄塔廃液タンクA、B、液体廃棄物Aタンク、廃液受入タンク	廃液処理室(1)、廃液処理室(2)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク漏えい検知	洗浄塔廃液タンクA、B、液体廃棄物Aタンク、廃液受入タンク	廃液処理室(1)、廃液処理室(2)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	廃液貯槽現場制御盤		排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 集中監視設備	焼却溶融炉内の温度異常上昇		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	焼却溶融炉内の負圧異常低下		焼却溶融セル	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	前処理セル、焼却溶融セル及び保守ホールの負圧異常低下		運転監視室、エントランスホール、南門警備所	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	固体廃物減容処理施設廃液貯槽の液位異常上昇及び漏えい		廃液処理室(1)、廃液処理室(2)	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	警報連絡盤		運転監視室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
放射線管理施設	建物		〔再掲〕	既存	—	◎	◎ B	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	×	×	×	◎	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	◎	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
屋内管理用の設備 出入管理関係設備	サーベイメータ	GMサーベイメータ	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		電離箱式サーベイメータ	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		ＮａＩ式サーベイメータ	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		放射線遠隔探知機（テレテクタ）	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		シンチレーションサーベイメータ	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	更衣設備	脱衣室(1)	Ｂ更衣室	新規	—	×	○ C *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		脱衣室(2)	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	○ C *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	シャワー設備	シャワー室(1)（ユニットシャワー）	Ｂ更衣室	新規	—	×	○ C *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		シャワー室(2)（ユニットシャワー）	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	○ C *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	手洗い設備		汚染検査室（更衣室）、Ｂ 更衣室、分析室、通路-22B	新規	—	×	○ C *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	ハンドフットクロスモニタ		Ｂ更衣室、汚染検査室（更衣室）、分析室、通路-22B、ホール準備室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
放射線監視設備 作業環境モニタリング設備	エリアモニタ	エリアモニタ	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	—	◎	—	◎	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	室内空気モニタ	室内空気モニタ	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	—	◎	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		配管類（埋設部）	各部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	◎	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	ローカルサンプリング装置	ローカルサンプリング装置	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	—	◎	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		配管類（埋設部）	各部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	◎	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
	放射線監視盤（共用）		運転監視室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	—	×	—	◎	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	放射線サーベイ用機器	可搬式γ線エリアモニタ	放射線管理室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		移動型ダストモニタ	放射線管理室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		ポータブルエアサンプラ	放射線管理室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
個人管理用設備 個人線量計	個人被ばく管理装置	警報用ポケット線量計	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		測定用ポケット線量計	汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	入退域管理装置		汚染検査室（更衣室）	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
放射能測定設備 放射能測定機器	放射能測定装置	簡易型α線スペクトロメータ	放射線管理室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		多点（多段）サンプル自動測定装置	放射線管理室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		液体シンチレーション測定装置	放射線管理室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		γ線核種分析装置	放射線管理室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
		α線スペクトロメータ	放射線管理室	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
屋外管理用の設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備	排気モニタリング設備		各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	—	×	—	◎	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
	放射線監視盤（共用）		運転監視室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	—	×	—	◎	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×

資料2　廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「技術基準」に関する規則一覧

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

特定廃棄物管理事業に関する規則の区分ごとの申請設備機器		設置場所	新規/既存	第四条	第五条	第六条 1項	第六条 2項	第六条 3項	第七条	第八条 1項 洪水	降水	風（台風）	竜巻	凍結	積雪	落雷	地滑り	火山	生物学的事象	森林火災	組合せ	第八条 2項 飛来物（航空機落下等）	ダム崩壊	貯槽の決壊	近隣工場等の火災	有毒ガス	船舶の衝突	電磁波障害	第九条	第十条 一号	二号	三号	四号イ	四号ロ	四号ハ	第十一条 1項	2項	3項	4項	5項	第十二条 1項	2項	3項	第十三条 1項一号	1項二号イ	1項二号ロ	1項二号ハ	1項二号ニ	2項	第十四条 一号	二号	第十五条 1項	2項	第十六条 1項一号	1項二号	1項三号	1項四号	1項五号	2項	第十七条 1項	2項一号	2項二号	2項三号	第十八条 1項一号	1項二号	1項三号	1項四号	1項五号	2項	第十九条	第二十条 1項	2項	第二十一条 一号	二号	三号	四号	第二十二条	第二十三条 1項	2項	3項
新規制基準追加要求事項				●	●	●	●	●	●	●												●							●							●	●	●			●	●	●		●	●	●	●											●		●	●	●						●		●						●	●	●	●
その他廃棄物管理設備の附属施設 / 建物	建物	〔再掲〕	既存	—	◎	◎ B	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	×	×	×	◎	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	◎	◎	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
その他廃棄物管理設備の附属施設 / 建物	堰	廃液処理室(1)、廃液処理室(2)、廃液搬出室	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / 管理区域系排気設備	排気浄化装置	排気機械室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	◎	—	×	×	×	×	◎	◎	◎	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / 管理区域系排気設備	排風機	排気機械室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / 管理区域系排気設備	配管類	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / セル系排気設備	排気浄化装置	排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	◎	—	×	×	×	×	◎	◎	◎	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / セル系排気設備	排風機	排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / セル系排気設備	配管類（埋設部）	各セル、部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	◎	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / セル系排気設備	配管類	各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / グローブボックス系排気設備	排気浄化装置	排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	◎	—	×	×	×	×	◎	◎	◎	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / グローブボックス系排気設備	排風機	排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / グローブボックス系排気設備	配管類	各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / フード系排気設備	排気浄化装置	排気機械室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	◎	—	×	×	×	×	◎	◎	◎	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / フード系排気設備	排風機	排気機械室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / フード系排気設備	配管類	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / 予備系排気設備	排気浄化装置	排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	◎	—	×	×	×	×	◎	◎	◎	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / 予備系排気設備	排風機	排気機械室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設 / 予備系排気設備	配管類	各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	◎	◎	×	×	—	×	×	×	×	◎	◎	×	—	×	×	×	×
気体廃棄物の廃棄施設	排気筒		既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	◎	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設 / 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽	廃液受入タンク	廃液処理室(2)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設 / 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽	廃液移送ポンプ	廃液処理室(1)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設 / 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽	洗浄塔廃液タンクA、B	廃液処理室(1)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設 / 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽	洗浄塔廃液移送ポンプA、B	廃液処理室(1)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設 / 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽	液体廃棄物Aタンク	廃液処理室(1)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設 / 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽	液体廃棄物A移送ポンプ	廃液処理室(1)	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設 / 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽	廃液サンプリングフード1、2	廃液処理室(1)	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設 / 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽	廃液搬出ボックス	廃液搬出室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	◎	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設	配管類（埋設部）	各セル、部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設	配管類	セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	◎	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	◎	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
液体廃棄物の廃棄施設	電線管	セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固体廃棄物の廃棄施設		廃棄物受払室	新規	—	×	○ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	○	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固体廃棄物減容処理施設 / その他廃棄物管理設備の附属施設 / 消防設備 / 自動火災報知設備	受信機	運転監視室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固体廃棄物減容処理施設 / その他廃棄物管理設備の附属施設 / 消防設備 / 自動火災報知設備	感知器	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固体廃棄物減容処理施設 / その他廃棄物管理設備の附属施設 / 消防設備 / 自動火災報知設備	機器収容箱	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固体廃棄物減容処理施設 / その他廃棄物管理設備の附属施設 / 消防設備	消火器	セル外の各部屋	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	○	○	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
固体廃棄物減容処理施設 / その他廃棄物管理設備の附属施設 / 消防設備	消火栓設備	セル外の各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	ガス消火設備ボンベ庫	ボンベ庫	既存	—	◎	◎ B	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	外部に面する壁及び床スラブ	ボンベ庫	新規	—	×	○ B *1	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	外部に面する建具	ボンベ庫	新規	—	×	○ B *1	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	二酸化炭素消火設備制御盤	運転監視室	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	GR型受信機	運転監視室	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	手動起動装置	各部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	選択弁ユニット	ボンベ庫	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	起動制御ユニット	ボンベ庫	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	貯蔵容器ユニット	ボンベ庫	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	放出表示灯	各部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	ホーンスピーカー	各部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	噴射ヘッド	各セル内	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	感知器(1)	各セル内	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	感知器(2)	各部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	配管類（埋設部）	各セル、部屋	既存	—	×	◎ B *1	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	◎	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	配管類	セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	配管類	各セル、ボンベ庫	既存	—	×	◎ B	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	電線管	セル外の各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
消防設備 / 消火設備 / ガス消火設備	電線管	各セル、ボンベ庫	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	◎	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	商用系高圧受配電盤	電気室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	非常系高圧受配電盤	電気室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	非常動力配電盤	電気室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	商用系−非常系動力配電盤	電気室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	商用系−非常系電灯配電盤	電気室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	非常系コントロールセンタ	電気計器盤室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	商用系動力コントロールセンタ-A系	電気計器盤室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	商用系動力コントロールセンタ-B系	電気計器盤室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	非常系動力コントロールセンタ-A系	電気計器盤室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	非常系動力コントロールセンタ-B系	電気計器盤室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	商用系電灯コントロールセンタ	運転監視室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	非常系電灯コントロールセンタ	電気計器盤室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	予備系電灯・動力コントロールセンタ	電気計器盤室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	直流電源設備	電気室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
その他の主要な事項 / 電気設備	避雷設備	屋外部（屋上、外壁）	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	ディーゼル発電機	発電装置室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	燃料小出槽	発電装置室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	始動空気槽No.1、No.2	発電装置室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	空気圧縮機	発電装置室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	始動空気槽計器盤	発電装置室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	ドレンチャンバー	発電装置室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	排気消音器	発電装置室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	給気消音器	発電装置室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	排風ダクト	発電装置室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	発電装置現場盤	発電装置室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	ダミーロード盤	発電装置室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	給排ロボックス	発電装置室	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	ケーブルダクト	発電装置室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備 / 発電装置	発電機連絡盤	電気室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備	無停電電源装置 / CVCF列盤、蓄電池列盤	電気室、電気計器盤室	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備	配管類	各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	◎	×	×	×
電気設備 / 予備電源設備	電線管	各部屋	既存	—	×	◎ B	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	◎	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×
通信連絡設備	放送設備	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	◎	×	◎
通信連絡設備	ページング設備	各部屋	既存	—	×	◎ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	◎	×	◎
通信連絡設備	加入電話設備	各部屋	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	○	○	○
通信連絡設備	所内内線設備	各部屋	新規	—	×	— — *2	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	○	○	○
通信連絡設備	避難用誘導設備	各部屋	新規	—	×	○ C	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	—	○	—	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×	○

第六条　1項　の凡例
B ：耐震Bクラスの設備機器
C ：耐震Cクラスの設備機器
—：ノンクラスの設備機器
*1：他の設備の耐震性能により担保される設備機器
*2：固定しない設備機器

—：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第四条：核燃料物質の臨界防止
第五条：特定廃棄物管理施設の地盤
第六条：地震による損傷の防止
第七条：津波による損傷の防止
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止
第九条：廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止
第十条：閉じ込めの機能
第十一条：火災等による損傷の防止
第十二条：安全機能を有する施設
第十三条：材料及び構造
第十四条：搬送設備
第十五条：計測制御系統施設
第十六条：放射線管理施設
第十七条：受け入れ施設又は管理施設
第十八条：処理施設及び廃棄施設
第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第二十条：遮蔽
第二十一条：換気設備
第二十二条：予備電源
第二十三条：通信連絡設備等