

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 2-006-103
提出年月日	2022年4月19日

VI-2-6-7-2-25 B-原子炉プロセス計測盤の耐震性についての計算書

S2 準 VI-2-6-7-2-25 R0

2022年4月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 固有周期	3
3.1 固有周期の確認	3
4. 構造強度評価	4
4.1 構造強度評価方法	4
4.2 荷重の組合せ及び許容応力	4
4.3 計算条件	4
5. 機能維持評価	8
5.1 電気的機能維持評価方法	8
6. 評価結果	9
6.1 設計基準対象施設としての評価結果	9
6.2 重大事故等対処設備としての評価結果	9

1. 概要

本計算書は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、B-原子炉プロセス計測盤が設計用地震力に対して十分な構造強度を有し、電気的機能を維持できることを説明するものである。

B-原子炉プロセス計測盤は、設計基準対象施設においてはSクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設重大事故防止設備（設計基準拡張）に分類される。以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び電気的機能維持評価を示す。

なお、B-原子炉プロセス計測盤は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法」に記載の直立形盤であるため、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-9 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき評価を実施する。

2. 一般事項

2.1 構造計画

B-原子炉プロセス計測盤の構造計画を表2-1に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
<p>B-原子炉プロセス計測盤は、取付ボルトにてチャンネルベースに設置する。</p> <p>チャンネルベースは溶接にて基礎に埋め込まれた金物に固定する。</p>	直立形 (鋼材及び鋼板を組み合わせた自立閉鎖型の盤)	<p>【B-原子炉プロセス計測盤】</p> <p>(単位 : mm)</p>

3. 固有周期

3.1 固有周期の確認

B-原子炉プロセス計測盤の固有周期は、構造が同等な盤に対する振動試験（自由振動試験）の結果算定された固有周期を使用する。固有周期の確認結果を表3-1に示す。

表3-1 固有周期 (単位:s)

B-原子炉プロセス計測盤 (2-934B)	水平	0.05以下
	鉛直	0.05以下

4. 構造強度評価

4.1 構造強度評価方法

B-原子炉プロセス計測盤の構造強度評価は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法添付資料-9 膜の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。

4.2 荷重の組合せ及び許容応力

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

B-原子炉プロセス計測盤の荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表4-1に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-2に示す。

4.2.2 許容応力

B-原子炉プロセス計測盤の許容応力は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき表4-3のとおりとする。

4.2.3 使用材料の許容応力評価条件

B-原子炉プロセス計測盤の使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表4-4に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表4-5に示す。

4.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【B-原子炉プロセス計測盤(2-934B)の耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

表 4-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
計測制御 系統施設	その他の 計測制御 系統施設	B-原子炉プロセス計測盤	S	—*	D + P _D + M _D + S _d *	III _A S
					D + P _D + M _D + S _s	IV _A S

注記*：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

表 4-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類 ^{*1}	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
○1 計測制御 系統施設	その他の 計測制御 系統施設	B-原子炉プロセス計測盤	常設／防止 (DB 拡張)	—*	D + P _D + M _D + S _s ^{*3}	IV _A S
					D + P _{SAD} + M _{SAD} + S _s	V _A S (V _A Sとして IV _A Sの許容限 界を用いる。)

注記*1：「常設／防止 (DB 拡張)」は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）を示す。

*2：その他の支持構造物の荷重の組合せ及び許容応力を適用する。

*3：「D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

表 4-3 許容応力（その他の支持構造物及び重大事故等その他の支持構造物）

許容応力状態	許容限界 ^{*1, *2} (ボルト等)	
	一次応力	
	引張	せん断
III _A S	1.5 • f _t	1.5 • f _s
IV _A S		
V _A S (V _A SとしてIV _A Sの許容限界を用いる。)	1.5 • f _t [*]	1.5 • f _s [*]

注記*1：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*2：当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 4-4 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S_y (MPa)	S_u (MPa)	$S_y(RT)$ (MPa)
取付ボルト	SS41* (40mm<径)	周囲環境温度	50	211	394	—

注記* : SS400 相当

表 4-5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S_y (MPa)	S_u (MPa)	$S_y(RT)$ (MPa)
取付ボルト	SS41* (40mm<径)	周囲環境温度	50	211	394	—

注記* : SS400 相当

5. 機能維持評価

5.1 電気的機能維持評価方法

B-原子炉プロセス計測盤の電気的機能維持評価は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-9 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。

B-原子炉プロセス計測盤に設置される器具の機能確認済加速度は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、同形式の器具**単体のサインビート波加振試験**又は当該機器と類似の器具単体の正弦波加振試験において、電気的機能の健全性を確認した評価部位の最大加速度を適用する。

機能確認済加速度を表5-1に示す。

表5-1 機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)

機器名称	方向	機能確認済加速度
B-原子炉プロセス計測盤 (2-934B)	水平	<input type="checkbox"/>
	鉛直	<input type="checkbox"/>

6. 評価結果

6.1 設計基準対象施設としての評価結果

B-原子炉プロセス計測盤の設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有し、電気的機能を維持できることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

6.2 重大事故等対処設備としての評価結果

B-原子炉プロセス計測盤の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有し、電気的機能を維持できることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【B-原子炉プロセス計測盤（2-934B）の耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弹性設計用地震動 S d 又は静的震度		基準地震動 S s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
B-原子炉プロセス計測盤 (2-934B)	S	廃棄物処理建物 EL 16.9 ^{*1}	0.05 以下	0.05 以下	$C_H = 1.25^{*2}$	$C_V = 0.68^{*2}$	$C_H = 1.88^{*3}$	$C_V = 1.46^{*3}$	50

注記*1：基準床レベルを示す。

*2：設計用震度 II (弹性設計地震動 S d) 又は静的震度

*3：設計用震度 II (基準地震動 S s)

1.2 機器要目

部材	m_i (kg)	h_i (mm)	d_i (mm)	A_{bi} (mm ²)	n_i	S_{yi} (MPa)	S_{ui} (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1300	16 (M16)	201.1	24	211 (40mm<径)	394

部材	ℓ_{1i}^* (mm)	ℓ_{2i}^* (mm)	n_{fi}^*	F_i (MPa)	F_i^* (MPa)	転倒方向	
						弹性設計用地震動 S d 又は静的震度	基準地震動 S s
取付ボルト (i=2)	300	480	8	211	253	短辺方向	長辺方向
	685	845	4				

注記* : 各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

部材	F _{b i}		Q _{b i}		(単位 : N)
	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	
取付ボルト (i = 2)	[]	[]	[]	[]	

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位 : MPa)

部材	材料	応力	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
取付ボルト (i = 2)	SS41	引張	$\sigma_{b2}=20$	$f_{ts2}=158^*$	$\sigma_{b2}=37$	$f_{ts2}=190^*$
		せん断	$\tau_{b2}=4$	$f_{sb2}=122$	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=146$

すべて許容応力以下である。

注記* : $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

1.4.2 電気的機能維持の評価結果

 $(\times 9.8 \text{m/s}^2)$

B-原子炉プロセス 計測盤 (2-934B)	水平方向	機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度
		1.56	[]
	鉛直方向	1.22	[]

注記* : 設計用震度 II (基準地震動 S_s) により定まる加速度

機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

2. 重大事故等対処設備

2.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度		基準地震動 S_s		周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	
B-原子炉プロセス計測盤 (2-934B)	常設／防止 (D B 拡張)	廃棄物処理建物 EL 16.9 ^{*1}	0.05 以下	0.05 以下	—	—	C_H=1.88 ^{*2}	C_V=1.46 ^{*2}	50

注記*1：基準床レベルを示す。

*2：設計用震度 II (基準地震動 S_s)

2.2 機器要目

部材	m_i (kg)	h_i (mm)	d_i (mm)	A_b_i (mm ²)	n_i	S_y_i (MPa)	S_u_i (MPa)
取付ボルト (i=2)	□	1300	16 (M16)	201.1	24	211 (40mm<径)	394

部材	ℓ_{1i}^* (mm)	ℓ_{2i}^* (mm)	n_{fi}^*	F_i (MPa)	F_i^* (MPa)	転倒方向	
						弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s
取付ボルト (i=2)	300	480	8	—	253	—	長辺方向
	685	845	4				

注記* : 各ボルトの機器要目における上段は短辺方向転倒に対する評価時の要目を示し、

下段は長辺方向転倒に対する評価時の要目を示す。

2.3 計算数値

2.3.1 ボルトに作用する力

部材	F _{b i}		Q _{b i}		(単位:N)
	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	
取付ボルト (i=2)	—		—		

2.4 結論

2.4.1 ボルトの応力

部材	材料	応力	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		(単位: MPa)
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力	
取付ボルト (i=2)	SS41	引張	—	—	$\sigma_{b2}=37$	$f_{ts2}=190^*$	
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=7$	$f_{sb2}=146$	

すべて許容応力以下である。

注記* : $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

2.4.2 電気的機能維持の評価結果

		機能維持評価用加速度*	機能確認済加速度	($\times 9.8\text{m/s}^2$)
B-原子炉プロセス 計測盤 (2-934B)	水平方向	1.56		
	鉛直方向	1.22		

注記* : 設計用震度 II (基準地震動 S_s) により定まる加速度

機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

