

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添 2-005-30改02
提出年月日	2022年10月25日

VI-2-5-6-1-1 原子炉隔離時冷却ポンプの耐震性についての計算書

S2 條 VI-2-5-6-1-1 R0

2022年10月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目 次

1. 概要	1
2. 一般事項	1
2.1 構造計画	1
3. 構造強度評価	3
3.1 構造強度評価方法	3
3.2 荷重の組合せ及び許容応力	3
3.3 計算条件	3
4. 機能維持評価	7
4.1 動的機能維持評価方法	7
5. 評価結果	8
5.1 設計基準対象施設としての評価結果	8
5.2 重大事故等対処設備としての評価結果	8

1. 概要

本計算書は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき、原子炉隔離時冷却ポンプが設計用地震力に対して十分な構造強度を有し、動的機能を維持できることを説明するものである。

原子炉隔離時冷却ポンプは、設計基準対象施設においてはSクラス施設に、重大事故等対処設備においては常設重大事故防止設備（設計基準拡張）に分類される。以下、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価を示す。


なお、原子炉隔離時冷却ポンプは、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法」に記載の横形ポンプであるため、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-1 横形ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に基づき剛構造として評価を実施する。

2. 一般事項

2.1 構造計画

原子炉隔離時冷却ポンプの構造計画を表2-1に示す。

表 2-1 構造計画

計画の概要		概略構造図
基礎・支持構造	主体構造	
ポンプはポンプベースにポンプ取付ボルトで固定され、ポンプベースは基礎ボルトで基礎に据え付ける。	ターボ形 (ターボ形横形ポンプ)	 <p>ポンプ取付ボルト</p> <p>ポンプ</p> <p>基礎ボルト</p> <p>ポンプベース</p> <p>基礎</p>

3. 構造強度評価

3.1 構造強度評価方法

原子炉隔離時冷却ポンプの構造強度評価は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-1 横形ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の耐震計算方法に基づき行う。また、水平方向及び鉛直方向の動的地震力による荷重の組合せには、S R S S 法を適用する。

3.2 荷重の組合せ及び許容応力

3.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態

原子炉隔離時冷却ポンプの荷重の組合せ及び許容応力状態のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 3-1 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-2 に示す。

3.2.2 許容応力

原子炉隔離時冷却ポンプの許容応力は、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき、表 3-3 のとおりとする。

3.2.3 使用材料の許容応力評価条件

原子炉隔離時冷却ポンプの使用材料の許容応力評価条件のうち設計基準対象施設の評価に用いるものを表 3-4 に、重大事故等対処設備の評価に用いるものを表 3-5 に示す。

3.3 計算条件

応力計算に用いる計算条件は、本計算書の【原子炉隔離時冷却ポンプの耐震性についての計算結果】の設計条件及び機器要目に示す。

表 3-1 荷重の組合せ及び許容応力状態（設計基準対象施設）

施設区分		機器名称	耐震重要度分類	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉冷却 系統施設	原子炉 冷却材 補給設備	原子炉隔離時冷却 ポンプ	S	クラス 2 ポンプ*	D + P _D + M _D + S _d *	III _A S
					D + P _D + M _D + S _s	IV _A S

注記*：クラス 2 ポンプの支持構造物を含む。

表 3-2 荷重の組合せ及び許容応力状態（重大事故等対処設備）

施設区分		機器名称	設備分類 ^{*1}	機器等の区分	荷重の組合せ	許容応力状態
原子炉冷却 系統施設	非常用炉心冷却設備その他 原子炉注水設備	原子炉隔離時冷却 ポンプ	常設／防止 (D B 拡張)	重大事故等 クラス 2 ポンプ ^{*2}	D + P _D + M _D + S _s ^{*3}	IV _A S
					D + P _{SAD} + M _{SAD} + S _s	V _A S (V _A Sとして IV _A Sの許容限界 を用いる。)

注記*1：「常設／防止（D B 拡張）」は常設重大事故防止設備（設計基準拡張）を示す。

*2：重大事故等クラス 2 ポンプの支持構造物を含む。

*3：「D + P_{SAD} + M_{SAD} + S_s」の評価に包絡されるため、評価結果の記載を省略する。

表 3-3 許容応力（クラス 2, 3 支持構造物及び重大事故等クラス 2 支持構造物）

許容応力状態	許容限界 ^{*1, *2} (ボルト等)	
	一次応力	
	引張	せん断
III AS	1.5 • f _t	1.5 • f _s
IV AS	1.5 • f _t *	1.5 • f _s *
V AS (V AS としてIV AS の許容限界を用いる。)		

注記*1：応力の組合せが考えられる場合には、組合せ応力に対しても評価を行う。

*2：当該の応力が生じない場合、規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は評価を省略する。

表 3-4 使用材料の許容応力評価条件（設計基準対象施設）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S_y (MPa)	S_u (MPa)	$S_y(RT)$ (MPa)
基礎ボルト		周囲環境温度	<input type="checkbox"/>	730	868	—
ポンプ取付ボルト		最高使用温度	66	730	868	—

表 3-5 使用材料の許容応力評価条件（重大事故等対処設備）

評価部材	材料	温度条件 (°C)		S_y (MPa)	S_u (MPa)	$S_y(RT)$ (MPa)
基礎ボルト		周囲環境温度	<input type="checkbox"/>	685	847	—
ポンプ取付ボルト		最高使用温度	100	685	847	—

4. 機能維持評価

4.1 動的機能維持評価方法

原子炉隔離時冷却ポンプの動的機能維持評価は、VI-2-1-14「機器・配管系の計算書作成の方法 添付資料-1 横形ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針」に記載の評価方法に基づき行う。

原子炉隔離時冷却ポンプは地震時動的機能維持が確認された機種と類似の構造及び振動特性であるため、VI-2-1-9「機能維持の基本方針」に記載の機能確認済加速度を適用する。機能確認済加速度を表4-1に示す。

表4-1 機能確認済加速度 ($\times 9.8\text{m/s}^2$)

評価部位	形式	方向	機能確認済加速度
ポンプ	横形多段遠心式 ポンプ	水平	1.4
		鉛直	1.0

5. 評価結果

5.1 設計基準対象施設としての評価結果

原子炉隔離時冷却ポンプの設計基準対象施設としての耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有し、動的機能を維持できることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

5.2 重大事故等対処設備としての評価結果

原子炉隔離時冷却ポンプの重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以下に示す。発生値は許容限界を満足しており、設計用地震力に対して十分な構造強度を有し、動的機能を維持できることを確認した。

(1) 構造強度評価結果

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。

(2) 機能維持評価結果

動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。

【原子炉隔離時冷却ポンプの耐震性についての計算結果】

1. 設計基準対象施設

1.1 設計条件

機器名称	耐震重要度分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度		基準地震動 S_s		ポンプ振動 による震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度			
原子炉隔離時冷却 ポンプ	S	原子炉建物 EL 1.3 ^{*1}	— ^{*2}	— ^{*2}	C_H=0.90 ^{*3}	C_V=0.47 ^{*3}	C_H=1.79 ^{*4}	C_V=0.94 ^{*4}	C_p=0.38	66	□

注記*1：基準床レベルを示す。

*2：固有周期は十分に小さく、計算は省略する。

*3：設計用震度 I (弾性設計用地震動 S_d) 及び静的震度を上回る設計震度

*4：設計用震度 I (基準地震動 S_s) を上回る設計震度

1.2 機器要目

部材	m_i (kg)	h_i (mm)	ℓ_1i ^{*1} (mm)	ℓ_2i ^{*1} (mm)	d_i (mm)	A_b i (mm ²)	n_i	n_f i ^{*1}
基礎ボルト (i = 1)							8	4 2
ポンプ取付ボルト (i = 2)							4	2 2

部材	S_y i (MPa)	S_u i (MPa)	F_i (MPa)	F_i [*] (MPa)	転倒方向		M_p (N・mm)	
					弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s		
基礎ボルト (i = 1)	730 ^{*2} (径≤60mm)	868 ^{*2} (径≤60mm)	607	607	軸直角	軸	1.281×10^6	—
ポンプ取付ボルト (i = 2)	730 ^{*3} (径≤60mm)	868 ^{*3} (径≤60mm)	607	607	軸直角	軸直角	1.281×10^6	1.281×10^6

H_p (μm)	N (rpm)

注記*1：各ボルトの機器要目における上段は軸直角方向転倒に対する評価時の要目を示し、

下段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示す。

*2：周囲環境温度で算出

*3：最高使用温度で算出

1.3 計算数値

1.3.1 ボルトに作用する力

(単位:N)

部材	F _{b i}		Q _{b i}	
	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s
基礎ボルト (i =1)				
ポンプ取付ボルト (i =2)				

1.4 結論

1.4.1 ボルトの応力

(単位: MPa)

部材	材料	応力	弾性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力	
基礎ボルト (i =1)		引張	$\sigma_{b1}=18$	$f_{ts1}=455^*$	$\sigma_{b1}=35$	$f_{ts1}=455^*$	
		せん断	$\tau_{b1}=14$	$f_{sb1}=350$	$\tau_{b1}=23$	$f_{sb1}=350$	
ポンプ取付ボルト (i =2)		引張	$\sigma_{b2}=2$	$f_{ts2}=455^*$	$\sigma_{b2}=4$	$f_{ts2}=455^*$	
		せん断	$\tau_{b2}=6$	$f_{sb2}=350$	$\tau_{b2}=11$	$f_{sb2}=350$	

すべて許容応力以下である。

注記* : $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

10

1.4.2 動的機能維持の評価結果

 $(\times 9.8m/s^2)$

ポンプ	機能維持評価用加速度*		機能確認済加速度	
	機能維持評価用加速度*			
	水平方向	鉛直方向		
	1.17	0.87	1.4	

注記* : 設計用震度II(基準地震動 S_s)により定まる加速度

機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

【原子炉隔離時冷却ポンプの耐震性についての計算結果】

2. 重大事故等対処設備

2.1 設計条件

機器名称	設備分類	据付場所及び床面高さ (m)	固有周期(s)		弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度		基準地震動 S_s		ポンプ振動 による震度	最高使用温度 (°C)	周囲環境温度 (°C)
			水平方向	鉛直方向	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度	水平方向 設計震度	鉛直方向 設計震度			
原子炉隔離時冷却 ポンプ	常設／防止 (D B 拡張)	原子炉建物 EL 1.3 ^{*1}	— ^{*2}	— ^{*2}	—	—	$C_H=1.79^{*3}$	$C_V=0.94^{*3}$	$C_p=0.38$	100	□

注記*1：基準床レベルを示す。

*2：固有周期は十分に小さく、計算は省略する。

*3：設計用震度 I (基準地震動 S_s) を上回る設計震度

2.2 機器要目

部材	m_i (kg)	h_i (mm)	ℓ_{1i}^{*1} (mm)	ℓ_{2i}^{*1} (mm)	d_i (mm)	A_{bi} (mm ²)	n_i	n_{fi}^{*1}
基礎ボルト ($i=1$)							8	4 2
ポンプ取付ボルト ($i=2$)							4	2

部材	S_{yi} (MPa)	S_{ui} (MPa)	F_i (MPa)	F_i^* (MPa)	転倒方向		M_p (N・mm)
					弾性設計用地震動 S_d 又は静的震度	基準地震動 S_s	
基礎ボルト ($i=1$)	685 ^{*2} (径≤60mm)	847 ^{*2} (径≤60mm)	—	592	—	軸	—
ポンプ取付ボルト ($i=2$)	685 ^{*3} (径≤60mm)	847 ^{*3} (径≤60mm)	—	592	—	軸直角	1.281×10^6

H_p (μm)	N (rpm)

注記*1：各ボルトの機器要目における上段は軸直角方向転倒に対する評価時の要目を示し、

下段は軸方向転倒に対する評価時の要目を示す。

*2：周囲環境温度で算出

*3：最高使用温度で算出

2.3 計算数値

2.3.1 ボルトに作用する力

部材	F _{b i}		Q _{b i}		(単位:N)
	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度	基準地震動 S _s	
基礎ボルト (i=1)	—		—		
ポンプ取付ボルト (i=2)	—		—		

2.4 結論

2.4.1 ボルトの応力

部材	材料	応力	弹性設計用地震動 S _d 又は静的震度		基準地震動 S _s		(単位: MPa)
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力	
基礎ボルト (i=1)		引張	—	—	$\sigma_{b1}=35$	$f_{ts1}=444^*$	
		せん断	—	—	$\tau_{b1}=23$	$f_{sb1}=342$	
ポンプ取付ボルト (i=2)		引張	—	—	$\sigma_{b2}=4$	$f_{ts2}=444^*$	
		せん断	—	—	$\tau_{b2}=11$	$f_{sb2}=342$	

すべて許容応力以下である。

注記* : $f_{tsi} = \text{Min}[1.4 \cdot f_{toi} - 1.6 \cdot \tau_{bi}, f_{toi}]$

12

2.4.2 動的機能維持の評価結果

ポンプ	(×9.8m/s ²)		
	機能維持評価用加速度*		機能確認済加速度
	水平方向	1.17	1.4
	鉛直方向	0.87	1.0

注記* : 設計用震度II(基準地震動 S_s)により定まる加速度

機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。

