

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」）

第9条（溢水による損傷の防止等）に係る説明書

2023年1月20日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所高速実験炉部

第9条：溢水による損傷の防止等

目 次

1. 要求事項の整理
2. 設置許可申請書における記載
3. 設置許可申請書の添付書類における記載
 - 3.1 安全設計方針
 - 3.2 気象等
 - 3.3 設備等
4. 要求事項への適合性
 - 4.1 溢水による損傷の防止に係る設計
 - 4.2 要求事項（試験炉設置許可基準規則第9条）への適合性説明

(別紙)

別紙1：溢水防護に係る機器の選定及び溢水防護対策の考え方について

別紙2：溢水の影響評価において想定する溢水源

別紙3：溢水防護区画の設定方法

別紙4：機器の破損等により生じる溢水量の想定（一例：A-707 被水防護壁内及びA-713）

別紙5：溢水経路の想定の基本的な考え方（蒸気を除く）

別紙6：没水、被水及び蒸気に係る影響評価の基本的な考え方

別紙7：放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいに係る影響評価の基本的な考え方

(添付)

添付1：設置許可申請書における記載

添付2：設置許可申請書の添付書類における記載（安全設計）

添付3：設置許可申請書の添付書類における記載（適合性）

溢水防護に係る機器の選定及び溢水防護対策の考え方について

1. 概要

試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の第9条（溢水による損傷の防止）に係る溢水防護の基本方針等を示す。

2. 基本方針

原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス1、クラス2及びクラス3に属する構築物、系統及び機器（以下「機器等」という。）に対して適切な溢水防護対策を講じる設計とする。

その上で、試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の解釈より、原子炉施設は、設計基準において想定される溢水により、原子炉施設の安全性が損なわれないように、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持でき、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持でき、さらに、使用済燃料貯蔵設備においては、水冷却池の冷却機能及び水冷却池への給水機能を維持できるように必要な措置を講じる設計とする。

具体的には、設計基準において想定される溢水が発生した場合に、安全機能の重要度分類がクラス1、クラス2及びクラス3に属する機器等の中から、以下を抽出する。抽出した機器等に対して、本原子炉施設の安全上の特徴を踏まえ、適切な溢水防護対策を講じる設計とする。

- ・ 設計基準において想定される溢水が発生した場合に、原子炉を停止し、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持するための機器等（以下「原子炉の安全停止に係る機器等」という。）
- ・ 放射性物質の貯蔵機能を有する機器等及び設計基準において想定される溢水が発生した場合に、放射性物質の閉じ込め機能を維持するための機器等（以下「放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等」という。）
- ・ 設計基準において想定される溢水が発生した場合に、使用済燃料貯蔵設備において、水冷却池の冷却機能及び水冷却池への給水機能を維持するための機器等（以下「使用済燃料の冠水等に係る機器等」という。）

3. 原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の抽出

溢水防護対策を講じるに当たって、原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等を安全機能の重要度分類がクラス1、クラス2及びクラス3に属する機器等の中から抽出する。安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係を別添1に示す。

3.1 原子炉の安全停止に係る機器等の抽出

原子炉施設において溢水が発生し、これを検知した場合、運転員が手動スクラム操作により原子炉を停止する。原子炉を手動スクラムした後の、原子炉の冷却は、1次主冷却系の強制循環（1次主循環ポンプポンニーモータを使用）、2次主冷却系の自然循環及び主冷却機の自然通風で行われる。

溢水により原子炉保護系（スクラム）の作動を伴う運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の

起因となる異常事象が発生するおそれがあり、この場合、当該事象に対応する原子炉トリップ信号により原子炉はスクラムされ、その後の原子炉の冷却は、手動スクラムした場合に同じとなる。溢水と運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の関係を別添2に示す。

以上より、原子炉の安全停止に係る機器等は、安全機能の重要度分類がクラス1、クラス2及びクラス3に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。

① 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（MS-1）に属する機器等

原子炉を手動スクラム又は原子炉保護系（スクラム）が作動した場合、制御棒及び後備炉停止制御棒が自重及びスプリング力により、炉心に急速に挿入され、原子炉は停止する。このため、制御棒及び後備炉停止制御棒等を含む「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（MS-1）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

② 炉心形状の維持機能（PS-1）に属する機器等

「炉心形状の維持機能（PS-1）」に属する機器等は、「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（MS-1）」の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

③ 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（MS-1）に属する機器等の一部

「工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（MS-1）」に属する機器等のうち、原子炉の手動スクラム又は原子炉保護系（スクラム）の作動に関連する核計装、プロセス計装を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

また、溢水により発生するおそれがある運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象に対応する以下の原子炉トリップ信号に関連する計装を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

- ・ 1次冷却材流量低
- ・ 2次冷却材流量低
- ・ 電源喪失
- ・ 原子炉入口冷却材温度高
- ・ 中性子束高（出力領域）
- ・ 炉内ナトリウム液面低

④ 原子炉停止後の除熱機能（MS-1）に属する機器等

「原子炉停止後の除熱機能（MS-1）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

なお、「原子炉停止後の除熱機能（MS-1）」に属する1次主冷却系逆止弁^{*1}は、1次主冷却系の冷却材の流路を確保する観点で、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

*1：1次主冷却系の逆止弁（逆止機能）については、1ループの1次主循環ポンプで冷却材を循環させる事象（1次主循環ポンプ軸固着）が発生した場合に、1次主循環ポンプが停止しているループに、冷却材が逆流し、炉心流量が大きく低下することを防止する機能を有しているが、溢水により当該機能が必要となる事象は発生しない。

⑤ 原子炉冷却材バウンダリ機能（PS-1）に属する機器等

「原子炉冷却材バウンダリ機能（PS-1）」に属する機器等は、「原子炉停止後の除熱機能（M

S－1)」の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

⑥ 2次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（P S－3）に属する機器等

「2次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（P S－3）」に属する機器等は、「原子炉停止後の除熱機能（M S－1）」の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

⑦ 1次冷却材漏えい量の低減機能（M S－1）に属する機器等の一部

1次冷却材漏えい事故時には、1次主冷却系の逆止弁及び1次補助冷却系のサイフォンブレーキ弁に依らず、原子炉容器のリークジャケット、原子炉冷却材バウンダリの配管（外管）、容器、ポンプ、弁のリークジャケット、1次予熱室素ガス系の仕切弁により、1次主冷却系の循環に必要な液位が確保される設計としている。このため、1次主冷却系の逆止弁及び1次補助冷却系のサイフォンブレーキ弁を除く「1次冷却材漏えい量の低減機能（M S－1）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

⑧ 事故時のプラント状態の把握機能（M S－2）に属する機器等

原子炉停止後に、炉心の崩壊熱を除去し、停止状態を引き続き維持することにより、放射性物質が系統外に放出されることは無いが、その状況を監視する観点で、「事故時のプラント状態の把握機能（M S－2）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

⑨ 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（M S－3）に属する機器等の一部

「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（M S－3）」に属する機器等のうち、原子炉の安全停止状態を監視する観点で、以下の計装を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

- ・ 核計装（線形出力系及び起動系）
- ・ 原子炉入口冷却材温度
- ・ 原子炉出口冷却材温度
- ・ 1次主冷却系冷却材流量
- ・ 2次主冷却系冷却材流量

⑩ 制御室外からの安全停止機能（M S－3）に属する機器等

中央制御室が使用できない場合、中央制御室以外の場所から原子炉を停止させ、必要なパラメータを監視するための機能を有する観点で、「制御室外からの安全停止機能（M S－3）」に属する機器等を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

⑪ 通常運転時の冷却材の循環機能（P S－3）に属する機器等の一部

原子炉停止後の除熱は、1次主冷却系の強制循環（1次主循環ポンプポニーモータを使用）、2次主冷却系の自然循環で行われることから、「通常運転時の冷却材の循環機能（P S－3）」のうち、1次主循環ポンプ本体（循環機能）を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

⑫ プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）に属する機器等

また、原子炉停止後の除熱を制御する観点で、原子炉冷却材温度制御系（「プラント計測・制御機能（P S－3）」に該当する機器）*2を原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

*2：関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気供給設備を含む。

⑯ 安全上特に重要な関連機能（MS-1）、安全上重要な関連機能（MS-2）に属する機器等の一部

「安全上特に重要な関連機能（MS-1）」及び「安全上重要な関連機能（MS-2）」に属する機器等については、中央制御室及び非常用電源設備のうち、①～⑯に関連するものを原子炉の安全停止に係る機器等として抽出する。

なお、非常用電源設備の一部（非常用ディーゼル発電機等）は、放射性物質の閉じ込め又は使用済燃料の冠水等に係る機器等と重畳するものがある。重畠する場合は、原子炉の安全停止に係る機器等であることを優先して溢水防護対策を講じるものとする。

3.2 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等の抽出

放射性物質の閉じ込めについて、原子炉の安全停止に係る機器等に対して溢水防護対策を講じることにより、溢水が発生した場合にあっても、原子炉の安全停止が可能であり放射性物質が放出するおそれはない。

一方、1次冷却材漏えい事故時には、原子炉停止後に格納容器（床下）を窒素雰囲気から空気雰囲気に置換した場合に、漏えいしたナトリウムが燃焼し、それに伴う放射性物質の放出を抑制するため、放射性物質の閉じ込め機能が必要となる。

以上より、1次冷却材漏えい事故時に放射性物質の閉じ込めに必要な機器等を安全機能の重要度分類がクラス1、クラス2及びクラス3に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。

① 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（MS-1）に属する機器等の一部

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出量を抑制するため、「工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（MS-1）」に属する機器等のうち、原子炉保護系（アイソレーション）と原子炉保護系（アイソレーション）の作動に関連するプロセス計装を抽出する。

② 放射性物質の閉じ込め機能（MS-1）に属する機器等

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出量を抑制するため、「放射性物質の閉じ込め機能（MS-1）」に属する機器等を抽出する。

③ 放射線の遮蔽及び放出低減機能（MS-2）に属する機器等の一部

格納容器（床下）において、ナトリウムが燃焼した場合に、格納容器外への放射性物質の放出量を抑制するため、「放射線の遮蔽及び放出低減機能（MS-2）」に属する機器等のうち、アニラス部排気系及び非常用ガス処理装置を抽出する。

④ 安全上特に重要な関連機能（MS-1）、安全上重要な関連機能（MS-2）に属する機器等の一部

「安全上特に重要な関連機能（MS-1）」及び「安全上重要な関連機能（MS-2）」に属する機器等については、放射性物質の閉じ込めを達成するための①～③に係る非常用電源設備を抽出する。

放射性物質の貯蔵について、放射性物質を貯蔵する機器等を安全機能の重要度分類がクラス1、クラス2及びクラス3に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。

- ⑤ 原子炉カバーガス等のバウンダリ機能（PS-2）に属する機器等
- ⑥ 原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能（PS-2）に属する機器等
- ⑦ 燃料を安全に取り扱う機能（PS-2）に属する機器等
- ⑧ 放射性物質の貯蔵機能（PS-3）に属する機器等
- ⑨ 核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能（PS-3）に属する機器等

3.3 使用済燃料の冠水等に係る機器等の抽出

使用済燃料の冠水等に係る機器等は、安全機能の重要度分類がクラス1、クラス2及びクラス3に属する機器等の中から、以下のとおり抽出する。

- ① 燃料プール水の保持機能（MS-2）に属する機器等
- ② 燃料プール水の補給機能（MS-3）に属する機器等

4. 原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水防護対策の考え方

「常陽」における溢水防護は、以下の特徴を有する。原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器、使用済燃料の冠水等に係る機器等について、本原子炉施設の安全上の特徴を考慮した上で適切な溢水防護対策を講じる。

- ・ ナトリウムを冷却材として使用する「常陽」では、多くのエリアが、禁水区域に該当する。例えば、多くの安全施設が収納されている格納容器内にあっては、溢水源がなく、溢水により安全機能が損なわれるような事象は発生しない。
 - ・ 没水、被水及び蒸気の影響評価の観点で考慮すべき溢水源は、補機冷却設備（ディーゼル発電機の冷却水や空調設備の冷却水他）の水、液体廃棄物処理設備の水、脱塩水供給設備の水、上水設備の水、工水設備の水、ボイラー設備の蒸気（空調設備用）、ディーゼル発電機やボイラー設備の燃料油に限定される。
- ※ 影響評価の対象には、空調設備を有する中央制御室や補機冷却設備の配管が通過するエリアに隣接する電源盤等が主に該当する。
- ・ 管理区域外への漏えいを防止する観点で考慮すべき溢水源には、液体廃棄物処理設備の水及び使用済燃料貯蔵設備の水冷却池の水が該当する。

4.1 溢水に対する溢水防護対策の考え方

溢水防護対策については、本原子炉施設の安全上の特徴並びに原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等が有する安全機能、配置、構造及び動作原理に係る以下の2つの観点を考慮することを基本とし、溢水による機能への影響を判断して決定する。

i) 環境条件から溢水が発生しないため、溢水によって、その機能が影響を受けない。

例：区画内に溢水源がなく、溢水経路にも該当しない場合

ii) 密封構造を有するもの、又は水環境での使用を想定しているものであり、溢水によって、その機能が影響を受けない。

例：電線管に密封されたケーブルや原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック等

溢水防護に対する評価対象区画は、溢水による機能への影響が想定される機器等が設置されている全ての区画、中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路について設定する。また、溢水防護区画は、壁、扉、堰等又はそれらの組み合わせにより、他の区画と分離する。

4. 1. 1 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響

原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を別添 2 に示す。

4. 1. 2 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を別添 3 に示す。

4. 1. 3 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響

使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を別添 4 に示す。

別添 1

安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、
使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係

安全機能の重要度分類がクラス 1、クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物、系統及び機器と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係を第 1 表に示す。

第1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（1/7）

A：原子炉の安全停止に係る機器等、B：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、C：使用済燃料の冠水等に係る機器等

分類	定義	機能	安全機能の重要度分類		抽出結果 (○：該当)			備考
					A	B	C	
			構築物、系統又は機器					
P S - 1	その損傷又は故障により発生する事象によって燃料の多量の破損を引き起こすおそれがあり、敷地外への著しい放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器	原子炉冷却材バウンダリ機能 炉心形状の維持機能	① 原子炉容器	1) 本体	○	/	/	原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
			② 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系	2) 原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	○	/	/	
			① 炉心支持構造物 ② 炉心バレル構造物 ③ 炉心構成要素	1) 炉心支持板	○	/	/	
				2) 支持構造物	○	/	/	
				1) バレル構造体	○	/	/	
				1) 炉心燃料集合体	○	/	/	
				2) 照射燃料集合体	○	/	/	
				3) 内側反射体	○	/	/	
				4) 外側反射体（A）	○	/	/	
				5) 材料照射用反射体	○	/	/	
M S - 1	異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能 ^{*1}	① 制御棒		○	/	/	原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
			② 制御棒駆動系	1) 駆動機構	○	/	/	
				2) 上部案内管	○	/	/	
				3) 下部案内管	○	/	/	
			③ 後備炉停止制御棒		○	/	/	
			④ 後備炉停止制御棒駆動系	1) 駆動機構	○	/	/	
				2) 上部案内管	○	/	/	
				3) 下部案内管	○	/	/	

*1 : 【特記すべき関連系】炉心支持構造物（炉心支持板、支持構造物）、炉心バレル構造物（バレル構造体）、炉心構成要素（炉心燃料集合体、照射燃料集合体他）

第1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（2/7）

A：原子炉の安全停止に係る機器等、B：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、C：使用済燃料の冠水等に係る機器等

分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	抽出結果			備考	
				(○：該当)				
				A	B	C		
MS-1	異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	1次冷却材漏えい量の低減機能 ^{*1}	① 原子炉容器	1) リークジャケット	○	/	/	1次冷却材漏えい事故時に1次主冷却系による原子炉停止後の除熱を行う観点で、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
			② 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁の配管(外側)又はリークジャケット		○	/	/	
			③ 1次主冷却系	1) 逆止弁	/	/	/	1次冷却材漏えい事故時に1次主冷却系による原子炉停止後の除熱に係わらない。
			④ 1次補助冷却系	1) サイフォンブレーキ弁	/	/	/	
			⑤ 1次予熱室素ガス系	1) 仕切弁	○	/	/	1次冷却材漏えい事故時に1次主冷却系による原子炉停止後の除熱を行う観点で、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
		原子炉停止後の除熱機能 ^{*2}	① 1次主冷却系	1) 1次主循環ポンプボニーモータ	○	/	/	原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
				2) 逆止弁	○	/	/	1次主冷却系の冷却材の流路を確保する観点で、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
			② 2次主冷却系	1) 主冷却機（主送風機を除く。） ^{*3}	○	/	/	原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
		放射性物質の閉じ込め機能	① 格納容器		/	○	/	1次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放射性物質の放出を抑制する観点で、放射性物質の閉じ込めに係る機器等として抽出
			② 格納容器バウンダリに属する配管・弁		/	○	/	
		工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 ^{*4}	① 原子炉保護系（スクラム）		○	/	/	原子炉の安全停止に係る機器等に抽出（なお、関連する計装は、溢水時に必要なものを抽出）
			② 原子炉保護系（アイソレーション）		/	○	/	

*1：【特記すべき関連系】関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検出器）

*2：【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他

*3：原子炉冷却材温度制御系を含む。

*4：【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装

第1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（3/7）

A：原子炉の安全停止に係る機器等、B：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、C：使用済燃料の冠水等に係る機器等

分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	抽出結果			備考	
				(○：該当)				
				A	B	C		
MS-1	安全上必須なその他の構築物、系統及び機器	安全上特に重要な関連機能 ^{*1}	① 中央制御室	○	/	/	原子炉の安全停止に係る機器等に抽出	
			② 非常用ディーゼル電源系 (MS-1に関連するもの)		○ (一部)		原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め又は使用済燃料の冠水等に係る機器等に電源を供給するために必要な機器等を抽出（なお、重畳するものは（非常用ディーゼル発電機等）、原子炉の安全停止に係る機器等であることを優先して対策を講じる。）	
			③ 交流無停電電源系 (MS-1に関連するもの)		○ (一部)			
			④ 直流無停電電源系 (MS-1に関連するもの)		○ (一部)			
PS-2	その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器	原子炉カバーガス等のバウンダリ機能	① 1次アルゴンガス系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	/	○	/	放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出
			② 原子炉容器	1) 本体（原子炉冷却材バウンダリに属するもの及び計装等の小口径のものを除く。）	/	○	/	
			③ 1次主冷却系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	/	○	/	
			④ 1次オーバフロー系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	/	○	/	
			⑤ 1次ナトリウム充填・ドレン系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	/	○	/	
			⑥ 回転プラグ（ただし、計装等の小口径のものを除く。）		/	○	/	
			燃料を安全に取り扱う機能	① 核燃料物質取扱設備	/	○	/	

*1：【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備

第1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（4/7）

A：原子炉の安全停止に係る機器等、B：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、C：使用済燃料の冠水等に係る機器等

分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	抽出結果			備考	
				(○：該当)				
				A	B	C		
P S - 2	その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器	原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能	① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック	/	○	放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出	
				2) 水冷却池	/	○		
			② 第一使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック	/	○		
				2) 水冷却池	/	○		
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック	/	○		
				2) 水冷却池	/	○		
			④ 気体廃棄物処理設備	1) アルゴン廃ガス処理系	/	○		
			① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池	/	○		
				2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーク弁	/	○		
			② 第一使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池	/	○		
				2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーク弁	/	○		
M S - 2	P S - 2 の構築物、系統及び機器の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放射線の影響を十分小さくするようとする構築物、系統及び機器	燃料プール水の保持機能 放射線の遮蔽及び 放出低減機能	① 外周コンクリート壁				使用済燃料の冠水等に係る機器等に抽出 1次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放射性物質の放出を抑制する観点で、放射性物質の閉じ込めに係る機器等として抽出 1次冷却材漏えい事故時にナトリウム燃焼に伴う放射性物質の放出を抑制に係わらない。	
			② アニュラス部排気系	1) アニュラス部排気系(アニュラス部常用排気フィルタを除く。)	/	○		
				③ 非常用ガス処理装置	/	○		
			④ 主排気筒					
			⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽(安全容器及びコンクリート遮へい体冷却系を含む。)					

第1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（5/7）

A：原子炉の安全停止に係る機器等、B：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、C：使用済燃料の冠水等に係る機器等

分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	抽出結果 (○：該当)			備考	
				A	B	C		
MS-2	異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器	事故時のプラント状態の把握機能	① 事故時監視計器の一部	○	/	/	原子炉の安全停止に係る機器等に抽出	
	安全上特に重要なその他の構築物、系統及び機器	安全上重要な関連機能	① 非常用ディーゼル電源系 (MS-1に属するものを除く。)	○ (一部)			原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め又は使用済燃料の冠水等に係る機器等に電源を供給するために必要な機器等を抽出(なお、重複するものは(非常用ディーゼル発電機等)、原子炉の安全停止に係る機器等であることを優先して対策を講じる。)	
			② 交流無停電電源系 (MS-1に属するものを除く。)	○ (一部)				
			③ 直流無停電電源系 (MS-1に属するものを除く。)	○ (一部)				
PS-3	異常状態の起因事象となるものであって PS-1、PS-2以外の構築物、系統及び機器	1次冷却材を内蔵する機能 (PS-1以外のもの)	① 1次ナトリウム純化系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。) ② 1次オーバフロー系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。) ③ 1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・弁(ただし、PS-1に属するもの及び計装等の小口径のものを除く。)	/	○	/	放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出	
		④ 2次冷却材を内蔵する機能(通常運転時の炉心の冷却に関連するもの)	① 2次主冷却系、2次補助冷却系、2次ナトリウム純化系及び2次ナトリウム充填・ドレン系	1) 冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	○			
		放射性物質の貯蔵機能	① 液体廃棄物処理設備 ② 固体廃棄物処理設備		○			
					原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出			
					放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出			

第1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（6/7）

A：原子炉の安全停止に係る機器等、B：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、C：使用済燃料の冠水等に係る機器等

分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	抽出結果			備考	
				(○：該当)				
				A	B	C		
PS-3	異常状態の起因事象となるものであって PS-1、PS-2 以外の構築物、系統及び機器	通常運転時の冷却材の循環機能	① 1次主冷却系 1) 1次主循環ポンプ	i) 1次主循環ポンプ本体（循環機能） ii) 主電動機 ^{*1}	○	/	/	原子炉停止後の除熱は、1次主冷却系の強制循環（1次主循環ポンプモーターを使用）、2次主冷却系の自然循環で行われることから、1次主循環ポンプ本体（循環機能）を原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
			② 2次主冷却系 1) 2次主循環ポンプ	i) 2次主循環ポンプ本体（循環機能） ii) 電動機	/	/	/	
			通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能	① 2次主冷却系 1) 主送風機	i) 電動機 ii) 電磁ブレーキ ^{*2}	/	/	
		電源供給機能（非常用を除く。）	① 一般電源系（受電エリア）		/	/	/	原子炉の安全停止、放射性物質の閉じ込め、使用済燃料の冠水等に係る機器への電源は、非常用電源設備より給電されるため、原子炉の安全停止、放射性物質の閉じ込め、使用済燃料の冠水等に係わらない。
		プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）	① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気供給設備を含む。）		○	/	/	原子炉停止後の除熱を制御する観点で、原子炉の安全停止に係わる機器等に抽出
		原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築物、系統及び機器	核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能	① 炉心構成要素	1) 炉心燃料集合体 i) 被覆管 2) 照射燃料集合体 i) 被覆管	/	○	放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に抽出
		運転時の異常な過渡変化があっても MS-1、MS-2 とあいまって、事象を緩和する構築物、系統及び機器	制御室外からの安全停止機能	① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの）		○	/	中央制御室が溢水等により使用できない場合に使用するものであることを考慮し、原子炉の安全停止に係わる機器等に抽出

*1：1次主循環ポンプの主電動機が停止した場合には、主電動機の慣性と1次冷却材の流体慣性により、1次冷却材流量は緩慢に減少する（フローコーストダウン）。1次主循環ポンプの軸は、1次主循環ポンプの内部に設置していることから、溢水によって軸の固着が生じることはなく、フローコーストダウン特性は、溢水によって影響を受けることはない。

*2：電磁ブレーキは、主送風機の停止を迅速に行うために設けられる。これは、原子炉停止直後に2次冷却材の温度低下による熱衝撃を緩和することを目的としたものであり、原子炉の冷却の観点では、万一、電磁ブレーキが動作しなかったとしても影響を及ぼすことはない。

第1表 安全施設と原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等の関係（7/7）

A：原子炉の安全停止に係る機器等、B：放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、C：使用済燃料の冠水等に係る機器等

分類	定義	機能	構築物、系統又は機器	抽出結果 (○：該当)			備考	
				A	B	C		
MS-3	運転時の異常な過渡変化があってもMS-1、MS-2とあいまって、事象を緩和する構築物、系統及び機器	燃料プール水の補給機能	① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備 (MS-2に属するものを除く。)	/	/	○	使用済燃料の冠水等に係る機器等に抽出
			② 第一使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備 (MS-2に属するものを除く。)	/	/	○	
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備 (MS-2に属するものを除く。)	/	/	○	
		出力上昇の抑制機能	① インターロック系	1) 制御棒引抜きインターロック系	/	/		溢水により当該機能の必要となる事象が発生するおそれなく、原子炉の安全停止に係わらない。
MS-3	異常状態への対応上必要な構築物、系統及び機器	緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能	① 事故時監視計器 (MS-2に属するものを除く。)		○	/		原子炉の安全停止状態の監視に必要な計装を原子炉の安全停止に係る機器等に抽出
			② 放射線管理施設 (MS-2に属するものを除く。)		/	/		原子炉の安全停止、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め、使用済燃料の冠水等に係わらない。
			③ 通信連絡設備		/	/		
			④ 消火設備		/	/		
			⑤ 安全避難通路		/	/		
			⑥ 非常用照明		/	/		

原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響

安全機能の重要度分類から抽出した原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を第1表に示す。

第1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (1/6)

安全機能の重要度分類				原子炉の安全停止 に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)	
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器			
P S - 1	その損傷又は故障により発生する事象によって燃料の多量の破損を引き起こすおそれがあり、敷地外への著しい放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器	原子炉冷却材 バウンダリ機能	① 原子炉容器	1) 本体	○* ¹	- (左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
			② 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系	2) 原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	○* ¹	- (左記の構築物、系統及び機器は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
		炉心形状の維持機能	① 炉心支持構造物	1) 炉心支持板	○* ²	- (左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵する原子炉容器内に設置されるため、溢水源はない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				2) 支持構造物	○* ²	
			② 炉心バレル構造物	1) バレル構造体	○* ²	
				1) 炉心燃料集合体	○* ²	
			③ 炉心構成要素	2) 照射燃料集合体	○* ²	
				3) 内側反射体	○* ²	
				4) 外側反射体 (A)	○* ²	
				5) 材料照射用反射体	○* ²	
				6) 遮へい集合体	○* ²	
				7) 計測線付実験装置	○* ²	
				8) 照射用実験装置	○* ²	

*1: 原子炉停止後の除熱機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出

*2: 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能の関連系として、原子炉の安全停止に係る機器等に抽出

第1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (2/6)

安全機能の重要度分類				原子炉の安全停止 に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
MS-1	異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能 ^{*1} 1次冷却材漏えい量の低減機能 ^{*2}	① 制御棒 ② 制御棒駆動系 ③ 後備炉停止制御棒 ④ 後備炉停止制御棒駆動系	① 制御棒	○ (左記は、原子炉容器内に設置される。冷却材であるナトリウムを内蔵する原子炉容器の中に、溢水源はない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				1) 駆動機構	○ (左記は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				2) 上部案内管	○ (左記は、原子炉容器内に設置される。冷却材であるナトリウムを内蔵する原子炉容器の中に、溢水源はない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				3) 下部案内管	○ (左記は、原子炉容器内に設置される。冷却材であるナトリウムを内蔵する原子炉容器の中に、溢水源はない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				③ 後備炉停止制御棒	○ (制御棒に同様)
			④ 後備炉停止制御棒駆動系	1) 駆動機構	○ (制御棒駆動系(駆動機構)に同様)
				2) 上部案内管	○ (制御棒駆動系(上部案内管、下部案内管)に同様)
				3) 下部案内管	○ (制御棒駆動系(上部案内管、下部案内管)に同様)
			① 原子炉容器 ② 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁の配管(外側) 又はリークジャケット ③ 1次主冷却系 ④ 1次補助冷却系 ⑤ 1次予熱室素ガス系	① 原子炉容器 1) リークジャケット	○ (左記は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				② 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁の配管(外側) 又はリークジャケット	○ (左記の構築物、系統及び機器は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				③ 1次主冷却系 1) 逆止弁	- -
				④ 1次補助冷却系 1) サイフォンブレーク弁	- -
				⑤ 1次予熱室素ガス系 1) 仕切弁	○ (左記は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。また、1次予熱室素ガス系の仕切弁は、通常運転時及び機能要求時(1次冷却材漏えい事故時)とともに「閉」の電動弁であり、通常運転時と機能要求時で状態が変わらない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)

*1:【特記すべき関連系】炉心支持構造物(炉心支持板、支持構造物)、炉心バレル構造物(バレル構造体)、炉心構成要素(炉心燃料集合体、照射燃料集合体他)

*2:【特記すべき関連系】関連するプロセス計装(ナトリウム漏えい検出器)

第1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (3/6)

安全機能の重要度分類				原子炉の安全停止に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
MS-1	異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	原子炉停止後の除熱機能 ^{*1}	① 1次主冷却系	1) 1次主循環ポンプモーター	○ (一部) (左記のうち、本体やケーブルの一部は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。 原子炉附属建物内に設置されるケーブル等は、一部、溢水によってその機能が影響を受ける場合がある。)
				2) 逆止弁	○ (左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵する1次主冷却系に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
			② 2次主冷却系	1) 主冷却機（主送風機を除く。）	○ (左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、設置されている部屋は禁水区域であるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
		放射性物質の閉じ込め機能	格納容器	-	
			② 格納容器バウンダリに属する配管・弁	-	
		安全上必須なその他の構築物、系統及び機器	工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 ^{*2}	① 原子炉保護系（スクラム）	○ (一部) (原子炉保護系（スクラム）及び関連する計装の一部は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。 核計装にあっては、原子炉の安全停止状態の監視の観点を含め線形出力系及び起動系について、一部のケーブルについて、その機能が影響を受ける場合がある。 なお、線形出力系により原子炉が停止したこと、起動系により原子炉の停止状態が維持されていることが確認できる。 中央制御室等に設置される論理回路及び補助継電器回路、関連するケーブルの一部については、溢水によってその機能が影響を受ける場合がある。)
PS-2	その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のある構築物、系統及び機器	原子炉カバーガス等のバウンダリ機能	① 1次アルゴンガス系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	-
			② 原子炉容器	1) 本体（原子炉冷却材バウンダリに属するもの及び計装等の小口径のものを除く。）	-
			③ 1次主冷却系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	-
			④ 1次オーバフロー系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	-

*1:【特記すべき関連系】原子炉容器（本体）、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他

*2:【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装

*3:【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備

第1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (4/6)

安全機能の重要度分類				原子炉の安全停止 に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
PS-2	その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のある構築物、系統及び機器	原子炉カバーガス等のバウンダリ機能	⑤ 1次ナトリウム充填・ドレン系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-
			⑥ 回転プラグ(ただし、計装等の小口径のものを除く。)		-
		燃料を安全に取り扱う機能 原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能	① 核燃料物質取扱設備		-
			① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック 2) 水冷却池	- -
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック 2) 水冷却池	- -
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック 2) 水冷却池	- -
			④ 気体廃棄物処理設備	1) アルゴン廃ガス処理系	-
			① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池 2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	- -
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池 2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	- -
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池 2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	- -
			① 外周コンクリート壁 ② アニュラス部排気系 ③ 非常用ガス処理装置 ④ 主排気筒 ⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽(安全容器及びコンクリート遮へい体冷却系を含む。)		-
MS-2	PS-2の構築物、系統及び機器の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放射線の影響を十分小さくするようにする構築物、系統及び機器	燃料プール水の保持機能 放射線の遮蔽及び放出低減機能	① 事故時のプラント状態の把握機能	① 事故時監視計器の一部	○
			② 安全上重要な関連機能	① 非常用ディーゼル電源系(MS-1に属するものを除く。) ② 交流無停電電源系(MS-1に属するものを除く。) ③ 直流無停電電源系(MS-1に属するものを除く。)	○ ○ ○
					○ ○ ○
					○ ○ ○
					○ ○ ○

第1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (5/6)

安全機能の重要度分類				原子炉の安全停止 に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
P S - 3	異常状態の起因事象となるものであって P S - 1、P S - 2 以外の構築物、系統及び機器	1次冷却材を内蔵する機能 (P S - 1 以外のもの)	① 1次ナトリウム純化系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-	
			② 1次オーバフロー系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-	
			③ 1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・弁 (ただし、P S - 1 に属するもの及び計装等の小口径のものを除く。)	-	
		2次冷却材を内蔵する機能 (通常運転時の炉心の冷却に関連するもの)	① 2次主冷却系、2次補助冷却系、2次ナトリウム純化系及び2次ナトリウム充填・ドレン系	○	- (左記の構築物、系統及び機器は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、設置されている部屋は禁水区域であるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
		放射性物質の貯蔵機能	① 液体廃棄物処理設備	-	
			② 固体廃棄物処理設備	-	
		通常運転時の冷却材の循環機能	① 1次主冷却系 1) 1次主循環ポンプ	i) 1次主循環ポンプ本体(循環機能)	○ (左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				ii) 主電動機	-
			② 2次主冷却系 1) 2次主循環ポンプ	i) 2次主循環ポンプ本体(循環機能) ii) 電動機	-
		通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能	① 2次主冷却系 1) 主送風機	i) 電動機 ii) 電磁ブレーキ	-
			① 一般電源系 (受電エリア)	-	
		プラント計測・制御機能 (安全保護機能を除く。)	① 原子炉冷却材温度制御系 (関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気供給設備を含む。)	○	○(一部) (原子炉冷却材温度制御系の空気流量調節器及び関連するプロセス計装については、中央制御室に設置するため、溢水によってその機能が影響を受ける場合がある。インレットベーンドライブユニット及び制御用圧縮空気供給設備は、設置されている部屋が禁水区域であるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)

第1表 原子炉の安全停止に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (6/6)

安全機能の重要度分類				原子炉の安全停止に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
PS-3	原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築物、系統及び機器	核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能	① 炉心構成要素	1) 炉心燃料集合体 i) 被覆管	-
				2) 照射燃料集合体 i) 被覆管	-
MS-3	運転時の異常な過渡変化があってもMS-1、MS-2とあいまって、事象を緩和する構築物、系統及び機器	制御室外からの安全停止機能	① 中央制御室外原子炉停止盤 (安全停止に関連するもの)	○	○
		燃料プール水の補給機能	① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備 (MS-2に属するものを除く。)	-
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備 (MS-2に属するものを除く。)	-
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備 (MS-2に属するものを除く。)	-
		出力上昇の抑制機能	① インターロック系	1) 制御棒引抜きインターロック系	-
MS-3	異常状態への対応上必要な構築物、系統及び機器	緊急時対策上重要なものの及び異常状態の把握機能	① 事故時監視計器 (MS-2に属するものを除く。)		(○(一部) (原子炉入口冷却材温度及び原子炉出口冷却材温度、1次主冷却系冷却材流量及び2次主冷却系冷却材流量に係るプロセス計装の検出器及び関連する一部のケーブルは、禁水区域に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。 一部のケーブルについて、その機能が影響を受ける場合がある。)
			② 放射線管理施設 (MS-2に属するものを除く。)	-	
			③ 通信連絡設備	-	
			④ 消火設備	-	
			⑤ 安全避難通路	-	
			⑥ 非常用照明	-	

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響

安全機能の重要度分類から抽出した放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を第1表に示す。

第1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (1/6)

安全機能の重要度分類				放射性物質の貯蔵又 は閉じ込めに係る 機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
PS-1	その損傷又は故障により発生する事象によって燃料の多量の破損を引き起こすおそれがあり、敷地外への著しい放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器	原子炉冷却材バウンダリ機能 炉心形状の維持機能	① 原子炉容器	1) 本体	-
			② 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系	2) 原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-
			① 炉心支持構造物	1) 炉心支持板	-
			② 炉心バレル構造物	2) 支持構造物	-
			③ 炉心構成要素	1) バレル構造体	-
				1) 炉心燃料集合体	-
				2) 照射燃料集合体	-
				3) 内側反射体	-
MS-1	異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能 ^{*1}	④ 後備炉停止制御棒駆動系	1) 外側反射体(A)	-
			⑤ 後備炉停止制御棒	5) 材料照射用反射体	-
			⑥ 後備炉停止制御棒駆動系	6) 遮へい集合体	-
			⑦ 後備炉停止制御棒駆動系	7) 計測線付実験装置	-
			⑧ 後備炉停止制御棒駆動系	8) 照射用実験装置	-
		1次冷却材漏えい量の低減機能 ^{*2}	⑨ 原子炉容器	1) リークジャケット	-
			⑩ 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁の配管(外側)又はリークジャケット	-	-
			⑪ 1次主冷却系	1) 逆止弁	-
			⑫ 1次補助冷却系	1) サイフォンブレーク弁	-
			⑬ 1次予熱室素ガス系	1) 仕切弁	-
原子炉停止後の除熱機能 ^{*3}		⑭ 1次主冷却系	⑮ 1次主循環ポンプボニーモータ	-	-
			⑯ 逆止弁	-	-
		⑰ 2次主冷却系	⑱ 主冷却機(主送風機を除く。)*3	-	-

*1:【特記すべき関連系】炉心支持構造物(炉心支持板、支持構造物)、炉心バレル構造物(バレル構造体)、炉心構成要素(炉心燃料集合体、照射燃料集合体他)

*2:【特記すべき関連系】関連するプロセス計装(ナトリウム漏えい検出器)

*3:【特記すべき関連系】原子炉容器(本体)、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他

第1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (2/6)

安全機能の重要度分類				放射性物質の貯蔵又 は閉じ込めに係る 機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
MS - 1	異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	放射性物質の閉じ込め機能	① 格納容器	○	- (左記は、禁水区域であるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。) ○ (一部)
			② 格納容器バウンダリに属する配管・弁	○	(格納容器バウンダリに属する配管は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。格納容器バウンダリに属する弁の本体は二重化されており、片方は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。もう片方のうち、原子炉附属建物の禁水区域又は禁水区域であるアニュラス部に設置されるものは、溢水源がないため、その機能が影響を受けることはない。ただし、その他のエリアに設置されているものは、溢水によってその機能が影響を受ける場合がある。)
		工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 ^{*1}	① 原子炉保護系 (スクラム)	-	○ (一部)
			② 原子炉保護系 (アイソレーション)	○	(原子炉保護系 (アイソレーション) 及び関連する計装の一部は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。 中央制御室等に設置される論理回路及び補助継電器回路、関連するケーブルの一部については、溢水によってその機能が影響を受ける場合がある。)
		安全上特に重要な関連機能 ^{*2}	① 中央制御室	-	
			② 非常用ディーゼル電源系 (MS - 1 に関連するもの)	○	○
			③ 交流無停電電源系 (MS - 1 に関連するもの)	○	○
			④ 直流無停電電源系 (MS - 1 に関連するもの)	○	○

*1 : 【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装

*2 : 【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備

第1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (3/6)

安全機能の重要度分類				放射性物質の貯蔵又 は閉じ込めに係る 機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)	
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器			
PS-2	その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のある構築物、系統及び機器	原子炉カバーガス等のバウンダリ機能	① 1次アルゴンガス系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	○	- (左記の構築物、系統及び機器は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
			② 原子炉容器	1) 本体 (原子炉冷却材バウンダリに属するもの及び計装等の小口径のものを除く。)	○	- (左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
			③ 1次主冷却系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	○	- (左記の構築物、系統及び機器は、冷却材であるナトリウムを内蔵し、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
			④ 1次オーバフロー系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	○	- (1次主冷却系に同じ。)
			⑤ 1次ナトリウム充填・ドレン系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	○	- (1次主冷却系に同じ。)
			⑥ 回転プラグ (ただし、計装等の小口径のものを除く。)		○	- (左記は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
	燃料を安全に取り扱う機能	① 核燃料物質取扱設備			○	- (左記の構築物、系統及び機器は、密封構造を有している。また、ナトリウム中で燃料を取扱っている設備は、禁水区域である部屋に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)

第1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (4/6)

安全機能の重要度分類				放射性物質の貯蔵又 は閉じ込めに係る 機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)	
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器			
PS-2	その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器	原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであつて、放射性物質を貯蔵する機能	① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック	○	(左記は、冷却水を内蔵する水冷却池内に設置されており、水環境で使用するものである。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				2) 水冷却池	○	(左記は、冷却水を内蔵し、水環境で使用するものである。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック	○	-
				2) 水冷却池	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同様)
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック	○	-
				2) 水冷却池	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同様)
			④ 気体廃棄物処理設備	1) アルゴン廃ガス処理系	○	-
						(左記の構築物、系統及び機器は、密封構造を有している。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
MS-2	PS-2の構築物、系統及び機器の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放射線の影響を十分小さくするようにする構築物、系統及び機器	放射線の遮蔽及び放出低減機能	① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池	-	-
				2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	-	-
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池	-	-
				2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	-	-
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池	-	-
				2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	-	-
			① 外周コンクリート壁			-
						(左記は、コンクリート、鉄鋼又は金属板で構成されており、屋外(雨水)環境で使用するものである。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることもない。)
						○
						○
						(外周コンクリート壁に同じ。)

第1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (5/6)

安全機能の重要度分類				放射性物質の貯蔵又 は閉じ込めに係る 機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
MS-2	異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器	事故時のプラント状態の把握機能	① 事故時監視計器の一部	-	
		安全上重要な関連機能	① 非常用ディーゼル電源系 (MS-1に属するものを除く。)	○	○
			② 交流無停電電源系 (MS-1に属するものを除く。)	○	○
			③ 直流無停電電源系 (MS-1に属するものを除く。)	○	○
PS-3	異常状態の起因事象となるものであって PS-1、PS-2以外の構築物、系統及び機器	1次冷却材を内蔵する機能 (PS-1以外のもの)	① 1次ナトリウム純化系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	○	(左記の構築物、系統及び機器は、禁水区域である格納容器内に設置されるため、溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
			② 1次オーバフロー系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	○	- (同上)
			③ 1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・弁 (ただし、PS-1に属するもの及び計装等の小口径のものを除く。)	○	- (同上)
		2次冷却材を内蔵する機能 (通常運転時の炉心の冷却に関連するもの)	① 2次主冷却系、2次補助冷却系、2次ナトリウム純化系及び2次ナトリウム充填・ドレン系 1) 冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁 (ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-	
		放射性物質の貯蔵機能	① 液体廃棄物処理設備	○	(左記は、コンクリート、鉄鋼又は金属板で構成されており、水環境で使用するものである。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることもない。)
			② 固体廃棄物処理設備	○	(固体廃棄物処理設備内の廃棄物は、密封されている。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)

第1表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (6/6)

安全機能の重要度分類				放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
PS-3	異常状態の起因事象となるものであって PS-1、PS-2以外の構築物、系統及び機器	通常運転時の冷却材の循環機能	① 1次主冷却系 1) 1次主循環ポンプ	i) 1次主循環ポンプ本体(循環機能) ii) 主電動機	-
			② 2次主冷却系 1) 2次主循環ポンプ	i) 2次主循環ポンプ本体(循環機能) ii) 電動機	-
		通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能	① 2次主冷却系 1) 主送風機	i) 電動機 ii) 電磁ブレーキ	-
		電源供給機能(非常用を除く。)	① 一般電源系(受電エリア)	-	-
		プラント計測・制御機能(安全保護機能を除く。)	① 原子炉冷却材温度制御系(関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気供給設備を含む。)	-	-
MS-3	運転時の異常な過渡変化があっても MS-1、MS-2とあいまって、事象を緩和する構築物、系統及び機器	原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築物、系統及び機器	核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能	1) 炉心燃料集合体 i) 被覆管 2) 照射燃料集合体 i) 被覆管	○ (左記は、冷却材であるナトリウムを内蔵する原子炉容器内に設置されるため、溢水源はない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
		制御室外からの安全停止機能	① 中央制御室外原子炉停止盤(安全停止に関連するもの)	-	-
		燃料プール水の補給機能	① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備(MS-2に属するものを除く。)	-
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備(MS-2に属するものを除く。)	-
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備(MS-2に属するものを除く。)	-
	異常状態への対応上必要な構築物、系統及び機器	出力上昇の抑制機能	① インターロック系	1) 制御棒引抜きインターロック系	-
		① 事故時監視計器(MS-2に属するものを除く。)	-	-	
		② 放射線管理施設(MS-2に属するものを除く。)	-	-	
		③ 通信連絡設備	-	-	
		④ 消火設備	-	-	
		⑤ 安全避難通路	-	-	
		⑥ 非常用照明	-	-	

使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響

安全機能の重要度分類から抽出した使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要を第1表に示す。

第1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (1/4)

安全機能の重要度分類				使用済燃料の冠水等 に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
PS-1	その損傷又は故障により発生する事象によって燃料の多量の破損を引き起こすおそれがあり、敷地外への著しい放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器	原子炉冷却材バウンダリ機能 炉心形状の維持機能	① 原子炉容器	1) 本体	-
			② 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系	2) 原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-
			① 炉心支持構造物	1) 炉心支持板	-
			② 炉心バレル構造物	2) 支持構造物	-
			③ 炉心構成要素	1) バレル構造体	-
				1) 炉心燃料集合体	-
				2) 照射燃料集合体	-
				3) 内側反射体	-
				4) 外側反射体(A)	-
				5) 材料照射用反射体	-
MS-1	異常状態発生時に、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する構築物、系統及び機器	原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能 ¹ 1次冷却材漏えい量の低減機能 ²	① 制御棒		-
			② 制御棒駆動系	1) 駆動機構	-
				2) 上部案内管	-
				3) 下部案内管	-
			③ 後備炉停止制御棒		-
			④ 後備炉停止制御棒駆動系	1) 駆動機構	-
				2) 上部案内管	-
				3) 下部案内管	-
			① 原子炉容器	1) リークジャケット	-
			② 1次主冷却系、1次補助冷却系及び1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁の配管(外側)又はリークジャケット		-
		原子炉停止後の除熱機能 ³ 放射性物質の閉じ込め機能	③ 1次主冷却系	1) 逆止弁	-
			④ 1次補助冷却系	1) サイフォンブレーク弁	-
			⑤ 1次予熱室素ガス系	1) 仕切弁	-
			① 1次主冷却系	1) 1次主循環ポンプモーター	-
			② 2次主冷却系	2) 逆止弁	-
		安全上必須なその他の構築物、系統及び機器	① 1次主冷却系	1) 主冷却機(主送風機を除く。) ³	-
			② 格納容器		-
			③ 格納容器バウンダリに属する配管・弁		-
			① 原子炉保護系(スクラム)		-
			② 原子炉保護系(アイソレーション)		-
		安全上特に重要な関連機能 ⁵	① 中央制御室		-
			② 非常用ディーゼル電源系(MS-1に関連するもの)	○	○
			③ 交流無停電電源系(MS-1に関連するもの)	○	○
			④ 直流無停電電源系(MS-1に関連するもの)	○	○

*1:【特記すべき関連系】炉心支持構造物(炉心支持板、支持構造物)、炉心バレル構造物(バレル構造体)、炉心構成要素(炉心燃料集合体、照射燃料集合体他)

*2:【特記すべき関連系】関連するプロセス計装(ナトリウム漏えい検出器)

*3:【特記すべき関連系】原子炉容器(本体)、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管他、冷却材バウンダリに属する容器・配管他

*4:【特記すべき関連系】関連する核計装、関連するプロセス計装

*5:【特記すべき関連系】関連する補機冷却設備

第1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要 (2/4)

安全機能の重要度分類				使用済燃料の冠水等 に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器		
PS-2	その損傷又は故障により発生する事象によって、燃料の多量の破損を直ちに引き起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築物、系統及び機器	原子炉カバーガス等のバウンダリ機能	① 1次アルゴンガス系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-
			② 原子炉容器	1) 本体(原子炉冷却材バウンダリに属するもの及び計装等の小口径のものを除く。)	-
			③ 1次主冷却系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-
			④ 1次オーバフロー系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-
			⑤ 1次ナトリウム充填・ドレン系	1) 原子炉カバーガスバウンダリに属する容器・配管・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-
			⑥ 回転プラグ(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-	-
		燃料を安全に取り扱う機能	① 核燃料物質取扱設備	-	-
			① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック 2) 水冷却池	- -
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック 2) 水冷却池	- -
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 貯蔵ラック 2) 水冷却池	- -
			④ 気体廃棄物処理設備	1) アルゴン廃ガス処理系	-

第1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（3/4）

安全機能の重要度分類				使用済燃料の冠水等 に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)	
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器			
MS-2	PS-2の構築物、系統及び機器の損傷又は故障が及ぼす敷地周辺公衆への放射線の影響を十分小さくするようとする構築物、系統及び機器	燃料プール水の保持機能	① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池	○	(左記は、冷却水を内蔵し、水環境で使用するものである。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
				2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	○	(左記は、水冷却池の上方に設置されるため、没水・被水を考慮すべき溢水源がない。したがって、溢水によってその機能が影響を受けることはない。)
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。)
				2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。)
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却池	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。)
				2) 水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーキ弁	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。)
		放射線の遮蔽及び放出低減機能	① 外周コンクリート壁	-	-	-
			② アニュラス部排気系	1) アニュラス部排気系(アニュラス部常用排気フィルタを除く。)	-	-
			③ 非常用ガス処理装置	-	-	-
			④ 主排気筒	-	-	-
			⑤ 放射線低減効果の大きい遮蔽(安全容器及びコンクリート遮へい体冷却系を含む。)	-	-	-
PS-3	異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び機器	事故時のプラント状態の把握機能	① 事故時監視計器の一部	-	-	-
			① 非常用ディーゼル電源系(MS-1に属するものを除く。)	-	-	-
			② 交流無停電電源系(MS-1に属するものを除く。)	-	-	-
		安全上重要な関連機能	③ 直流無停電電源系(MS-1に属するものを除く。)	-	-	-
			① 1次ナトリウム純化系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-	-	-
			② 1次オーバフロー系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・弁(ただし、計装等の小口径のものを除く。)	-	-	-
			③ 1次ナトリウム充填・ドレン系のうち、1次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・配管・弁(ただし、PS-1に属するもの及び計装等の小口径のものを除く。)	-	-	-

第1表 使用済燃料の冠水等に係る機器等に対する溢水による機能への影響の概要（4/4）

安全機能の重要度分類				使用済燃料の冠水等に係る機器等 (○:該当、-:非該当)	溢水による機能影響の概要 (○:可能性あり、-:可能性なし)	
分類	定義	機能	構築物、系統又は機器			
PS-3	異常状態の起因事象となるものであって PS-1、PS-2 以外の構築物、系統及び機器	2 次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）	① 2 次主冷却系、2 次補助冷却系、2 次ナトリウム純化系及び 2 次ナトリウム充填・ドレン系	1) 冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）	-	
		放射性物質の貯蔵機能	① 液体廃棄物処理設備 ② 固体廃棄物処理設備		-	
		通常運転時の冷却材の循環機能	① 1 次主冷却系 1) 1 次主循環ポンプ ② 2 次主冷却系 1) 2 次主循環ポンプ	i) 1 次主循環ポンプ本体（循環機能） ii) 主電動機 i) 2 次主循環ポンプ本体（循環機能） ii) 電動機	-	
		通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能	① 2 次主冷却系 1) 主送風機	i) 電動機 ii) 電磁ブレーキ	-	
		電源供給機能（非常用を除く。）	① 一般電源系（受電エリア）		-	
		プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）	① 原子炉冷却材温度制御系（関連するプロセス計装及び制御用圧縮空気供給設備を含む。）		-	
		原子炉冷却材中放射性物質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築物、系統及び機器	核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能	① 炉心構成要素 1) 炉心燃料集合体 i) 被覆管 2) 照射燃料集合体 i) 被覆管	-	
		制御室外からの安全停止機能	① 中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの）		-	
MS-3	運転時の異常な過渡変化があっても MS-1、MS-2 とあいまって、事象を緩和する構築物、系統及び機器	燃料プール水の補給機能	① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備（MS-2 に属するものを除く。）	○	(燃料プール水の補給を停止した場合でも、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池に貯蔵される使用済燃料の崩壊熱は小さく、かつ、水冷却池に多量の冷却水を保有しているため、冷却水の蒸発により、水冷却池の水位が遮蔽に必要な水位を下回るまでに十分な猶予期間（約 2 カ月） ^{*1} があり、左記の機能は溢水発生時に要求されない。なお、この間に復旧することができる。)
				1) 水冷却浄化設備（MS-2 に属するものを除く。）	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。)
			② 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備（MS-2 に属するものを除く。）	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。)
			③ 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備	1) 水冷却浄化設備（MS-2 に属するものを除く。）	○	(原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に同じ。)
		出力上昇の抑制機能	① インターロック系	1) 制御棒引抜きインターロック系	-	
		異常状態への対応上必要な構築物、系統及び機器	① 事故時監視計器（MS-2 に属するものを除く。）		-	
			② 放射線管理施設（MS-2 に属するものを除く。）		-	
			③ 通信連絡設備		-	
			④ 消火設備		-	
			⑤ 安全避難通路		-	
			⑥ 非常用照明		-	

*1：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施設（「常陽」） 第12条（安全施設） 別紙7 別添1（「燃料プール水の補給機能」喪失時の燃料プールの液位評価）参照

溢水と運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の関係

溢水により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の関係を第1表に示す。

第1表 溢水により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理（1/3）

事象	左記事象の起因となる機能等	溢水による発生の有無 (溢水による発生の可能性 ○：あり、－：なし)		
運転時の異常な過渡変化	未臨界状態からの制御棒の異常な引抜き	なし(運転員の制御棒の誤操作 (引抜きに伴い発生する事象))	－	運転員の誤操作により発生する事象であり、溢水により発生しない。
	出力運転中の制御棒の異常な引抜き		－	
	1次冷却材流量増大	通常運転時の冷却材の循環機能 (PS-3) (1次主循環ポンプ (主電動機))	－	1次主循環ポンプの速度制御盤に隣接して、1次主循環ポンプの電源盤があり、溢水により1次主循環ポンプの回転数のみ増大することは考え難い。
	1次冷却材流量減少		○	
	2次冷却材流量増大	通常運転時の冷却材の循環機能 (PS-3) (2次主循環ポンプ (電動機))	－	2次主循環ポンプの速度制御盤が溢水により影響を受けたとしても、2次主循環ポンプの二次抵抗が変化することは考え難い。
	2次冷却材流量減少		○	
	主冷却器空気流量の増大	プラント計測・制御機能 (安全保護機能を除く。) (PS-3)	○	原子炉冷却材温度制御系が溢水により影響を受けた場合に発生する可能性がある。(主送風機ベーン開度を「増」側で制御中に、機能喪失することを想定)
	主冷却器空気流量の減少	通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能 (PS-3) (主送風機 (電動機))	○	溢水により主送風機電動機が没水や被水し発生する可能性がある。
	外部電源喪失	電源供給機能 (非常用を除く。) (PS-3)	○	溢水により電源供給機能 (非常用を除く。) の電源盤等が没水や被水し発生する可能性がある。

第1表 溢水により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理 (2/3)

事象	左記事象の起因となる機能等	溢水による発生の有無 (溢水による発生の可能性 ○：あり、－：なし)	
設計基準事故	燃料スランピング事故	炉心形状の維持機能 (PS-1) (炉心構成要素)	－ 原子炉容器内に位置する炉心構成要素は、溢水により破損することはない。
	1次主循環ポンプ軸固着事故	通常運転時の冷却材の循環機能 (PS-3) (1次主循環ポンプ (循環機能))	－ 1次主循環ポンプの回転軸は原子炉冷却材バウンダリ内に設置されており、溢水の影響により機械的に固着することはない。
	1次冷却材漏えい事故	原子炉冷却材バウンダリ機能 (PS-1)	－ 原子炉冷却材バウンダリは、冷却材であるナトリウムを保有する。密封構造であり、溢水により破損することはない。
	冷却材流路閉塞事故	炉心形状の維持機能 (PS-1) (炉心構成要素)	－ 原子炉冷却材バウンダリ内に存在する異物が起因となって生じる事象であり、溢水により発生しない。
	2次主循環ポンプ軸固着事故	通常運転時の冷却材の循環機能 (PS-3) (2次主循環ポンプ (循環機能))	－ 2次主循環ポンプの回転軸は冷却材バウンダリ内に設置されており、溢水の影響により機械的に固着することはない。
	2次冷却材漏えい事故	2次冷却材を内蔵する機能 (通常運転時の炉心の冷却に関するもの) (PS-3)	－ 冷却材バウンダリは、冷却材であるナトリウムを保有する。密封構造であり、溢水により破損することはない。
	主送風機風量瞬時低下事故	通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能 (PS-3) (主送風機 (電磁ブレーキ))	○ 主送風機 (電磁ブレーキ) が没水や被水し発生する可能性がある。

第1表 溢水により発生が想定される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の起因となる異常事象の整理（3/3）

事象		左記事象の起因となる機能等	溢水による発生の有無 (溢水による発生の可能性 ○：あり、－：なし)	
設計基準事故	燃料取替取扱事故	燃料を安全に取り扱う機能（PS-2）	－	燃料取扱作業中において、燃料集合体等は機械的な落下防止措置を講じており、溢水により、燃料集合体等の落下が生じることはない。
	気体廃棄物処理設備破損事故	原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能（PS-2）（気体廃棄物処理設備）	－	密封構造である気体廃棄物処理設備のバウンダリは、溢水により破損することはない。
	1次アルゴンガス漏えい事故	原子炉カバーガス等のバウンダリ機能（PS-2）	－	密封構造である原子炉カバーガス等のバウンダリ機能は、溢水により破損することはない。

溢水の影響評価において想定する溢水源

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参考に、溢水の影響評価において、第1表に示す溢水源を想定する。また、想定される溢水源の配置を第2表に示す（第1図参照）。

第1表 溢水の影響評価において想定する溢水源

溢水源の分類		想定する溢水源
(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水	① 高エネルギー配管 ^{*1} (完全全周破断) からの溢水 ② 低エネルギー配管 ^{*2} (配管内径の1/2 の長さと配管肉厚の1/2 の幅を有する貫通クラック) からの溢水	ボイラー蒸気設備 ^{*3} 補機冷却設備 液体廃棄物処理設備 ^{*3} ディーゼル発電機(燃料)設備 ボイラー(燃料)設備 脱塩水供給設備 上水・工水設備
(2) 原子炉施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水	① 火災検知により自動動作するスプリンクラーからの放水 ② 建物内の消火活動のために設置される消火栓からの放水	無 ※ スプリンクラー設備を有しないことから、対象外とした。 無 ※ 第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物内に消火栓を有する。当該建物に位置する溢水防護対象機器は、水冷却池等であり、没水や被水により安全機能が損なわれることはないため、対象外とした。
(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水	① 原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水 (耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損) ② 使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシングによる溢水	ボイラー蒸気配管 ^{*3} 補機冷却設備 液体廃棄物処理設備 ^{*3} ディーゼル発電機(燃料)設備 ボイラー(燃料)設備 脱塩水供給設備 上水・工水設備 原子炉附属建物水冷却池 ^{*4} 第一使用済燃料貯蔵建物水冷却池 ^{*3*4} 第二使用済燃料貯蔵建物水冷却池 ^{*3*4}

*1 呼び径>25A (1B) / 運転温度>95°C 又は運転圧力>1.9 MPa [gage]

(ただし、応力評価及び非破壊検査を実施しているものについては除外可能)

*2 呼び径>25A (1B) / 運転温度≤95°Cかつ運転圧力≤1.9 MPa [gage]

(ただし、静水頭圧の配管は除く。)

*3 溢水防護対象機器は、原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物に位置する。ただし、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物に位置する溢水防護対象機器は、水冷却池等であり、没水や被水により安全機能が損なわれることはないため、第一使用済燃料貯蔵建物及び第二使用済燃料貯蔵建物の設備等は対象外とする。

*4 水冷却池のスロッシングにより溢水が生じた場合にあっても、使用済燃料における冠水の確保されることを評価する。

第2表 想定される溢水源の配置 (1/2)

建物	部屋番号	想定される溢水源		
		水 ^{*1}	燃料油	蒸気
原子炉建物	—	—	—	—
原子炉附属建物	屋上	A-802	○	—
		上記以外	—*3	—
	2階	A-702	○	—
		A-707	○	—
		A-708	—	○
		A-710	—*2	—*2
	中2階	A-711	—	—*2
		A-713	○	—
		上記以外	—*3, *4	—
		A-603	—	○
	1階	A-605	○	—
		上記以外	—*3, *4	—
		A-501	○	—
		A-502	○	—
		A-505	○	—
		A-506	○	—
		A-509	—	○
		A-510	○	—
		A-511A	○*5	—
		A-511B	○*5	—
	地下中1階	A-515	○	—
		A-516	○	—
		A-522	○	—
		パイプスペース (南側)	○*4	—
	地下1階	上記以外	—*3	—
		A-405	○	—
		A-406	○	—
	上記以外	A-407	○	—
		—*3, *5	—	—
	地下1階	A-301	○	—
		A-302	—	—*2
		A-304	—	—*2

*1：呼び径25A(1B)以下の低エネルギー配管は溢水源としない。

*2：水・蒸気配管の撤去に伴い溢水源から除外する。

*3：パイプスペース（北側）は吹き抜けであり、同じ階の他区画に影響がないため、2階から中2階にあっては、溢水源を設定しない。パイプスペース（北側）での溢水は、地下2階のパイプスペース（北側）の溢水源に集約する。

建物	部屋番号	想定される溢水源		
		水 ^{*1}	燃料油	蒸気
原子炉附属建物	A-307	○	—	—
	A-308	○	—	○
	A-311	○	—	○
	上記以外	—*3, *5	—	—
	A-201	○	—	—
	A-202	○	—	—
	A-204	○	—	—
	A-205	○	—	—
	A-206	○	—	—
	A-207	○	—	—
	A-208	○	—	—
	A-209	○	—	—
	A-210	○	—	○
	A-211	○	—	○
	A-212	○	—	○
	A-215	○	—	○
	上記以外	—*3, *5	—	—
地下2階	A-101	—	—	○
	A-102	○	—	○
	A-103	○	—	○
	A-104	○	—	○
	A-106	○	—	○
	A-107	○	—	—
	A-108	○	—	—
	A-109	○	—	—
	A-116	○	—	—
	A-117	○	—	—
地下2階	A-118	○	—	○
	パイプスペース (北側)	○*3	—	—
	上記以外	—	—	—

*4：パイプスペース（南側）は吹き抜けであり、同じ階の他区画に影響がないため、2階から中2階にあっては、溢水源を設定しない。パイプスペース（南側）での溢水は、1階のパイプスペース（南側）の溢水源に集約する。

*5：水冷却池は1階から地下中2階まで水槽であり、同じ階の他区画に影響がないため、地下中1階から地下中2階にあっては、溢水源を設定しない。水冷却池は水面は大気に開放されているため、A-511A及びA-511Bを溢水源とする。


第2表 想定される溢水源の配置 (2/2)

建物	部屋番号	想定される溢水源		
		水 ^{*1}	燃料油	蒸気
主冷却機建物	4階・屋上	S-705	○	—
		上記以外	—*2	—
	3階	—	—*2	—
	2階	—	—*2	—
	1階	S-402	○	—
		S-404	○*2	—
		S-408	○	—
		S-410	○	—
		上記以外	—	—
	地下1階	地下中1階	—	—
		S-201	○	—
		S-204	○*2	—
		S-205	○	—
		S-206	○	—
		S-207	○	—
		S-211	○	—
		S-214	○	—
		S-215	○	—
		S-219	○	—
		S-220	○	○
		S-221	○	—
		S-222	○	—
		S-223	○	—
		S-225	—	○
		S-226	—	○


建物	部屋番号	想定される溢水源		
		水 ^{*1}	燃料油	蒸気
主冷却機建物	地下1階	S-227	—	○
		S-228	—	○
		上記以外	—	—
		S-101	○	—
		S-102	○	—
		S-103	○*2	—
		S-104	○	—
		S-105	○	—
		S-106	○	—
		S-114	○	—
		S-116	○	—
		S-119	○	—
		S-120	○	—
		S-122	○	—
		S-125	○	○
		S-126	—	○
		S-127	—	○
		S-128	—	○
		S-129	—	○
		S-130	○	○
		上記以外	—	—

*1：呼び径25A(1B)以下の低エネルギー配管は溢水源としない。


*2：パイプスペース（東側）は吹き抜けであり、同じ階の他区画に影響がないため、2階及び3階にあっては、溢水源を設定しない。パイプスペース（東側）での溢水は、1階のS-404の溢水源に集約する。また、当該溢水は、地下1階のS-204及び地下2階のS-103に流入する経路を有するため、S-204及びS-103にも溢水源を設定する。




第1図 想定される溢水源の配置 (1/15 : 原子炉建物及び原子炉附属建物 B2F)




第1図 想定される溢水源の配置 (2/15 : 原子炉建物及び原子炉附属建物 BM2F)



第1図 想定される溢水源の配置 (3/15 : 原子炉建物及び原子炉附属建物 B1F)




第1図 想定される溢水源の配置 (4/15: 原子炉建物及び原子炉附属建物 BM1F)




第1図 想定される溢水源の配置 (5/15 : 原子炉建物及び原子炉附属建物 1F)


●：溢水源（水）、●：溢水源（燃料油）、●：溢水源（蒸気）




第1図 想定される溢水源の配置 (6/15 : 原子炉建物及び原子炉附属建物 M2F)




第1図 想定される溢水源の配置 (7/15 : 原子炉建物及び原子炉附属建物 2F)




第1図 想定される溢水源の配置 (8/15 : 原子炉建物及び原子炉附属建物 RF)




第1図 想定される溢水源の配置 (9/15：主冷却機建物 B2F)




第1図 想定される溢水源の配置 (10/15 : 主冷却機建物 B1F)




第1図 想定される溢水源の配置 (11/15 : 主冷却機建物 BM1F)




第1図 想定される溢水源の配置 (12/15 : 主冷却機建物 1F)



第1図 想定される溢水源の配置 (13/15 : 主冷却機建物 2F)



第1図 想定される溢水源の配置（14/15：主冷却機建物 3F）



第1図 想定される溢水源の配置 (15/15 : 主冷却機建物 RF)

溢水防護区画の設定方法

【溢水防護区画の設定の基本方針】

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、名称には部屋番号を使用する。溢水の影響評価の対象とする溢水防護対象機器（以下「溢水影響評価対象機器」という。）が設置されている全ての区画について設定する。ただし、必要に応じて、堰等も区画に用いるものとする。

なお、「A-707」、「A-506」にあっては、同じ部屋に溢水源が位置することから、被水防護壁を区画の一部として、「A-707 被水防護壁内」と「A-707」、「A-506 被水防護壁内」と「A-506」の二つの区画に分けるものとした。

また、溢水影響評価対象機器に関連するケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受けないと判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とした。ただし、今後、ケーブル類の再敷設等において、当該条件を確保できない場合は、必要に応じて、溢水防護区画を追加設定する。


溢水防護区画の設定

原子炉附属建物及び主冷却機建物の溢水防護区画を以下に示す。


【原子炉附属建物及び主冷却機建物における溢水防護区画^{*1}】

- | | |
|------------------------|---|
| 第 1.1 図：原子炉附属建物 2 階 | A-707、A-708、A-712 |
| 第 1.2 図：原子炉附属建物中 2 階 | A-603、A-605 |
| 第 1.3 図：原子炉附属建物 1 階 | A-505、A-506、A-509 |
| 第 1.4 図：原子炉附属建物地下中 1 階 | A-403 |
| 第 1.5 図：原子炉附属建物地下 1 階 | A-304、A-311 |
| 第 1.6 図：原子炉附属建物地下中 2 階 | A-204、A-206 |
| 第 1.7 図：原子炉附属建物地下 2 階 | A-102、A-118 |
| 第 1.8 図：主冷却機建物 1 階 | S-402 |
| 第 1.9 図：主冷却機建物地下 1 階 | S-201 |
| 第 1.10 図：主冷却機建物地下 2 階 | S-101、S-102、S-105、S-106、S-111、S-112、S-125、
S-127、S-128、S-130 |


*1： ケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受けないと判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とした。ただし、今後、ケーブル類の再敷設等において、当該条件を確保できない場合は、必要に応じて、溢水防護区画を追加設定する。




第1.1図 溢水防護区画の設定(原子炉附属建物 2階)




第1.2図 溢水防護区画の設定(原子炉附属建物中2階)




第1.3図 溢水防護区画の設定(原子炉附属建物 1階)




第1.4図 溢水防護区画の設定(原子炉附属建物地下中1階)



第1.5図 溢水防護区画の設定(原子炉附属建物地下1階)



第1.6図 溢水防護区画の設定(原子炉附属建物地下中2階)



第1.7図 溢水防護区画の設定(原子炉附属建物地下2階)



：溢水防護区画を設定する溢水防護対象機器を配置する部屋


核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

- ▲：溢水源（水）
- ▲：溢水源（蒸気）
- ：検知器


2次電磁流量計電源装置A,B等

主冷却機建物（1F）

第1.8図 溢水防護区画の設定(主冷却機建物 1階)



第1.9図 溢水防護区画の設定(主冷却機建物地下1階)




第1.10図 溢水防護区画の設定 (主冷却機建物地下2階)

ケーブルの被水影響

ケーブルの断面図の一例を第1図に示す。ケーブルの導体は、絶縁体で覆われ、さらに耐水性・絶縁性の高いシースで覆われる構造を有する。したがって、被水により、ケーブルの機能が損なわれることはない。


なお、絶縁体の割れ等により、ケーブルの絶縁性能が低下している状態で被水した場合に、地絡・短絡等が生じるおそれがある。電力用ケーブルにあっては、定期的な絶縁抵抗測定により、絶縁抵抗に有意な変動がないこと、制御・計装用ケーブルにあっては、定期検査時の点検・検査、運転中の定例試験時等において、系統機器の動作または計器の指示値等を確認することで、ケーブルに異常がないことを確認し、被水により、ケーブルの機能が損なわれることがないようとする。



第1図 ケーブル断面図の一例（高圧動力ケーブル）

蒸気の影響

蒸気の影響評価では、区画内の任意の位置における雰囲気温度について、蒸気が、破損口から区画内に均一に拡散することを想定する。計算式を以下に示す。



- ・外側境界は断熱条件とし、さらに、密閉を仮定する（保守的な条件を設定）
- ・領域 B は外部から流入するため、混合前は領域 A の体積に含まれないが、**保守的**
に、混合前の領域 A の体積は、領域 B の体積を減じたものとする。

n	: 物質量	mol	添字	a	: A 領域 (部屋)
P	: 圧力	Pa		b	: B 領域 (蒸気)
V	: 体積	m ³		m	: 混合領域
T	: 温度	°C			
R	: 気体定数	J/(mol · K)			
C _v	: 定積モル比熱	J/(mol · K)			

$$P_a \times V_a = n_a \times R_a \times T_a \quad \dots \quad (1)$$

$$P_b \times V_b = n_b \times R_b \times T_b \quad \dots \quad (2)$$

$$C_{va} \times n_a \times (T_m - T_a) + C_{vb} \times n_b \times (T_m - T_b) = 0 \quad \dots \quad (3)$$

(3)の物質量に(1)及び(2)を代入し、T_mで整理

$$T_m = \frac{(C_{va} \times P_a \times V_a / R_a) + (C_{vb} \times P_b \times V_b / R_b)}{(C_{va} \times P_a \times V_a / (R_a \times T_a)) + (C_{vb} \times P_b \times V_b / (R_b \times T_b))}$$

当該計算式を用いて、蒸気の影響評価を行う対象のうち、容積が最も小さい溢水区画：A-603について評価した結果を以下に示す。

ここで、 $C_{va} : 20.7976 \text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

Pa : 101, 325Pa	※ 大気圧
Va : 307. 034m ³	※ A-603 体積の 350m ³ より、Vb を減じたもの
Ra : 287J/(\text{mol} \cdot \text{K})	※ 乾燥空気・20°C
Ta : 20°C	※ 部屋初期温度（仮定）
Cvb : 36. 54J/(\text{mol} \cdot \text{K})	
Pb : 600, 000Pa	※ 蒸気の圧力
Vb : 42. 966m ³	※ 平均流速を 30m/s とし、50A 配管の全周破断を想定。放出時間は 7 分に設定（移動：2 分、弁操作：5 分）
Rb : 462J/(\text{mol} \cdot \text{K})	※ 水蒸気・160°C
Tb : 160°C	※ 蒸気温度

とする。この場合の雰囲気温度は約 29°C となる（初期温度：20°C）。運転員等の居住性等を阻害するものではなく、温度の過剰な上昇は防止される。

なお、本評価は、漏えいする蒸気量や区画の体積のバランスを踏まえ、代表的な溢水区画として A-603 を評価したものである。本原子炉施設における蒸気配管の最大径は 65A（例えば、A-605（ケーブル室）を使用。ただし、A-603 と比較して体積は大きい。）であるが、保守的に、同様の評価（65A 配管の全周破断を A-603 において仮想）を実施しても、雰囲気温度は約 34°C（初期温度：20°C）であり、温度の過剰な上昇は生じない。また、外側境界を断熱条件とし、さらに、密閉を仮定していることから、実環境（外側境界との熱交換が実施されるとともに、換気等により、室内の上昇した空気等が屋外に排気される等）を考慮すると、温度の上昇はさらに小さいと考えられる。


漏えいした蒸気の雰囲気温度への影響

漏えいした蒸気について、雰囲気温度への影響が限定的であることを確認するため、蒸気が、破損口から 5° の拡がり角度をもって円錐状に噴出すると仮想し、衝突荷重及び蒸気温度を評価した。評価結果を第 1 表に示す。なお、ここでは、ボイラー蒸気配管の最大径である 65A、最小径である 20A を対象とする。また、評価対象機器の近傍に、蒸気が噴出することを想定し、 $1/4Dt$ 貫通クラックを想定する（全周破断の場合、蒸気は、配管の敷設方向に噴出すると想定される）。内包流体が飽和蒸気の場合、蒸気は、漏えい部付近で拡大するため、 5° の拡がり角度は十分な保守性を有する。

第 1 表 ボイラー蒸気配管により漏えいした蒸気の直接噴出時の衝突荷重及び蒸気温度

配管径	破損形態	距離 0m		距離 0.1m ^{*1}		距離 0.3m ^{*1}		距離 0.5m ^{*1}	
		荷重 (MPa)	温度 (°C)	荷重 (MPa)	温度 (°C)	荷重 (MPa)	温度 (°C)	荷重 (MPa)	温度 (°C)
20A	$1/4Dt$ 貫通 クラック	0.6	160	0.03	108	0.005	101	0.002	100
65A	$1/4Dt$ 貫通 クラック	0.6	160	0.09	119	0.02	105	0.008	102

*1：温度は、荷重に対する飽和温度を用いた。




第 1 表より、蒸気は、破損口から 0.5m の距離で、圧力及び温度は十分に低下している。漏えいした蒸気が、雰囲気温度へ与える影響は、配管近傍に限定されるため、区画内の任意の位置における雰囲気温度の評価において、蒸気が、破損口から区画内に均一に拡散することを想定することは妥当と判断できる。

なお、蒸気配管と評価対象機器の間には、防護板を設置するため、評価対象機器が、蒸気の直接噴射に曝露される状況は生じない。

漏水検知器の概略構造

漏水検知器の概略構造を第1図に示す。漏水検知器には、電極式を用いる。溢水は、電極間に水が接触し、通電が生じることで検知される。

漏水検知器は、高さ5.5cm以上の溢水を検出できるものを設置する。



第1図 漏水検知器の概略構造

溢水影響評価結果

(主冷却機建物)

【溢水防護区画の設定の基本方針】

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、名称には部屋番号を使用する。溢水の影響評価の対象とする溢水防護対象機器（以下「溢水影響評価対象機器」という。）が設置されている全ての区画について設定する。ただし、必要に応じて、堰等も区画に用いるものとする。

【主冷却機建物における溢水防護区画^{*1}】

第 1.1 図：主冷却機建物 1 階 S-402

第 1.2 図：主冷却機建物地下 1 階 S-201

第 1.3 図：主冷却機建物地下 2 階 S-101、S-102、S-105、S-106、S-111、S-112、S-125、
S-127、S-128、S-130

*1：ケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受けないと判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とした。ただし、今後、ケーブル類の再敷設等において、当該条件を確保できない場合は、必要に応じて、溢水防護区画を追加設定する。

【主冷却機建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況】

第 2 図参照

【主冷却機建物における溢水影響評価結果】

第 3.1 図：溢水防護対象機器を有する S-402 に対する影響評価

第 3.2 図：溢水防護対象機器を有する S-201 に対する影響評価

第 3.3 図：溢水防護対象機器を有する S-101 に対する影響評価

第 3.4 図：溢水防護対象機器を有する S-102 に対する影響評価

第 3.5 図：溢水防護対象機器を有する S-105 に対する影響評価

第 3.6 図：溢水防護対象機器を有する S-106 に対する影響評価

第 3.7 図：溢水防護対象機器を有する S-111 に対する影響評価

第 3.8 図：溢水防護対象機器を有する S-112 に対する影響評価

第 3.9 図：溢水防護対象機器を有する S-125 に対する影響評価

第 3.10 図：溢水防護対象機器を有する S-127 に対する影響評価

第 3.11 図：溢水防護対象機器を有する S-128 に対する影響評価

第 3.12 図：溢水防護対象機器を有する S-130 に対する影響評価



：溢水防護区画を設定する溢水防護対象機器を配置する部屋

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

- ▲：溢水源（水）
- ▲：溢水源（蒸気）
- ：検知器

2次電磁流量計電源装置A, B等

主冷却機建物（1F）

第1.1図 溢水防護区画の設定（主冷却機建物1階）



：溢水防護区画を設定する溢水防護対象機器を配置する部屋


核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

- ▲：溢水源（水）
- ▲：溢水源（蒸気）
- ▲：溢水源（燃料）
- ：検知器

電源喪失1A、1B母線交流不足電圧继電器等

主冷却機建物（B1F）


第1.2図 溢水防護区画の設定（主冷却機建物地下1階）




第1.3図 溢水防護区画の設定 (主冷却機建物地下2階)



第2図 主冷却機建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (1/3 : 主冷却機建物 1階)



第2図 主冷却機建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (2/3 : 主冷却機建物地下1階)



保有する溢水防護対象機器：2次電磁流量計電源装置A, B等

	溢水源		想定溢水経路		溢水量 (m³) *		
	種類	有無					
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	左右 下層階	S-402→S-409 S-402→S-201	7.0* ¹ (防護対策によりS-402に溜まる)	
					S-402	無	
		被水	有		S-402→S-409 S-402→S-501 S-402→S-201	無 (防護対策によりS-402に溜まる)	
	区画外	蒸気	有	左右 上下層階	—	—	
					—	—	
		蒸気	有	上下層階	S-201→S-402	無 (防護対策によりS-201に溜まる)	
溢水防護対策	没水	S-402内に止水堰【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、S-402へ漏水検知器【新設】					
	被水	防護板【新設】					
	蒸気	火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】					
没水による影響	没水水位 (m)	機能喪失高さ (m)		没水の有無	評価		
	0.08	0.08		無	良		
被水による影響	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。		実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。		
	—		○		—		
蒸気による影響	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。 区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-402に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。						
	* :現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。 *1 : 溢水量を更に低減する措置を検討する。						

第3.1図 溢水防護対象機器を有する S-402に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：電源喪失1A、1B母線交流不足電圧継電器等

	溢水源		想定溢水経路		溢水量 (m³) *							
	種類	有無	左右	S-201→S-209、S-201→S-203								
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	下層階	S-201→S-101、S-201→S-102 22.0* ¹ (防護対策によりS-201→S-203に溜まる)							
		被水	有		S-201							
	区画外	蒸気	有	左右 上下層階	S-201→S-209、S-201→S-202、S-201→S-203 S-201→S-101、S-201→S-102 S-201→S-401、S-201→S-402、S-201→S-403 無 (防護対策によりS-201に溜まる)							
		没水	有	上層階	S-402→S-201 0 (防護対策によりS-402に溜まる)							
溢水防護対策	区画外	被水	無	左右	— —							
		蒸気	有	上下層階	S-402→S-201、S-101→S-201 無 (防護対策によりS-101に溜まる)							
		没水		電源喪失1A、1B母線交流不足電圧継電器盤に止水板【新設】、S-201内に止水堰【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、S-201へ漏水検知器【新設】								
没水による影響		被水		防護板【新設】								
		蒸気		火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】								
被水による影響		没水水位 (m)		機能喪失高さ (m)	没水の有無	評価						
		0		0.04	無	良						
蒸気による影響		「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。		実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。						
		—		○		—						
仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。												
区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-201に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。												

* : 現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1 : 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第3.2図 溢水防護対象機器を有するS-201に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ディーゼル系揚水ポンプA等

	溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³) *				
	種類	有無							
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	左右 下層階	S-101→S-102、S-101→S-104 —	8.4* ¹ (防護対策によりS-101に溜まる)			
		被水	有		S-101	無			
		蒸気	有	左右 上下層階	S-101→S-102、S-101→S-104 S-101→S-201、S-101→S-202、S-101→S-203	無 (防護対策によりS-101に溜まる)			
溢水防護対策	区画外	没水	有	左右	S-102→S-101、S-104→S-101	0 (防護対策によりS-102・S-104に溜まる)			
				上層階	S-201→S-101	0 (防護対策によりS-201に溜まる)			
		被水	無		—	—			
		蒸気	有	左右 上下階層	— S-201→S-101	— (防護対策によりS-201に溜まる)			
没水による影響	没水	貫通部密封処理施工【新規】、S-101へ漏水検知器【新設】							
	被水	防護板【新設】							
	蒸気	火災感知器【新設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】							
被水による影響	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)		没水の有無	評価				
	0.08	0.10		無	良				
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。					
蒸気による影響	—	○		—					
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。								
	区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-101に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。								

* : 現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1 : 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第3.3図 溢水防護対象機器を有するS-101に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ディーゼル系揚水ポンプB等

	溢水源		想定溢水経路		溢水量 (m ³) *			
	種類	有無						
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	左右 S-102→S-101、S-102→S-120 下層階	—	22.5*1 (防護対策によりS-102に溜まる)		
		被水	有	S-102	—	無		
		蒸気	無	—	—	—		
	区画外	没水	有	左右 S-101→S-102、S-120→S-102 上層階	S-201→S-102	0 (防護対策によりS-101・S-120に溜まる) 0 (防護対策によりS-201に溜まる)		
溢水防護対策	区画外	被水	無	—	—	—		
		蒸気	有	左右 S-101→S-102、S-120→S-102 上下層階	S-201→S-102	無 (防護対策によりS-101/S-120に溜まる) 無 (防護対策によりS-201に溜まる)		
	没水	S-102内に止水堰【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、S-102へ漏水検知器【新設】				—		
	被水	防護板【新設】				—		
没水による影響	蒸気	貫通部密封処理施工【新規】				—		
	没水水位 (m)	機能喪失高さ (m)		没水の有無	評価	—		
	0.08	0.20		無	良	—		
被水による影響	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。			実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。	溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。			
	—			○	—			
蒸気による影響	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。					—		
	—					—		

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1: 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第3.4図 溢水防護対象機器を有するS-102に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ディーゼルNo.2送風機等

		溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³) *							
		種類	有無										
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	左右	S-105→S-103、S-105→S-104、S-105→S-111 S-105→S-106→S-119	7.8* ¹ (防護対策によりS-105・S-106に溜まる)							
		被水	有	下層階	—	無							
		蒸気	有	左右	S-105 S-105→S-103、S-105→S-104→S-120→S-119→S-113→S-106、S-105→S-111	無 (防護対策によりS-105に溜まる)							
溢水防護対策	区画外	没水	有	上下層階	S-105→S-206	0 (防護対策によりS-103・S-104に溜まる)							
		没水	有	左右	S-103→S-105、S-104→S-105 S-106→S-105	7.9* ¹ (防護対策によりS-105・S-106に溜まる)							
				上層階	S-206→S-105	0 (防護対策によりS-206に溜まる)							
		被水	無		—	—							
		蒸気	有	左右	S-106→S-105	無 (防護対策によりS-106に溜まる)							
没水による影響	没水	S-104・S-106・S-111内に止水堰【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、S-105へ漏水検知器【新設】											
	被水	防護板【新設】											
	蒸気	火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】											
被水による影響	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)		没水の有無	評価								
	0.08	0.20		無	良								
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやバッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。									
蒸気による影響	—	○		—									
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。												
	区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-105に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。												

* : 現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1 : 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第3.5図 溢水防護対象機器を有する S-105 に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ディーゼルNo.1送風機等

溢水源及び溢水経路の情報

溢水防護対策

没水による影響

被水による影響

蒸気による影響

	溢水源		想定溢水経路		溢水量 (m³) *
	種類	有無			
区画内	没水	有	左右	S-106→S-105→S-104 S-106→S-105→S-103 S-106→S-119 —	7.9*1 (防護対策によりS-106・S-105に溜まる)
	被水	有		S-106	無
	蒸気	有	左右	S-106→S-105 S-106→S-119→S-113→S-120→S-104	無 (防護対策によりS-106・S-119・S-120・S-104に溜まる)
			上下層階	S-106→S-207、S-106→S-214、S-106→S-219 S-106→S-218、S-106→S-217、S-106→S-216 S-106→S-209、S-106→S-205	
区画外	没水	有	左右	S-105→S-106	7.8*1 0 (防護対策によりS-119に溜まる)
			上層階	S-119→S-106	0 (防護対策によりS-207に溜まる)
	被水	無		—	—
	蒸気	有	左右	S-105→S-106、S-119→S-106	無 (防護対策によりS-119・S-120・S-104に溜まる)
			上下層階	S-207→S-106	無 (防護対策によりS-207に溜まる)
没水		S-104・S-106・S-111内に止水堰【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、S-106へ漏水検知器【新設】			
被水		防護板【新設】			
蒸気		火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】			
没水水位 (m)		機能喪失高さ (m)		没水の有無	評価
0.08		0.20		無	良
「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性		実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。	
—		○		—	
仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。 区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-106に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。					

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1: 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第3.6図 溢水防護対象機器を有するS-106に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：主冷却機空調 P-2盤等

溢水源及び溢水経路の情報

溢水防護対策

没水による影響

被水による影響

蒸気による影響

	溢水源		想定溢水経路	溢水量 (m ³)			
	種類	有無					
区画内	没水	無	—	—			
	被水	無	—	—			
	蒸気	無	—	—			
区画外	没水	有	左右	S-105→S-111			
			上層階	—			
	被水	無	—	—			
	蒸気	有	左右	S-105→S-111			
			上下層階	—			
溢水対策							
没水 S-111内に止水堰【新設】、S-105へ漏水検知器【新設】							
被水 —							
蒸気 貫通部密封処理施工【新規】							
没水水位 (m)		機能喪失高さ (m)	没水の有無	評価			
0		0.20	無	良			
「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。		実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。			
—		—		—			
仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。							
区画外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-105に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。							

第3.7図 溢水防護対象機器を有する S-111 に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：主冷却機空調 P-1盤等							
溢水源及び溢水経路の情報	溢水源		想定溢水経路		溢水量 (m³)		
	種類	有無	—				
	区画内	没水	無	—			
		被水	無	—			
		蒸気	無	—			
溢水防護対策	区画外	没水	有	左右	S-120→S-112	0 (防護対策によりS-120に溜まる)	
				上層階	—	—	
		被水	無	—		—	
	蒸気	有	左右	S-120→S-112		無 (防護対策によりS-120に溜まる)	
			上下層階	—		—	
没水による影響	没水	S-112内に止水堰〔新設〕、貫通部密封処理施工〔新規〕、S-120へ漏水検知器〔新設〕					
	被水	—					
	蒸気	貫通部密封処理施工〔新規〕					
	没水水位 (m)	機能喪失高さ (m)		没水の有無	評価		
	0	0.33		無	良		
被水による影響	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。			実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバー・パッキン等により、被水防護措置がなされている。	溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。		
	—			—	—		
蒸気による影響	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。						
	区画外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-120に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。						

第3.8図 溢水防護対象機器を有するS-112に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ディーゼル発電機(1号機)等

	溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³)				
	種類	有無							
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	無*1	左右 下層階	— —	— —			
		被水	無*1		—	—			
		蒸気	有	左右 上下階層	S-125→S-126、S-125→S-129 —	無 (防護対策によりS-125に溜まる)			
溢水防護対策	区画外	没水	無	左右 上層階	— —	— —			
		被水	無		—	—			
		蒸気	有	左右 上下階層	S-126→S-125、S-129→S-125 —	無 (防護対策によりS-126・S-129に溜まる)			
没水による影響	没水	S-126及びS-129に止水板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、S-125へ漏水検知器【新設】							
	被水	防護板【新設】							
	蒸気	火災感知器【新設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】							
被水による影響	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)		没水の有無	評価				
	0	0.03		無*2	良*2				
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。					
蒸気による影響	—	○		○					
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。								
	区画内外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-125に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。								

*1：溢水源のうち、1号DG冷却水槽(水)及び1号DG燃料小出槽(燃料油)は、防護対象である1号DGの付帯設備であり、それらが溢水源となる状況では溢水発生側の1号DGが機能を喪失するため、溢水量評価の対象外とする。

*2：1号DG冷却水配管が破損した場合、1号DGが機能喪失するが、多重性(2号DG)を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないよう止水板を設置する。

第3.9図 溢水防護対象機器を有するS-125に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ディーゼル発電機燃料主貯油槽No. 1

溢水源及び溢水経路の情報	溢水源		想定溢水経路			溢水量 (m ³)					
	種類	有無	左右	S-127→S-126	—						
区画内	没水※1	有	下層階	—	—	6.0 (既設防油堤によりS-127に溜まる)					
	被水	無	—	—	—	—					
	蒸気	有	左右 上下層階	S-127→S-126、S-127→S-129	—	無 (防護対策によりS-127に溜まる)					
区画外	没水	無	左右 上層階	—	—	0					
	被水	無	—	—	—	—					
	蒸気	有	左右 上下層階	S-126→S-127、S-129→S-127	—	無 (防護対策によりS-126/S-129に溜まる)					
溢水防護対策	没水	S-127内に防油堤〔既設〕									
溢水による影響	被水	—									
被水による影響	蒸気	火災感知器〔新設〕、防護板〔新設〕、貫通部密封処理施工〔新規〕									
蒸気による影響	没水水位 (m)	機能喪失高さ (m)		没水の有無		評価					
	0.23	1.65		無		良					
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。			溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。						
	—	—			—						
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。										
	区画内外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-127に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。										

*1:対象は油とし評価している。

第 3.10 図 溢水防護対象機器を有する S-127 に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ディーゼル発電機燃料主貯油槽No. 2

溢水源及び溢水経路の情報

	溢水源		想定溢水経路		溢水量 (m ³)				
	種類	有無	左右	S-128→S-126					
区画内	没水 ^{*1}	有	下層階	—	6.0 (既設防油堤によりS-128に溜まる)				
	被水	無		—	—				
	蒸気	無		—	—				
区画外	没水	無	左右 上層階	— —	0				
	被水	無		—	—				
	蒸気	有	左右 上下層階	S-126→S-128、 S-129→S-128 —	無 (既設扉によりS-126/S-129に溜まる)				
溢水防護対策	没水	S-128内に防油堤 [既設]							
	被水	—							
	蒸気	—							
没水による影響	没水水位 (m)	機能喪失高さ (m)		没水の有無	評価				
	0.23	1.65		無	良				
被水による影響	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。					
	—	—		—					
蒸気による影響	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。								
	区画外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、S-128に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。								

*1:対象は油とし評価している。

第 3.11 図 溢水防護対象機器を有する S-128 に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ディーゼル発電機(2号機)等

	溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³)
	種類	有無	左右	—	
溢水源及び溢水経路の情報	没水	無*1	下階層	—	—
	被水	無*1	—	—	—
	蒸気	有	左右	S-130→S-126、S-130→S-129	無 (防護対策によりS-130に溜まる)
溢水防護対策	蒸気	有	上下層階	—	—
	没水	無	左右	—	—
	被水	無	上下層階	—	—
没水による影響	蒸気	有	左右	S-126→S-130、S-129→S-130	無 (防護対策によりS-126・S-129に溜まる)
	蒸気	有	上下層階	—	—
	没水	—	—	—	—
被水による影響	被水	—	—	—	—
	蒸気	—	—	—	—
	蒸気	—	—	—	—
蒸気による影響	蒸気	—	—	—	—
	蒸気	—	—	—	—
	蒸気	—	—	—	—
	溢水源	有無	想定溢水経路	溢水量(m ³)	
	種類	有無	左右	—	
溢水防護対策	没水	無*1	下階層	—	—
	被水	無*1	—	—	—
	蒸気	有	左右	S-130→S-126、S-130→S-129	無 (防護対策によりS-130に溜まる)
没水による影響	蒸気	有	上下層階	—	—
	没水	—	—	—	—
	被水	—	—	—	—
被水による影響	蒸気	—	—	—	—
	蒸気	—	—	—	—
	蒸気	—	—	—	—
蒸気による影響	蒸気	—	—	—	—
	蒸気	—	—	—	—
	蒸気	—	—	—	—

*1：溢水源のうち、2号DG冷却水槽(水)及び2号DG燃料小出槽(燃料油)は、防護対象である2号DGの付帯設備であり、それらが溢水源となる状況では溢水発生側の2号DGが機能を喪失するため、溢水量評価の対象外とする。

*2：2号DG冷却水配管が破損した場合、2号DGが機能喪失するが、多重性(1号DG)を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないよう止水板を設置する。

第3.12図 溢水防護対象機器を有するS-130に対する影響評価

添付 1

溢水量評価の一覧表

(主冷却機建物)

溢水の影響評価において、「機器の破損等により生じる溢水」及び「原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）」として、想定する溢水源には、主冷却機建物の補機冷却設備、上水・工水設備、脱塩水供給設備蒸気設備等の水が該当する。**主冷却機建物**の溢水量評価の一覧を第1表に示す。

第1表 溢水量評価（主冷却機建物）(1/2)

低エネルギー配管（配管内径の1/2 の長さと配管肉厚の1/2 の幅を有する貫通クラック）からの溢水

建物	部屋番号	溢水経路					区画外溢水源		
		溢水源の評価に使用するパラメータ							
		流出流量Q ₀ (m ³ /min)	隔離に要する時間T *3						
主冷却機建物	1階	S-402	0.05	100*	2	5	22	7.0	0
	地下1階	S-201 止水板外	0.26	61*	2	5	9	22.0	0
	地下2階	S-101	0.11	55*	2	5	9	8.4	0
		S-102	0.26	63*	2	5	9	22.5	0
		S-105	0.11	50*	2	5	9	7.8	7.9
		S-106	0.11	50*	3	5	9	7.9	7.8
		S-111	—	—	—	—	—	—	0
		S-112	—	—	—	—	—	—	0
		S-125	0.25	22*	3	5	15	24.4*4	0
		S-127 防油堤内	—	—	—	—	—	6.0*2	0
		S-128 防油堤内	—	—	—	—	—	6.0*2	0
		S-130	0.25	22*	3	5	15	24.4*4	0

* : 溢水検知器を新設。なお、検知器が作動するまでの時間の短縮化を検討するが、
ここでの評価を上回ることがないものとする。

*1: 流出流量に配管内保有水量を合わせて算出

*2: タンク貯蔵量

*3: 現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*4: 溢水源のうち、DG冷却水槽(水)は、防護対象であるDGの付帯設備であり、それらが溢水源とな状況では溢水発生側のDGが機能を喪失するため、溢水量評価の対象外とする。

a. 漏えい発生から検知までの時間

b. 現場への移動時間
※管理区域への入域はチェックインに要する時間を含む

c. (現場)漏えい箇所の特定に要する時間

d. 弁操作時間及び循環ポンプ等停止時間

第1表 溢水量評価（主冷却機建物）(2/2)

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）

建物	部屋番号	溢水源の評価に使用するパラメータ *2	
		区画内溢水量 (m ³)	区画外溢水量Q ₁ (m ³)
主冷却機建物	1階	S-402	0.5
	地下1階	S-201 止水板外	2.7 (S-201→S-203)
	地下2階	S-101	4.4
		S-102	2.4
		S-105	0.5 (S-105→S-106)
		S-106	0.5 (S-106→S-105)
		S-111	—
		S-112	—
		S-125	0*1
		S-127 防油堤内	6.0
		S-128 防油堤内	6.0
		S-130	0*1

*1：基準地震動による地震力に対して溢水することがないように設計する。

*2：運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

機器の破損等により生じる溢水量の想定
(主冷却機建物)

溢水の影響評価において、「機器の破損等により生じる溢水」及び「原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）」として、想定する溢水源には、原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物のボイラー蒸気設備、補機冷却設備等が該当する。主冷却機建物内の溢水量算出を以下に示す。

【低エネルギー配管（配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック）からの溢水量評価（主冷却機建物）】

第1.1表：溢水防護対象機器を有するS-402及びS-201に対する溢水量評価

第1.2表：溢水防護対象機器を有するS-101及びS-102に対する溢水量評価

第1.3表：溢水防護対象機器を有するS-105及びS-106に対する溢水量評価

第1.4表：溢水防護対象機器を有するS-125及びS-130に対する溢水量評価

【原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）の溢水量評価（主冷却機建物）】

第2.1表：溢水防護対象機器を有するS-402に対する溢水量評価

第2.2表：溢水防護対象機器を有するS-201に対する溢水量評価

第2.3表：溢水防護対象機器を有するS-101に対する溢水量評価

第2.4表：溢水防護対象機器を有するS-102に対する溢水量評価

第2.5表：溢水防護対象機器を有するS-105に対する溢水量評価

第2.6表：溢水防護対象機器を有するS-106に対する溢水量評価

第1.1表 溢水防護対象機器を有するS-402及びS-201に対する溢水量評価

低エネルギー配管（配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック）からの溢水
S-402及びS-201内の代表溢水源からの溢水量の算出

評価区画(部屋番号)	S-402					S-201					備考	
	系統名 代表溢水源 配管仕様	主冷却機建家空調用冷却水配管				系統名 ろ過水配管(脱塩水供給設備他)						
		呼び径A(B)	材質	外径	内径	肉厚	呼び径A(B)	材質	外径	内径	肉厚	
		50A (2B)	CS (炭素鋼)	114.3mm	105.3mm	4.5mm	100A (4B)	CS (炭素鋼)	114.3mm	105.3mm	4.5mm	
項目	算出方法				算出結果	算出方法				算出結果		
(1)冷却水配管からの流出流量Q ₀ (m ³ /h)	$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 5.0255 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.81 \times 100)} \times 3600$ $= 3.0 m^3/h / 60 = 0.05 m^3/min$				0.05 m ³ /min	$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 11.84625 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.81 \times 100)} \times 3600$ $= 15.5 m^3/h / 60 = 0.26 m^3/min$				0.26 m ³ /min	保守的に設定	
(2)漏えい箇所の隔離に必要な時間(隔離時間)t(min)*	a~dの合計時間				129分	a~dの合計時間				77分	運転員2名による対応を想定	
a.漏えい発生から検知までの時間*	S-402室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、100分に設定する。				100分	S-201室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、61分に設定する。				61分	漏えい検知時間を設定	
b.現場への移動時間 ※管理区域への入域はチェンジングに要する時間を含む*	漏水警報監視盤で漏水警報確認後、S-402室に移動する。移動距離は約111mであり、2分に設定する。				2分	漏水警報監視盤で漏水警報確認後、S-201室に移動する。移動距離は約118mであり、2分に設定する。				2分	移動速度は溢水評価ガイドに基づき約4km/hとして算出	
c.(現場)漏えい箇所の特定に要する時間*	S-402室における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。				5分	S-201室における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。				5分	保守的に溢水評価ガイドと同様の時間に設定	
d.弁操作時間及び循環ポンプ等停止時間*	溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は22分に設定する。				22分	溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は9分に設定する。				9分	並行して弁及びポンプ停止操作が可能であるが、保守的に加算	
(3)漏えい発生から漏えい箇所の隔離までの溢水量Q ₁ =Q ₀ ×t+配管内保有水量*	0.05m ³ /min × 129分 + 0.5m ³ = 7.0m ³				7.0m ³	0.26m ³ /min × 77分 + 1.9m ³ = 22.0m ³				22.0m ³		

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第1.2表 溢水防護対象機器を有するS-101及びS-102に対する溢水量評価

低エネルギー配管（配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック）からの溢水

S-101及びS-102内の代表溢水源からの溢水量の算出

評価区画(部屋番号)	S-101					S-102(区画外溢水源)					備考	
	代表溢水源 配管仕様	系統名	ろ過水配管(原水槽給水)				系統名	ろ過水配管(脱塩水供給設備他)				
		呼び径A(B)	材質	外径	内径	肉厚	呼び径A(B)	材質	外径	内径	肉厚	
		50A (2B)	CS (炭素鋼)	60.5mm	52.9mm	3.8mm	100A (4B)	CS (炭素鋼)	114.3mm	105.3mm	4.5mm	
項目		算出方法				算出結果	算出方法				算出結果	
(1)冷却水配管からの流出流量 Q_0 (m ³ /h)		$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 5.0255 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.81 \times 100)} \times 3600$ $= 6.6 \text{m}^3/\text{h} / 60 = 0.11 \text{m}^3/\text{min}$				0.11 m ³ /min	$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 11.84625 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.81 \times 100)} \times 3600$ $= 15.5 \text{m}^3/\text{h} / 60 \approx 0.26 \text{m}^3/\text{min}$				0.26 m ³ /min	保守的に設定
(2)漏えい箇所の隔離に必要な時間(隔離時間) t (min)*		a~dの合計時間				71分	a~dの合計時間				79分	運転員2名による対応を想定
a.漏えい発生から検知までの時間*		S-101室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、55分に設定する。				55分	S-102室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、63分に設定する。				63分	漏えい検知時間を設定
b.現場への移動時間 ※管理区域への入域はチェックングに要する時間を含む*		漏水警報監視盤で漏水警報確認後、S-101室に移動する。移動距離は約127mであり、2分に設定する。				2分	漏水警報監視盤で漏水警報確認後、S-102室に移動する。移動距離は約119mであり、2分に設定する。				2分	移動速度は溢水評価ガイドに基づき約4km/hとして算出
c.(現場)漏えい箇所の特定に要する時間 ※		S-101室における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。				5分	S-102室における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。				5分	保守的に溢水評価ガイドと同様の時間に設定
d.弁操作時間及び循環ポンプ等停止時間*		溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は9分に設定する。				9分	溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は9分に設定する。				9分	並行して弁及びポンプ停止操作が可能であるが、保守的に加算
(3)漏えい発生から漏えい箇所の隔離までの溢水量 $Q_1=Q_0 \times t + \text{配管内保有水量}$ *		0.11m ³ /min × 71分 + 0.5m ³ ≈ 8.4m ³				8.4m ³	0.26m ³ /min × 79分 + 1.9m ³ ≈ 22.5m ³				22.5m ³	

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第1.3表 溢水防護対象機器を有するS-105及びS-106に対する溢水量評価

低エネルギー配管（配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック）からの溢水
S-105及びS-106内の代表溢水源からの溢水量の算出

評価区画(部屋番号)	S-105					S-106(区画外溢水源)					備考	
	系統名	ろ過水配管(S-115室浴室用)				系統名	ろ過水配管(S-115室浴室用)					
代表溢水源 配管仕様		呼び径A(B)	材質	外径	内径		呼び径A(B)	材質	外径	内径		
		50A (2B)	CS (炭素鋼)	60.5mm	52.9mm	3.8mm	50A (2B)	CS (炭素鋼)	60.5mm	52.9mm	3.8mm	
項目	算出方法					算出結果	算出方法				算出結果	
(1)冷却水配管からの流出流量 Q_0 (m ³ /h)	$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 5.0255 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.81 \times 100)} \times 3600$ $= 6.6\text{m}^3/\text{h} / 60 = 0.11\text{m}^3/\text{min}$					0.11 m ³ /min	$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 5.0255 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.81 \times 100)} \times 3600$ $= 6.6\text{m}^3/\text{h} / 60 = 0.11\text{m}^3/\text{min}$				0.11 m ³ /min	保守的に設定
(2)漏えい箇所の隔離に必要な時間(隔離時間) t (min)*	a~dの合計時間					66分	a~dの合計時間				67分	運転員2名による対応を想定
a.漏えい発生から検知までの時間*	S-105室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、50分に設定する。					50分	S-106室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、50分に設定する。				50分	漏えい検知時間を設定
b.現場への移動時間 ※管理区域への入域はチエンジングに要する時間を含む*	漏水警報監視盤で漏水警報確認後、S-105室に移動する。移動距離は約131mであり、2分に設定する。					2分	漏水警報監視盤で漏水警報確認後、S-106室に移動する。移動距離は約144mであり、3分に設定する。				3分	移動速度は溢水評価ガイドに基づき約4km/hとして算出
c.(現場)漏えい箇所の特定に要する時間*	S-105室における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。					5分	S-106室における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。				5分	保守的に溢水評価ガイドと同様の時間に設定
d.弁操作時間及び循環ポンプ等停止時間*	溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は9分に設定する。					9分	溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は9分に設定する。				9分	並行して弁及びポンプ停止操作が可能であるが、保守的に加算
(3)漏えい発生から漏えい箇所の隔離までの溢水量 $Q_1=Q_0 \times t + \text{配管内保水量}*{}$	0.11m ³ /min × 66分 + 0.5m ³ ≈ 7.8m ³					7.8m ³	0.11m ³ /min × 67分 + 0.5m ³ ≈ 7.9m ³				7.9m ³	

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第1.4表 溢水防護対象機器を有するS-125及びS-130に対する溢水量評価

低エネルギー配管（配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック）からの溢水
S-125及びS-130内の代表溢水源からの溢水量の算出

評価区画(部屋番号) 代表溢水源 配管仕様	S-125					S-130					備 考	
	系統名	1号ディーゼル系冷却水配管 (冷却水槽→D/G配管)				系統名	2号ディーゼル系冷却水配管 (冷却水槽→D/G配管)					
	呼び径 A(B)	材質	外径	内径	肉厚	呼び径A(B)	材質	外径	内径	肉厚		
	125A (5B)	CS (炭素鋼)	139.8mm	130.8mm	4.5mm	125A (5B)	CS (炭素鋼)	139.8mm	130.8mm	4.5mm		
項目	算出方法					算出方法					算出結果	
(1) 冷却水配管からの流出流量 Q_0 (m ³ /h)	$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 14.715 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.81 \times 57)} \times 3600$ $= 14.6 m^3/h / 60 \approx 0.25 m^3/min$					$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 14.715 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.81 \times 57)} \times 3600$ $= 14.6 m^3/h / 60 \approx 0.25 m^3/min$					0.25 m ³ /min	
(2) 漏えい箇所の隔離に必要な時間(隔離時間) t (min)*	a~dの合計時間					45分	a~dの合計時間					45分
a. 漏えい発生から検知までの時間*	S-125室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、22分に設定する。					22分	S-130室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、22分に設定する。					22分
b. 現場への移動時間 ※管理区域への入域はエンジングに要する時間を含む*	漏水警報監視盤で漏水警報確認後、S-125室に移動する。移動距離は約161mであり、3分に設定する。					3分	漏水警報監視盤で漏水警報確認後、S-130室に移動する。移動距離は約161mであり、3分に設定する。					3分
c. (現場)漏えい箇所の特定に要する時間*	S-125室における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。					5分	S-130室における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。					5分
d.弁操作時間及び循環ポンプ等停止時間*	溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は15分に設定する。					15分	溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は15分に設定する。					15分
(3)漏えい発生から漏えい箇所の隔離までの溢水量 $Q_1 = Q_0 \times t + \text{配管内保有水量}$ *	$0.25 m^3/min \times 45 \text{分} + 13.1 m^3 \approx 24.4 m^3$					24.4m ³	$0.25 m^3/min \times 45 \text{分} + 13.1 m^3 \approx 24.4 m^3$					24.4m ³

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第 2.1 表 溢水防護対象機器を有する S-402 に対する溢水量評価

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、C クラス機器の破損）
S-402内の保有水量算出

破損想定配管	配管仕様	配管長 (合計) (m)	配管保有水量 (m ³) [配管断面積 (m ²) × 配管長さ (m)]	S-402の 全配管保有水量 (m ³)
①主冷却機建家空調用冷却水配管	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径A (B) : 50A (2B) ・材質 : CS (炭素鋼) ・外径OD (mm) : 60.5 ・内径ID (mm) : 52.9 ・厚さt (mm) : 3.8 	210	$\text{ID}^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 52.9^2/4 \times 3.14 \times 210000 \\ \div 10^9 = 0.461317888 \approx 0.5 = 0.5$	①=0.5m ³

* 1:運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

第2.2表 溢水防護対象機器を有するS-201に対する溢水量評価

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）

S-201内の保有水量算出

破損想定配管	配管仕様	配管長 (合計) (m)	配管保有水量 (m ³) [配管断面積 (m ²) × 配管長さ (m)]	S-201の 全配管保有水量 (m ³)
①主冷却機建家空調用冷却水配管	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径A(B) : 65A(2・1/2B) ・材質 : CS(炭素鋼) ・外径OD(mm) : 76.3 ・内径ID(mm) : 67.9 ・厚さt(mm) : 4.2 	210	$ID^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 67.9^2/4 \times 3.14 \times 210000 \\ \div 10^9 = 0.760026088 \approx 0.8 = 0.8$	
②ろ過水配管 (脱塩水供給設備他)	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径A(B) : 100A(4B) ・材質 : CS(炭素鋼) ・外径OD(mm) : 114.3 ・内径ID(mm) : 105.3 ・厚さt(mm) : 4.5 	210	$ID^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 105.3^2/4 \times 3.14 \times 21000 \\ 0 \div 10^9 = 1.827871637 \approx 1.9 = 1.9$	①+②=2.7m ³

*1:運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

第2.3表 溢水防護対象機器を有するS-101に対する溢水量評価

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）

S-101内の保有水量算出

破損想定配管	配管仕様	配管長 (合計) (m)	配管等の保有水量 (m ³) [配管断面積 (m ²) × 配管長さ (m)]	S-101の 全配管保有水量 (m ³)
①脱塩水供給設備 (供給配管)	・呼び径A(B) : 50A(2B) ・材質 : CS(炭素鋼) ・外径OD(mm) : 60.5 ・内径ID(mm) : 52.9 ・厚さt(mm) : 3.8	210	$ID^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 52.9^2/4 \times 3.14 \times 210000 \\ \div 10^9 = 0.461317888 \approx 0.5 = 0.5$	
②ろ過水配管 (原水槽給水)	・呼び径A(B) : 50A(2B) ・材質 : CS(炭素鋼) ・外径OD(mm) : 60.5 ・内径ID(mm) : 52.9 ・厚さt(mm) : 3.8	210	$ID^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 52.9^2/4 \times 3.14 \times 210000 \\ \div 10^9 = 0.461317888 \approx 0.5 = 0.5$	
③脱塩水供給設備 (廃液混合槽)	—	—	0	
④脱塩水供給設備 (苛性ソーダ貯槽)	—	—	2.4	①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ +⑨=4.4m ³
⑤脱塩水供給設備 (苛性ソーダ計量槽)	—	—	0.47	
⑥脱塩水供給設備 (塩酸計量槽)	—	—	0.17	
⑦脱塩水供給設備 (廃液中和塩酸計量槽)	—	—	0.3	
⑧脱塩水供給設備 (イオン交換塔(2基))	—	—	0	
⑨脱塩水供給設備 (ろ過器(2基))	—	—	0	

*1:運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

第2.4表 溢水防護対象機器を有するS-102に対する溢水量評価

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）
S-102内の保有水量算出

破損想定配管	配管仕様	配管長 (合計) (m)	配管保有水量 (m ³) [配管断面積 (m ²) × 配管長さ (m)]	S-102の 全配管保有水量 (m ³)
①ろ過水配管 (脱塩水供給設備他)	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径A(B) : 100A(4B) ・材質 : CS(炭素鋼) ・外径OD (mm) : 114.3 ・内径ID (mm) : 105.3 ・厚さt (mm) : 4.5 	210	$\text{ID}^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 105.3^2/4 \times 3.14 \times 21000 \\ 0 \div 10^9 = 1.827871637 \approx 1.9 = 1.9$	
②空調系補給水配管 (汲上配管)	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径A(B) : 50A(2B) ・材質 : CS(炭素鋼) ・外径OD (mm) : 60.5 ・内径ID (mm) : 52.9 ・厚さt (mm) : 3.8 	210	$\text{ID}^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 52.9^2/4 \times 3.14 \times 210000 \\ \div 10^9 = 0.461317888 \approx 0.5 = 0.5$	①+②=2.4m ³

*1:運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

第 2.5 表 溢水防護対象機器を有する S-105 に対する溢水量評価

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）

S-105内の保有水量算出

破損想定配管	配管仕様	配管長 (合計) (m)	配管保有水量 (m ³) [配管断面積 (m ²) × 配管長さ (m)]	S-105の 全配管保有水量 (m ³)
①ろ過水配管 (S-115室浴室用)	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径A (B) : 50A (2B) ・材質 : CS (炭素鋼) ・外径OD (mm) : 60.5 ・内径ID (mm) : 52.9 ・厚さt (mm) : 3.8 	210	$ID^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 52.9^2/4 \times 3.14 \times 210000 \\ \div 10^9 = 0.461317888 = 0.5 = 0.5$	①=0.5m ³

*1:運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

第 2.6 表 溢水防護対象機器を有する S-106 に対する溢水量評価

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、C クラス機器の破損）
S-106内の保有水量算出

破損想定配管	配管仕様	配管長 (合計) (m)	配管保有水量 (m ³) [配管断面積 (m ²) × 配管長さ (m)]	S-106の 全配管保有水量 (m ³)
①ろ過水配管 (S-115室浴室用)	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径A (B) : 50A (2B) ・材質 : CS (炭素鋼) ・外径OD (mm) : 60.5 ・内径ID (mm) : 52.9 ・厚さt (mm) : 3.8 	210	$ID^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 52.9^2/4 \times 3.14 \times 210000 \\ \div 10^9 = 0.461317888 \approx 0.5 = 0.5$	①=0.5m ³

*1:運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

溢水経路の設定

(主冷却機建物)

主冷却建物内の溢水経路の設定を以下に示す。

- 第 1 図：溢水防護対象機器を有する S-402 に対する評価
- 第 2 図：溢水防護対象機器を有する S-201 に対する評価
- 第 3 図：溢水防護対象機器を有する S-101 に対する評価
- 第 4 図：溢水防護対象機器を有する S-102 に対する評価
- 第 5 図：溢水防護対象機器を有する S-105 に対する評価
- 第 6 図：溢水防護対象機器を有する S-106 に対する評価
- 第 7 図：溢水防護対象機器を有する S-111 に対する評価
- 第 8 図：溢水防護対象機器を有する S-112 に対する評価
- 第 9 図：溢水防護対象機器を有する S-125 に対する評価
- 第 10 図：溢水防護対象機器を有する S-127 に対する評価
- 第 11 図：溢水防護対象機器を有する S-128 に対する評価
- 第 12 図：溢水防護対象機器を有する S-130 に対する評価

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(2次電磁流量計電源装置A, B等)
- ・代表溢水源 : 主冷却機建家空調用冷却水配管(配管径50A(2B))
- ・流出流量 Q_0 : 約0.05m³/min
- ・隔離時間(合計)T * : 129min
- ・配管内保有水量 * : 0.5m³
- ・溢水量 Q_1 * : 7.0m³(区画内の溢水量)【 $Q_0 \times T + \text{配管内保有水量}$ 】
- ・有効床面積A * : 約89.6m²
- ・溢水水位H * : 0.08m【 Q_1/A 】
- ・他区画への流出 : 無(流出防止対策を施工)
→同階S-409が溢水(建家外への流出)しないよう
うに、S-402内及びS-409に堰[流出防止対策]
の対策を講ずる。
→下階S-201が溢水しないように、貫通部に密
封処理[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画からの溢水影響なし。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、
変更の可能性有り。

第1図 溢水防護対象機器を有するS-402に対する評価 (1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(2次電磁流量計電源装置A, B等)
- ・溢水源(蒸気) : 主冷却機建家空調用蒸気配管(配管径50A(2B))
- ・区画内の流出 : 溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。

→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。

- ・同階への貫通部面積 : 無(流出防止対策施工後)
- ・下階への貫通部面積 : 無(流出防止対策施工後)

→同階S-409、上階S-501、下階S-201へ蒸気が拡散しないように、貫通部密封処理[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-201)
- ・溢水源(蒸気) : 主冷却機建家空調用蒸気配管(S-201)
- ・他区画からの蒸気拡散
→下階S-201から蒸気の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第1図 溢水防護対象機器を有するS-402に対する評価（2/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(電源喪失1A、1B母線交流不足電圧継電器等)
- ・代表溢水源 : ろ過水配管(脱塩水供給設備他)(配管径100A(4B))
- ・流出流量 Q_0 : 約0.26m³/min
- ・隔離時間(合計)T * : 77min
- ・配管内保有水量 * : 1.9m³
- ・溢水量 Q_1 * : 22.0m³(区画内の溢水量)【 $Q_0 \times T + \text{配管内保有水量}$ 】
- ・有効床面積A * : 約283.9m²
- ・溢水水位H * : 0.08m【 Q_1/A 】
- ・他区画への流出 : 一部有※(流出防止対策施工後)
 - 同階S-209、S-202、下階S-101、S-102が溢水しないように、S-201内(ハッチ廻り含)、S-202に堰[流出防止対策]の対策を講ずる。
 - ※貫通孔にて、同階S-201からS-203へ伝播するが、当該部屋には、防護対象機器がないため、溢水による影響はない。



○溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-402)
- ・溢水源 : 主冷却機建家空調用冷却水配管(S-402)
- ・他区画からの溢水
 - 上階S-402から溢水の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報(管理情報)が含まれているため公開できません。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第2図 溢水防護対象機器を有するS-201に対する評価(1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(電源喪失1A、1B母線交流不足電圧継電器等)
- ・溢水源(蒸気) : 主冷却機建家空調用蒸気配管(配管径65A(2·1/2B))
- ・区画内の流出 : 溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。

- 蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。
- ・同階への貫通部面積 : 一部有※(流出防止対策施工後)
- ・上下階への貫通部面積: 無(流出防止対策施工後)
 - 同階S-209、上階S-401、S-402、S-403、下階S-101、S-102へ蒸気が拡散しないように、貫通部密封処理[流出防止対策]の対策を講ずる。
 - ※貫通孔にて、同階S-201からS-202及びS-203へ伝播するが、当該部屋には、防護対象機器がないため、蒸気による影響はない。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-402、S-101)
- ・溢水源(蒸気) :
 - ・主冷却機建家空調用蒸気配管(S-402)
 - ・脱塩水供給設備用蒸気配管(S-101)

- ・他区画からの蒸気拡散
 - 上階S-402、下階S-101から蒸気の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第2図 溢水防護対象機器を有するS-201に対する評価（2/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼル系揚水ポンプA等)
- ・代表溢水源 : ろ過水配管(原水槽給水用)(配管径50A(2B))
- ・流出流量 Q_0 : 約 $0.11\text{m}^3/\text{min}$
- ・隔離時間(合計) T * : 71min
- ・配管内保有水量 * : 0.5m^3
- ・溢水量 Q_1 * : 8.4m^3 (区画内の溢水量)【 $Q_0 \times T + \text{配管内保有水量}$ 】
- ・有効床面積A* : 約 108.9m^2 (区画内)
- ・溢水水位H* : 0.08m 【 Q_1/A 】
- ・他区画への流出 : 無(既設の堰)

→同階S-102、S-104への溢水に関しては、既設の堰により留まる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-102、S-104、S-201)
- ・溢水源 :
 - ・ろ過水配管(S-102)
 - ・脱塩水供給配管(S-104)
 - ・ろ過水配管(S-201)

・他区画からの溢水

→同階S-102、S-104からの溢水に関しては、既設の堰により留まるため、溢水による影響を受けない。

→上階S-201から溢水の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第3図 溢水防護対象機器を有するS-101に対する評価 (1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器：有(ディーゼル系揚水ポンプA等)
- ・溢水源(蒸気)：脱塩水供給設備用蒸気配管(配管径25A(1B))
- ・区画内の流出：溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。
→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。
- ・同階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
- ・上階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
→同階S-102、S-104、上階S-201へ蒸気が拡散しないように、貫通部密封処理
[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源：有(S-201)
- ・溢水源(蒸気)：主冷却機建家空調用蒸気配管(S-201)
- ・他区画からの蒸気拡散
→上階S-201から蒸気の影響を受けないように、貫通部の密封処理[流入防止対策]の対策講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第3図 溢水防護対象機器を有するS-101に対する評価（2/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼル系揚水ポンプB等)
- ・代表溢水源 : ろ過水配管(脱塩水供給設備他)(配管径100A(4B))
- ・流出流量 Q_0 : 約 $0.26\text{m}^3/\text{min}$
- ・隔離時間(合計) T * : 79min
- ・配管内保有水量 * : 1.9 m^3
- ・溢水量 Q_1 * : 22.5 m^3 (区画内の溢水量)【 $Q_0 \times T + \text{配管内保有水量}$ 】
- ・有効床面積A * : 約291.9 m^2 (止水板内側)
- ・溢水水位H * : 0.08m【 Q_1/A 】
- ・他区画への流出 : 無(流出防止対策施工後)

→同階S-101、S-120が溢水しないように、S-102内及びS-120に堰[流出防止対策]の対策を講ずる。
なお、S-101への溢水は、既設の堰により留まる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-101、S-120、S-201)
- ・溢水源 :
 - ・ろ過水配管(S-101)
 - ・脱塩水供給配管(S-120)
 - ・ろ過水配管(S-201)

・他区画からの溢水

- 同階S-120から溢水の影響を受けないように、S-102内及びS-120に堰[流入防止対策]の対策を講ずる。なお、S-101からの溢水に関しては、既設の堰により留まるため、溢水による影響を受けない。
- 上階S-201から溢水の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第4図 溢水防護対象機器を有するS-102に対する評価 (1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼル系揚水ポンプB等)
- ・溢水源(蒸気) : 無
- ・区画内の流出 : 無
- ・同階への貫通部面積 : 無
- ・上階への貫通部面積 : 無

◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-101、S-120、S-201)
- ・溢水源(蒸気) :
 - ・脱塩水供給設備用蒸気配管(S-101)
 - ・主冷却機建家空調用蒸気配管(S-120)
 - ・主冷却機建家空調用蒸気配管(S-201)
- ・他区画からの蒸気拡散

→同階S-101、S-120、上階S-201から蒸気の影響を受けないように、貫通部の密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。したがって、S-102に蒸気は拡散しない。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため
公開できません。



第4図 溢水防護対象機器を有するS-102に対する評価(2/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼルNo.2送風機等)
- ・代表溢水源 : ろ過水配管(S-115室浴室用)(配管径50A(2B))
- ・流出流量 Q_0 : 約0.11m³/min
- ・隔離時間(合計)T * : 66min
- ・配管内保有水量 * : 0.5m³
- ・溢水量 Q_1 * : 7.8m³(区画内の溢水量)【 $Q_0 \times T + \text{配管内保有水量}$ 】
- ・有効床面積A * : 約99.1m²(止水板内側)
- ・溢水水位H * : 0.08m【 Q_1/A 】
- ・他区画への流出 : 一部有※(流出防止対策施工後)

→同階S-103は、既設の堰により留まるため、当該部屋への溢水はない。

→同階S-104、S-111が溢水しないように、S-105内及びS-104に堰[流出防止対策]の対策を講ずる。

→※同階S-106には溢水が伝播するが、防護対象機器に対し溢水水位は十分低く、溢水による影響はない。

なお、伝播した溢水は、S-106内の堰により留まる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-103、S-104、S-106、S-206)

- ・溢水源
 - ・主冷却機建家空調用冷却水配管(S-103)
 - ・脱塩水供給配管(S-104)
 - ・ろ過水配管(S-106)
 - ・ろ過水配管(S-206)

・他区画からの溢水

→同階S-104から溢水の影響を受けないように、S-104に堰[流入防止対策]の対策を講ずる。なお、S-103からの溢水に関しては、既設の堰により留まるため、溢水による影響を受けない。

→同階S-106から溢水は伝播するが、防護対象機器に対し溢水水位は十分低く、溢水による影響はない。

→上階S-206から溢水の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報(管理情報)が含まれているため
公開できません。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第5図 溢水防護対象機器を有するS-105に対する評価(1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器：有(ディーゼルNo.2送風機等)
- ・溢水源(蒸気)：浴室用蒸気配管(S-115室浴室用)(配管径20A(3/4B))
- ・区画内の流出：溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。
→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。
- ・同階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
- ・上階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
→同階S-103、S-104、S-106、S-111、上階S-206へ蒸気が拡散しないよう、貫通部密封処理[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源：有(S-106、S-206)
- ・溢水源(蒸気)：
 - ・浴室用蒸気配管(S-106)
 - ・主冷却機建家空調用蒸気配管(S-206)
- ・他区画からの蒸気拡散
→同階S-106、上階S-206から蒸気の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第5図 溢水防護対象機器を有するS-105に対する評価（2/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼルNo.1送風機等)
- ・代表溢水源 : ろ過水配管(S-115室浴室用)(配管径50A(2B))
- ・流出流量 Q_0 : 約 $0.11\text{m}^3/\text{min}$
- ・隔離時間(合計) T * : 67min
- ・配管内保有水量 * : 0.5m³
- ・溢水量 Q_1 * : 7.9m³(区画内の溢水量)【 $Q_0 \times T + \text{配管内保有水量}$ 】
- ・有効床面積A* : 約99.1m²(止水板内側)
- ・溢水水位H* : 0.08m【 Q_1/A 】
- ・他区画への流出 : 一部有※(流出防止対策施工後)
 - 同階S-119が溢水しないように、S-106内に堰[流出防止対策]の対策を講ずる。
 - ※同階S-105には溢水が伝播するが、防護対象機器に対し溢水水位は十分低く、溢水による影響はない。
 - なお、伝播した溢水は、S-104及びS-111の堰により留まる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-105、S-119、S-207)
- ・溢水源 :
 - ・ろ過水配管(S-105)
 - ・空調系補給水配管(S-119)
 - ・ろ過水配管(S-207)
- ・他区画からの溢水
 - 同階S-119から溢水の影響を受けないように、S-106に堰[流入防止対策]の対策を講ずる。
 - 同階S-105からの溢水は伝播するが、防護対象機器に対し溢水水位は十分低く、溢水による影響はない。
 - 上階S-207から溢水の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第6図 溢水防護対象機器を有するS-106に対する評価 (1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼルNo.1送風機等)
- ・溢水源(蒸気) : 浴室用蒸気配管(S-115室浴室用)(配管径20A(3/4B))
- ・区画内の流出 : 溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。

→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。
・同階への貫通部面積：一部有※(流出防止対策施工後)
・上階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
→同階S-105、上階S-207へ蒸気が拡散しないように、貫通部密封処理[流出防止対策]の対策を講ずる。
→※扉等ないため、同階S-119からS-113及びS-120へ、S-120からS-104へ伝播するが、当該部屋には、防護対象機器がないため、蒸気による影響はない。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-105、S-119、S-207)
- ・溢水源(蒸気) :
 - ・浴室用蒸気配管(S-105)
 - ・浴室用蒸気配管(S-119)
 - ・主冷却機建家空調用蒸気配管(S-207)

・他区画からの蒸気拡散

→同階S-105、S-119から蒸気の影響を受けないように、防護板設置の対策を講ずる。
→上階S-207から蒸気の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第6図 溢水防護対象機器を有するS-106に対する評価（2/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有 (主冷却機空調P-2盤等)
- ・溢水源 : 無
- ・区画内の流出 : 無
- ・同階への貫通部面積 : 無
- ・上階への貫通部面積 : 無

◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有 (S-105)
- ・溢水源 : ろ過水配管 (S-105)
- ・他区画からの溢水
→同階S-105から溢水の影響を受けない
ように、S-111に堰 [流入防止対策] の
対策を講ずる。したがって、S-111に
水は流入しない。



核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。



第7図 溢水防護対象機器を有するS-111に対する評価（1/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器：有(主冷却機空調P-2盤等)
- ・溢水源(蒸気)：無
- ・区画内の流出：無
- ・同階への貫通部面積：無
- ・上階への貫通部面積：無

◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源：有(S-105)
- ・溢水源(蒸気)：浴室用蒸気配管(S-115室浴室用)
- ・他区画からの蒸気拡散

→同階S-105から蒸気の影響を受けないよう、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。したがって、S-111に蒸気は拡散しない。



核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第7図 溢水防護対象機器を有するS-111に対する評価（2/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(主冷却機空調P-1盤等)
- ・溢水源 : 無
- ・区画内の流出 : 無
- ・同階への貫通部面積 : 無
- ・上階への貫通部面積 : 無

◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(S-120)
- ・溢水源 : 空調系補給水配管
(S-120)

・他区画からの溢水

→同階S-120から溢水の影響を受けない
ように、S-112に堰[流入防止対策]の
対策を講ずる。



核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第8図 溢水防護対象機器を有するS-112に対する評価（1/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有 (主冷却機空調P-1盤等)
- ・溢水源(蒸気) : 無
- ・区画内の流出 : 無
- ・同階への貫通部面積 : 無
- ・上階への貫通部面積 : 無

◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有 (S-120)
- ・溢水源(蒸気) : 主冷却機建家空調器用蒸気配管 (S-120)
- ・他区画からの蒸気拡散

→同階S-120から蒸気の影響を受けないよう、貫通部密封処理 [流入防止対策] の対策を講ずる。したがって、S-112に蒸気は拡散しない。



核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第8図 溢水防護対象機器を有するS-112に対する評価 (2/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼル発電機(2号機)等)
 - ・代表溢水源 : 無※1(対象外:水及び燃料油)
 - ・他区画への流出 : 無(流出防止対策施工後)
- 同階ディーゼル発電機(1号機)が設置してある、S-125が溢水(溢水経路:S-130からS-126及びS-129→S-125)しないように、S-126及びS-129に止水板[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

[S-125設置の1号ディーゼル系冷却水配管が破損した場合]

- ・代表溢水源 : 1号ディーゼル系冷却水配管(冷却水槽からD/G配管)(配管径125A(5B))
 - ・流出流量 Q_0 : 約0.25m³/min
 - ・隔離時間(合計) T^* : 45min
 - ・溢水量 Q_1 * : 24.4m³(区画内の溢水量)
 - ・有効床面積 A * : 約94.4m²(止水板内側)
 - ・溢水水位 H * : 0.26m【 Q_1/A 】
 - ・S-130への流入 : 無(流入防止対策施工後)
- 同階ディーゼル発電機(1号機)が設置してあるS-125からの溢水の影響を受けないように、S-126及びS-129内に止水板[流入防止対策]の対策※2を講ずる。

※1: 溢水源のうち、2号DG冷却水槽(水)及び2号DG燃料小出槽(燃料油)は、防護対象である2号DGの付帯設備であり、それらが溢水源となる状況では溢水発生側の2号DGが機能を喪失するため、溢水量評価の対象外とする。

核物質防護情報(管理情報)が含まれているため公開できません。

※2: 2号DG冷却水配管が破損した場合、2号DGが機能喪失するが、多重性(1号DG)を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないよう止水板を設置する。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第9図 溢水防護対象機器を有するS-125に対する評価(1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器：有(ディーゼル発電機(1号機)等)
- ・溢水源(蒸気)：S-125室ユニットヒータ用蒸気配管(配管径65A(2·1/2B))
- ・区画内の流出：溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。
→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。
- ・同階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
- ・上階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
→同階S-126、S-129へ蒸気が拡散しないように、貫通部密封処理[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源：有(S-126、S-129)
- ・溢水源(蒸気)：
 - ・ユニットヒータ用蒸気配管(S-126)
 - ・ユニットヒータ用蒸気配管(S-129)
- ・他区画からの蒸気拡散
→同階S-126、S-129から蒸気の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第9図 溢水防護対象機器を有するS-125に対する評価（2/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼル発電機燃料主貯油槽等)
- ・溢水源 : ディーゼル発電機燃料主貯油
- ・タンク貯蔵量 : 6.0m³
- ・溢水量Q₁ : 6.0m³(区画内の溢水量)
- ・有効床面積A * : 約26.9m²
- ・溢水水位H * : 0.23m【Q₁/A】
- ・他区画への流出 : 無

→同階S-126への溢水は、既設の堰により留まる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 無

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、
変更の可能性有り。

第10図 溢水防護対象機器を有するS-127に対する評価 (1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器：有(ディーゼル発電機燃料主貯油槽等)
- ・溢水源(蒸気)：ユニットヒータ用蒸気配管(配管径65A(2·1/2B))
- ・区画内の流出：溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。

→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。

- ・同階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
- ・上階への貫通部面積：無

→同階S-126、S-129へ蒸気が拡散しないように、貫通部密封処理
[流出防止対策]の対策を講ずる。

◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源：有(S-126、S-129)
- ・溢水源(蒸気)：
 - ・ユニットヒータ用蒸気配管(S-126)
 - ・ユニットヒータ用蒸気配管(S-129)

・他区画からの蒸気拡散

→同階S-126、S-129から蒸気の影響を受けないように、貫通部密封処理
[流入防止対策]の対策を講ずる。



核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第10図 溢水防護対象機器を有するS-127に対する評価（2/2）

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼル発電機燃料主貯油槽等)
- ・溢水源 : ディーゼル発電機燃料主貯油
- ・タンク貯蔵量 : 6.0m³
- ・溢水量Q₁ : 6.0m³(区画内の溢水量)
- ・有効床面積A * : 約26.9m²
- ・溢水水位H * : 0.23m【Q₁/A】
- ・他区画への流出 : 無

→同階S-126への溢水は、既設の堰により留まる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 無

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、
変更の可能性有り。

第 11 図 溢水防護対象機器を有する S-128 に対する評価 (1/1)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(ディーゼル発電機(2号機)等)
 - ・代表溢水源 : 無^{*1} (対象外: 水及び燃料油)
 - ・他区画への流出 : 無(流出防止対策施工後)
- 同階ディーゼル発電機(1号機)が設置してある、S-125が溢水(溢水経路: S-130からS-126及びS-129→S-125)しないように、S-126及びS-129に止水板[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

[S-125設置の1号ディーゼル系冷却水配管が破損した場合]

- ・代表溢水源 : 1号ディーゼル系冷却水配管(冷却水槽からD/G配管)(配管径125A(5B))
 - ・流出流量Q₀ : 約0.25m³/min
 - ・隔離時間(合計)T * : 45min
 - ・溢水量Q₁ * : 24.4m³(区画内の溢水量)
 - ・有効床面積A * : 約94.4m²(止水板内側)
 - ・溢水水位H * : 0.26m【Q₁/A】
 - ・S-130への流入 : 無(流入防止対策施工後)
- 同階ディーゼル発電機(1号機)が設置してあるS-125からの溢水の影響を受けないように、S-126及びS-129内に止水板[流入防止対策]の対策^{*2}を講ずる。

*1: 溢水源のうち、2号DG冷却水槽(水)及び2号DG燃料小出槽(燃料油)は、防護対象である2号DGの付帯設備であり、それらが溢水源となる状況では溢水発生側の2号DGが機能を喪失するため、溢水量評価の対象外とする。

核物質防護情報(管理情報)が含まれているため公開できません。

*2: 2号DG冷却水配管が破損した場合、2号DGが機能喪失するが、多重性(1号DG)を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないよう止水板を設置する。

*: 現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第12図 溢水防護対象機器を有するS-130に対する評価(1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器：有(ディーゼル発電機(2号機)等)
- ・溢水源(蒸気)：S-130室ユニットヒータ用蒸気配管(配管径65A(2·1/2B))
- ・区画内の流出：溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。
→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。
- ・同階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
- ・上階への貫通部面積：無(流出防止対策施工後)
→同階S-126、S-129へ蒸気が拡散しないように、貫通部密封処理[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源：有(S-126、S-129)
- ・溢水源(蒸気)：
 - ・ユニットヒータ用蒸気配管(S-126)
 - ・ユニットヒータ用蒸気配管(S-129)
- ・他区画からの蒸気拡散
→同階S-126、S-129から蒸気の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第12図 溢水防護対象機器を有するS-130に対する評価（2/2）

溢水影響評価結果
(A-603 及び A-605)

【溢水防護区画の設定の基本方針】

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、名称には部屋番号を使用する。溢水の影響評価の対象とする溢水防護対象機器（以下「溢水影響評価対象機器」という。）が設置されている全ての区画について設定する。ただし、必要に応じて、堰等も区画に用いるものとする。

【原子炉附属建物中 2 階における溢水防護区画^{*1}】

第 1 図：原子炉附属建物中 2 階 A-603、A-605

*1：ケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受けないと判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とした。ただし、今後、ケーブル類の再敷設等において、当該条件を確保できない場合は、必要に応じて、溢水防護区画を追加設定する。


【原子炉附属建物中 2 階の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況】

第 2 図参照


【原子炉附属建物中 2 階における溢水影響評価結果】

第 3.1 図：溢水防護対象機器を有する A-603 に対する影響評価

第 3.2 図：溢水防護対象機器を有する A-605 に対する影響評価



第1図 溢水防護区画の設定（原子炉附属建物中2階）



第2図 原子炉附属建物中2階の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (1/3: 原子炉附属建物2階)

■ : 溢水防護区画を設定する溢水防護対象機器を配置する部屋



- ▲ : 溢水源(水)
- ▲ : 溢水源(蒸気)
- : 検知器

原子炉建物及び原子炉附属建物 (M2F)

第2図 原子炉附属建物中2階の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (2/3: 原子炉附属建物中2階)



第2図 原子炉附属建物中2階の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況（3/3：原子炉附属建物1階）

保有する溢水防護対象機器：C系蓄電池等

溢水源及び溢水経路の情報

溢水防護対策

没水による影響

被水による影響

蒸気による影響

	溢水源		想定溢水経路		溢水量 (m ³)
	種類	有無	左右	—	
区画内	没水	無	左右 下層階	— —	—
	被水	無		—	—
	蒸気	有	左右 上下層階	— A-603→A-708、A-603→A-509	無 (防護対策によりA-603に溜まる)
区画外	没水	無	左右 上層階	— —	—
	被水	無		—	—
	蒸気	有	左右 上下層階	— A-708→A-603、A-509→A-603	無 (防護対策によりA-708・A-509に溜まる)
没水				—	
被水				—	
蒸気			火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】		
	没水水位 (m)	機能喪失高さ (m)	没水の有無	評価	
	—	—	無	良	
「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。		
	—	—	—	—	
仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。					
区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、A-603に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。					

* : 現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第3.1図 溢水防護対象機器を有する A-603 に対する影響評価

保有する防護対象機器：制御・計装用ケーブル

溢水源及び溢水経路の情報	溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³) *
	種類	有無	左右	A-605→A-601	
区画内	没水	有	左右	A-605→A-510、A-605→A-513、A-605→A-514、A-605→A-515、 A-605→A-516、A-605→A-517、A-605→A-518、A-605→A-519、 A-605→A-520、A-605→A-521、A-605→A-522	7.4* ¹ (防護対策によりA-605に留まる)
			下層階	A-605→A-601	
	被水	有	左右	A-605	無
			上下層階	A-605→A-710、A-605→A-711、A-605→A-712、A-605→A-713、 A-605→A-510、A-605→A-513、A-605→A-514、A-605→A-515、 A-605→A-516、A-605→A-517、A-605→A-518、A-605→A-519、 A-605→A-520、A-605→A-521、A-605→A-522	無 (防護対策によりA-605に留まる)
区画外	没水	有	左右	—	0 (防護対策によりA-713に留まる)
			上層階	A-713→A-605	
	被水	無	左右	—	—
			上下層階	A-713→A-605、A-510→A-605、A-515→A-605、A-516→A-605	無 (防護対策によりA-713・A-510・A-515・A-516に留まる)
溢水防護対策	没水	貫通部密封処理施工【新規】、A-605へ漏水検知器【新設】			
	被水	防護板【新設】			
	蒸気	火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】			
没水による影響	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)	没水の有無	評価	
	0.10	0.15	無	良	
被水による影響	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。	溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。		
	—	○	—		
蒸気による影響	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。				
	区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、A-605に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。				

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1: 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第 3.2 図 溢水防護対象機器を有する A-605 に対する影響評価

添付 1

溢水量評価の一覧表

(A-603 及び A-605)

溢水の影響評価において、「機器の破損等により生じる溢水」及び「原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）」として、想定する溢水源には、原子炉附属建物の補機冷却設備、上水・工水設備、脱塩水供給設備蒸気設備等の水が該当する。原子炉附属建物(A-603 及び A-605)の溢水量評価の一覧を第1表に示す。

第1表 溢水量評価 (A-603及びA-605) (1/2)

低エネルギー配管（配管内径の1/2 の長さと配管肉厚の1/2 の幅を有する貫通クラック）からの溢水

建物	部屋番号	溢水経路						区画外溢水源	
		溢水源の評価に使用するパラメータ				溢水量Q ₁ (m ³) *1、*2	溢水量Q ₁ (m ³)		
		流出流量Q ₀ (m ³ /min)	隔離に要する時間T*2						
原子炉 附属建物	中2階	A-603	—	—	—	—	—	0	
		A-605	0.07	63*	1	5	24	7.4	

* : 溢水検知器を新設。なお、検知器が作動するまでの時間の短縮化を検討するが、
ここで評価を上回ることがないものとする。

*1 : 流出流量に配管内保有水量を合わせて算出

*2 : 現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

a. 漏えい発生から検知までの時間

b. 現場への移動時間
※管理区域への入域はチェックングに要する時間を含む

c. (現場)漏えい箇所の特定に要する時間

d. 汎操作時間及び循環ポンプ等停止時間

第1表 溢水量評価 (A-603及びA-605) (2/2)

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）

建物		部屋番号	溢水源の評価に使用するパラメータ *1	
			区画内溢水量 (m ³)	区画外溢水量Q ₁ (m ³)
原子炉 附属建物	中2階	A-603	—	—
		A-605	0.8	0

*1：運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

機器の破損等により生じる溢水量の想定

(A-605)

溢水の影響評価において、「機器の破損等により生じる溢水」及び「原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）」として、想定する溢水源には、原子炉建物及び原子炉附属建物、主冷却機建物のボイラー蒸気設備、補機冷却設備等が該当する。原子炉附属建物A-605内の溢水量算出を以下に示す。

【低エネルギー配管（配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック）からの溢水量評価（原子炉附属建物 A-605）】

第1表：溢水防護対象機器を有する A-605 に対する溢水量評価

【原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）の溢水量評価（原子炉附属建物）】

第2表：溢水防護対象機器を有する A-605 に対する溢水量評価

第1表 溢水防護対象機器を有するA-605に対する溢水量評価

低エネルギー配管（配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック）からの溢水
A-605内の代表溢水源からの溢水量の算出

評価区画(部屋番号)	A-605区内溢水源					備 考
	系統名	付属建家空調器用冷却水供給配管				
代表溢水源 配管仕様	呼び径A(B)	材質	外径	内径	肉厚	
	65A (2・1/2B)	CS (炭素鋼)	76.3mm	67.9mm	4.2mm	
項目	算出方法				算出結果	
(1)冷却水配管からの流出流量 Q_0 (m ³ /h)	$A \times C \sqrt{(2 \times g \times H)} \times 3600$ $= 7.129500 \times 10^{-5} \times 0.82 \sqrt{(2 \times 9.80665 \times 20)} \times 3600 = 4.2 \text{m}^3/\text{h} / 60 = 0.07 \text{m}^3/\text{min}$				0.07 m ³ /min	保守的に設定
(2)漏えい箇所の隔離に必要な時間(隔離時間) t (min)*	a～dの合計時間				93分	運転員2名による対応を想定
a.漏えい発生から検知までの時間*	A-605室内に漏水検知器を設置し、漏水を検知する。検知後、中央制御室に新設する漏水警報監視盤に警報を発報させることにより、運転員に知らせるものとし、63分に設定する。				63分	漏えい検知時間を設定
b.現場への移動時間 ※管理区域への入域はチェックングに要する時間を含む*	漏水警報監視盤で漏水警報確認後、A-605室内に移動する。移動距離は約60mであり、1分に設定する。				1分	移動速度は溢水評価ガイドに基づき約4km/hとして算出
c.（現場）漏えい箇所の特定に要する時間*	A-605室内における漏えい箇所の特定に要する時間は、5分に設定する。				5分	保守的に溢水評価ガイドと同様の時間に設定
d.弁操作時間及び循環ポンプ等停止時間*	溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁閉止するまでの時間は24分に設定する。				24分	並行して弁及びポンプ停止操作が可能であるが、保守的に加算
(3)漏えい発生から漏えい箇所の隔離までの溢水量 $Q_1 = Q_0 \times t + \text{配管内保有水量}$ *	$0.07 \text{m}^3/\text{min} \times 93 \text{分} + 0.8 \text{m}^3 = 7.4 \text{m}^3$				7.4m ³	

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

第2表 溢水防護対象機器を有するA-605に対する溢水量評価

原子炉施設内に設置された機器の破損による溢水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）

A-605内の保有水量算出

破損想定配管	配管仕様	配管長 (合計) (m)	配管保有水量 (m ³) [配管断面積 (m ²) × 配管長さ (m)]	A-605の 全配管保有水量 (m ³)
付属建家空調器用 冷却水供給配管	<ul style="list-style-type: none"> ・呼び径A(B) : 65A(2・1/2B) ・材質 : CS(炭素鋼) ・外径OD (mm) : 76.3 ・内径ID (mm) : 67.9 ・厚さt (mm) : 4.2 	21	$\text{ID}^2/4 \times \pi \times \text{配管長} = 67.9^2/4 \times 3.14 \times 210000 \\ \div 10^9 = 0.8$	0.8m ³

*1:運転員による手動隔離操作に期待しないものとし、瞬時に全量放出されるものと想定する。

添付 3

溢水経路の設定（A-603 及び A-605）

原子炉附属建物中 2 階内の溢水経路の設定を以下に示す。

第 1 図：溢水防護対象機器を有する A-603 に対する評価

第 2 図：溢水防護対象機器を有する A-605 に対する評価

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(C系蓄電池等)
- ・溢水源(蒸気) : 蓄電池室ユニットヒータ用蒸気配管(配管径50A(2B))
- ・区画内の流出 : 溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。
→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。
- ・同階への貫通部面積 : 無(流出防止対策施工後)
- ・上下階への貫通部面積 : 無(流出防止対策施工後)
→上階A-708、下階A-509へ蒸気が拡散しないように、貫通部の密封処理
[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(A-708、A-509)
- ・溢水源(蒸気) : 蓄電池室ユニットヒータ用蒸気配管(A-708, A-509)

・他区画からの蒸気拡散

- 上階A-708、下階A-509から蒸気の影響を受けないように、貫通部の密封処理 [流入防止対策]の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第1図 溢水防護対象機器を有するA-603に対する評価 (1/1)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有(制御・計装用ケーブル)
- ・代表溢水源 : 付属建家空調器用冷却水供給配管(配管径65A(2・1/2B))
- ・流出流量 Q_0 : 約0.07m³/min
- ・隔離時間(合計)T * : 93min
- ・配管内保有水量* : 0.8m³
- ・溢水量 Q_1 * : 7.4m³(区画内の溢水量)【 $Q_0 \times T + \text{配管内保有水量}$ 】
- ・有効床面積A * : 約78.2m²
- ・溢水水位H * : 0.1m【 Q_1/A 】
- ・他区画への流出 : 無(流出防止対策を施工)

→同階A-601は、既設の堰により留まるため、当該部屋への溢水はない。下階A-510, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522が溢水しないように、貫通部に密封処理[流出防止対策]の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有(A-713)
- ・溢水源 : 付属建家空調器用冷却水供給配管(A-713)

・他区画からの溢水

→上階A-713から溢水の影響を受けないように、貫通部密封処理[流入防止対策]の対策を講ずる。

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

核物質防護情報(管理情報)が含まれているため公開できません。

第2図 溢水防護対象機器を有するA-605に対する評価(1/2)

★溢水防護区画内漏えいの溢水経路

- ・溢水防護対象機器 : 有（制御・計装用ケーブル）
- ・溢水源（蒸気） : 付属建家空調器用蒸気配管（配管径65A(2・1/2B)）
- ・区画内の流出 : 溢水防護対象機器が直接蒸気の影響を受けないよう防護板を設置する。

→蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止する。

- ・同階への貫通部面積 : 無（流出防止対策施工後）
- ・上下階への貫通部面積 : 無（流出防止対策施工後）
→上階A-710, 711, 712, 713、下階A-510, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522へ蒸気が拡散しないように、貫通部密封処理【流出防止対策】の対策を講ずる。



◎溢水防護区画外漏えいの溢水経路

- ・他区画溢水源 : 有（A-713、A-510、A-515、A-516）
- ・溢水源（蒸気） : 原子炉附属建物空調器用蒸気配管（A-713, A-510, A-515, A-516）

・他区画からの蒸気拡散

→上階A-713、下階A-510から蒸気の影響を受けないように、貫通部の密封処理【流入防止対策】の対策を講ずる。

核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。

第2図 溢水防護対象機器を有するA-605に対する評価（2/2）

溢水影響評価結果
(別添 1～3 の区画の評価を除く)

【溢水防護区画の設定の基本方針】

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、名称には部屋番号を使用する。溢水の影響評価の対象とする溢水防護対象機器（以下「溢水影響評価対象機器」という。）が設置されている全ての区画について設定する。ただし、必要に応じて、堰等も区画に用いるものとする。

【原子炉附属建物における溢水防護区画^{*1}】

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 第 1.1 図：原子炉附属建物 2 階 | A-708 |
| 第 1.2 図：原子炉附属建物 1 階 | A-505、A-506、A-509 |
| 第 1.3 図：原子炉附属建物地下中 1 階 | A-403 |
| 第 1.4 図：原子炉附属建物地下 1 階 | A-304、A-311 |
| 第 1.5 図：原子炉附属建物地下中 2 階 | A-204、A-206 |
| 第 1.6 図：原子炉附属建物地下中 1 階 | A-102、A-118 |

*1： ケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受けないと判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とした。ただし、今後、ケーブル類の再敷設等において、当該条件を確保できない場合は、必要に応じて、溢水防護区画を追加設定する。

【原子炉附属建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況】


第 2 図参照

【原子炉附属建物における溢水影響評価結果】

- | |
|-------------------------------------|
| 第 3.1 図：溢水防護対象機器を有する A-708 に対する影響評価 |
| 第 3.2 図：溢水防護対象機器を有する A-505 に対する影響評価 |
| 第 3.3 図：溢水防護対象機器を有する A-506 に対する影響評価 |
| 第 3.4 図：溢水防護対象機器を有する A-509 に対する影響評価 |
| 第 3.5 図：溢水防護対象機器を有する A-403 に対する影響評価 |
| 第 3.6 図：溢水防護対象機器を有する A-304 に対する影響評価 |
| 第 3.7 図：溢水防護対象機器を有する A-311 に対する影響評価 |
| 第 3.8 図：溢水防護対象機器を有する A-204 に対する影響評価 |
| 第 3.9 図：溢水防護対象機器を有する A-206 に対する影響評価 |


第3.10図：溢水防護対象機器を有するA-102に対する影響評価

第3.11図：溢水防護対象機器を有するA-118に対する影響評価




第1.1図 溢水防護区画の設定（原子炉附属建物2階）

9条-別紙6-別添4-3




第1.2図 溢水防護区画の設定（原子炉附属建物1階）

9条-別紙6-別添4-4




第 1.3 図 溢水防護区画の設定 (原子炉附属建物地下中 1 階)

9 条-別紙 6-別添 4-5




第 1.4 図 溢水防護区画の設定 (原子炉附属建物地下 1 階)

9 条-別紙 6-別添 4-6




第 1.5 図 溢水防護区画の設定 (原子炉附属建物地下中 2 階)

9 条-別紙 6-別添 4-7




第 1.6 図 溢水防護区画の設定（原子炉附属建物地下 2 階）

9 条-別紙 6-別添 4-8



第2図 原子炉附属建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (1/7 : 原子炉附属建物 2階)


■ : 溢水防護区画を設定する溢水防護対象機器を配置する部屋




- ▲ : 溢水源(水)
- ▲ : 溢水源(蒸気)
- : 検知器

原子炉建物及び原子炉附属建物 (M2F)


第2図 原子炉附属建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (2/7: 原子炉附属建物中2階)



第2図 原子炉附属建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (3/7 : 原子炉附属建物 1階)




第2図 原子炉附属建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (4/7 : 原子炉附属建物地下中1階)




第2図 原子炉附属建物の溢水防護区画の影響評価に関連する溢水源の状況（5/7：原子炉附属建物地下1階）

9条-別紙6-別添4-13



第2図 原子炉附属建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (6/7 : 原子炉附属建物地下中2階)



第2図 原子炉附属建物の溢水防護区画の影響評価に関する溢水源の状況 (7/7 : 原子炉附属建物地下2階)

保有する溢水防護対象機器：D系蓄電池等

	溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³)
	種類	有無	左右	—	
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	無	左右	—
				下層階	—
	被水	無		—	—
溢水防護対策	区画外	蒸気	有	左右	A-708→A-707
				上下層階	A-708→A-603
		没水	無	上層階	—
		被水	無		—
	蒸気	有	左右	—	無 (防護対策によりA-708に溜まる)
没水による影響	没水			—	
	被水			—	
	蒸気		火災感知器〔既設〕、防護板〔新設〕、貫通部密封処理施工〔新規〕		
被水による影響	没水水位(m)		機能喪失高さ(m)	没水の有無	評価
	—		—	無	良
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。		実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護力バーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しております、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。 ○(C系電源)
蒸気による影響	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。				
	区画内外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、A-708に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。				

第3.1図 溢水防護対象機器を有するA-708に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：2次補助冷却系2S-C/C盤等

溢水源及び溢水経路の情報

溢水防護対策

没水による影響

被水による影響

蒸気による影響

	溢水源		想定溢水経路	溢水量 (m ³)
	種類	有無		
区画内	没水	無	左右 下層階	— —
	被水	無		—
	蒸気	無	左右 上下層階	— —
区画外	没水	有	左右 上層階	A-505止水板内→A-505 — (防護対策によりA-505止水板内に留まる)
	被水	有		A-505止水板内→A-505
	蒸気	無	左右 上下層階	— —
没水	A-505内に止水板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、A-505へ漏水検知器【新設】			
被水	—			
蒸気	—			
没水水位 (m)	機能喪失高さ (m)	没水の有無	評価	
0	0.01	無	良	
「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。	○	—	溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。
—	—	—	—	—
仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。				
—	—	—	—	—

第3.2図 溢水防護対象機器を有するA-505に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ポニーモータB接触器盤等

	溢水源		想定溢水経路	溢水量(m ³)
	種類	有無		
溢水源及び溢水経路の情報	没水	無	左右 下層階	— —
	被水	無		—
	蒸気	無	左右 上下層階	— —
溢水防護対策	没水	有	左右 上層階	A-506被水防護壁内→A-506 —
	被水	有		A-506被水防護壁内→A-506
	蒸気	無	左右 上下層階	— —
没水による影響	没水	被水防護壁[既設]、被水防護壁密封処理施工[新規]、A-506へ漏水検知器[新設]、A-506被水防護壁内溢水源を基準地震動による地震力に対して漏水することがないように設計		
	被水	被水防護壁密封処理施工[新規]、A-506被水防護壁内溢水源を基準地震動による地震力に対して漏水することがないように設計		
	蒸気	—		
被水による影響	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)		評価
	0	0.05		無 良
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。
蒸気による影響	—	○		—
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。			

第3.3図 溢水防護対象機器を有するA-506に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：原子炉附属建家 3S-C/C盤

溢水源及び溢水経路の情報

	溢水源		想定溢水経路	溢水量 (m³)
	種類	有無		
区画内	没水	無	左右 下層階	— —
	被水	無		—
	蒸気	有	左右 上下層階	A-509→A-508、A-509→A-510 A-509→A-603、A-509→A-407
区画外	没水	有	左右 上層階	A-510→A-509 —
	被水	無		—
	蒸気	無	左右 下層階	A-510→A-509 A-407→A-509
溢水防護対策	没水		A-509へ止水堰 [既設]、A-510へ漏水検知器 [新設]	
	被水		—	
	蒸気		火災感知器 [既設]、防護板 [新設]、貫通部密封処理施工 [新規]	
没水による影響	没水水位 (m)	機能喪失高さ (m)	没水の有無	評価
	0	0.03	無	良
被水による影響	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護力バーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。	溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。	—
蒸気による影響	仕様 (健全性が確認された使用温度や湿度) が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。 区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、A-509に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。	○	—	—

第3.4図 溢水防護対象機器を有する A-509に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：ボニーモータA接触器盤等

溢水源及び溢水経路の情報

溢水防護対策

没水による影響

被水による影響

蒸気による影響

	溢水源		想定溢水経路	溢水量(m ³)
	種類	有無		
区画内	没水	無	左右 下層階	— —
	被水	無		—
	蒸気	無	左右 上下層階	— —
区画外	没水	有	左右 上層階	— A-505→A-403
	被水	無		—
	蒸気	無	左右 上下層階	— —
貫通部密封処理施工[新規]				
没水			—	
被水			—	
蒸気			—	
	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)	没水の有無	評価
	—	—	無	良
「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しております、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。	—
仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。				
			—	

第3.5図 溢水防護対象機器を有する A-403 に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：格納容器供給系出口(外側)隔離弁

溢水源及び溢水経路の情報

溢水防護対策

没水による影響

被水による影響

蒸気による影響

	溢水源		想定溢水経路	溢水量(m ³)	
	種類	有無			
区画内	没水	無	左右 下層階	— —	
	被水	無		—	
	蒸気	無	左右 上下層階	— —	
区画外	没水	有	左右 上層階	A-301→A-302→A-304 — (防護対策によりA-304 止水板外に留まる)	
	被水	無		—	
	蒸気	無	左右 上下層階	—	
	没水		A-304内に止水板[新設]、A-302へ漏水検知器[新設]		
	被水		—		
	蒸気		—		
	没水水位(m)		機能喪失高さ(m)	没水の有無	評価
	0		0.75	無	良
「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性 数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能 を損なわないことを被水試験等により確 認した保護カバー・バッキン等により、 被水防護措置がなされている。	溢水防護対象設備が多重性又は多様性 を有しており、各々が別区画に設置さ れ、同時に安全機能を損なうことのな いような措置がなされている。	—	—	—
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。	—	—	—	—

第3.6図 溢水防護対象機器を有するA-304に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：差圧検出器(外側)隔離弁

	溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³) *
	種類	有無	左右	A-311→A-301	
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	下層階	A-311→A-215 (防護対策によりA-311に留まる)
		被水	有		A-311
	区画外	蒸気	有	左右	A-311→A-301 (防護対策によりA-311に留まる)
				上下層階	A-311→A-215
溢水防護対策	区画内	没水	有	左右	A-301→A-311 (防護対策によりA-510・A-515・A-516・A-522に留まる)
				上層階	A-510→A-311、A-515→A-311、A-516→A-311、A-522→A-311
	区画外	被水	無		—
				左右	A-301→A-311 (防護対策によりA-215・A-510・A-515・A-516に留まる)
没水による影響	蒸気	無	上下層階		—
					A-215→A-311、A-510→A-311、A-515→A-311、A-516→A-311
被水による影響	没水		A-311内に止水板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、A-311へ漏水検知器【新設】		
	被水		防護板【新設】		
	蒸気		火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】		
蒸気による影響	没水水位(m)		機能喪失高さ(m)	没水の有無	評価
		0.13	1.30	無	良
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。		実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。
	—		○		—
仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、A-311に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。					

* :現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1 : 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第3.7図 溢水防護対象機器を有するA-311に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：格納容器サンプリング弁空気排気弁

	溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³) *		
	種類	有無					
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	左右 下層階	A-201・A-202・A-204→A-203、A-201・A-202・A-204→A-205、A-201・A-202・A-204→A-215 A-201・A-202・A-204→A-102	83.2*1、*2 (防護対策によりA-201・A-202・A-204に留まる)	
		被水	有	A-204		無	
		蒸気	無	左右 上下層階	— —	—	
溢水防護対策	区画外	没水	有	左右 上層階	A-205→A-201・A-202・A-204、A-215→A-201・A-202・A-204 A-301→A-201・A-202・A-204	0 (防護対策によりA-205・A-215・A-301に留まる)	
		被水	無	—		—	
		蒸気	有	左右 上下層階	A-215→A-201・A-202・A-204 A-301→A-201・A-202・A-204、A-101・A-102・A-103・A-104・A-118→A-201・A-202・A-204	無 (防護対策により影響しない)	
没水による影響	没水	A-201・A-203・A-205内に止水板[新設]、貫通部密封処理施工[新規]、A-201・A-202・A-204へ漏水検知器[新設]					
	被水	防護板[新設]					
	蒸気	貫通部密封処理施工[新規]					
被水による影響	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)		没水の有無	評価		
	0.46	1.64		無	良		
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。		実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。		
蒸気による影響	—		○		—		
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。						
	—						

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1:A-201・A-202・A-204にて水を留めるため、最も溢水量が多いS-202室内の溢水源とした。

*2:溢水量を更に低減する措置を検討する。

第3.8図 溢水防護対象機器を有するA-204に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：1次予熱系Aループ入口(外側)隔離弁等

	溢水源		想定溢水経路		溢水量(m ³) *				
	種類	有無	左右	A-206→A-205 A-206→A-103					
溢水源及び溢水経路の情報	没水	有	下層階	A-206	65.3* ¹ (防護対策によりA-206に留まる)				
	被水	有		—	無				
	蒸気	無	上下層階	—	—				
溢水防護対策	没水	有	左右	A-205→A-206、A-207→A-206	0 (防護対策によりA-205・A-207に留まる)				
	被水	無	上層階	—	—				
	蒸気	有	上下層階	A-103→A-206	無 (防護対策によりA-103に留まる)				
没水による影響	没水	A-205内に止水板[新設]、貫通部密封処理施工[新規]、A-206へ漏水検知器[新設]、防護機器密閉カバー[新設]							
	被水	防護板[新設]							
	蒸気	貫通部密封処理施工[新規]							
被水による影響	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)		没水の有無	評価				
	0	0.80		無	良				
蒸気による影響	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。		実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。	溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。					
	—		○	—					
仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。									
区画外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、A-103に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。									

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1: 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第3.9図 溢水防護対象機器を有するA-206に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：アニュラス部排気ファン等

	溢水源		想定溢水経路			溢水量(m ³) *								
	種類	有無												
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	左右 下層階	A-102→A-101、A-102→103 —	73.8* ¹ (防護対策によりA-102に留まる)								
		被水	有		A-102	無								
		蒸気	有	左右 上下層階	A-102→A-101・A-118・A-117、A-102→A-103・A-104 A-102→A-201・A-202・A-204、A-102→A-203、A-102→A-205	無 (防護対策により影響しない)								
	区画外	没水	有	左右 上層階	A-103・A-104→A-102、A-101・A-118→A-102 A-201・A-202・A-204→A-102、A-205→A-102	0 (防護対策によりA-103・A-104、A-101・A-118、A-201・A-202・A-204、A-205に留まる)								
		被水	無		—	—								
		蒸気	有	左右 上下層階	A-103・A-104→A-102、A-101・A-118→A-102 —	無 (防護対策により影響しない)								
溢水防護対策	没水	原子炉附属建家2C-1 C/C、Aコンクリート冷却プロワ盤、アニュラス部排気ファンに止水板【新設】、A-102内に止水板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、A-102へ漏水検知器【新設】												
	被水	防護板【新設】												
	蒸気	火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】												
	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)		没水の有無	評価									
没水による影響	0	0.09		無	良									
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。										
被水による影響	—	○		—										
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。	区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、A-102に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。												
* : 現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。														
*1 : 溢水量を更に低減する措置を検討する。														

第3.10図 溢水防護対象機器を有する A-102に対する影響評価

保有する溢水防護対象機器：原子炉附属建家 2D-1 C/C盤等

	溢水源		想定溢水経路	溢水量(m ³) *		
	種類	有無				
溢水源及び溢水経路の情報	区画内	没水	有	左右 A-118・A-101→A-102、A-118・A-101→A-117 下層階 —		
		被水	有	A-118		
	蒸気	有	左右 A-118→A-101・A-102・A-103・A-104→A-117 上下層階 A-118→A-201・A-202・A-204、A-118→A-215	無 (防護対策により影響しない)		
溢水防護対策	区画外	没水	有	左右 A-117→A-118 上層階 A-201・A-202・A-204→A-118、A-215→A-118		
		被水	無	—		
	蒸気	有	左右 A-101・A-102・A-103・A-104→A-118 上下層階 A-215→A-118	無 (防護対策により影響しない)		
没水による影響	没水	原子炉附属建家 2D-1 C/C、Bコンクリート冷却プロワ盤に止水板【新設】、A-118内に止水板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】、A-118へ漏水検知器【新設】				
	被水	防護板【新設】				
	蒸気	火災感知器【既設】、防護板【新設】、貫通部密封処理施工【新規】				
被水による影響	没水水位(m)	機能喪失高さ(m)		評価		
	0	0.08		無 良		
	「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する。	実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされている。		溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時に安全機能を損なうことのないような措置がなされている。		
蒸気による影響	—	○		—		
	仕様(健全性が確認された使用温度や湿度)が、蒸気漏えい発生時に想定される環境条件を下回る。					
	区画内/外の蒸気の影響については、火災感知器により、蒸気の漏えいを検知して、蒸気漏えい確認後、運転員が蒸気通気を停止することにより、A-118に拡散する蒸気を限定できるため、環境温度及び湿度の過度な上昇を防止できる。					

*:現時点での評価内容であり、今後、設工認に向けて再検討するため、変更の可能性有り。

*1: 溢水量を更に低減する措置を検討する。

第 3.11 図 溢水防護対象機器を有する A-118 に対する影響評価

使用済燃料貯蔵設備水冷却池の
スロッキングによる溢水に係る影響評価

1. 概要

使用済燃料貯蔵設備水冷却池（原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物）は、放射性物質を含む冷却水等を保有し、かつ、上面が開放された構造を有しており、地震時のスロッキングにより溢水が生じる。

使用済燃料貯蔵設備水冷却池における地震時のスロッキングによる溢水において、溢水後、水冷却池液位が、使用済燃料集合体頂部水位を上回り、使用済燃料の冠水の確保及び冷却機能を維持できることを確認する。

また、水冷却池からスロッキングにより溢水した「放射性物質を含む冷却水」について、溢水高さ（最大）を評価し、溢水源となる水冷却池が位置する区画の出入口に、溢水高さ（最大）を上回る堰等（例：止水板）を設置する^{*1}。

*1： 定められた区画外への漏えいを防止することで、原子炉の停止及び放射性物質の閉じ込め機能の維持や管理区域外への漏えいの防止を達成できる。

2. 地震時のスロッキングによる溢水に係る主な解析条件等

解析コード : 汎用熱流体解析ソフト “FLUENT”

地震波 : 原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物における Ss-D を入力とした加速度時刻歴を使用

※ 水平方向（EW）と鉛直方向（UD）を同時に入力

※ 原子炉附属建物については、Ss-6 についても確認

初期水位 : 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 G.L. -600 mm

第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 G.L. -660 mm

第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 G.L. -800 mm

3. 地震時のスロッキングによる溢水の評価

地震時のスロッキングによる溢水の評価結果を第1表に示す（解析結果一例：第1図参照）。

ここで、溢水高さは、水冷却池から溢水した水の体積を水冷却池床面積で除することで求め、水冷却池への水の戻りや水冷却池室の床ドレンを無視した保守的なものである。

本評価結果を踏まえ、溢水源となる水冷却池が位置する区画の出入口には、溢水高さ（最大）を上回る堰等を設置する（設置例：第2図参照）。

定められた区画外への漏えいを防止することで、原子炉の停止及び放射性物質の閉じ込め機能の維持や管理区域外への漏えいの防止を達成できる。

また、溢水後水冷却池液位は、使用済燃料集合体頂部水位を上回っている。使用済燃料の冠水は十分に確保可能であり、使用済燃料の冠水確保及び冷却機能の維持を達成できる。

第1表 地震時のスロッシングによる溢水の評価結果

設備	溢水高さ (最大) *1	溢水後水冷却池液位	判定
原子炉附属建物 使用済燃料貯蔵設備 水冷却池	EW : 24.1 cm	EW: G. L. -1062 mm 使用済燃料集合体頂部水位 G. L. -7750 mm	○
第一使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備 水冷却池	EW : 64.1 cm	EW: G. L. -2131 mm 使用済燃料集合体頂部水位 G. L. -7446 mm	○
第二使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備 水冷却池	EW : 23.6 cm	EW: G. L. -1484 mm 使用済燃料集合体頂部水位 G. L. -7640 mm	○

*1: 水冷却池が位置する区画の出入口に、高さ 1m 以上の止水板を設置


→ 区画外への漏えいを防止



核物質防護情報（管理情報）が
含まれているため公開できません。

溢水高さを上回る堰等を設置することで、
管理区域外等への漏えいを防止（設置位置：★）

地震波	方向	溢水後水冷却池 液位 (GL mm)	溢水高さ (cm)
Ss-D	EW+UD	-1062	24.1
Ss-6	EW+UD	-645	2.3



溢水量（最大）EW：約29.2m³（溢水面積：121m²／溢水高さ：24.1cm）

第1図 使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシング解析結果一例

核物質防護情報（管理情報）が
含まれているため公開できません。

第2図 止水板設置例（原子炉附属建物）

9条-別紙7-別添2-4


影響評価に用いる地震波の代表性


第 452 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（2022 年 7 月 22 日）での説明に基づき、「常陽」周辺の地盤調査データを用いて再評価した設計用床応答スペクトルに基づく地震波により、スロッシングに伴う溢水等を評価する。

スロッシングは、使用済燃料貯蔵設備水冷却池の 1 次固有周期（約 3~4 秒：原子炉附属建物、第一使用済燃料貯蔵建物、第二使用済燃料貯蔵建物で同程度）と一致した場合に大きくなる。当該周期において、Ss-D は、最大の加速度を有するため、Ss-D を代表とした評価に、Ss-1~6 は包絡される（第 1 図参照）。なお、旧評価結果（添付 2）からも、Ss-D を用いた評価が、その他の基準地震動を用いたものを包絡していることを確認できる。

また、旧評価結果より、スロッシングは、水冷却池の長手方向で大きくなる。EW の溢水量が大きいことを確認しており、Ss-D の EW を代表とする。下記に、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の床応答スペクトル(0.5%、質点⑭)を示す。

(参考図)





第1図 原子炉附属建物水冷却池における床応答スペクトル（10%拡幅前、減衰定数 0.5%、質点⑭）

旧 FRS によるスロッシング評価結果

第 453 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（2022 年 7 月 25 日）で提示した旧 FRS によるスロッシング評価結果を第 1 表、第 1 図に示す。

第 2.1 図において、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の溢水量は Ss-D の EW で最大であり、この傾向は、第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池及び第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池でも同様である。


なお、再評価した FRS を用いた溢水量評価結果は、旧 FRS を用いたものを上回ったが、水冷却池が位置する区画の出入口に設けた高さ 1m 以上の止水板は、溢水高さ（最大：64.1cm）に対して、十分な裕度を有する。

第1表 地震時のスロッキングによる溢水の評価結果（旧 FRS）

設備	溢水高さ (最大)	溢水後水冷却池液位	判定
原子炉附属建物 使用済燃料貯蔵設備 水冷却池	EW : 23.3 cm NS : 7.3 cm	EW: G. L. -1047 mm / NS: G. L. -739 mm 使用済燃料集合体頂部水位 G. L. -7750 mm	○
第一使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備 水冷却池	EW : 63.4 cm NS : 26.6 cm	EW: G. L. -2113 mm / NS: G. L. -1270 mm 使用済燃料集合体頂部水位 G. L. -7446 mm	○
第二使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵設備 水冷却池	EW : 22.7 cm NS : 15.7 cm	EW: G. L. -1458 mm / NS: G. L. -1253 mm 使用済燃料集合体頂部水位 G. L. -7640 mm	○

【附属・水冷却池】

地震波	方向	溢水後水冷却池 液位 (GL mm)	溢水高さ (cm)
Ss-D	EW+UD	-1047	23.3
	NS+UD	-739	7.3
Ss-1	EW+UD	-600	<1.0
	NS+UD	-617	<1.0
Ss-2	EW+UD	-600	<1.0
	NS+UD	-603	<1.0
Ss-3	EW+UD	-601	<1.0
	NS+UD	-608	<1.0
Ss-4	EW+UD	-600	<1.0
	NS+UD	-610	<1.0
Ss-5	EW+UD	-600	<1.0
	NS+UD	-600	<1.0



第1図 使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッキング解析結果一例（附属・旧 FRS）

使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシング解析に使用した加速度時刻歴




使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシング解析に使用した加速度時刻歴^{*1}を以下に示す。

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 : 第 1 図～第 2 図




第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 : 第 3 図

第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池 : 第 4 図




* 1 : 第 452 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合（2022 年 7 月 22 日）での説明に基づき、「常陽」周辺の地盤調査データを用いて再評価した設計用床応答スペクトルに基づく地震波






第1図 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の加速度時刻歴
(基準地震動 Ss-D)



第2図 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の加速度時刻歴
(基準地震動 Ss-6)



第3図 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の加速度時刻歴
(基準地震動 Ss-D)



第4図 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池の加速度時刻歴
(基準地震動 Ss-D)

添付 1 設置許可申請書における記載

5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

ロ. 試験研究用等原子炉施設の一般構造

(3) その他の主要な構造

原子炉施設は、(1) 耐震構造、(2) 耐津波構造に加え、以下の基本方針に基づき、「設置許可基準規則」に適合するように設計する。

e. 安全施設は、原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、安全機能を損なわないように設計する。また、原子炉施設は、原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものとする。

添付2 設置許可申請書の添付書類における記載（安全設計）

添付書類八

1. 安全設計の考え方

1.6 溢水による損傷の防止に係る設計

1.6.1 溢水の防護に関する基本方針

原子炉施設は、原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損、消火系統の作動又は使用済燃料貯蔵設備の水冷却池のスロッシング等による溢水が生じた場合においても、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持できるように設計する。また、原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないように設計する。

なお、原子炉施設において、溢水が発生し、これを検知した場合には、運転員の手動スクラム操作により、原子炉を停止する。

1.6.2 溢水防護対象機器

原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス1、2、3に属する構築物、系統及び機器に対して、適切な溢水防護対策を講じる設計とする。

安全機能の重要度分類から以下の(1)～(3)の構築物、系統及び機器を溢水防護対象機器（溢水防護対象機器を駆動又は制御するケーブルを含む。）として選定する。

(1) 原子炉を停止し、また、停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するための構築物、系統及び機器（以下「原子炉の安全停止に係る機器等」という。）

原子炉の安全停止に係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能を有する構築物、系統及び機器とする。

- ① 原子炉冷却材バウンダリ機能（P S - 1）に属する機器等
- ② 炉心形状の維持機能（P S - 1）に属する機器等
- ③ 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（M S - 1）に属する機器等
- ④ 1次冷却材漏えい量の低減機能（M S - 1）に属する機器等の一部
- ⑤ 原子炉停止後の除熱機能（M S - 1）に属する機器等
- ⑥ 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（M S - 1）に属する機器等の一部
- ⑦ 安全上特に重要な関連機能（M S - 1）に属する機器等の一部
- ⑧ 事故時のプラント状態の把握機能（M S - 2）に属する機器等の一部
- ⑨ 安全上重要な関連機能（M S - 2）に属する機器等の一部
- ⑩ 2次冷却材を内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（P S - 3）に属する機器等
- ⑪ 通常運転時の冷却材の循環機能（P S - 3）に属する機器等

- ⑫ プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）（P S－3）に属する機器等
- ⑬ 制御室外からの安全停止機能（M S－3）に属する機器等
- ⑭ 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能（M S－3）に属する機器等の一部

（2）放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器（以下「放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等」という。）

放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能を有する構築物、系統及び機器とする。

- ① 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（M S－1）に属する機器等の一部
- ② 放射性物質の閉じ込め機能（M S－1）に属する機器等
- ③ 原子炉カバーガスバウンダリ等のバウンダリ機能（P S－2）に属する機器等
- ④ 燃料を安全に取り扱う機能（P S－2）に属する機器等
- ⑤ 原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能（P S－2）に属する機器等
- ⑥ 放射線の遮蔽及び放出低減機能（M S－2）に属する機器等の一部
- ⑦ 安全上特に重要な関連機能（M S－1）及び安全上重要な関連機能（M S－2）に属する機器等の一部
- ⑧ 放射性物質の貯蔵機能（P S－3）に属する機器等
- ⑨ 核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能（P S－3）に属する機器等

（3）使用済燃料貯蔵設備において、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持するための構築物、系統及び機器（以下「使用済燃料の冠水等に係る機器等」という。）

使用済燃料の冠水等に係る機器等は、安全機能の重要度分類から以下の機能を有する構築物、系統及び機器とする。

- ① 燃料プール水の保持機能（M S－2）に属する機器等
- ② 燃料プール水の補給機能（M S－3）に属する機器等

溢水防護対策については、本原子炉施設の安全上の特徴並びに原子炉の安全停止に係る機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに係る機器等、使用済燃料の冠水等に係る機器等が有する安全機能、配置、構造及び動作原理に係る以下の2つの観点を考慮することを基本とし、溢水による機能への影響を判断して決定する。

- （1）環境条件から溢水が発生しないため、溢水によって、その機能が影響を受けない。
- （2）密封構造を有するもの、又は水環境での使用を想定しているものであり、溢水によって、その機能が影響を受けない。

1.6.3 溢水源の想定

溢水防護対象機器については、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参考に、以

下の溢水を想定した影響評価を行い、没水及び被水により、その安全機能が損なわれることがないように設計する。また、使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシングによる溢水については、当該液体が管理区域外へ漏えいしない設計とする。

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水

- ① 高エネルギー配管^{*1} (完全全周破断) からの溢水

*1 呼び径>25A (1B)

運転温度>95°C又は運転圧力>1.9MPa [gage]

(ただし、応力評価及び非破壊検査を実施しているものについては除外可能)

- ② 低エネルギー配管^{*2} (配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック) からの溢水

*2 呼び径>25A (1B)

運転温度≤95°Cかつ運転圧力≤1.9MPa [gage]

(ただし、静水頭圧の配管は除く。)

(2) 原子炉施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水

- ① 火災検知により自動作動するスプリンクラーからの放水（ただし、原子炉施設は、当該設備を有しない。）

- ② 建物内の消火活動のために設置される消火栓からの放水

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水

- ① 原子炉施設内に設置された機器の破損による漏水（耐震重要度分類B、Cクラス機器の破損）

- ② 使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシングによる溢水

1.6.4 溢水防護区画の設定

溢水防護区画は、基本的に壁、扉で区切られた部屋単位とし、溢水防護対象機器が設置されている全ての区画、中央制御室、及び現場操作が必要な場合には、設備へのアクセス通路について設定する。ただし、「環境条件から明らかに溢水が発生しない」、「密封構造を有するもの、又は水環境での使用を想定しているものであり、明らかに溢水の影響が生じない」の条件を満足する溢水防護対象機器にあっては、溢水防護区画の設定を除外できるものとする。また、溢水防護対象機器に関連するケーブル類は、端部（電源盤等）を除き、その被覆等により、溢水の影響を受けないと判断できるため、溢水防護区画の設定の対象外とする（溢水の影響を受けないと判断できない場合を除く。）。さらに、必要に応じて、堰等も区画に用いるものとする。

1.6.5 没水の影響への対策

想定される溢水により、溢水防護対象機器が、没水により安全機能を損なわないよう、以下に示すいずれかの対策、又はこれらを組み合わせた対策を講じる。

- (1) 漏水検知器等により溢水の発生を早期に検知し、中央制御室からの遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

- (2) 溢水防護区画外の溢水に対しては、壁等による流入防止対策を図り溢水の流入を防止する設計とする。壁等は、溢水により発生する水位や水圧に対して流入を防止できる設計とするとともに、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や荷重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。
- (3) 溢水防護対象機器の設置高さを嵩上げし、溢水防護対象機器の機能喪失高さが、溢水水位を上回る設計とする。

1.6.6 被水の影響への対策

想定される溢水により、溢水防護対象機器が、被水により安全機能を損なわないよう、以下に示すいずれかの対策、又はこれらを組み合わせた対策を講じる。

- (1) 溢水防護区画外の溢水に対しては、壁等による被水防止対策を図り溢水の被水を防止する設計とする。壁等は、溢水により発生する水位や水圧に対して流入を防止できる設計とするとともに、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や荷重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。
- (2) 電源盤等の設備は、固定式消火設備等の水消火を行わない消火手段（二酸化炭素消火設備、消火器等）を採用し、被水の影響がない設計とする。
- (3) 被水する溢水防護対象機器は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)」における第二特性数字 4 以上相当の保護等級を有する機器を用い、被水の影響を受けない設計とする。被水の影響により安全機能を損なうおそれがある機器の電動機及び計器については、水の浸入に対する防護措置（JIS-C-0920 保護等級の防まつ形（IP*4）以上）を講じる。
- (4) 被水する溢水防護対象機器は、保護カバーやパッキン等による被水防護措置を行い、被水の影響を受けない設計とする。
- (5) 多重性又は多様性を有している溢水防護対象機器は、別区画に設置し、溢水が発生した場合でも同時に安全機能を損なうことがない設計とする。

1.6.7 蒸気の影響への対策

想定される溢水により、溢水防護対象機器が、蒸気により安全機能を損なわないよう、以下に示すいずれかの対策、又はこれらを組み合わせた対策を講じる。

- (1) 漏水検知器等により蒸気の溢水の発生を早期に検知し、中央制御室からの遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。
- (2) 溢水防護区画外の蒸気放出に対しては、壁等による流入防止対策を図り蒸気の流入を防止する設計とする。壁等は、放出された蒸気流入を防止できる設計とするとともに、溢水の要因となる地震等により生じる環境や荷重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。
- (3) 溢水防護対象機器が、蒸気に直接曝されることがないように防護板等による防護措置を行う。また、当該蒸気が、溢水防護区画内に拡散することによる雰囲気温度の上昇を抑制し、溢水防護対象機器の安全機能が損なわれないように対策する。
- (4) 蒸気に曝される溢水防護対象設備は、蒸気に対して耐性を有する機器を用い、蒸気

の影響を受けない設計とする。蒸気の影響により安全機能を損なうおそれのある機器の計器については、蒸気環境下に耐えるための防護措置（JIS-C-0920 保護等級の防浸形（IP*7）以上）を講じる。

1.6.8 放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えい防止対策

想定される溢水により、放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないよう、以下に示すいずれかの対策、又はこれらを組み合わせた対策を講じる。

- (1) 放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は、全て管理区域内に設置する。
- (2) 放射性物質を含む液体が管理区域内に漏えいした場合に、非管理区域に漏えいすることがないように、管理区域の下階が管理区域となるように配置上できる限り考慮する。
- (3) 配置上、管理区域内より非管理区域に漏えいするおそれが否定できない箇所については、段差や堰を設けることにより非管理区域側へ漏えいすることを防止する。

1.6.9 溢水の影響評価

1.6.9.1 溢水量の想定

(1) 機器の破損等により生じる溢水では、それぞれの溢水防護対象機器に対して影響が最も大きくなる単一の設備破損による溢水源（多重化された系統を有する設備の破損による溢水では、単一の系統破損による溢水源）を想定し、その影響を評価する。溢水量は、漏水を検知し、現場又は中央制御室からの隔離により漏えいを停止するまでの時間を考慮して算出する。**溢水量を算出する際の運転員による対応として、設備の配置やアクセス性等を基に設定した以下の時間を考慮する。**

- a. 漏えい発生から漏えい検知までの時間
- b. 現場への移動時間 ※ 管理区域への入域はチェンジングに要する時間を含む。
- c. (現場) 漏えい箇所特定に要する時間
- d. 弁操作時間及び循環ポンプ等停止時間

(2) 原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水では、それぞれの溢水防護対象機器に対して影響が最も大きくなる単一の放水による溢水源を想定し、その影響を評価する。

(3) 地震による機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水では、流体を内包する機器のうち、基準地震動 Ss によって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し、その影響を評価する。評価では、複数系統、複数箇所の同時破損を想定し、最大の溢水量を算出する。

1.6.9.2 溢水経路の想定

- (1) 溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように、扉の漏水の状態並びに貫通部及び堰の有無を考慮する。
- (2) 溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように、ハッチ及び目皿からの流出はないもの

とする。ただし、ハッチ及び目皿からの流出を溢水防護設計として実施又は機能を期待する場合は、これらからの流出を考慮する。一方、上階で生じた溢水に起因する没水の評価では、ハッチがない単純な開口部として、上階で生じた溢水がそのまま当該フロアに落水してくるものとする。

(3) 放射性物質を含む液体の管理区域外への溢水の影響評価では、管理区域より非管理区域への漏えいがないことを確認するため、管理区域に設けられた段差を考慮する。

1.6.9.3 溢水の影響評価

(1) 原子炉施設内で発生した溢水の溢水防護対象機器への影響評価

溢水防護対象機器については、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参考に、想定した溢水に対して、影響評価を行い、没水、被水及び蒸気により、その安全機能が損なわれるがないことを確認する。

溢水防護対象機器に対する被水（蒸気を含む。）の影響評価では、溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水や溢水源からの漏えい蒸気の拡散等により、安全機能を損なうおそれがないことを評価する。溢水防護対象機器に対する没水の影響評価では、溢水の影響を受けて溢水防護対象機器の安全機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を設定し、発生した溢水による水位（以下「溢水水位」という。）が機能喪失高さを上回らないことをもって溢水防護対象機器が安全機能を損なうおそれがないことを評価する。機能喪失高さは、溢水防護対象機器の各付属品の設置状況を踏まえ、没水によって安全機能を損なうおそれのある最低の高さを設定する。なお、機器の破損等により生じる溢水について、多重化された設備の破損による溢水では、破損した系統と別の系統は健全であり、当該設備の安全機能は維持されているものとする。

(2) 放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの影響評価

放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの影響評価では、使用済燃料貯蔵設備水冷却池のスロッシングによる溢水について、溢水の管理区域外への漏えいの有無を設備の配置の観点から評価するとともに、配置上管理区域外への漏えいが否定できない箇所については、設けられた段差を上回らないことをもって管理区域外へと漏えいしないことを評価する。

1.6.10 手順等

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子炉施設保安規定を定める。原子炉施設保安規定には、溢水について、以下の内容を含む手順を定め、適切な管理を行う。

- ・ 運転要領（運転管理、保守管理、事故発生時の措置）の作成に関するこ
- ・ 必要な要員の配置に関するこ
- ・ 教育及び訓練に関するこ
- ・ 必要な資機材の配備に関するこ

添付 3 設置許可申請書の添付書類における記載（適合性）

添付書類八

1. 安全設計の考え方

1.8 「設置許可基準規則」への適合

原子炉施設は、「設置許可基準規則」に適合するように設計する。各条文に対する適合のための設計方針は次のとおりである。

(溢水による損傷の防止等)

第九条 安全施設は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によって当該容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出した場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。

適合のための設計方針

1 について

原子炉施設において、溢水が発生し、これを検知した場合には、運転員の手動スクラム操作により、原子炉を停止する。原子炉施設は、原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損、消火系統の作動又は使用済燃料貯蔵設備の水冷却池のスロッシング等による溢水が生じた場合においても、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できるように、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できるように、さらに、使用済燃料貯蔵設備の水冷却池においては、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持できるように設計する。

2 について

原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体があふれ出した場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないように設計する。

放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を含む液体があふれ出了場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいするおそれのあるもの（当該区画に管理区域外との連絡通路（扉等）があるもの）を対象とし、段差や堰を設けることにより非管理区域側へ漏えいすることを防止する。

添付書類八の以下の項目参照

1. 安全設計の考え方