

【公開版】

提出年月日	令和2年7月17日	R10
日本原燃株式会社		

M O X 燃 料 加 工 施 設 に お け る
新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性

安全審査 整理資料

第 29 条 : 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

目 次

1 章 基準適合性

1. 概要

1.1 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

1.1.1 火災の消火に使用する設備

1.1.2 燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備

1.1.3 核燃料物質の回収に使用する設備

1.1.4 閉じ込める機能の回復に使用する設備

1.2 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の主な設計方針

1.2.1 火災の消火に使用する設備

1.2.2 燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備

1.2.3 核燃料物質の回収に使用する設備

1.2.4 閉じ込める機能の回復に使用する設備

2. 設計方針

2.1 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

2.1.1 火災の消火に使用する設備

2.1.2 燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備

2.1.3 核燃料物質の回収に使用する設備

2.1.4 閉じ込める機能の回復に使用する設備

2.2 多様性, 位置的分散

2.3 悪影響防止

2.4 個数及び容量

2.5 環境条件等

2.6 操作性の確保

2.7 試験検査

3. 主要設備及び仕様

第29.1表 重大事故の発生を仮定するグローブボックス

第29.2表 閉じ込める機能の喪失の対処に用いる主要設備の仕様

第29.1図 代替消火設備及び代替火災感知設備の系統概要図（外的事象の対処時）

第29.2図 代替消火設備及び代替火災感知設備の系統概要図（内的事象の対処時）

第29.3図 放出防止設備の系統概要図（外的事象の対処時）

第29.4図 放出防止設備の系統概要図（内的事象の対処時）

第29.5図 代替グローブボックス排気系の系統概要図（外的事象の対処時）

2章 補足説明資料

1 章 基準適合性

重大事故は、加工規則第二条の二において、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であって、次に掲げるものとされている。

- 一 臨界事故
- 二 核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失

このうち、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業許可基準規則」という。）第二十九条では、以下の要求がされている。

（閉じ込める機能の喪失に対処するための設備）

第二十九条 プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に規定する重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設けなければならない。

- 一 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な設備
- 二 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な設備

（解釈）

- 1 第1号に規定する「核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な設備」とは、例えば、飛散又は漏えいの原因

となる火災を消火するための設備や、核燃料物質を回収するためのサイクロン集塵機等をいう。

2 1号に規定する「設備」の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある安全上重要な施設の機器ごとに1セットとする。

3 第2号に規定する「核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な設備」とは、例えば、換気設備の代替となる高性能エアフィルタ付き局所排気設備等をいう。

4 第2号に規定する「設備」の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある安全上重要な施設の機器ごとに1セットとする。

<適合のための設計方針>

プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に規定する重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。

第一号について

核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。

設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し、露出したMOX粉末を取り

扱い，火災源となる潤滑油を有するグローブボックス（以下「重大事故の発生を仮定するグローブボックス」という。）内で火災を確認した場合，速やかに核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火するために必要な重大事故等対処設備として，代替消火設備及び代替火災感知設備を設ける設計とする。

設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合，火災の影響を受けた核燃料物質がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行し，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備が大気中への放出経路となり得ることから，速やかに放出経路を閉止するために必要な重大事故等対処設備として，放出防止設備を設ける設計とする。

グローブボックスから工程室内に漏えいした核燃料物質の回収については，漏えいした核燃料物質の沈降により工程室内の気相中における放射性物質濃度が十分に低減され，濃度変動がないことを確認した後に実施するものとし，回収作業時のMOX粉末の舞い上がりを考慮してサイクロン集塵機等の設備は用いず，濡れウエス等の資機材により床面に沈降した核燃料物質を回収することから，工程室内に漏えいした核燃料物質を回収するための重大事故等対処設備は設けない。ただし，回収作業に着手する判断として，工程室内の気相中における放射性物質濃度が十分に

低減され、濃度変動がないことを確認するために必要な重大事故等対処設備として、工程室放射線計測設備を設ける設計とする。

第二号について

核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。

グローブボックス内及び工程室内の排気機能を回復し、工程室からグローブボックス排気系への気流を確保することにより、核燃料物質の回収作業を実施する際の作業環境を確保するために必要な重大事故等対処設備として、代替グローブボックス排気系を設ける設計とする。

1. 概要

1.1 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

MOX燃料加工施設には、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するため、核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するとともに、核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設置及び保管する。

閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は、「火災の消火に使用する設備」、「燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備」、「核燃料物質の回収に使用する設備」及び「閉じ込める機能の回復に使用する設備」で構成する。

1.1.1 火災の消火に使用する設備

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災を確認し、核燃料物質が火災の影響を受けることにより飛散又は漏えいするおそれがある場合には、「火災の消火に使用する設備」により、速やかに核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災を消火することで、核燃料物質の飛散又は漏えいを防止できる設計とする。

上記の設計は、具体的には以下のとおりとする。

設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し、重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災の発生を確認した場合には、速やかに火災を消火するため、中央監視室近傍に設置する弁の手動操作により強制的に消火ガスボンベから消火剤を放出できる遠隔消火装置により、グローブボックス消火装置とは異なる消火手段にて重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災を消火する設計とする。また、全交流電源喪失を伴わない内的事象を要因として発生した場合の対処においては、中央監視室に設置する盤の手動操作により遠隔消火装置の消火剤を放出できる設計とする。遠隔消火装置の消火ノズルは、消火剤を放出する対象となるオイルパンの全面に対して消火剤を放出できる位置に設置することで、確実に火災を消火できる設計とする。

上記の重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を確認し、遠隔消火装置による消火の実施を判断するため、火災状況確認用温度計に中央監視室近傍から可搬型グローブボックス温度表示端末を接続することで、グローブボックス温度監視装置とは異なる手段にて重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認する。また、内的事象を要因として発生した場合の対処において、火災状況確認用温度計及び火災状況確認用温度表示装置により、中央監視室にて重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認する。

設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装

置の消火機能の喪失を確認し、重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災の発生を確認した場合、速やかに核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火を行うことで重大事故の拡大を防止するため、遠隔消火装置、火災状況確認用温度計及び火災状況確認用温度表示装置を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。また、可搬型グローブボックス温度表示端末を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

また、遠隔消火装置により確実に消火対応ができるよう、火災源となり得る潤滑油が漏えいした場合に潤滑油を保持するオイルパン及び遠隔消火装置の消火ノズルを支持することを目的として、重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29. 1 表）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 常設重大事故等対処設備

① 代替消火設備

- ・ 遠隔消火装置
- ・ 重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29. 1 表）（設計基準対象の施設と兼用）

② 代替火災感知設備

- ・ 火災状況確認用温度計
- ・ 火災状況確認用温度表示装置

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 代替火災感知設備

・ 可搬型グローブボックス温度表示端末

1.1.2 燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備

設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し、重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合、火災の影響を受けた核燃料物質がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行し、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備を通り大気中へ放出されることを可能な限り防止するため、「燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備」により、速やかにグローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの放出経路を閉止する設計とする。

上記の設計は、具体的には以下のとおりとする。

発生防止対策として全送排風機の停止（気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程室排風機，グローブボックス排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに燃料加工建屋の非管理区域の換気・空調を行う設備の停止）を実施する場合又は設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能若しくはグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し、重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生した場合には、放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置するグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程室排風機入口手動ダンパを閉止す

る。これらのグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパは、地下1階の現場にて手動操作により閉止する。

また、全交流電源喪失を伴わない内の事象を要因として発生した場合の対処においては、グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手動操作により閉止する。

上記の対策が完了するまでの間、火災の影響を受けてグローブボックス内又は工程室の気相中に飛散又は漏えいした核燃料物質は、火災によって生じる気流に押し流されて大気中に放出されることから、これを抑制するため、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備に設置された高性能エアフィルタで核燃料物質を捕集する。

また、上記の対策によりグローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの大気中への放出経路が閉止されたことを確認するため、ダンパ出口側のダクトに可搬型ダンパ出口風速計を接続し、ダクト内の風速を計測する。

火災の影響を受けてグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行した核燃料物質が、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備を通り大気中へ放出されることを可能な限り防止するため、設計基準対象の施設と兼用する放出防止設備のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ、グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパを常設重大事故等対処設備として位置付ける。グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダン

パを常設重大事故等対処設備として新たに設置する。また、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの大気中への放出経路が閉止されたことを確認するため、可搬型ダンパ出口風速計を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

また、グローブボックスからグローブボックス排気設備への放出経路を確保することを目的として、重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29. 1 表）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 常設重大事故等対処設備

① 放出防止設備

- ・ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ（設計基準対象の施設と兼用）
- ・グローブボックス排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）
- ・工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）
- ・グローブボックス排気閉止ダンパ
- ・工程室排気閉止ダンパ
- ・重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29. 1 表）（設計基準対象の施設と兼用）

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 放出防止設備

- ・可搬型ダンパ出口風速計

1.1.3 核燃料物質の回収に使用する設備

火災の消火に使用する設備及び燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備を用いた重大事故等対策が完了した後に、工程室内に漏えいした核燃料物質が床面に沈降し、気相中の放射性物質濃度が十分に低減されたことを確認するため、「核燃料物質の回収に使用する設備」により、核燃料物質の回収作業の着手判断が可能な設計とする。

上記の設計は、具体的には以下のとおりとする。

火災の消火に使用する設備及び燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備を用いた重大事故等対策が完了し、重大事故の発生によりグローブボックスから工程室内に漏えいした核燃料物質が床面に沈降した後は、濡れウエス等の資機材により床面に沈降した核燃料物質を回収することから、当該作業の着手判断として、工程室内の気相中における放射性物質濃度が十分に低減され、濃度変動がないことを可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータにより確認する。

工程室内の気相中における放射性物質濃度が十分に低減され、濃度変動がないことを確認するため、可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 可搬型重大事故等対処設備

① 工程室放射線計測設備

- ・ 可搬型ダストサンプラ
- ・ アルファ・ベータ線用サーベイメータ

1.1.4 閉じ込める機能の回復に使用する設備

核燃料物質の回収作業を実施する前に、作業環境を確保する観点から「閉じ込める機能の回復に使用する設備」により、グローブボックス内及び工程室内の排気機能を回復する設計とする。

上記の設計は、具体的には以下のとおりとする。

核燃料物質の回収作業を実施する前に、作業環境を確保する観点から、可搬型排風機付フィルタユニット等をグローブボックス排気設備に接続し、工程室からグローブボックス排気系への気流を確保することで、グローブボックス内及び工程室内の排気機能を回復する。また、排気系に設置した高性能エアフィルタにより核燃料物質を捕集する。閉じ込める機能の回復は、設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の排気機能を回復させることで、グローブボックスから間接的に工程室内の空気も排気することが可能であるため、グローブボックス排気設備の排気機能のみ回復させるものとする。

グローブボックス及び工程室の排気機能を確保し、閉じ込める機能を回復するため、設計基準対象の施設と兼用する代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタを常設重大事故等対処設備として位置付ける。第1軽油貯槽（第32条 電源設備）及び第2軽油貯槽

(第 32 条 電源設備) を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。また、可搬型排風機付フィルタユニット、可搬型フィルタユニット、可搬型ダクト、可搬型発電機(第 32 条 電源設備)、可搬型分電盤(第 32 条 電源設備)、可搬型電源ケーブル(第 32 条 電源設備)、軽油用タンクローリ(第 32 条 電源設備)、可搬型排気モニタリング設備(第 33 条 監視測定設備) 及び可搬型放出管理分析設備(第 33 条 監視測定設備) を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

また、グローブボックスからグローブボックス排気設備への排気経路を確保することを目的として、重大事故の発生を仮定するグローブボックス(第 29.1 表) を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 常設重大事故等対処設備

① 代替グローブボックス排気系

- ・ダンパ・ダクト・高性能エアフィルタ(設計基準対象の施設と兼用)
- ・重大事故の発生を仮定するグローブボックス(第 29.1 表)(設計基準対象の施設と兼用)

② 補機駆動用燃料補給設備

- ・第 1 軽油貯槽(第 32 条 電源設備)
- ・第 2 軽油貯槽(第 32 条 電源設備)

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 代替グローブボックス排気系

- ・可搬型排風機付フィルタユニット
- ・可搬型フィルタユニット
- ・可搬型ダクト
- ② 代替電源設備
 - ・可搬型発電機（第 32 条 電源設備）
 - ・可搬型分電盤（第 32 条 電源設備）
 - ・可搬型電源ケーブル（第 32 条 電源設備）
- ③ 補機駆動用燃料補給設備
 - ・軽油用タンクローリ（第 32 条 電源設備）
- ④ 代替モニタリング設備
 - ・可搬型排気モニタリング設備（第 33 条 監視測定設備）
- ⑤ 代替試料分析関係設備
 - ・可搬型放出管理分析設備（第 33 条 監視測定設備）

1.2 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の主な設計方針

1.2.1 火災の消火に使用する設備

代替消火設備の遠隔消火装置は、火災防護設備のグローブボックス消火装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、内蔵する蓄電池からの給電により起動することで、非常用所内電源設備の給電により起動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して多様性を有する設計とする。

代替消火設備の遠隔消火装置は、火災防護設備のグローブボックス消火装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、中央監視室近傍から弁の手动操作により強制的に消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とすることで、盤等により制御して自動起動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して多様性を有する設計とする。

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、電源を必要とせずに可搬型グローブボックス温度表示端末との接続により温度を確認できる又は内蔵する蓄電池からの給電により火災状況確認用温度表示装置との組合せで温度を確認できるよう、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置とは異なる構成で確認できる設計とすることで、非常用所内電源設備の給電により動作する火災防護設備のグロー

ブボックス温度監視装置に対して多様性を有する設計とする。

代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、内蔵する充電池からの給電により起動するとともに、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置とは異なる構成で確認できる設計とすることで、非常用所内電源設備の給電により動作する火災防護設備のグローブボックス温度監視装置に対して多様性を有する設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないように、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備が設置される燃料加工建屋から 100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに、燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る。燃料加工建屋内に保管する場合は火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る。

代替消火設備の遠隔消火装置は、重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を消火するため、全域放出方式の場合は消防法施行規則第 20 条に基づき算出さ

れる消火剤量以上，局所放出方式の場合は検証試験結果を基に算出される燃焼面の単位面積あたりに必要な消火剤量以上を有する設計とする。

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍温度を確認するため，重大事故に想定される変動範囲を監視可能な-196～450℃の計測範囲を有する設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末と代替火災感知設備の火災状況確認用温度計との接続は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

1.2.2 燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備

外的事象を要因として発生した場合に対処に用いる設計基準対象の施設と兼用する放出防止設備の常設重大事故等対処設備は，基準地震動の1.2倍の地震力を考慮しても機能を維持できる設計とし，重大事故等時における環境条件，その他の自然現象による環境条件を考慮した設計とする。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は，燃料加工建屋から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の放出経路閉止後にお

けるダンパ出口のダクト内風速を確認するため、重大事故に想定される変動範囲を監視可能な0～50m/sの計測範囲を有する設計とする。

1.2.3 核燃料物質の回収に使用する設備

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは、故障時バックアップを含めて必要な数量を燃料加工建屋から100m以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る。

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは、工程室内の放射性物質濃度の測定に必要な充電電池又は乾電池容量を有する設計とする。

1.2.4 閉じ込める機能の回復に使用する設備

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニットは、グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、非常用所内電源設備の給電により駆動するグローブボックス排気設備のグローブボックス排風機に対して、可搬型発電機の給電により駆動し、可搬型発電機の運転に必要な燃料は、電源設備の補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とすることで、多様性を有する設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型重大事故等対処設備は、グローブボックス排気設備又は代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように、グローブボックス排気設備又は代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備が設置される燃料加工建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに、燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る。燃料加工建屋内に保管する場合はグローブボックス排気設備又は代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図る。

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニットは、放射性エアロゾルを可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットの高性能エアフィルタで捕集しつつ、可搬型ダクトを介して、大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型ダクトと代替グローブボックス排気系のグローブボックス排気ダクトとの接続は、フランジ接続に統一することにより、速やかに、容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタのダクトは、通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう、系統に必要なダンパ等を設ける設計とし、それぞれ簡易な接続及びダンパ等の操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処

設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

対策を実施するために必要となる燃料及び電源は、十分な量を確保する。

以下の設備の設計方針については、それぞれの設備の条文において適合性を説明する。

- ・ 第 32 条 電源設備
- ・ 第 33 条 監視測定設備

2. 設計方針

2.1 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

MOX燃料加工施設には、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対処するため、核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するとともに、核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設置及び保管する。

閉じ込める機能の喪失に対処するための設備は、「火災の消火に使用する設備」、「燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備」、「核燃料物質の回収に使用する設備」及び「閉じ込める機能の回復に使用する設備」で構成する。

2.1.1 火災の消火に使用する設備

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内で火災を確認した場合、火災の影響を受けた核燃料物質が飛散し、グローブボックス内又は工程室内の気相中に移行することを防止するため、代替消火設備及び代替火災感知設備を設置及び保管する。

2.1.1.1 代替消火設備

設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能又はグローブボックス消火装置の消火機能の喪失を確認し、重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災の発生を確認した場合には、遠隔消火装置により速やかに重大事故の発生を仮定するグローブボックス内の火災を消火する。外的事象を要因として発生した場合の対処においては、中央監視室近傍に設置する遠隔消火装置の弁の手動操作により強制的に消火ガスボンベから消火剤を放出することで火災を消火する。また、内的事象を要因として発生した場合の対処においては、中央監視室に設置する遠隔消火装置の盤の手動操作により消火剤を放出することで火災を消火する。

遠隔消火装置の消火ノズルは、消火剤を放出する対象となるオイルパンの全面に対して消火剤を放出できる位置に設置することで、確実に火災を消火できる設計とする。

上記の核燃料物質の飛散又は漏えいの原因となる火災の消火を行うことで重大事故の拡大を防止するため、遠隔消火装置を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。

また、遠隔消火装置により確実に消火対応ができるよう、火災源となり得る潤滑油が漏えいした場合に潤滑油を保持するオイルパン及び遠隔消火装置の消火ノズルを支持することを目的として、重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29.1 表）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

代替消火設備の系統概要図を第 29.1 図及び第 29.2 図に示す。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 常設重大事故等対処設備

① 代替消火設備

- ・遠隔消火装置
- ・重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29.1 表）（設計基準対象の施設と兼用）

2.1.1.2 代替火災感知設備

代替消火設備の遠隔消火装置による消火の実施を判断するため、外的事象を要因として発生した場合の対処においては、火災状況確認用温度計に中央監視室近傍から可搬型グローブボックス温度表示端末を接続することで、重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認する。また、内的事象を要因として発生した場合の対処においては、火災状況確認用温度計の測定値を火災状況確認用温度表示装置に表示することにより、中央監視室にて重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認する。

上記の重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災の状況を確認し、代替消火設備の遠隔消火装置による消火の実施を判断するため、火災状況確認用温度計及び火災状況確認用温度表示装置を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。また、可搬型グローブボックス温度表示端末を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 常設重大事故等対処設備

① 代替火災感知設備

- ・ 火災状況確認用温度計
- ・ 火災状況確認用温度表示装置

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 代替火災感知設備

- ・ 可搬型グローブボックス温度表示端末

2.1.2 燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生及び継続した場合、火災の影響を受けた核燃料物質がグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行し、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備を通り大気中へ放出されることを可能な限り防止するため、放出防止設備を設置する。

2.1.2.1 放出防止設備

発生防止対策として全送排風機の停止（気体廃棄物の廃棄設備の建屋排風機，工程室排風機，グローブボックス排風機，送風機及び窒素循環ファン並びに燃料加工建屋の非管理区域の換気・空調を行う設備の停止）を実施する場合又は設計基準対象の施設として機能を期待するグローブボックス温度監視装置の感知機能若しくはグローブボックス消火装置の消火機能が喪失し，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内において火災が発生した場合には，放出経路となり得るグローブボックスからの排気系に設置す

るグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室からの排気系に設置する工程室排風機入口手動ダンパを閉止する。これらのグローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパは、地下1階の現場にて手動操作により閉止する。

また、全交流電源喪失を伴わない内的事象を要因として発生した場合の対処においては、グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパを中央監視室に設置する盤の手動操作により閉止する。

上記の対策が完了するまでの間、火災の影響を受けてグローブボックス内又は工程室の気相中に飛散又は漏えいした核燃料物質は、火災によって生じる気流に押し流されて大気中に放出されることから、これを抑制するため、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備に設置された高性能エアフィルタで核燃料物質を捕集する。

また、上記の対策によりグローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの大気中への放出経路が閉止されたことを確認するため、ダンパ出口側のダクトに可搬型ダンパ
出口風速計を接続し、ダクト内の風速を計測する。

上記の火災の影響を受けてグローブボックス内及び工程室内の気相中に移行した核燃料物質が、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備を通り大気中へ放出されることを可能な限り防止するため、設計基準対象の施設と兼用する放出防止設備のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ、グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排

風機入口手動ダンパを常設重大事故等対処設備として位置付ける。グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパを常設重大事故等対処設備として新たに設置する。また、グローブボックス排気設備及び工程室排気設備からの大気中への放出経路が閉止されたことを確認するため、可搬型ダンパ出口風速計を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

グローブボックスからグローブボックス排気設備への放出経路を確保することを目的として、重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29. 1 表）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

放出防止設備の系統概要図を第 29. 3 図及び第 29. 4 図に示す。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 常設重大事故等対処設備

① 代替換気設備

a. 放出防止設備

- ・ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ（設計基準対象の施設と兼用）
- ・グローブボックス排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）
- ・工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）
- ・グローブボックス排気閉止ダンパ
- ・工程室排気閉止ダンパ

- ・ 重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29.1 表）（設計基準対象の施設と兼用）

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 放出防止設備

- ・ 可搬型ダンパ出口風速計

2.1.3 核燃料物質の回収に使用する設備

火災の消火に使用する設備及び燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備を用いた重大事故等対策が完了した後に、工程室内に漏えいした核燃料物質が床面に沈降し、気相中の放射性物質濃度が十分に低減されたことを確認するため、工程室放射線計測設備を保管する。

2.1.3.1 工程室放射線計測設備

火災の消火に使用する設備及び燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備を用いた重大事故等対策が完了し、重大事故の発生によりグローブボックスから工程室内に漏えいした核燃料物質の沈降により工程室内の気相中における放射性物質濃度が十分に低減され、濃度変動がないことを確認した後に、濡れウエス等の資機材により床面に沈降した核燃料物質を回収する。

上記の工程室内の気相中における放射性物質濃度が十分に低減され、濃度変動がないことを確認するため、可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 可搬型重大事故等対処設備

① 工程室放射線計測設備

- ・ 可搬型ダストサンプラ
- ・ アルファ・ベータ線用サーベイメータ

2.1.4 閉じ込める機能の回復に使用する設備

工程室からグローブボックス排気系への気流を確保することで、グローブボックス内及び工程室内の排気機能を回復し、核燃料物質の回収作業を実施する際の作業環境を確保するため、代替グローブボックス排気系、代替電源設備（第32条 電源設備）、補機駆動用燃料補給設備（第32条 電源設備）、代替排気モニタリング設備（第33条 監視測定設備）及び代替試料分析関係設備（第33条 監視測定設備）を設置及び保管する。

2.1.4.1 代替グローブボックス排気系

核燃料物質の回収作業を実施する前に、作業環境を確保する観点から、可搬型排風機付フィルタユニット等をグローブボックス排気設備に接続し、工程室からグローブボックス排気系への気流を確保することで、グローブボックス内及び工程室内の排気機能を回復する。また、排気系に設置した高性能エアフィルタにより核燃料物質を捕集する。閉じ込める機能の回復は、設計基準対象の施設のグローブボックス排気設備の排気機能を回復させることで、グロー

グローブボックスから間接的に工程室内の空気も排気することが可能であるため、グローブボックス排気設備の排気機能のみ回復させるものとする。

閉じ込める機能の回復に必要な排気経路は、グローブボックス排気ダクトに可搬型ダクトを接続し、可搬型ダクトに可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットを接続することで構築する。閉じ込める機能を回復する際は、可搬型排風機付フィルタユニットを運転し、可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットに内蔵する合計4段の高性能エアフィルタにより放射性エアロゾルを除去しつつ大気中へ放出する。

上記の閉じ込める機能を回復するため、設計基準対象の施設と兼用する代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタを常設重大事故等対処設備として位置付ける。また、可搬型排風機付フィルタユニット、可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトを可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

また、グローブボックスからグローブボックス排気設備への排気経路を確保することを目的として、重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第29.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

代替グローブボックス排気系の系統概要図を第29.5図に示す。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 常設重大事故等対処設備

① 代替グローブボックス排気系

- ・ ダンパ・ダクト・高性能エアフィルタ（設計基準対象の施設と兼用）
- ・ 重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第 29.1 表）（設計基準対象の施設と兼用）

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 代替グローブボックス排気系

- ・ 可搬型排風機付フィルタユニット
- ・ 可搬型フィルタユニット
- ・ 可搬型ダクト

2.1.4.2 電源設備

代替電源設備の可搬型発電機で使用する軽油を補給するため、第 1 軽油貯槽（第 32 条 電源設備）及び第 2 軽油貯槽（第 32 条 電源設備）を常設重大事故等対処設備として新たに設置し、軽油用タンクローリ（第 32 条 電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。また、代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニットに給電するため、可搬型発電機（第 32 条 電源設備）、可搬型分電盤（第 32 条 電源設備）及び可搬型電源ケーブル（第 32 条 電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 常設重大事故等対処設備

① 補機駆動用燃料補給設備

・ 第 1 軽油貯槽（第 32 条 電源設備）

・ 第 2 軽油貯槽（第 32 条 電源設備）

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 代替電源設備

・ 可搬型発電機（第 32 条 電源設備）

・ 可搬型分電盤（第 32 条 電源設備）

・ 可搬型電源ケーブル（第 32 条 電源設備）

② 補機駆動用燃料補給設備

・ 軽油用タンクローリ（第 32 条 電源設備）

2.1.4.3 監視測定設備

代替グローブボックス排気系から大気中への放射性物質の放出状況を監視するため、可搬型排気モニタリング設備（第 33 条 監視測定設備）及び可搬型放出管理分析設備（第 33 条 監視測定設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。

主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 可搬型重大事故等対処設備

① 代替モニタリング設備

・ 可搬型排気モニタリング設備（第 33 条 監視測定設備）

② 代替試料分析関係設備

・ 可搬型放出管理分析設備（第 33 条 監視測定設備）

2.2 多様性，位置的分散

基本方針については、「第 27 条：重大事故等対処設備」の「2.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等【第二十七条第 1 項第六号，第 2 項，第 3 項第二号，第四号，第六号】」に示す。

(1) 代替消火設備

代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護設備のグローブボックス消火装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，内蔵する蓄電池からの給電により起動することで，非常用所内電源設備の給電により起動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して多様性を有する設計とする。

代替消火設備の遠隔消火装置は，火災防護設備のグローブボックス消火装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，中央監視室近傍から弁の手動操作により強制的に消火ガスボンベから消火剤を放出できる設計とすることで，盤等により制御して自動起動する火災防護設備のグローブボックス消火装置に対して多様性を有する設計とする。

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装置の中央監視室から遠隔手動操作にて起動するために必要な機能は，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

(2) 代替火災感知設備

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、電源を必要とせずに可搬型グローブボックス温度表示端末との接続により温度を確認できる又は内蔵する蓄電池からの給電により火災状況確認用温度表示装置との組合せで温度を確認できるよう、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置とは異なる構成で確認できる設計とすることで、非常用所内電源設備の給電により動作する火災防護設備のグローブボックス温度監視装置に対して多様性を有する設計とする。

代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置は、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、内蔵する充電池からの給電により起動するとともに、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置とは異なる構成で確認できる設計とすることで、非常用所内電源設備の給電により動作する火災防護設備のグローブボックス温度監視装置に対して多様性を有する設計とする。

内の事象を要因として発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置及び火災状況確認用温度計のうち火災状況確認用温度表示装置ま

での系統は、自然現象、人為事象、溢水、火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保、修理等の対応により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、内蔵する充電池又は乾電池からの給電により動作するとともに、火災状況確認用温度計との接続により温度を確認できるよう、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置とは異なる構成で確認できる設計とすることで、非常用所内電源設備の給電により動作する火災防護設備のグローブボックス温度監視装置に対して多様性を有する設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないように、火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに、燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る。燃料加工建屋内に保管する場合は火災防護設備のグローブボックス温度監視装置又は代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備と異なる

場所に保管することで位置的分散を図る。

(3) 放出防止設備

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は，燃料加工建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る。

上記以外の放出防止設備の常設重大事故等対処設備は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件に対する健全性については，「2.5 環境条件等」に記載する。

(4) 工程室放射線計測設備

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，故障時バックアップを含めて必要な数量を燃料加工建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分散して保管することで位置的分散を図る。

(5) 代替グローブボックス排気系

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニットは，グローブボックス排気設備のグローブボ

ックス排風機と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、非常用所内電源設備の給電により駆動するグローブボックス排気設備のグローブボックス排風機に対して、可搬型発電機の給電により駆動し、可搬型発電機の運転に必要な燃料は、電源設備の補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とすることで、多様性を有する設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型重大事故等対処設備は、グローブボックス排気設備又は代替換気設備の代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように、グローブボックス排気設備又は代替換気設備の代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備が設置される燃料加工建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに、燃料加工建屋にも保管することで位置的分散を図る。燃料加工建屋内に保管する場合はグローブボックス排気設備又は代替換気設備の代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管することで位置的分散を図る。

上記以外の代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備は、可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件に対する健全性については、「2.5 環境条件

等」に記載する。

2.3 悪影響防止

基本方針については、「第 27 条 重大事故等対処設備」の「2.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等【第二十七条第 1 項第六号，第 2 項，第 3 項第二号，第四号，第六号】」に示す。

(1) 代替消火設備

代替消火設備の遠隔消火装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

(2) 代替火災感知設備

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態からコネクタ接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

(3) 放出防止設備

放出防止設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，重大事故等発生前（通常時）の開放状態からダンパ操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は，他の設備

から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

上記以外の放出防止設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

(4) 工程室放射線計測設備

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

(5) 代替グローブボックス排気系

代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタは，ダンパ操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

上記以外の代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィル

タユニットは、回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

屋外に保管する代替換気設備の代替グローブボックス排気系の可搬型ダクトは、竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

2.4 個数及び容量

基本方針については、「第 27 条 重大事故等対処設備」の「2.2 個数及び容量【第二十七条第 1 項第一号】」に示す。

(1) 代替消火設備

代替消火設備の遠隔消火装置は、重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災を消火するため、全域放出方式の場合は消防法施行規則第 20 条に基づき算出される消火剤量以上、局所放出方式の場合は検証試験結果を基に算出される燃焼面の単位面積あたりに必要な消火剤量以上を有する設計とする。

代替消火設備の遠隔消火装置は、火災防護設備のグローブボックス消火装置の安全機能の喪失を想定し、その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に対処することから、当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を 1 セット確保する。

(2) 代替火災感知設備

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計は、重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍温度を確認するため、重大事故に想定される変動範囲を監視可能な $-196\sim 450^{\circ}\text{C}$ の計測範囲を有する設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、代替消火設備及び放出防止設備を用いた重大事

故等対策が完了するまでの間，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災源近傍の温度を確認するために必要な充電池又は乾電池容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として1台，予備として故障時のバックアップを1台の合計2台以上を確保する。

代替火災感知設備は，火災防護設備のグローブボックス温度監視装置の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を1セット確保する。

(3) 放出防止設備

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は，グローブボックス排気設備及び工程室排気設備の放出経路閉止後におけるダンパ出口のダクト内風速を確認するため，重大事故に想定される変動範囲を監視可能な0～50m/sの計測範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として2台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを3台の合計5台以上を確保する。

放出防止設備は，グローブボックス排気設備，工程室排気設備に対して，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を1セット確保する。

(4) 工程室放射線測定設備

工程室放射線計測設備の可搬型ダストサンプラは、工程室内の放射性物質濃度の測定に必要な充電池又は乾電池容量を有する設計とするとともに、保有数は、必要数として1台、予備として故障時のバックアップを1台の合計2台以上を確保する。

工程室放射線計測設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは、工程室内の放射性物質濃度の測定に必要な充電池又は乾電池容量を有する設計とするとともに、保有数は、必要数として1台、予備として故障時のバックアップを1台の合計2台以上を確保する。

(5) 代替グローブボックス排気系

代替グローブボックス排気系のグローブボックス排風機は、放射性エアロゾルをグローブボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタユニットの高性能エアフィルタで捕集しつつ、排気筒を介して、大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニットは、放射性エアロゾルを可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットの高性能エアフィルタで捕集しつつ、可搬型ダクトを介して、大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とするとともに、保有数は、必要数として1台、予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを2台

の合計 3 台以上を確保する。

また、代替グローブボックス排気系の可搬型フィルタユニットは、保有数は、必要数として 1 台、予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップ 2 台の合計 3 台以上を確保する。

代替グローブボックス排気系は、グローブボックス排気設備に対して、当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を 1 セット確保する。

2.5 環境条件等

基本方針については、「第 27 条 重大事故等対処設備」の「2.3 環境条件等【第二十七条第 1 項第二号，第七号，第 3 項第三号，第四号】」に示す。

(1) 代替消火設備

代替消火設備の常設重大事故等対処設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮しても機能を損なわない設計とする。

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替消火設備の遠隔消火装置のうち工程室外の廊下から弁の現場手動操作にて起動するために必要な機能は，「第 27 条 重大事故等対処設備」の「3. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

代替消火設備の遠隔消火装置は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

代替消火設備の遠隔消火装置のうち工程室外の廊下から弁の現場手動操作にて起動するために必要な機能は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水防護する設計とする。

代替消火設備の遠隔消火装置は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計又は中央監視室で操作可能な設計とする。

(2) 代替火災感知設備

代替火災感知設備は，耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設置することで，重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮しても機能を維持できる設計とする。

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用温度計のうち可搬型グローブボックス温度表示端末との接続により構成する範囲は，「第 27 条 重大事故等対処設備」の「3. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

代替火災感知設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の火災状況確認用温度表示装置及び火災状況確認用温度計のうち火災状況確認用温度表示装置と構成する範囲は，自然現象，人為事象，溢水，火災及び内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，修理等の対応により重大事故等に対処するための機能を損

なわなない設計とする。

代替火災感知設備の火災状況確認用温度計のうち可搬型グローブボックス温度表示端末との接続により構成する範囲は、
溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置及び被水防護する設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、
外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋、第1保管庫・貯水所又は第2保管庫・貯水所に保管し、
風（台風）等により機能を損なわなない設計とする。

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、
「第27条 重大事故等対処設備」の「3. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわなない設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、
溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの保管及び被水防護する設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、
内部発生飛散物の影響を考慮し、燃料加工建屋、第1保管庫・貯水所又は第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより、
機能を損なわなない設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は、
想定される重大事故等が発生した場合において

も設置及び常設設備との接続に支障がないように、線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は中央監視室近傍で操作可能な設計により、当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

(3) 放出防止設備

放出防止設備の常設重大事故等対処設備は、耐熱性を有する又は火災による温度上昇の影響を受けない場所に設置することで、重大事故の発生を仮定するグローブボックス内における火災により上昇する温度の影響を考慮しても機能を損なわない設計とする。

地震を要因として発生した場合に対処に用いる放出防止設備の常設重大事故等対処設備は、「第 27 条 重大事故等対処設備」の「3. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

放出防止設備の常設重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し、風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

放出防止設備のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタのうち高性能エアフィルタは、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの設置及び被水防護する設計とする。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は、外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋、第 1 保管庫・貯水所又は第 2 保管庫・貯水所に保管し、風（台

風)等により機能を損なわない設計とする。

地震を要因として発生した場合に対処に用いる放出防止設備の可搬型重大事故等対処設備は、「第27条 重大事故等対処設備」の「3. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの保管及び被水防護する設計とする。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は、内部発生飛散物の影響を考慮し、燃料加工建屋、第1保管庫・貯水所又は第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより、機能を損なわない設計とする。

放出防止設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ、工程室排風機入口手動ダンパ、グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは、想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように、線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定、放射線の影響を受けない異なる区画又は離れた場所から操作可能な設計とする。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は、想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように、線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は放射線の影響を受けない異な

る区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

(4) 工程室放射線測定設備

工程室放射線測定設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第1保管庫・貯水所又は第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

地震を要因として発生した場合に対処に用いる工程室放射線測定設備の可搬型重大事故等対処設備は，「第27条 重大事故等対処設備」の「3. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

工程室放射線測定設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの保管及び被水防護する設計とする。

工程室放射線測定設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，内部発生飛散物の影響を考慮し，第1保管庫・貯水所又は第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

工程室放射線測定設備の可搬型ダストサンプラ及びア

ルファ・ベータ線用サーベイメータは，想定される重大事故等が発生した場合においても設置に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設備の設置が可能な設計とする。

(5) 代替グローブボックス系

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替グローブボックス系の常設重大事故等対処設備は、「第 27 条 重大事故等対処設備」の「3. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

代替グローブボックス系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

代替グローブボックス系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタのうち高性能エアフィルタは，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水防護する設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは，外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第 1 保管庫・貯水所又は第 2 保管庫・貯水所に保管し，風（台

風)等により機能を損なわない設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型ダクトは、外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋に保管し、風(台風)等により機能を損なわない設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型ダクトは、風(台風)及び竜巻に対して、風(台風)及び竜巻による風荷重を考慮し、収納するコンテナ等に対して転倒防止、固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替グローブボックス排気系の可搬型重大事故等対処設備は、「第27条 重大事故等対処設備」の「3. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは、溢水量を考慮し、影響を受けない高さへの保管及び被水防護する設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニット及び可搬型フィルタユニットは、内部発生飛散物の影響を考慮し、燃料加工建屋、第1保管庫・貯水所又は第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより、機能を損なわない設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型ダクトは、内部発生飛散物の影響を考慮し、燃料加工建屋の内部発生飛

散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

屋外に保管する代替グローブボックス排気系の可搬型ダクトは，コンテナ等に収納して保管し，積雪及び火山の影響に対して，積雪に対しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備する手順を整備する。

代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタのダンパの操作は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から操作可能な設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

2.6 操作性の確保

基本方針については、「第 27 条 重大事故等対処設備」の「2.4 操作性及び試験・検査性【第二十七条第 1 項第三号，第四号，第五号，第 3 項第一号，第五号】」に示す。

(1) 代替火災感知設備

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末と代替火災感知設備の火災状況確認用温度計との接続は，コネクタ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

代替火災感知設備の可搬型グローブボックス温度表示端末は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，コネクタ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

(2) 代替グローブボックス排気系

代替グローブボックス排気系の可搬型ダクトと代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタのダクトとの接続は，フランジ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタのダクトは，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必要なダンパ等を設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及びダンパ等の操作により安全機能を有する施設の系統から重大

事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型ダクトは，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，フランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。

2.7 試験検査

基本方針については、「第 27 条 重大事故等対処設備」の「2.4 操作性及び試験・検査性【第二十七条第 1 項第三号，第四号，第五号，第 3 項第一号，第五号】」に示す。

(1) 代替消火設備

代替消火設備は，加工施設の運転中又は停止中に独立して外観点検が可能な設計とする。

(2) 代替火災感知設備

代替火災感知設備は，加工施設の運転中又は停止中に独立して外観点検及び員数確認が可能な設計とする。

代替火災感知設備の可搬型火災状況監視端末は，加工施設の運転中又は停止中に独立して動作確認が可能な設計とする。

(3) 放出防止設備

放出防止設備の常設重大事故等対処設備は，加工施設の運転中又は停止中に外観点検が可能な設計とする。

放出防止設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，加工施設の運転中又は停止中に動作確認によりダンパの固着がないことの確認が可能な設計とする。

放出防止設備のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタの高性能エアフィルタは，加工施設の運転中又は停止中

に差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は，加工施設の運転中又は停止中に独立して外観点検及び員数確認が可能な設計とする。

放出防止設備の可搬型ダンパ出口風速計は，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。

(4) 工程室放射線計測設備

工程室放射線測定設備の可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータは，加工施設の運転中又は停止中に独立して外観点検及び員数確認が可能な設計とする。

工程室放射線測定設備の可搬型ダストサンプラは，加工施設の運転中又は停止中に独立して動作確認が可能な設計とする。

工程室放射線測定設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータは，模擬入力による機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。

(5) 代替グローブボックス排気系

代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備は，加工施設の運転中又は停止中に外観点検が可能な設計とする。

代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタの高性能エアフィルタは、加工施設の運転中又は停止中に差圧の確認によりフィルタの目詰まりがないことの確認が可能な設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型排風機付フィルタユニットは、加工施設の運転中又は停止中に独立して外観点検、員数確認及び動作確認が可能な設計とする。

代替グローブボックス排気系の可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトは、加工施設の運転中又は停止中に独立して外観点検及び員数確認が可能な設計とする。

可搬型ダクトを使用した代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタのダクトの接続口は、外観の確認が可能な設計とする。

3. 主要設備及び仕様

閉じ込める機能の喪失の対処に用いる主要設備を第 29. 2 表に示す。

第 29. 1 表 重大事故の発生を仮定するグローブボックス

設置室	重大事故の発生を仮定する グローブボックス
粉末調整第 2 室	予備混合装置グローブボックス
粉末調整第 5 室	均一化混合装置グローブボックス
	造粒装置グローブボックス
粉末調整第 7 室	回収粉末処理・混合装置グローブ ボックス
ペレット加工第 1 室	添加剤混合装置 A グローブボックス
	プレス装置 A (プレス部) グローブ ボックス
	添加剤混合装置 B グローブボックス
	プレス装置 B (プレス部) グローブ ボックス

第 29. 2 表 閉じ込める機能の喪失の対処に用いる主要設備
の仕様

1.1 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

1.1.1 火災の消火に使用する設備

(1) 常設重大事故等対処設備

① 代替消火設備

・ 遠隔消火装置 9 系列

消火剤 ハロゲン化物 (FK-5-1-12)

消火方式 全域放出方式又は局所放出方式

消火剤量 消防法施行規則第 20 条に基づき算出さ
れる量以上

ただし、局所放出方式の場合は、検証試
験結果を基に算出される量以上

設置場所 重大事故の発生を仮定するグローブボッ
クス

・ 重大事故の発生を仮定するグローブボックス (第 29.
1 表) (設計基準対象の施設と兼用)

② 代替火災感知設備

・ 火災状況確認用温度計 9 系列

計測範囲 -196～450℃

計測方式 測温抵抗体

・ 火災状況確認用温度表示装置 1 台

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 代替火災感知設備

・ 可搬型グローブボックス温度表示端末

2台（予備として故障時のバックアップを1台）

1.1.2 燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備

(1) 常設重大事故等対処設備

① 放出防止設備

・ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ（設計基準対象の施設と兼用） 1式

・グローブボックス排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 2基

駆動動力源 手動

取付位置 グローブボックス排風機前部

・工程室排風機入口手動ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 2基

駆動動力源 手動

取付位置 工程室排風機前部

・グローブボックス排気閉止ダンパ 2基

駆動動力源 窒素

取付位置 グローブボックス排風機前部

・工程室排気閉止ダンパ 2基

駆動動力源 窒素

取付位置 工程室排風機前部

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第29.1表）（設計基準対象の施設と兼用）

(2) 可搬型重大事故等対処設備

① 放出防止設備

・ 可搬型ダンパ出口風速計

5台（予備として故障時及び待機除外時のバックアップを3台）

計測範囲 0～50m/s

計測方式 熱式風速計

1.1.3 核燃料物質の回収に使用する設備

(1) 可搬型重大事故等対処設備

① 工程室放射線計測設備

・ 可搬型ダストサンプラ

2台（予備として故障時のバックアップを1台）

・ アルファ・ベータ線用サーベイメータ

2台（予備として故障時のバックアップを1台）

計測範囲 アルファ線：B.G～100Kmin⁻¹

ベータ線：B.G～300Kmin⁻¹

計測方式 Zns(Ag)シンチレーション式

プラスチックシンチレーション式

1.1.4 閉じ込める機能の回復に使用する設備


(1) 常設重大事故等対処設備

① 代替グローブボックス排気系

・ ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ（設計基準対象の施設と兼用） 1式


・ 重大事故の発生を仮定するグローブボックス（第29.

- 1 表) (設計基準対象の施設と兼用)
- ② 補機駆動用燃料補給設備 (第 32 条 電源設備)
- (2) 可搬型重大事故等対処設備
- ① 代替グローブボックス排気系
- ・可搬型排風機付フィルタユニット
 - 3 台 (予備として故障時及び待機除外時のバックアップを 2 台)
 - 粒子除去効率 99.97%以上 (0.15 μ m D O P 粒子) / 段
 - 容 量 約 1100m³/h/台
 - ・可搬型フィルタユニット
 - 3 台 (予備として故障時及び待機除外時のバックアップを 2 台)
 - 粒子除去効率 99.97%以上 (0.15 μ m D O P 粒子) / 段
 - ・可搬型ダクト 1 式
- ② 代替電源設備 (第 32 条 電源設備)
- ③ 補機駆動用燃料補給設備 (第 32 条 電源設備)
- ④ 代替モニタリング設備 (第 33 条 監視測定設備)
- ⑤ 代替試料分析関係設備 (第 33 条 監視測定設備)



第 29. 1 図 代替消火設備及び代替火災感知設備の系統概要図 (外的事象の対処時)

※1：全交流電源喪失を伴う内的事象時においては、中央監視室近傍の弁操作により遠隔消火装置を起動する。
 ※2：火災状況確認用温度計



☒-2

第 29. 2 図 代替消火設備及び代替火災感知設備の系統概要図（内的事象の対処時）

- ※1：設計基準対象の施設と兼用する設備は、放出防止設備の設計基準対象の施設と兼用一覧に示す。
- ※2：グローブボックス排風機入口手動ダンパ
- ※3：工程室排風機入口手動ダンパ
- ※4：可搬型ダンパ出口風速計




図-3

第 29. 3 図 放出防止設備の系統概要図 (外的事象の対処時) (その 1)


放出防止設備の設計基準対象の施設と兼用一覧

建屋	※1 ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ
	設備名
燃料加工建屋	気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 (重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグローブボックス給気フィルタ及び重大事故の発生を仮定するグローブボックスからグローブボックス排風機入口手動ダンパまでの範囲)
	気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備 (重大事故の発生を仮定するグローブボックスを設置する室から工程室排風機入口手動ダンパまでの範囲)

第 29. 3 図 放出防止設備の系統概要図 (外的事象の対処時) (その 2)

- ※1：設計基準対象の施設と兼用する設備は、放出防止系の設計基準対象の施設と兼用一覧に示す。
- ※2：グローブボックス排風機入口手動ダンパ
- ※3：工程室排風機入口手動ダンパ
- ※4：グローブボックス排気閉止ダンパ
- ※5：工程室排気閉止ダンパ
- ※6：全交流電源喪失を伴う内の事象時においては、グローブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室排風機入口手動ダンパを現場手動閉止する。
- ※7：可搬型ダンパ出口風速計

図-5




第 29. 4 図 放出防止設備の系統概要図 (内的事象の対処時) (その 1)

放出防止設備の設計基準対象の施設と兼用一覧

建屋	※1 ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ
	設備名
燃料加工建屋	気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 (重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグローブボックス給気フィルタ及び重大事故の発生を仮定するグローブボックスからグローブボックス排気閉止ダンパまでの範囲)
	気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備 (重大事故の発生を仮定するグローブボックスを設置する室から工程室排気閉止ダンパまでの範囲)

第 29. 4 図 放出防止設備の系統概要図 (内的事象の対処時) (その 2)

※1：設計基準対象の施設と兼用する設備は、代替グローブボックス排気系の設計基準対象の施設と兼用一覧に示す。
 ※2：可搬型排風機付フィルタユニットは、代替電源設備（第32条 電源設備）の給電により運転する。



第 29. 5 図 代替グローブボックス排気系の系統概要図 (その 1)

代替グローブボックス排気系の設計基準対象の施設と兼用一覧

建屋	※1 ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ 設備名
燃料加工建屋	気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備 (重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係るグローブボック ス給気フィルタ及び重大事故の発生を仮定するグローブボックスから グローブボックス排風機入口手動ダンパまでの範囲)

第 29. 5 図 代替グローブボックス排気系の系統概要図 (その 2)

2章 補足説明資料

MOX燃料加工施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト
第29条:閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

MOX燃料加工施設 安全審査 整理資料 補足説明資料				備考
資料No.	名称	提出日	Rev	
補足説明資料2-1	SA設備基準適合性一覧	<u>7/17</u>	<u>8</u>	
補足説明資料2-2	配置図	<u>7/17</u>	<u>7</u>	
補足説明資料2-3	系統図	<u>7/17</u>	<u>6</u>	
補足説明資料2-4	容量設定根拠	7/15	6	
補足説明資料2-5	その他設備	<u>7/17</u>	<u>6</u>	
補足説明資料2-6	接続図	7/15	3	
補足説明資料2-7	アクセスルート図	7/15	6	
補足説明資料2-8	主要設備の試験・検査	<u>7/17</u>	<u>6</u>	
補足説明資料2-9	重大事故等対処に用いる計測機器系の測定原理	<u>7/17</u>	<u>5</u>	

令和2年7月17日 R8

補足説明資料 2-1 (29条)

SA設備基準適合性一覧

27条適合性		29条 閉じ込める機能の喪失 閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(火災の消火に使用する設備)	29条 閉じ込める機能の喪失 閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(火災の消火に使用する設備)	29条 閉じ込める機能の喪失 閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(火災の消火に使用する設備)
		常設重大事故等対処設備 代替消火設備 遠隔消火装置	常設重大事故等対処設備 代替火災感知設備 火災状況確認用温度計	常設重大事故等対処設備 代替火災感知設備 火災状況確認用温度表示装置
		種類 遠隔手動操作式 消火剤種類 ハロゲン化物系消火剤(代替ハロン) 数量 9系列	二 数量 9系列	二 数量 1台
		二	二	二
第1号		個数 (〇)は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ※待機除外時バックアップの個数は除く。 容量	必要数9系列 -消火剤は消火に必要な容量以上確保 蓄電池の容量を1時間以上確保	必要数9系列 -196~450℃ 二(表示装置)
第2号		環境条件における健全性	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。
		自然現象	・地震に対しては工程室外の廊下から弁の現場手動操作にて起動するために必要な機能は「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計。自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては可搬型グローブボックス温度表示端末との接続により構成する範囲は「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計。自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
		人為事象	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。
		周辺機器からの悪影響	・工程室外の廊下から弁の現場手動操作にて起動するために必要な機能は、内部発生飛散物から防護する設計とする。また、溢水量を考慮した位置への設置、保管、被水対策を行う設計とする。	・可搬型グローブボックス温度表示端末との接続により構成する範囲は、内部発生飛散物から防護する設計とする。また、溢水量を考慮した位置への設置、保管、被水対策を行う設計とする。
第3号		操作性	操作環境	操作環境
		操作内容	・可搬型グローブボックス温度表示端末の接続により構成する範囲は「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計。自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・可搬型グローブボックス温度表示端末の接続により構成する範囲は「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計。自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
第4号		試験・検査	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。
第5号		切り替え性(本来の用途以外の用途で使用する場合)	切替不要	切替不要
第6号		悪影響	系統設計	系統設計
		その他(飛散物)	・他の設備から独立して使用可能な設計とすることで悪影響を与えない設計とする。 ・地震に対しては工程室外の廊下から弁の現場手動操作にて起動するために必要な機能は「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・竜巻(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置する。	・他の設備から独立して使用可能な設計とすることで悪影響を与えない設計とする。 ・地震に対しては可搬型グローブボックス温度表示端末との接続により構成する範囲は「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・竜巻(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置する。
第7号		設置場所(放射線影響の防止)	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。
第2項(共通)		共通要因故障防止	自然現象	自然現象
		人為事象	第27条第1項第2号の環境条件で整理する。	第27条第1項第2号の環境条件で整理する。
		周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。	・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。
第3項(可搬型)		第1号	常設との接続性	
		第2号	異なる複数の接続口の確保(加工施設の外から水等を供給するもの)	
		第3号	設置場所(放射線影響の防止)	
		第4号	保管場所	
		第5号	アクセスルート	
		第6号	共通要因故障防止	
			自然現象	
			人為事象	
			周辺機器からの悪影響	

SA設備基準適合性一覧

27条適合性		29条 閉じ込める機能の喪失	29条 閉じ込める機能の喪失	29条 閉じ込める機能の喪失		
		閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(火災の消火に使用する設備)	閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備)	閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備)		
		可搬型重大事故等対処設備	常設重大事故等対処設備	常設重大事故等対処設備		
		代替火災感知設備	放出防止設備	放出防止設備		
		可搬型グローブボックス温度表示端末	ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ(設計基準対象の施設と兼用)	グローブボックス排風機入口手動ダンパ(設計基準対象の施設と兼用)		
		—	—	種 類 現場手動操作式		
		台 数 2台(うち1台は故障時バックアップ)	数 量 1式	基 数 2基		
		—	—	—		
第1項(共通)	第1号	個数 (〇)は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ※待機除外時バックアップの個数は除く。	必要数1台(1台)	必要数1式	必要数2基	
		容量	—(テスター)	—	—	
	第2号	環境条件における健全性	重大事故等時の環境条件(温度、圧力、湿度、放射線)	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。
			自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
			人為事象	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。
	第3号	操作性	周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・排水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・排水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・排水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。
			操作環境	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他は自然現象を考慮した建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他は自然現象を考慮した建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他は自然現象を考慮した建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
	第4号	試験・検査	操作内容	付属の操作スイッチの現場手動操作	操作不要	ダンパの現場手動操作
			健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	
	第5号	切り替え性(本来の用途以外の用途で使用する場合)	切替不要	切替不要	切替不要	
第6号	悪影響	系統設計	・隔離(分断)された状態からコネクタ接続の操作(接続)により重大事故等対処設備の系統構成とすることで悪影響を与えない設計とする。	・通常時の系統構成と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより悪影響を与えない設計とする。	・ダンパの操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで悪影響を与えない設計とする。	
		その他(飛散物)	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・音巻(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・音巻(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・音巻(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	
		設置場所(放射線影響の防止)	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	
第2項(常設)	共通要因故障防止	自然現象		・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	
		人為事象		第27条第1項第2号の環境条件で整理する。	第27条第1項第2号の環境条件で整理する。	
		周辺機器からの悪影響		・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。	・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。	
第3項(可搬型)	第1号	常設との接続性	容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮した設計とする。			
	第2号	異なる複数の接続口の確保(加工施設の外から水等を供給するもの)	対象外			
	第3号	設置場所(放射線影響の防止)	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。			
	第4号	保管場所	・第27条第1項第2号の環境条件を考慮した建屋内の常設と異なる保管場所に保管する。 ・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設計基準事故に対処するための設備から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する。			
	第5号	アクセスルート	・第27条第1項第2号を考慮した建屋内に確保する。 ・影響を受けない場所に確保する。ホイールローダによる障害物の除去等により確保する。			
	第6号	共通要因故障防止	自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともに火災防護設備のグローブボックス温度監視装置と多様性、位置的分散を図る。		
人為事象	第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともに火災防護設備のグローブボックス温度監視装置と多様性、位置的分散を図る。					
	周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともに火災防護設備のグローブボックス温度監視装置と多様性、位置的分散を図る。 ・排水防護、排水高さを考慮して設置する。				

SA設備基準適合性一覧

27条適合性		29条 閉じ込める機能の喪失		29条 閉じ込める機能の喪失		29条 閉じ込める機能の喪失	
		閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備)		閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備)		閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備)	
		常設重大事故等対処設備		常設重大事故等対処設備		常設重大事故等対処設備	
		放出防止設備		放出防止設備		放出防止設備	
		工程室排風機入口手動ダンパ(設計基準対象の施設と兼用)		グローブボックス排気閉止ダンパ		工程室排気閉止ダンパ	
		種類 現場手動操作式		種類 遠隔手動操作式		種類 遠隔手動操作式	
		基数 2基		基数 2基		基数 2基	
		—		—		—	
第1項(共通)	第1号	個数 (○)は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ※待機除外時バックアップの個数は除く。	必要数2基	必要数2基	必要数2基	必要数2基	
		容量	—	—	—	—	
	第2号	環境条件における健全性	重大事故等時の環境条件(温度、圧力、湿度、放射線)	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	
			自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては第25条に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては手順等により対応する。	・地震に対しては第25条に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては手順等により対応する。	
			人為事象	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。	・手順等により対応する。	・手順等により対応する。	
	第3号	操作性	周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・溢水量を考慮した位置への設置、保管、被水対策を行う設計とする。	・手順等により対応する。	・手順等により対応する。	
			操作環境	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他は自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては第25条に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他の自然現象に対しては手順等により対応する。	・地震に対しては第25条に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他の自然現象に対しては手順等により対応する。	
		操作内容	ダンパの現場手動操作	盤類の遠隔手動操作	盤類の遠隔手動操作		
	第4号	試験・検査	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。		
	第5号	切り替え性(本来の用途以外の用途で使用する場合)	切替不要	切替不要	切替不要		
第6号	悪影響	系統設計	・ダンパの操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで悪影響を与えない設計とする。	・ダンパの操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで悪影響を与えない設計とする。	・ダンパの操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで悪影響を与えない設計とする。		
		その他(飛散物)	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・奇襲(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	・地震に対しては第25条に基づく設計とすることにより他の設備に悪影響を与えない設計とする。 ・奇襲(風(台風)含む)に対しては、手順等により対応する。	・地震に対しては第25条に基づく設計とすることにより他の設備に悪影響を与えない設計とする。 ・奇襲(風(台風)含む)に対しては、手順等により対応する。		
第7号	設置場所(放射線影響の防止)	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。			
第2項(常設)	共通要因故障防止	自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては第25条に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては手順等により対応する。	・地震に対しては第25条に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては手順等により対応する。		
		人為事象	第27条第1項第2号の環境条件で整理する。	第27条第1項第2号の環境条件で整理する。	第27条第1項第2号の環境条件で整理する。		
		周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。	・手順等により対応する。	・手順等により対応する。		
第3項(可搬型)	第1号	常設との接続性					
	第2号	異なる複数の接続口の確保(加工施設の外から水等を供給するもの)					
	第3号	設置場所(放射線影響の防止)					
	第4号	保管場所					
	第5号	アクセスルート					
	第6号	共通要因故障防止	自然現象				
人為事象							
周辺機器からの悪影響							

SA設備基準適合性一覧

27条適合性		29条 閉じ込める機能の喪失	29条 閉じ込める機能の喪失	29条 閉じ込める機能の喪失	
		閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(燃料加工建屋外への放出経路の閉止に使用する設備)	閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(核燃料物質の回収に使用する設備)	閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(核燃料物質の回収に使用する設備)	
		可搬型重大事故等対処設備	可搬型重大事故等対処設備	可搬型重大事故等対処設備	
		放出防止設備	工程室放射線計測	工程室放射線計測	
		可搬型ダンプ出口風速計	可搬型ダストサンプラ	アルファ・ベータ線用サーベイメータ	
		二	二	二	
		台数 5台(うち2台は故障時バックアップ、1台は待機除外時バックアップ)	台数 2台(うち1台は故障時バックアップ)	台数 2台(うち1台は故障時バックアップ)	
		二	二	二	
第1項(共通)	第1号	個数 ()は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ※待機除外時バックアップの個数は除く。	必要数2台(2台)	必要数1台(1台)	必要数1台(1台)
		容量	0~50m/s	二	B.G.~100km ⁻¹ (アルファ線) B.G.~300km ⁻¹ (ベータ線)
	第2号	環境条件における健全性	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。
		自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
		人為事象	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。
	第3号	周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・排水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・排水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・排水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。
		操作性	操作環境 ・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他は自然現象を考慮した建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。 操作内容 付属の操作スイッチの現場手動操作	操作環境 ・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他は自然現象を考慮した建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。 操作内容 付属の操作スイッチの現場手動操作	操作環境 ・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他は自然現象を考慮した建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。 操作内容 付属の操作スイッチの現場手動操作
	第4号	試験・検査	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。
	第5号	切り替え性(本来の用途以外の用途で使用する場合)	切替不要	切替不要	切替不要
	第6号	悪影響	・通常時は分離されており悪影響を与えない。	・通常時は分離されており悪影響を与えない。	・通常時は分離されており悪影響を与えない。
その他(飛散物)		・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・音塵(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・音塵(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・音塵(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	
設置場所(放射線影響の防止)		遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	
第2項(常設)	共通要因故障防止	自然現象			
		人為事象			
		周辺機器からの悪影響			
第3項(可搬型)	第1号	常設との接続性	容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮した設計とする。	対象外	対象外
	第2号	異なる複数の接続口の確保(加工施設の外から水等を供給するもの)	対象外	対象外	対象外
	第3号	設置場所(放射線影響の防止)	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。
	第4号	保管場所	・第27条第1項第2号の環境条件を考慮した建屋内の常設と異なる保管場所に保管する。 ・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設計基準事故に対処するための設備から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する。	・第27条第1項第2号の環境条件を考慮した建屋内の常設と異なる保管場所に保管する。 ・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設計基準事故に対処するための設備から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する。	・第27条第1項第2号の環境条件を考慮した建屋内の常設と異なる保管場所に保管する。 ・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設計基準事故に対処するための設備から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する。
	第5号	アクセスルート	・第27条第1項第2号を考慮した建屋内に確保する。 ・影響を受けない場所に確保する。ホイールローダによる障害物の除去等により確保する。	・第27条第1項第2号を考慮した建屋内に確保する。 ・影響を受けない場所に確保する。ホイールローダによる障害物の除去等により確保する。	・第27条第1項第2号を考慮した建屋内に確保する。 ・影響を受けない場所に確保する。ホイールローダによる障害物の除去等により確保する。
	第6号	共通要因故障防止	自然現象 ・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 人為事象 第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 周辺機器からの悪影響 ・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 ・被水防護、溢水高さを考慮して設置する。	自然現象 ・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 人為事象 第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 周辺機器からの悪影響 ・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 ・被水防護、溢水高さを考慮して設置する。	自然現象 ・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 人為事象 第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 周辺機器からの悪影響 ・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 ・被水防護、溢水高さを考慮して設置する。

SA設備基準適合性一覧


27条適合性		29条 閉じ込める機能の喪失 閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(閉じ込める機能の回復に使用する設備)	29条 閉じ込める機能の喪失 閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(閉じ込める機能の回復に使用する設備)	29条 閉じ込める機能の喪失 閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(閉じ込める機能の回復に使用する設備)		
		常設重大事故等対処設備 代替グローブボックス排気系	可搬型重大事故等対処設備 代替グローブボックス排気系	可搬型重大事故等対処設備 代替グローブボックス排気系		
		ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ (設計基準対象の施設と兼用)	可搬型排風機付フィルタユニット	可搬型フィルタユニット		
		—	—	種類 高性能エアフィルタ 単体捕集効率 99.97%以上(0.15μmDOP粒子)		
		数量 1式	台数 3台(うち1台は故障時バックアップ、1台は待機除外時バックアップ)	台数 3台(うち1台は故障時バックアップ、1台は待機除外時バックアップ)		
		—	—	—		
第1項(共通)	第1号	個数 (○は可搬型重大事故等対処設備の故障時バックアップ ※待機除外時バックアップの個数は除く)	必要数1式	必要数1台(1台)	必要数1台(1台)	
		容量	—	約1100m ³ /h以上	約1100m ³ /h以上	
	第2号	環境条件における健全性	重大事故等時の環境条件(温度、圧力、湿度、放射線)	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。
			自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。 ・内の事象でのみ使用する範囲は、地震に対して第25条に基づく設計とする。その他の自然現象に対しては手順等により対応する。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
			人為事象	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。 ・内の事象でのみ使用する範囲は、手順等により対応する。	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。
		周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・溢水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。 ・内の事象でのみ使用する範囲は、手順等により対応する。	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・溢水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・溢水量を考慮した位置への設置、保管、排水対策を行う設計とする。	
	第3号	操作性	操作環境	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。 ・内の事象でのみ使用する範囲は、地震に対して第25条に基づく設計とする。その他の自然現象に対しては手順等により対応する。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計、設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
			操作内容	ダンプの現場手動操作	付属の操作スイッチの現場手動操作	操作不要
	第4号	試験・検査	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	
	第5号	切り替え性(本来の用途以外の用途で使用する場合)	切替不要	切替不要	切替不要	
第6号	悪影響	系統設計	・ダンプの操作により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより悪影響を与えない設計とする。	・通常時は分離されており悪影響を与えることはない。	・通常時は分離されており悪影響を与えることはない。	
		その他(飛散物)	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・竜巻(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。 ・内の事象でのみ使用する範囲は、地震に対して第25条に基づく設計とする。竜巻(風(台風)含む)に対しては、手順等により対応する。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・竜巻(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・竜巻(風(台風)含む)に対しては建屋内に設置、保管、屋外は固縛を行う。	
第7号	設置場所(放射線影響の防止)	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。		
第2項(常設)	共通要因故障防止	自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計、自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。 ・内の事象でのみ使用する範囲は、地震に対して第25条に基づく設計とする。その他の自然現象に対しては手順等により対応する。			
		人為事象	第27条第1項第2号の環境条件で整理する。			
		周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計する。 ・内の事象でのみ使用する範囲は、手順等により対応する。			
第3項(可搬型)	第1号	常設との接続性		常設との接続不要	常設との接続不要	
	第2号	異なる複数の接続口の確保 (加工施設の外から水等を供給するもの)		対象外	対象外	
	第3号	設置場所(放射線影響の防止)		遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	遮蔽体の設置、線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	
	第4号	保管場所		・第27条第1項第2号の環境条件を考慮した建屋内の常設と異なる保管場所に保管する。 ・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設計基準事故に対処するための設備から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する。	・第27条第1項第2号の環境条件を考慮した建屋内の常設と異なる保管場所に保管する。 ・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設計基準事故に対処するための設備から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する。	
	第5号	アクセスルート		・第27条第1項第2号を考慮した建屋内に確保する。 ・影響を受けない場所に確保する。ホイールロードによる障害物の除去等により確保する。	・第27条第1項第2号を考慮した建屋内に確保する。 ・影響を受けない場所に確保する。ホイールロードによる障害物の除去等により確保する。	
	第6号	共通要因故障防止	自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性、位置的分散を図る。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性、位置的分散を図る。	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性、位置的分散を図る。
人為事象			第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性、位置的分散を図る。		第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性、位置的分散を図る。	
周辺機器からの悪影響			・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性、位置的分散を図る。 ・被水防護、溢水高さを考慮して設置する。		・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性、位置的分散を図る。 ・被水防護、溢水高さを考慮して設置する。	

27条適合性		29条 閉じ込める機能の喪失 閉じ込める機能の喪失に対する拡大防止対策に使用する設備(閉じ込める機能の回復に使用する設備)		
		可搬型重大事故等対応設備 代替グローブボックス排気系		
		可搬型ダクト		
		—		
		数 量 2セット(うち1セットは故障時バックアップ)		
		—		
第1項(共通)	第1号	個数 ()は可搬型重大事故等対応設備の故障時バックアップ※待機除外時バックアップの個数は除く。	必要数1セット(1セット)	
		容量	—	
	第2号	環境条件における健全性	自然現象	重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。 ・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象を考慮し建屋内に設置する設計。自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
			人為事象	・対象からの距離を確保又は影響を受けない設計とする。
			周辺機器からの悪影響	・内部発生飛散物から防護する設計とする。 ・溢水量を考慮した位置への設置。保管。被水対策を行う設計とする。
	第3号	操作性	操作環境	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計。設置場所での転倒防止等の措置を講ずる。 ・その他は自然現象を考慮した建屋内に設置する設計。自然現象を考慮して機能を喪失しない設計とする。
			操作内容	グローブボックス排気ダクトとの接続
	第4号	試験・検査	健全性及び能力を確認するために検査又は試験ができる設計とする。	
	第5号	切り替え性(本来の用途以外の用途で使用する場合)	切替不要	
	第6号	悪影響	系統設計	・通常時は分離されており悪影響を与えることはない。
			その他(飛散物)	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・竜巻(嵐(台風)含む)に対しては建屋内に設置。保管。屋外は固縛を行う。
	第7号	設置場所(放射線影響の防止)	遮蔽体の設置。線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	
	第2項(常設)	共通要因故障防止	自然現象	
人為事象				
周辺機器からの悪影響				
第3項(可搬型)	第1号	常設との接続性	容易かつ確実な接続と規格の統一を考慮した設計とする。	
	第2号	異なる複数の接続口の確保 (加工施設の外から水等を供給するもの)	対象外	
	第3号	設置場所(放射線影響の防止)	遮蔽体の設置。線源からの離隔距離を確保した場所に設置する。	
	第4号	保管場所	・第27条第1項第2号の環境条件を考慮した建屋内の常設と異なる保管場所に保管する。 ・屋外は重大事故等が発生する建屋及び設計基準事故に対処するための設備から100m以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管する。	
	第5号	アクセスルート	・第27条第1項第2号を考慮した建屋内に確保する。 ・影響を受けない場所に確保する。ホイールロードによる障害物の除去等により確保する。	
	第6号	共通要因故障防止	自然現象	・地震に対しては「地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。 ・その他の自然現象に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性。位置的分散を図る。
人為事象			第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性。位置的分散を図る。	
周辺機器からの悪影響			・内部発生飛散物に対しては第27条第1項第2号の環境条件に基づき設計するとともにグローブボックス排気設備と多様性。位置的分散を図る。 ・被水防護。溢水高さを考慮して設置する。	


令和2年7月17日 R7

補足説明資料 2-2 (29 条)


配置図



第 2-2.1 図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の機器配置概要図 (燃料加工建屋地下 3 階)



第 2-2.2 図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の機器配置概要図 (燃料加工建屋地下 1 階)




第 2-2.3 図 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の機器配置概要図（燃料加工建屋地上1階）

令和2年7月17日 R6

補足説明資料 2-3 (29 条)


系統図



第 2-3.1 図 代替消火設備及び代替火災感知設備の系統概要図 (外的事象の対処時)

第 2-3.1 表 代替消火設備及び代替火災感知設備の操作対象機器リスト (外的事象の対処時)


No.	機器名称	操作方法	操作箇所
* 1	遠隔消火装置の弁	現場手動操作	燃料加工建屋 地上 1 階



第 2-3.2 図 代替消火設備及び代替火災感知設備の系統概要図 (内の事象の対処時)

第 2-3.2 表 代替消火設備及び代替火災感知設備の操作対象機器リスト (内の事象の対処時)


No.	機器名称	操作方法	操作箇所
※1	遠隔消火装置の盤	遠隔手動操作	燃料加工建屋 地上1階
※2	遠隔消火装置の弁	遠隔手動操作	燃料加工建屋 地上1階



第 2-3.3 図 放出防止設備の系統概要図 (外的事象の対処時)

第 2-3.3 表 放出防止設備の操作対象機器リスト (外的事象の対処時)


No.	機器名称	操作方法	操作箇所
* 1	グローブボックス排風機入口手動ダンパ	手動操作	燃料加工建屋 地下 1 階
* 2	工程室排風機入口手動ダンパ	手動操作	燃料加工建屋 地下 1 階



第 2-3.4 図 放出防止設備の系統概要図 (内的事象の対処時)

第 2-3.4 表 放出防止設備の操作対象機器リスト (内的事象の対処時)

No.	機器名称	操作方法	操作箇所
* 1	グローブボックス排気閉止ダンパの盤	手動操作	燃料加工建屋 地上 1 階
* 2	グローブボックス排風機入口手動ダンパ	手動操作	燃料加工建屋 地下 1 階
* 3	工程室排気閉止ダンパの盤	手動操作	燃料加工建屋 地上 1 階
* 4	工程室排風機入口手動ダンパ	手動操作	燃料加工建屋 地下 1 階



第 2-3.5 図 代替グローブボックス排気系の系統概要図

第 2-3.5 表 代替グローブボックス排気系の操作対象機器リスト

No.	機器名称	操作方法	操作箇所
* 1	代替グローブボックス排気系のダクト・ダンパ・高性能エアフィルタのダンパ	手動操作	燃料加工建屋 地下 1 階

令和2年7月17日 R6

補足説明資料 2-5 (29条)

その他設備

1. 閉じ込める機能の喪失に対処するための自主対策設備

以下に、閉じ込める機能の喪失に対処するための自主対策設備の概要を示す。

閉じ込める機能の喪失に対処するために使用する自主対策設備は以下のとおりである。

(1) 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を自動的に消火するための設備

重大事故の発生を仮定するグローブボックスにおいて、核燃料物質の飛散又は漏えいを防止するため、火災を感知した場合に、電源不要で自動的に消火剤を放出することにより消火するグローブボックス局所消火装置がある。

本装置は、火災の状況によって自動起動されない可能性があることから、重大事故等対処設備とは位置付けないが、プラント状況によっては事故時対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置付ける。

グローブボックス局所消火装置は、重大事故の発生を仮定するグローブボックスにおいて火災が発生した場合、火災の熱により、センサーチューブ内に充填されているガスが抜けることで弁が開放し、自動的に消火剤が放出され消火する。

(2) 核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災を確認するための設備

重大事故の発生を仮定するグローブボックスにおいて、火災を判断する場合に、中央監視室からグローブボックス内の火災

の発生をカメラにより確認する火災状況確認用カメラがある。

本設備は、工程室内の状況により、視認性を確保できない可能性があることから、重大事故等対処設備とは位置付けないが、プラント状況によっては事故時対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置付ける。

重大事故の発生を仮定するグローブボックスにおいて、火災状況確認用温度表示装置又は可搬型グローブボックス温度表示端末のグローブボックス内の温度指示値に基づき火災を判断する場合に、中央監視室からグローブボックス内の状況を火災状況確認用カメラにより確認する。

(3) 核燃料物質の回収作業の実施前に確認するための設備

重大事故の発生を仮定するグローブボックス内及び重大事故の発生を仮定するグローブボックスを設置する室内において、核燃料物質の飛散又は漏えいを防止し、核燃料物質を燃料加工建屋内に閉じ込めるための対策が完了し、核燃料物質を回収する場合に、火災によりグローブボックス内及び工程室内に飛散又は漏えいした核燃料物質の状況をカメラにより確認する可搬型工程室監視カメラ（ファイバースコープ）がある。

本設備は、グローブボックス内及び工程室内の状況により、視認性を確保できない可能性があることから、重大事故等対処設備とは位置付けないが、プラント状況によっては事故時対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置付ける。

令和2年7月17日 R6

補足説明資料 2-8 (29 条)

補足説明資料 2-8 主要設備の試験・検査

(1) 代替消火設備

① 遠隔消火装置の試験検査

加工施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	遠隔消火装置（配管部含む）に外観上異常が無いことを確認する。

(2) 代替換気設備の放出防止設備

① 代替換気設備の放出防止設備のグローブボックス排風機入口手動ダンパ等の試験検査

加工施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検 動作確認	グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ及びダクト等の経路について外観上異常が無いことを確認する。 グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパは，固着等の動作不良がないことを確認する。

② 代替換気設備の放出防止設備の高性能エアフィルタの試験検査

加工施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	グローブボックス排気フィルタ，グローブボックス排気フィルタユニット及び工程室排気フィルタユニットにおける高性能エアフィルタの前後差圧を確認する。必要に応じ高性能エアフィルタを交換する。

(3) 代替換気設備の代替グローブボックス排気系

① 代替換気設備の代替グローブボックス排気系の常設重大事故等対処設備の試験検査

加工施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	外観点検	ダクト等（流路）について、外観上異常が無いことを確認する。

② 可搬型排風機付フィルタユニット、可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトの試験検査

加工施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	動作確認 外観点検	可搬型排風機付フィルタユニット、可搬型フィルタユニット及び可搬型ダクトについて、外観上、異常が無いことを確認する（フィルタについては保管状況の確認）。 可搬型排風機付フィルタユニットについて、動作を確認する。

③ 代替換気設備の代替グローブボックス排気系の機能性能試験

加工施設の状態	項目	内容
運転中又は停止中	機能性能試験	構成品（事故対処時の系統構成に必要となる可搬型重大事故等対処設備等）を状態確認*する。


*：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし、建屋内で常設、可搬型重大事故等対処設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が可能なことを確認）。

(4) 計測機器の試験検査


重大事故等対処設備として用いる計測機器は、健全性及び能力を確認するため、定期的に保守点検、試験又は検査（校正）を模擬入力による機能・性能の確認及び校正をする。

具体的な機能・性能の確認及び校正方法は第2-8.1図～第2-8.3図のとおりである。

※計器類は、校正の他に校正された計器を定期的に交換する場合もある。




第2-8.1図 温度計の試験検査



- ①標準校正器にて風速を発生させ、計器の単体試験及び校正を実施（検査・校正）
- ②風速計（センサ部）の外観検査を実施（検査）

第2-8.2図 風速計の試験検査



- ①線源を放射線レベル計に照射し、計器の単体試験及び校正を実施（検査・校正）
- ②放射線レベル計の外観検査を実施（検査）

第2-8.3図 放射線レベル計の試験検査

令和2年7月17日 R5

補足説明資料 2-9 (29条)

重大事故等対処に用いる計測機器系の測定原理

1. 閉じ込める機能の喪失への対処に関する計測機器系の仕様


把握情報	計測範囲	重大事故時におけるプロセスの変動範囲	計測方式	計測精度(参考)	把握能力(計測範囲の考え方)	中央監視室への伝送	再処理施設の中央制御室への伝送	緊急時対策所への伝送
火災源近傍温度 (火災状況確認用温度計)	-196～450℃	16～450℃	測温抵抗体	JIS クラスB	拡大防止対策(遠隔消火装置による消火)の開始判断及び成功判断のため、重大事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。	○ ^{※1}	○	○
ダンパ出口風速 (可搬型ダンパ出口風速計)	0～50m/s	0 m/s	熱式風速計	±1.5m/s	拡大防止対策(ダンパの閉止)の成功判断のため、重大事故時に想定される変動範囲を監視可能とする。	× ^{※2}	○	○
工程室内の放射性物質濃度 (アルファ・ベータ線用サーベイメータ)	B. G. ～100kmin ⁻¹ (アルファ線) B. G. ～300kmin ⁻¹ (ベータ線)	— ^{※3}	ZnS(Ag)シンチレーション式 プラスチックシンチレーション式	±25%以内	回収作業の着手判断のため、空気中の放射性物質の濃度を測定する。測定上限値に到達する場合は試料を回収又はサンプリング流量及びサンプリング時間を調整する。	× ^{※4}	× ^{※4}	× ^{※4}

※1 重大事故の対処時は、中央監視室に設置する火災状況確認用温度計の端子箱にテスター(可搬型グローブボックス温度表示端末)を接続することでパラメータを確認する。内的事象時は、火災状況確認用温度計に接続される火災状況確認用温度表示装置にてパラメータを確認する。(第2-9.1図を参照。)

※2 ダンパ出口風速の監視は、情報把握計装設備の設置後に対策の活動拠点となる再処理施設の中央制御室にて継続監視するため、中央監視室への伝送はしない。

※3 工程室内への漏えい状況により変動するため、測定上限値に到達する場合は試料を回収又はサンプリング流量及びサンプリング時間を調整する。


※4 回収作業の着手判断時のみに計測するパラメータであり、継続監視しないため伝送しない。




第 2-9.1 図 火災源の温度計測の概念図

火災源近傍温度及びダンパ出口風速の計測原理図を第 2-9.2 図及び第 2-9.3 図に示す。

また、火災源近傍温度の感知性能についての詳細は、添付（1）に示す。



第 2-9.2 図 火災源近傍温度（測温抵抗体）の計測原理図



第2-9.3図 ダンパ出口風速（熱式風速計）の計測原理図

火災状況確認用温度計の感知性能について

火災状況確認用温度計の感知性能については、「補足説明資料 2-4（29 条）添付（１）」に示した消火試験において確認している。

当該試験において得られた結果を以下に示す。

表 1. 試験の設定条件及び結果

機器名称	確認項目	設定条件	試験結果
火災状況確認用温度計	感知性能	温度計を複数箇所 に設置し、試験環 境における温度を 確認。	試験時の温度は、オイルパン直上 350mm の位 置で約 580℃、オイルパン直上 950mm の位 置で約 320℃、オイルパン直上 2000mm の位 置で約 200℃、消火剤の噴出口近傍で約 150℃で あり、火災時の温度分布が確認できた。 噴出口近傍またはオイルパンの直上であれ ば、消火完了後速やかに温度が低下していた ことから、グローブボックス内火災の発生及 び継続の有無を確認することが出来ると考 えられる。(図 1-1, 図 1-2 参照)




図 1-1. グローブボックス内消火試験の温度変化



図 1-2. グローブボックス内消火試験の状況