資料4

【公開版】

2020 年 10 月 8 日
日本原燃株式会社
再処理事業部

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理

設工認申請対象設備は、規則の要求事項に対応する事業変更許可申請書の許可事項を達成するための設計方針を整理するとともに、詳細な設計図書レベルで各条文の機能要求ごとに設工認申請対象範囲の色塗りを実施した上で、設工認申請対象設備を整理する。

本整理は、様式－２において、様式－６、７で整理した機能ごとに設計図書に設工認申請対象範囲を色塗りするとともに、設工認作成要領で整理する設工認申請対象設備の対象の考え方に基づき、設工認申請対象設備を抽出する。

上記で抽出した設工認申請対象設備に対して、該当する「再処理施設の技術基準に関する規則」の各条・項を整理する。

今回は、事業変更許可申請書で固有名称を記載している設備のうち、安全上重要な施設、耐震Ｓクラス、重大事故等対処設備の常設の設備（建物・構築物、配管、ダクトは除く）を以下のとおり整理した。

上記以外の設備についても今後整理を実施する。

（１）施設区分

- 事業変更許可申請書（添付書類六）の「再処理施設の構成」に記載された施設の区分（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設、再処理設備本体、製品貯蔵施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、その他再処理設備の附属施設）を記載

（２）設備区分

- 事業変更許可申請書（添付書類六）の「再処理施設の構成」に記載された設備、設備又は系、系のうち、最小単位の区分を記載

＜例：ウラン・プルトニウム混合脱硝系の場合＞

設備	設備又は系	系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	－

最小単位の「ウラン・プルトニウム混合脱硝系」を設備区分に記載

（３）機種

- 以下１４種類に分類した機種を記載
- 複数の機器で構成されるユニット設備は機種を重複して記載（今回は、中央制御室空調ユニット、非常用ディーゼル発電機、冷却塔を記載。その他の設備は、今後記載予定。）

No	機種名	No	機種名	No	機種名	No	機種名	No	機種名
1	容器	4	圧縮機	7	主配管	10	建物・構築物	13	電気設備
2	熱交換器	5	送・排風機	8	フィルタ	11	搬送設備	14	計装設備
3	ポンプ	6	主要弁	9	排気筒	12	機械装置類		

（４）機器名称

- 設工認申請対象設備の機器名称を記載（今回は事業変更許可申請書に記載された固有名称を記載）

（５）設置場所

- 設工認申請対象設備を設置する建屋名を記載

（６）数量

- 当該機器名称に該当する機器の数量を記載

（７）申請回

- 設工認申請対象設備の申請回を記載（今後、申請回を記載する予定）

（８）変更区分

- 設工認申請の内容を踏まえ、以下の区分を記載

「既設」: 既認可の設備であり、追加・変更評価を実施しない設備
「新設」: 新たに設置する設備または既設設備で新規で申請する設備
「増設」: 既認可の設備であり、構造及び機能が既存と同一の設備の台数を増やす設備
「改造」: 既認可の設備であり、更新又は改造する設備
「確認」: 既認可の設備であり、工事を実施しないが、追加・変更評価を実施する設備
「撤去」: 既認可の設備であり、撤去する設備

（９）ＤＢ区分

- 安全上重要な施設は「安重」、安全機能を有する施設のうち、安全上重要な施設以外は「非安重」、重大事故専用の重大事項等対処設備は「－」を記載

（１０）ＳＡ区分

- 重大事故等対処設備のうち、常設設備は「常設」、可搬設備は「可搬」と記載

（１１）耐震設計

- 設計基準のうち、耐震重要度分類に従って耐震設計を行う設備は、耐震クラス「Ｓ」、「Ｂ」、「Ｃ」のいずれかを記載
- 設計基準設備のうち、耐震重要度分類によらずにＳｓ評価を行う設備は「Ｓｓ」と記載
- 設計基準設備のうち、重大事故の選定において１．２Ｓｓ評価を考慮する設備に整理した設備は「１．２Ｓｓ」と記載
- 重大事故等対処設備のうち、１．２Ｓｓで耐震設計を行う設備は「１．２Ｓｓ」、Ｓｓで耐震設計を行う設備は「Ｓｓ」、耐震Ｂクラスに適用される地震力で耐震設計を行う設備は「Ｂ」、耐震Ｃクラスに適用される地震力で耐震設計を行う設備は「Ｃ」と記載

（１２）技術基準の各条、項

設工認申請対象設備ごとに技術基準の各条、項に対して以下の考え方で記載する。各条、項の記載内容については、様式の整理結果も踏まえて継続して精度上げを実施する予定。

- 技術基準の各条、項に対して、適合性確認を実施するものは「○」、適合性について既認可から変更がないものは「△」、条文の適用を受けないものは「－」を記載
- 施設共通の条文（第七条　津波による損傷の防止、第九条　再処理施設への人の不法な侵入等の防止）は、設工認申請対象ごとに条文の適用を受けるものではないため、「－」を記載

以上

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第一項	第三十五条第二項	第三十五条第三項	第三十五条第四項	第三十六条第一項	第三十六条第二項	第三十六条第三項	第三十七条第一項	第三十七条第二項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項	第五十条第二項	第五十一条
1	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料取出し設備	容器	燃料仮置きピット	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料取出し設備	容器	燃料取出しピット	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料取出し設備	建物・構築物	燃焼度計測後燃料仮置きラック	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料取出し設備	建物・構築物	燃焼度計測前燃料仮置きラック	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料取出し設備	搬送設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		改造	安重	－	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料移送設備	容器	燃料移送水路	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料貯蔵設備	容器	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス及びバーナブルポイズン用）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料貯蔵設備	容器	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス用）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料貯蔵設備	容器	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（バーナブルポイズン用）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料貯蔵設備	容器	燃料貯蔵プール	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料貯蔵設備	建物・構築物	高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料貯蔵設備	建物・構築物	高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料貯蔵設備	建物・構築物	低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	60		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料貯蔵設備	建物・構築物	低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	63		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料送出し設備	容器	BWR燃料用バスケット	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	15		確認	安重	常設	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料送出し設備	容器	PWR燃料用バスケット	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	15		確認	安重	常設	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料送出し設備	容器	燃料送出しピット	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料送出し設備	建物・構築物	バスケット仮置き架台	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	燃料送出し設備	建物・構築物	バスケット仮置き架台（実入り用）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	プール水冷却系	熱交換器	熱交換器	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	プール水冷却系	ポンプ	ポンプ	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	補給水設備	容器	補給水槽	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	補給水設備	ポンプ	ポンプ	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	再処理設備本体	溶解設備	容器	可溶性中性子吸収材緊急供給槽	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	5		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	再処理設備本体	溶解設備	容器	溶解槽	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	再処理設備本体	溶解設備	容器	第1よう素追出し槽	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	再処理設備本体	溶解設備	容器	第2よう素追出し槽	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	6		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	再処理設備本体	溶解設備	容器	代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽	前処理建屋	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	再処理設備本体	溶解設備	容器	中間ポット	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	再処理設備本体	溶解設備	容器	重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給槽	前処理建屋	2		新設	－	常設	Ｂ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	再処理設備本体	溶解設備	容器	重大事故時可溶性中性子吸収材緊急供給槽	前処理建屋	2		新設	－	常設	Ｂ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
39	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	再処理設備本体	溶解設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	清澄機	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	中継槽	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	リサイクル槽	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	不溶解残渣回収槽	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	漏えい液受皿	前処理建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	計量前中間貯槽	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	計量後中間貯槽	前処理建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
53	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	計量・調整槽	前処理建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
54	再処理設備本体	清澄・計量設備	容器	計量補助槽	前処理建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
55	再処理設備本体	分離設備	容器	TBP洗浄塔	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
56	再処理設備本体	分離設備	容器	ＴＢＰ洗浄器	分離建屋	1		既設確認	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
57	再処理設備本体	分離設備	容器	第１洗浄塔	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
58	再処理設備本体	分離設備	容器	第２洗浄塔	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
59	再処理設備本体	分離設備	容器	抽出塔	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
60	再処理設備本体	分離設備	容器	抽出廃液受槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61	再処理設備本体	分離設備	容器	抽出廃液供給槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
62	再処理設備本体	分離設備	容器	抽出廃液中間貯槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
63	再処理設備本体	分離設備	容器	溶解液供給槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
64	再処理設備本体	分離設備	容器	溶解液中間貯槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
65	再処理設備本体	分離設備	容器	漏えい液受皿	分離建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
66	再処理設備本体	分離設備	容器	補助抽出器	分離建屋	1		既設確認	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
67	再処理設備本体	分離設備	容器	漏えい液受皿	分離建屋	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
68	再処理設備本体	分離設備	容器	漏えい液受皿	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
69	再処理設備本体	分離設備	ポンプ	ポンプ	分離建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
70	再処理設備本体	分配設備	容器	ウラン洗浄塔	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
71	再処理設備本体	分配設備	容器	プルトニウム洗浄器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
72	再処理設備本体	分配設備	容器	プルトニウム分配塔	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
73	再処理設備本体	分配設備	容器	プルトニウム溶液TBP洗浄器	分離建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
74	再処理設備本体	分配設備	容器	プルトニウム溶液受槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
75	再処理設備本体	分配設備	容器	プルトニウム溶液中間貯槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
76	再処理設備本体	分配設備	容器	漏えい液受皿	分離建屋	5		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
77	再処理設備本体	分配設備	ポンプ	ポンプ	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
78	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第１一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
79	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第２一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第３一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
81	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第４一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
82	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第５一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
83	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第６一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
84	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第７一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
85	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第８一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
86	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	第９一時貯留処理槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
87	再処理設備本体	分離建屋一時貯留処理設備	容器	漏えい液受皿	分離建屋	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
88	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
89	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
90	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
91	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	油水分離槽セル漏えい液受皿	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
92	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
93	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿２	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
94	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	グローブボックス	精製建屋	5		改造	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
95	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	ＴＢＰ洗浄塔	精製建屋	1		既設	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
96	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	ウラン洗浄塔	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
97	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	核分裂生成物洗浄塔	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
98	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	逆抽出塔	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
99	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	抽出塔	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	ＴＢＰ洗浄器	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
101	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム洗浄器	精製建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
102	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム濃縮液一時貯槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
103	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム濃縮液計量槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
104	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム濃縮液受槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
105	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム濃縮液中間貯槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
106	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム濃縮缶	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
107	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム濃縮缶供給槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
108	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム溶液一時貯槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
109	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム溶液供給槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
110	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	プルトニウム溶液受槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
111	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	リサイクル槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
112	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	希釈槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
113	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	凝縮液受槽	精製建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
114	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	第１酸化塔	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
115	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	第１脱ガス塔	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
116	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	第２酸化塔	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
117	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	第２脱ガス塔	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
118	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	抽出廃液受槽	精製建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
119	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	抽出廃液中間貯槽	精製建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
120	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	補助油水分離槽	精製建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
121	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	容器	油水分離槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
122	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	主要弁	一次蒸気停止弁	精製建屋	1		新設	－	常設	Ｃ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
123	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	主要弁	遮断弁	精製建屋	8		既設	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
124	再処理設備本体	プルトニウム精製設備	計装設備	緊急停止系	精製建屋	1		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
125	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	容器	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第5一時貯留処理槽用）	精製建屋	1		新設	－	常設	Ｂ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
126	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	容器	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第7一時貯留処理槽用）	精製建屋	1		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
127	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	容器	第１一時貯留処理槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
128	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	容器	第２一時貯留処理槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
129	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	容器	第３一時貯留処理槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
130	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	容器	第４一時貯留処理槽	精製建屋	1		確認	－	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
131	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	容器	第５一時貯留処理槽	精製建屋	1		既設	非安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
132	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	容器	第７一時貯留処理槽	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
133	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	主要弁	重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第5一時貯留処理槽用）	精製建屋	2		新設	－	常設	Ｂ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
134	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	主要弁	重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第7一時貯留処理槽用）	精製建屋	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
135	再処理設備本体	精製建屋一時貯留処理設備	計装設備	緊急停止系（精製建屋用、電路含む）	精製建屋	1		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
136	再処理設備本体	ウラン脱硝系	容器	U03受槽	ウラン脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
137	再処理設備本体	ウラン脱硝系	容器	U03溶解槽	ウラン脱硝建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
138	再処理設備本体	ウラン脱硝系	容器	シール槽	ウラン脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
139	再処理設備本体	ウラン脱硝系	容器	規格外製品受槽	ウラン脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
140	再処理設備本体	ウラン脱硝系	容器	規格外製品容器	ウラン脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
141	再処理設備本体	ウラン脱硝系	容器	脱硝塔	ウラン脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
142	再処理設備本体	ウラン脱硝系	主要弁	遮断弁	ウラン脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
143	再処理設備本体	溶液系	容器	グローブボックス	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	5		改造	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
144	再処理設備本体	溶液系	容器	一時貯槽	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
145	再処理設備本体	溶液系	容器	混合槽	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
146	再処理設備本体	溶液系	容器	硝酸プルトニウム貯槽	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
147	再処理設備本体	溶液系	容器	定量ポット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		確認	安重	－	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
148	再処理設備本体	溶液系	容器	漏えい液受皿	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
149	再処理設備本体	溶液系	ポンプ	ポンプ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
150	再処理設備本体	溶液系	ポンプ	漏えい液移送ポンプ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
151	再処理設備本体	溶液系	建物・構築物	一時貯槽セル	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
152	再処理設備本体	溶液系	建物・構築物	混合槽セル	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
153	再処理設備本体	溶液系	建物・構築物	硝酸プルトニウム貯槽セル	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
154	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	グローブボックス	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	10		改造	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
155	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	凝縮廃液ろ過器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
156	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	凝縮廃液受槽	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓｓ
157	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	固気分離器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ
158	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	脱硝装置（脱硝皿）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2(10)		確認	安重	－	1.2Ｓｓ
159	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	中間ポット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	1.2Ｓｓ
160	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	ポンプ	ポンプ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓｓ
161	再処理設備本体	焙焼・還元系	容器	グローブボックス	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ
162	再処理設備本体	焙焼・還元系	容器	固気分離器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ
163	再処理設備本体	焙焼・還元系	容器	粉末ホッパ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ
164	再処理設備本体	焙焼・還元系	容器	炉廃ガスフィルタ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ
165	再処理設備本体	焙焼・還元系	機械装置類	還元炉	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ
166	再処理設備本体	焙焼・還元系	機械装置類	焙焼炉	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ
167	再処理設備本体	粉体系	容器	グローブボックス	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	8		既設	安重	－	Ｂ
168	再処理設備本体	粉体系	容器	固気分離器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		既設	安重	－	Ｂ
169	再処理設備本体	粉体系	容器	粉末ホッパ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ
170	再処理設備本体	粉体系	容器	保管容器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	8		既設	安重	－	－
171	再処理設備本体	粉体系	建物・構築物	保管ピット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ
172	再処理設備本体	粉体系	機械装置類	混合機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
173	再処理設備本体	粉体系	機械装置類	粉砕機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ
174	再処理設備本体	粉体系	機械装置類	粉末充てん機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
175	再処理設備本体	還元ガス供給系	主要弁	遮断弁	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｃ
176	再処理設備本体	第２酸回収系	主要弁	遮断弁	精製建屋	2		既設	安重	常設	Ｃ
177	再処理設備本体	分離・分配系	容器	第１洗浄器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
178	製品貯蔵施設	ウラン酸化物貯蔵設備	容器	ウラン酸化物貯蔵容器	ウラン酸化物貯蔵建屋	4000		既設	安重	－	－
179	製品貯蔵施設	ウラン酸化物貯蔵設備	容器	貯蔵バスケット	ウラン酸化物貯蔵建屋	1000		既設	安重	－	－
180	製品貯蔵施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	容器	混合酸化物貯蔵容器	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1680		既設	安重	－	－
181	製品貯蔵施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	容器	粉末缶	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	5040		既設	安重	－	－
182	製品貯蔵施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	建物・構築物	貯蔵ホール	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1		改造	安重	－	1.2Ｓｓ
183	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
184	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
185	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	位置検出器	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
186	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
187	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
188	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	前処理建屋	12		確認	安重	－	Ｓ
189	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	8		確認	安重	－	Ｓ
190	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
191	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	16		確認	安重	－	Ｓ
192	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
193	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
194	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ

| 番号 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
156	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	凝縮廃液受槽	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
157	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	固気分離器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
158	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	脱硝装置（脱硝皿）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2(10)		確認	安重	－	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
159	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	容器	中間ポット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
160	再処理設備本体	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	ポンプ	ポンプ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
161	再処理設備本体	焙焼・還元系	容器	グローブボックス	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
162	再処理設備本体	焙焼・還元系	容器	固気分離器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
163	再処理設備本体	焙焼・還元系	容器	粉末ホッパ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
164	再処理設備本体	焙焼・還元系	容器	炉廃ガスフィルタ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
165	再処理設備本体	焙焼・還元系	機械装置類	還元炉	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
166	再処理設備本体	焙焼・還元系	機械装置類	焙焼炉	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
167	再処理設備本体	粉体系	容器	グローブボックス	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	8		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
168	再処理設備本体	粉体系	容器	固気分離器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
169	再処理設備本体	粉体系	容器	粉末ホッパ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
170	再処理設備本体	粉体系	容器	保管容器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	8		既設	安重	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
171	再処理設備本体	粉体系	建物・構築物	保管ピット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
172	再処理設備本体	粉体系	機械装置類	混合機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
173	再処理設備本体	粉体系	機械装置類	粉砕機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
174	再処理設備本体	粉体系	機械装置類	粉末充てん機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
175	再処理設備本体	還元ガス供給系	主要弁	遮断弁	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
176	再処理設備本体	第２酸回収系	主要弁	遮断弁	精製建屋	2		既設	安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
177	再処理設備本体	分離・分配系	容器	第１洗浄器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
178	製品貯蔵施設	ウラン酸化物貯蔵設備	容器	ウラン酸化物貯蔵容器	ウラン酸化物貯蔵建屋	4000		既設	安重	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
179	製品貯蔵施設	ウラン酸化物貯蔵設備	容器	貯蔵バスケット	ウラン酸化物貯蔵建屋	1000		既設	安重	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
180	製品貯蔵施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	容器	混合酸化物貯蔵容器	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1680		既設	安重	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
181	製品貯蔵施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	容器	粉末缶	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	5040		既設	安重	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
182	製品貯蔵施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	建物・構築物	貯蔵ホール	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1		改造	安重	－	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
183	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
184	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
185	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	位置検出器	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
186	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
187	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
188	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	前処理建屋	12		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
189	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	8		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
190	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
191	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	16		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
192	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
193	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
194	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	密度計	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
195	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
196	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	前処理建屋	10		確認	安重	－	Ｓ
197	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	前処理建屋	14		確認	安重	－	Ｓ
198	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	前処理建屋	4		確認	安重	常設	Ｓ
199	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	精製建屋	2		改造 確認	安重	常設	Ｓ
200	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	精製建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
201	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
202	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
203	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
204	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	位置検出器	ウラン脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｃ
205	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	位置検出器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	8		既設	安重	－	Ｃ
206	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	位置検出器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ
207	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	精製建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
208	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	精製建屋	16		確認	安重	－	Ｓ
209	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	8		確認	安重	－	Ｓ
210	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	高レベル廃液ガラス固化建屋	6		確認	安重	－	Ｓ
211	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	高レベル廃液ガラス固化建屋	6		確認	安重	－	Ｓ
212	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
213	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	高レベル廃液ガラス固化建屋	6		確認	安重	－	Ｓ
214	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	ウラン脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｃ
215	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ
216	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	重量計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ
217	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	重量計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ
218	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	重量計	高レベル廃液ガラス固化建屋	16		確認	安重	－	Ｓ
219	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	照度計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ
220	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	精製建屋	2		既設	安重	－	Ｃ
221	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	精製建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
222	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
223	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	分離建屋	2		既設	安重	－	Ｃ
224	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
225	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	分離建屋	12		確認	安重	－	Ｓ
226	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
227	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
228	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	精製建屋	1		改造	非安重	常設	Ｃ
229	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	精製建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ
230	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	精製建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ
231	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	精製建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ
232	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	前処理建屋	5		新設	－	常設	Ｓｓ
233	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	精製建屋	14		新設	－	常設	Ｓｓ

| 番号 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
195	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
196	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	前処理建屋	10		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
197	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	前処理建屋	14		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
198	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	前処理建屋	4		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
199	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	精製建屋	2		改造 確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
200	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	精製建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
201	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
202	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
203	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
204	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	位置検出器	ウラン脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
205	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	位置検出器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	8		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
206	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	位置検出器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
207	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	精製建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
208	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	精製建屋	16		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
209	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	8		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
210	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	高レベル廃液ガラス固化建屋	6		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
211	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	高レベル廃液ガラス固化建屋	6		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
212	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
213	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	高レベル廃液ガラス固化建屋	6		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
214	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	ウラン脱硝建屋	4		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
215	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
216	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	重量計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
217	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	重量計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
218	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	重量計	高レベル廃液ガラス固化建屋	16		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
219	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	照度計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
220	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	精製建屋	2		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
221	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	精製建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
222	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
223	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	分離建屋	2		既設	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
224	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
225	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	分離建屋	12		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
226	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
227	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
228	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	精製建屋	1		改造	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
229	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	液位計	精製建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
230	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	温度計	精製建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
231	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	精製建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
232	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	前処理建屋	5		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
233	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	圧力計	精製建屋	14		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
234	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	前処理建屋	2		新設	－	常設	Ｃ
235	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	精製建屋	2		新設	－	常設	Ｃ
236	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	前処理建屋	2		新設	－	常設	Ｓｓ
237	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	精製建屋	2		新設	－	常設	Ｓｓ
238	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	燃焼度計測装置	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		既設	安重	－	Ｃ
239	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
240	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
241	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	精製建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
242	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	12		確認	安重	－	Ｃ
243	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	高レベル廃液ガラス固化建屋	16		確認	安重	－	Ｓ
244	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	電磁弁（ガス）	精製建屋	2		確認	安重	－	Ｃ
245	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	圧力計	還元ガス製造建屋	2		確認	安重	－	Ｃ
246	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	受信警報器	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
247	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	電磁弁（ガス）	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｃ
248	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	分離建屋	4		確認	安重	－	Ｓ
249	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	受信警報器	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
250	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
251	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	圧力計	分離建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
252	計測制御系統施設	制御室	計装設備	安全系監視制御盤	制御建屋	14		確認	安重	常設	Ｓ
253	計測制御系統施設	制御室	計装設備	監視制御盤	制御建屋	5		確認	非安重	常設	Ｃ
254	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	前処理建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
255	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	分離建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
256	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	精製建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
257	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	制御建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
258	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
259	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
260	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
261	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	前処理建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
262	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	分離建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
263	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	精製建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
264	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	制御建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
265	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
266	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
267	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
268	計測制御系統施設	制御室	計装設備	安全系監視制御盤	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	3		確認	安重	常設	Ｓ
269	計測制御系統施設	制御室	計装設備	監視制御盤	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	5		確認	非安重	常設	Ｃ
270	計測制御系統施設	制御室換気設備	熱交換器	中央制御室空調ユニット（機種２：熱交換器）	制御建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ
271	計測制御系統施設	制御室換気設備	送・排風機	制御室送風機	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		既設	非安重	常設	Ｃ
272	計測制御系統施設	制御室換気設備	送・排風機	中央制御室空調ユニット（機種1：フィルタ）	制御建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ

| 番号 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
234	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	前処理建屋	2		新設	－	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
235	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	放射線計	精製建屋	2		新設	－	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
236	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	前処理建屋	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
237	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	流量計	精製建屋	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
238	計測制御系統施設	計測制御設備	計装設備	燃焼度計測装置	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		既設	安重	－	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
239	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
240	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	精製建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
241	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	精製建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
242	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	12		確認	安重	－	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
243	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	高レベル廃液ガラス固化建屋	16		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
244	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	精製建屋	2		確認	安重	－	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
245	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	還元ガス製造建屋	2		確認	安重	－	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
246	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	前処理建屋	4		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
247	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	分離建屋	2		確認	安重	－	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
248	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	分離建屋	4		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
249	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	分離建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
250	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	温度計	分離建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
251	計測制御系統施設	安全保護回路	計装設備	[illegible]	分離建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
252	計測制御系統施設	制御室	計装設備	[illegible]	制御建屋	14		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
253	計測制御系統施設	制御室	計装設備	[illegible]	制御建屋	5		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
254	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	前処理建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
255	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	分離建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
256	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	精製建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
257	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	制御建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
258	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
259	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
260	計測制御系統施設	制御室	計装設備	伝送系統	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
261	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	前処理建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
262	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	分離建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
263	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	精製建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
264	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	制御建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
265	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
266	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
267	計測制御系統施設	制御室	計装設備	無線装置	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
268	計測制御系統施設	制御室	計装設備	安全系監視制御盤	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	3		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
269	計測制御系統施設	制御室	計装設備	監視制御盤	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	5		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－
270	計測制御系統施設	制御室換気設備	熱交換器	中央制御室空調ユニット（機種２：熱交換器）	制御建屋	1		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
271	計測制御系統施設	制御室換気設備	送・排風機	制御室送風機	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
272	計測制御系統施設	制御室換気設備	送・排風機	中央制御室空調ユニット（機種１：フィルタ）	制御建屋	1		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大の防止を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
273	計測制御系統施設	制御室換気設備	送・排風機	中央制御室送風機	制御建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
274	計測制御系統施設	制御室換気設備	送・排風機	中央制御室排風機	制御建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
275	計測制御系統施設	制御室換気設備	フィルタ	中央制御室フィルタユニット	制御建屋	3		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
276	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	容器	廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽	前処理建屋	1		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
277	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	容器	Nox吸収塔	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
278	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	容器	よう素追出し塔	前処理建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
279	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	熱交換器	凝縮器，（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
280	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	熱交換器	加熱器	前処理建屋	3		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
281	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	圧縮機	廃ガス貯留設備の空気圧縮機	前処理建屋	2		新設	－	常設	C	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
282	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	送・排風機	排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）	前処理建屋	3		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
283	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	フィルタ	ミストフィルタ	前処理建屋	6		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
284	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	フィルタ	高性能粒子フィルタ	前処理建屋	3		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
285	放射性廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	フィルタ	よう素フィルタ	前処理建屋	12		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
286	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	容器	デミスタ	前処理建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
287	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	容器	加熱器	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
288	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	容器	廃ガス洗浄塔	前処理建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
289	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	熱交換器	凝縮器	前処理建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
290	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	送・排風機	排風機	前処理建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
291	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	セル導出ユニットフィルタ	前処理建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
292	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	高性能粒子フィルタ	前処理建屋	8		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
293	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	よう素フィルタ	前処理建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
294	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系	容器	凝縮器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
295	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系	容器	デミスタ	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
296	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系	容器	廃ガス洗浄塔	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
297	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系	熱交換器	加熱器	分離建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
298	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系	送・排風機	排風機	分離建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
299	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	分離建屋	10		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
300	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系	フィルタ	よう素フィルタ	分離建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
301	放射性廃棄物の廃棄施設	パルセータ廃ガス処理系	送・排風機	排風機	分離建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
302	放射性廃棄物の廃棄施設	パルセータ廃ガス処理系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	分離建屋	10		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
303	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	容器	Nox廃ガス洗浄塔	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
304	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	容器	水封安全器	精製建屋	1		確認	非安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
305	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	容器	デミスタ	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
306	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	容器	廃ガス洗浄塔	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
307	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	容器	廃ガス貯留槽	精製建屋	13		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
308	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	熱交換器	凝縮器	精製建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
309	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	熱交換器	予備凝縮器	精製建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
310	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	熱交換器	凝縮器	精製建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
311	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	熱交換器	加熱器	精製建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
312	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	圧縮機	空気圧縮機	精製建屋	3		新設	－	常設	C
313	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	送・排風機	排風機	精製建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
314	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	主要弁	隔離弁	精製建屋	2		既設	非安重	常設	C
315	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	主要弁	逆止弁	精製建屋	1		新設	－	常設	Ｓｓ
316	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	フィルタ	高性能粒子フィルタ	精製建屋	6		確認	安重	常設	Ｓｓ
317	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	フィルタ	セル導出ユニットフィルタ	精製建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
318	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	フィルタ	よう素フィルタ	精製建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
319	放射性廃棄物の廃棄施設	バルセータ廃ガス処理系	送・排風機	排風機	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
320	放射性廃棄物の廃棄施設	バルセータ廃ガス処理系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	精製建屋	6		確認	安重	常設	Ｓ
321	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	容器	廃ガス洗浄塔	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
322	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	熱交換器	加熱器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
323	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	熱交換器	凝縮器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		確認	安重	－	1.2Ｓｓ
324	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	熱交換器	予備凝縮器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
325	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	送・排風機	排風機（２段目）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		確認	安重	－	Ｓ
326	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	送・排風機	排風機（１段目）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
327	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	セル導出ユニットフィルタ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
328	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	よう素フィルタ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
329	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	高性能粒子フィルタ（２段目）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓ
330	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	高性能粒子フィルタ（１段目）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
331	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	容器	加熱器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
332	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	容器	デミスタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
333	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	容器	廃ガス洗浄塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
334	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	容器	気液分離器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
335	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	熱交換器	凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
336	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	熱交換器	予備凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
337	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	送・排風機	排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
338	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
339	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	フィルタ	よう素フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
340	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	フィルタ	セル導出ユニットフィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	10		新設	－	常設	1.2Ｓｓ
341	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	容器	加熱器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
342	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	容器	デミスタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ
343	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	容器	廃ガス洗浄塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ
344	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	熱交換器	凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ
345	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	送・排風機	排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
346	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	Ｓ
347	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	フィルタ	よう素フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	3		確認	安重	常設	Ｓ
348	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	容器	吸収塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
349	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	容器	廃ガス洗浄器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
350	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	容器	ルテニウム吸着塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ

| 番号 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
312	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	圧縮機	空気圧縮機	精製建屋	3		新設	－	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
313	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	送・排風機	排風機	精製建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
314	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	主要弁	隔離弁	精製建屋	2		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
315	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	主要弁	逆止弁	精製建屋	1		新設	－	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
316	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	フィルタ	高性能粒子フィルタ	精製建屋	6		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
317	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	フィルタ	セル導出ユニットフィルタ	精製建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
318	放射性廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）	フィルタ	よう素フィルタ	精製建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
319	放射性廃棄物の廃棄施設	バルセータ廃ガス処理系	送・排風機	排風機	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
320	放射性廃棄物の廃棄施設	バルセータ廃ガス処理系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	精製建屋	6		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
321	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	容器	廃ガス洗浄塔	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
322	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	熱交換器	加熱器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
323	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	熱交換器	凝縮器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		確認	安重	－	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
324	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	熱交換器	予備凝縮器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
325	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	送・排風機	排風機（２段目）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
326	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	送・排風機	排風機（１段目）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
327	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	セル導出ユニットフィルタ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
328	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	よう素フィルタ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
329	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	高性能粒子フィルタ（２段目）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
330	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備	フィルタ	高性能粒子フィルタ（１段目）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
331	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	容器	加熱器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
332	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	容器	デミスタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
333	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	容器	廃ガス洗浄塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
334	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	容器	気液分離器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
335	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	熱交換器	凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
336	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	熱交換器	予備凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
337	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	送・排風機	排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
338	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
339	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	フィルタ	よう素フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
340	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	フィルタ	セル導出ユニットフィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	10		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
341	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	容器	加熱器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
342	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	容器	デミスタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
343	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	容器	廃ガス洗浄塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
344	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	熱交換器	凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
345	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	送・排風機	排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
346	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
347	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	フィルタ	よう素フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	3		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
348	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	容器	吸収塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
349	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	容器	廃ガス洗浄器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
350	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	容器	ルテニウム吸着塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
351	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	熱交換器	凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	S
352	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	熱交換器	加熱器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S
353	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	送・排風機	排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	S
354	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	フィルタ	高性能粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	6		確認	安重	常設	S
355	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	フィルタ	ミストフィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S
356	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	フィルタ	よう素フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S
357	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	送・排風機	建屋排風機	前処理建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
358	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	送・排風機	セル排風機	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
359	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	送・排風機	溶解槽セルA排風機	前処理建屋	2		確認	安重	－	S
360	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	送・排風機	溶解槽セルB排風機	前処理建屋	2		確認	安重	－	S
361	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	前処理建屋	19		確認	安重	－	S
362	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	フィルタ	セル排気フィルタユニット	前処理建屋	4		確認	安重	－	S
363	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	フィルタ	溶解槽セルA排気フィルタユニット	前処理建屋	4		確認	安重	－	S
364	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	フィルタ	溶解槽セルB排気フィルタユニット	前処理建屋	4		確認	安重	－	S
365	放射性廃棄物の廃棄施設	分離建屋排気系	送・排風機	グローブボックスセル排風機	分離建屋	3		確認	安重	－	S
366	放射性廃棄物の廃棄施設	分離建屋排気系	送・排風機	建屋排風機	分離建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
367	放射性廃棄物の廃棄施設	分離建屋排気系	フィルタ	グローブボックスセル排気フィルタユニット	分離建屋	11		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
368	放射性廃棄物の廃棄施設	分離建屋排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	分離建屋	1		既設確認	安重	－	C
369	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋給気系	主要弁	給気閉止ダンパ	精製建屋	4		既設	安重	常設	C
370	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	送・排風機	グローブボックス・セル排風機	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ
371	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	送・排風機	建屋排風機	精製建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
372	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	フィルタ	グローブボックス排気フィルタユニット	精製建屋	2		確認	安重	常設	S
373	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	フィルタ	セル排気フィルタユニット	精製建屋	10		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
374	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	精製建屋	17		確認	安重	常設	S
375	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系	送・排風機	グローブボックス・セル排風機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		確認	安重	－	S
376	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系	送・排風機	建屋排風機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	S
377	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系	フィルタ	グローブボックス・セル排気フィルタユニット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	6		確認	安重	－	S
378	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	22		確認	安重	－	S
379	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系	送・排風機	貯蔵室排風機	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	4		確認	安重	－	S
380	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系	フィルタ	貯蔵室排気フィルタユニット	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	17		確認	安重	－	S
381	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	容器	洗浄塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	S
382	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	容器	ルテニウム吸着塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	S
383	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	熱交換器	凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	S
384	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	熱交換器	セル内クーラ	高レベル廃液ガラス固化建屋	10		確認	安重	常設	S
385	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	送・排風機	固化セル換気系排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S
386	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	送・排風機	セル排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
387	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	送・排風機	建屋排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S
388	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	主要弁	固化セル隔離ダンパ	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	S
389	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S

| 番号 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十九条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
351	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	熱交換器	凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
352	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	熱交換器	加熱器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
353	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	送・排風機	排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
354	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	フィルタ	高性能粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	6		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
355	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	フィルタ	ミストフィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
356	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	フィルタ	よう素フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
357	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	送・排風機	建屋排風機	前処理建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
358	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	送・排風機	セル排風機	前処理建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
359	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	送・排風機	溶解槽セルA排風機	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
360	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	送・排風機	溶解槽セルB排風機	前処理建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
361	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	前処理建屋	19		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
362	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	フィルタ	セル排気フィルタユニット	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
363	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	フィルタ	溶解槽セルA排気フィルタユニット	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
364	放射性廃棄物の廃棄施設	前処理建屋排気系	フィルタ	溶解槽セルB排気フィルタユニット	前処理建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
365	放射性廃棄物の廃棄施設	分離建屋排気系	送・排風機	グローブボックスセル排風機	分離建屋	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
366	放射性廃棄物の廃棄施設	分離建屋排気系	送・排風機	建屋排風機	分離建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
367	放射性廃棄物の廃棄施設	分離建屋排気系	フィルタ	グローブボックスセル排気フィルタユニット	分離建屋	11		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
368	放射性廃棄物の廃棄施設	分離建屋排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	分離建屋	1		既設確認	安重	－	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
369	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋給気系	主要弁	給気閉止ダンパ	精製建屋	4		既設	安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
370	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	送・排風機	グローブボックス・セル排風機	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
371	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	送・排風機	建屋排風機	精製建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
372	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	フィルタ	グローブボックス排気フィルタユニット	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
373	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	フィルタ	セル排気フィルタユニット	精製建屋	10		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
374	放射性廃棄物の廃棄施設	精製建屋排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	精製建屋	17		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
375	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系	送・排風機	グローブボックス・セル排風機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
376	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系	送・排風機	建屋排風機	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
377	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系	フィルタ	グローブボックス・セル排気フィルタユニット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	6		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
378	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	22		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
379	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系	送・排風機	貯蔵室排風機	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	4		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
380	放射性廃棄物の廃棄施設	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系	フィルタ	貯蔵室排気フィルタユニット	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	17		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
381	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	容器	洗浄塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
382	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	容器	ルテニウム吸着塔	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
383	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	熱交換器	凝縮器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
384	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	熱交換器	セル内クーラ	高レベル廃液ガラス固化建屋	10		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
385	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	送・排風機	固化セル換気系排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
386	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	送・排風機	セル排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
387	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	送・排風機	建屋排風機	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
388	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	主要弁	固化セル隔離ダンパ	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
389	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	高性能粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
390	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	固化セル圧力放出系前置フィルタユニット	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		改造	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
391	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	固化セル圧力放出系排気フィルタユニット	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		改造	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
392	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	固化セル換気系フィルタユニット	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
393	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	セル排気フィルタユニット	高レベル廃液ガラス固化建屋	7		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
394	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	建屋排気フィルタユニット	高レベル廃液ガラス固化建屋	11		既設	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
395	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	ミストフィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
396	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化建屋換気排気系	フィルタ	粒子フィルタ	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
397	放射性廃棄物の廃棄施設	北換気筒	排気筒	北換気筒	屋外	1		改造	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
398	放射性廃棄物の廃棄施設	主排気筒	排気筒	主排気筒	屋外	1		改造	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
399	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液濃縮系	容器	減衰器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
400	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液濃縮系	容器	高レベル廃液供給槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
401	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液濃縮系	容器	高レベル廃液濃縮缶	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
402	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液濃縮系	容器	高レベル廃液濃縮缶凝縮器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
403	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液濃縮系	容器	第１エジェクタ凝縮器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
404	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液濃縮系	容器	漏えい液受皿	分離建屋	4		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
405	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液貯蔵系	容器	受皿	高レベル廃液ガラス固化建屋	5		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
406	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液貯蔵系	容器	高レベル濃縮廃液一時貯槽	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
407	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル濃縮廃液貯蔵系	容器	高レベル濃縮廃液貯槽	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
408	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液貯蔵系	容器	受皿	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
409	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液貯蔵系	容器	不溶解残渣廃液一時貯槽	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
410	放射性廃棄物の廃棄施設	不溶解残渣廃液貯蔵系	容器	不要解残渣廃液貯槽	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
411	放射性廃棄物の廃棄施設	共用貯蔵系	容器	受皿	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
412	放射性廃棄物の廃棄施設	共用貯蔵系	容器	高レベル廃液共用貯槽	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
413	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	容器	受皿	高レベル廃液ガラス固化建屋	7		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
414	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	容器	ガラス溶融炉	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
415	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	容器	供給液槽	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
416	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	容器	供給槽	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
417	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	容器	高レベル廃液混合槽	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
418	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	主要弁	冷却空気用弁	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
419	放射性廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	搬送設備	固化セル移送台車	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
420	放射性廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	収納管	高レベル廃液ガラス固化建屋	45		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
421	放射性廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	通風管	高レベル廃液ガラス固化建屋	45		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
422	放射性廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	収納管	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	320		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
423	放射性廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	通風管	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	320		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
424	放射性廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	搬送設備	しゃへい容器	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
425	放射線管理施設	放出管理分析設備	計装設備	放出管理分析設備	分析建屋	12		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
426	放射線管理施設	環境試料測定設備	計装設備	環境試料測定設備	環境管理建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
427	放射線管理施設	屋内モニタリング設備	計装設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	1		改造	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
428	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	環境監視盤	制御建屋	1		改造	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備		材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
429	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	環境監視盤	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
430	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	ダストモニタ	モニタリングポスト	9		改造	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
431	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	排気サンプリング設備	主排気筒管理建屋	8		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
432	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	排気サンプリング設備	北換気筒管理建屋	3		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
433	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	排気筒モニタ	主排気筒管理建屋	8		改造	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
434	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	排気筒モニタ	北換気筒管理建屋	2		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
435	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	モニタリングポスト	モニタリングポスト	18		改造	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
436	放射線管理施設	屋外モニタリング設備	計装設備	放射線監視盤	制御建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
437	放射線管理施設	環境管理設備	計装設備	気象観測設備	気象観測小屋	1		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－
438	放射線管理施設	環境管理設備	計装設備	気象観測設備	屋外	1		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－
439	放射線管理施設	環境管理設備	計装設備	気象盤	制御建屋	1		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－
440	その他再処理設備の附属施設	電気設備	容器	第１非常用ディーゼル発電機（機種1：容器）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
441	その他再処理設備の附属施設	電気設備	容器	重油タンク	重油タンク室	4		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
442	その他再処理設備の附属施設	電気設備	容器	燃料デイタンク	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
443	その他再処理設備の附属施設	電気設備	容器	第２非常用ディーゼル発電機（機種1：容器）	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
444	その他再処理設備の附属施設	電気設備	容器	燃料油サービスタンク	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
445	その他再処理設備の附属施設	電気設備	容器	燃料油貯蔵タンク	非常用電源建屋	4		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
446	その他再処理設備の附属施設	電気設備	熱交換器	第１非常用ディーゼル発電機（機種３：熱交換器）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
447	その他再処理設備の附属施設	電気設備	熱交換器	第２非常用ディーゼル発電機（機種３：熱交換器）	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
448	その他再処理設備の附属施設	電気設備	ポンプ	燃料移送ポンプ	安全冷却水系冷却塔B	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
449	その他再処理設備の附属施設	電気設備	ポンプ	第１非常用ディーゼル発電機（機種２：ポンプ）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
450	その他再処理設備の附属施設	電気設備	ポンプ	燃料油移送ポンプ	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
451	その他再処理設備の附属施設	電気設備	ポンプ	第２非常用ディーゼル発電機（機種２：ポンプ）	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
452	その他再処理設備の附属施設	電気設備	フィルタ	第１非常用ディーゼル発電機（機種４：フィルタ）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
453	その他再処理設備の附属施設	電気設備	フィルタ	第２非常用ディーゼル発電機（機種４：フィルタ）	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
454	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第１非常用ディーゼル発電機（機種６：電気設備）	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	2		確認	安重	－	S	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
455	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用電源建屋6.9ｋＶ非常用メタクラＡ	非常用電源建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
456	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用電源建屋6.9ｋＶ非常用メタクラＢ	非常用電源建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
457	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋6.9ｋＶ非常用メタクラＡ	前処理建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
458	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋6.9ｋＶ非常用メタクラＢ	前処理建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
459	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋6.9ｋＶ非常用メタクラＡ	制御建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
460	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋6.9ｋＶ非常用メタクラＢ	制御建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
461	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9ｋＶ非常用メタクラＡ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
462	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9ｋＶ非常用メタクラＢ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
463	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 6.9ｋＶ非常用メタクラA	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
464	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 6.9ｋＶ非常用メタクラB	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
465	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 6.9ｋＶ非常用メタクラE	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
466	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	動力用変圧器	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
467	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋460Ｖ非常用パワーセンタA	前処理建屋	1		確認 改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
468	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋460Ｖ非常用パワーセンタＢ	前処理建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
469	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	分離建屋460Ｖ非常用パワーセンタＡ	分離建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
470	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	分離建屋460Ｖ非常用パワーセンタＢ	分離建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
471	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋460Ｖ非常用パワーセンタＡ	精製建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
472	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋460Ｖ非常用パワーセンタＢ	精製建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
473	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋460Ｖ非常用パワーセンタＡ	制御建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
474	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋460Ｖ非常用パワーセンタＢ	制御建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
475	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋460Ｖ非常用パワーセンタＡ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
476	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋460Ｖ非常用パワーセンタＢ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
477	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋460Ｖ非常用パワーセンタＡ	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
478	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋460Ｖ非常用パワーセンタＢ	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
479	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋460Ｖ非常用パワーセンタＡ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
480	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋460Ｖ非常用パワーセンタＢ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
481	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設460Ｖ非常用パワーセンタＡ	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
482	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設460Ｖ非常用パワーセンタＢ	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
483	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設460Ｖ非常用パワーセンタＥ	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
484	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用電源建屋460Ｖ非常用コントロールセンタＡ	非常用電源建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
485	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用電源建屋460Ｖ非常用コントロールセンタＢ	非常用電源建屋	1		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
486	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	460Ｖ非常用母線	前処理建屋	5		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
487	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	460Ｖ非常用母線	分離建屋	2		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
488	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	460Ｖ非常用母線	精製建屋	4		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
489	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	460Ｖ非常用母線	制御建屋	4		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
490	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	460Ｖ非常用母線	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
491	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	460Ｖ非常用母線	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	2		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
492	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	460Ｖ非常用母線	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	9		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
493	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	460Ｖ非常用母線	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認改造	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
494	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第１非常用蓄電池	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
495	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第2非常用蓄電池	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
496	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第2非常用蓄電池	分離建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
497	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第2非常用蓄電池	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
498	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第2非常用蓄電池	制御建屋	4		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
499	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第2非常用蓄電池	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
500	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第2非常用蓄電池	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
501	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第2非常用蓄電池	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
502	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第2非常用蓄電池	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
503	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
504	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	前処理建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
505	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	分離建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
506	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	分離建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
507	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
508	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	精製建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
509	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	制御建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
510	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	制御建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
511	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
512	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
513	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	3		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
514	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
515	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
516	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
517	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	非常用電源建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
518	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
519	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
520	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	前処理建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
521	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	分離建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
522	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	精製建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
523	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	制御建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
524	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
525	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
526	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
527	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	非常用電源建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
528	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線A	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
529	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	前処理建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
530	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	分離建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
531	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	精製建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
532	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	制御建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
533	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
534	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
535	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
536	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	非常用電源建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
537	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線B	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
538	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用無停電電源装置	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
539	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用無停電電源装置	分離建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
540	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用無停電電源装置	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
541	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用無停電電源装置	制御建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
542	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用無停電電源装置	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
543	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用無停電電源装置	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
544	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用無停電電源装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
545	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	非常用無停電電源装置	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
546	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線A	前処理建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
547	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線A	分離建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
548	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線A	分離建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
549	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線A	精製建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
550	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線A	制御建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
551	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線A	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
552	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線A	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
553	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線A	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
554	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線B	前処理建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
555	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線B	分離建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
556	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線B	分離建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
557	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線B	精製建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
558	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線B	制御建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
559	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線B	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
560	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線B	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
561	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線B	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
562	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線A	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
563	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線A	制御建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
564	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線A	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
565	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線A	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
566	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線A	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
567	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線B	精製建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
568	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線B	制御建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
569	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線B	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
570	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線B	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
571	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V計測母線B	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		確認	安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
572	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）	前処理建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
573	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	分離建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）	分離建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
574	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）	精製建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
575	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
576	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
577	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	受電開閉設備	開閉所	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
578	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	受電開閉設備	第２開閉所	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
579	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	1号受電変圧器	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
580	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	2号受電変圧器	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
581	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	3号受電変圧器	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
582	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	4号受電変圧器	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
583	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラＣ	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
584	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
585	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラD1	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
586	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラD2	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
587	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラＣ２	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
588	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラＣ３	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
589	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラＣ４	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
590	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラD3	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
591	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
592	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	分離建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	分離建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
593	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	精製建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
594	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃液処理建屋460ＶパワーセンタＣ１	低レベル廃液処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
595	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ハル・エンドピース貯蔵建屋460ＶパワーセンタＣ	ハル・エンドピース貯蔵建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
596	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	制御建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
597	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋6.9ｋＶメタクラＣ２	制御建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
598	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9ｋＶメタクラC	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
599	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋6.9ｋＶメタクラＣ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
600	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設6.9ｋＶメタクラＤ１	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認	非安重	常設	Ｃ
601	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設6.9ｋＶメタクラＤ２	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認	非安重	常設	Ｃ
602	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃棄物処理建屋6.9ｋＶメタクラC	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
603	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋460ＶパワーセンタＣ11	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
604	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋460ＶパワーセンタＣ12	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
605	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋460ＶパワーセンタＣ２	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
606	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋460ＶパワーセンタＣ２	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
607	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋460ＶパワーセンタC11	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
608	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋460ＶパワーセンタC12	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
609	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	分離建屋460ＶパワーセンタＣ１	分離建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
610	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋460ＶパワーセンタＣ11	精製建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
611	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋460ＶパワーセンタＣ12	精製建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
612	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ハル・エンドピース貯蔵建屋460ＶパワーセンタＣ	ハル・エンドピース貯蔵建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
613	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋460ＶパワーセンタＣ1	制御建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
614	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋460ＶパワーセンタＣ２	制御建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
615	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン脱硝建屋460ＶパワーセンタＣ	ウラン脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
616	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋460ＶパワーセンタＣ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
617	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋460ＶパワーセンタＣ	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
618	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋460ＶパワーセンタＣ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
619	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃棄物処理建屋460ＶパワーセンタＣ１	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
620	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃棄物処理建屋460ＶパワーセンタＣ２	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
621	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃棄物処理建屋460ＶパワーセンタＣ３	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ
622	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	ユーティリティ建屋	2		確認	非安重	常設	Ｃ
623	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ

| 番号 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | | 計測制御系統施設 | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
585	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラD1	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
586	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラD2	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
587	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラＣ２	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
588	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラＣ３	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
589	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラＣ４	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
590	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋6.9ｋＶメタクラD3	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
591	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
592	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	分離建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	分離建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
593	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	精製建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
594	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃液処理建屋460ＶパワーセンタＣ１	低レベル廃液処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
595	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ハル・エンドピース貯蔵建屋460Ｖパワーセンタ C	ハル・エンドピース貯蔵建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
596	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋6.9ｋＶメタクラＣ１	制御建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
597	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋6.9ｋＶメタクラＣ２	制御建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
598	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋6.9ｋＶメタクラC	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
599	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋6.9ｋＶメタクラＣ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
600	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設6.9ｋＶメタクラＤ１	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
601	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設6.9ｋＶメタクラＤ２	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
602	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃棄物処理建屋6.9ｋＶメタクラC	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
603	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋460ＶパワーセンタＣ11	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
604	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋460ＶパワーセンタＣ12	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
605	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ユーティリティ建屋460ＶパワーセンタＣ２	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
606	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	第２ユーティリティ建屋460ＶパワーセンタＣ２	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
607	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋460ＶパワーセンタC11	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
608	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	前処理建屋460ＶパワーセンタC12	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
609	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	分離建屋460ＶパワーセンタＣ１	分離建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
610	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋460ＶパワーセンタＣ11	精製建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
611	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	精製建屋460ＶパワーセンタＣ12	精製建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
612	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ハル・エンドピース貯蔵建屋460ＶパワーセンタＣ	ハル・エンドピース貯蔵建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
613	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋460ＶパワーセンタＣ1	制御建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
614	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	制御建屋460ＶパワーセンタＣ２	制御建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
615	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン脱硝建屋460ＶパワーセンタＣ	ウラン脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
616	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋460ＶパワーセンタＣ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
617	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋460ＶパワーセンタＣ	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
618	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋460ＶパワーセンタＣ	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
619	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃棄物処理建屋460ＶパワーセンタＣ１	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
620	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃棄物処理建屋460ＶパワーセンタＣ２	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
621	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	低レベル廃棄物処理建屋460ＶパワーセンタＣ３	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
622	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	ユーティリティ建屋	2		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
623	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
624	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
625	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	低レベル廃液処理建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
626	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	ハル・エンドピース貯蔵建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
627	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	制御建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
628	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	ウラン脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
629	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	充電器	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
630	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
631	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線	第２ユーティリティ建屋	2		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
632	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
633	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線	低レベル廃液処理建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
634	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線	ハル・エンドピース貯蔵建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
635	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線	制御建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
636	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線	ウラン脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
637	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	110VDC母線	低レベル廃棄物処理建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
638	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
639	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	第２ユーティリティ建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
640	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
641	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	分離建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
642	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	精製建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
643	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	制御建屋	4		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
644	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
645	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
646	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
647	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線	ユーティリティ建屋	2		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
648	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線	第２ユーティリティ建屋	2		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
649	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線	前処理建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
650	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線	分離建屋	2		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
651	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線	精製建屋	2		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
652	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	210V/105V無停電交流母線	制御建屋	4		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
653	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
654	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線	高レベル廃液ガラス固化建屋	4		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
655	その他再処理設備の附属施設	電気設備	電気設備	105V無停電交流母線	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	2		確認	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
656	その他再処理設備の附属施設	一般圧縮空気系	容器	空気貯槽	ユーティリティ建屋	1		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
657	その他再処理設備の附属施設	一般圧縮空気系	圧縮機	空気圧縮機	ユーティリティ建屋	4		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
658	その他再処理設備の附属施設	安全圧縮空気系	容器	水素掃気用空気貯槽	前処理建屋	1		既設	安重	常設	S	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
659	その他再処理設備の附属施設	安全圧縮空気系	容器	計測制御用空気貯槽	前処理建屋	1		既設	安重	常設	S	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
660	その他再処理設備の附属施設	安全圧縮空気系	容器	圧縮空気自動供給貯槽	精製建屋	5		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
661	その他再処理設備の附属施設	安全圧縮空気系	圧縮機	空気圧縮機	前処理建屋	3		既設	安重	常設	S	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
662	その他再処理設備の附属施設	一般冷却水系	熱交換器	冷凍機（機種1:熱交換器）	出入管理建屋	3		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
663	その他再処理設備の附属施設	一般冷却水系	圧縮機	冷凍機（機種2:圧縮機）	出入管理建屋	3		既設	非安重	常設	C
664	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	容器	膨張槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
665	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	容器	膨張槽	前処理建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
666	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	冷却塔（機種2：熱交換器）	屋外	1		改造	安重	－	Ｓ
667	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	冷却塔（機種2：熱交換器）	屋外	1		改造	安重	－	Ｓ
668	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	冷却塔（再処理設備本体用等）（機種2：熱交換器）	屋外	2		改造	安重	常設	Ｓ
669	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	冷却塔（第２非常用ディーゼル発電機用）（機種2：熱交換器）	屋外	2		改造	安重	常設	Ｓ
670	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
671	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓｓ
672	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
673	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	分離建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
674	**その他再処理設備の附属施設**	安全冷却水系	**熱交換器**	**中間熱交換器**	**高レベル廃液ガラス固化建屋**	**10**		**確認**	**安重**	**常設**	1.2Ｓｓ
675	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	前処理建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
676	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	安全冷却水系冷却塔B	3		確認	安重	－	Ｓ
677	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	前処理建屋	4		確認	安重	常設	Ｓ
678	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
679	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
680	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	安全冷却水系ポンプ	分離建屋	6		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
681	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	分離建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
682	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	内部ループの冷却水を循環するためのポンプ	精製建屋	6		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
683	**その他再処理設備の附属施設**	安全冷却水系	**ポンプ**	**冷却水循環ポンプ**	**高レベル廃液ガラス固化建屋**	**20**		**確認**	**安重**	**常設**	1.2Ｓｓ
684	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	内部ループの冷却水を循環するためのポンプ	前処理建屋	6		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ
685	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	送・排風機	冷却塔（機種1：送・排風機）	屋外	1		改造	安重	－	Ｓ
686	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	送・排風機	冷却塔（機種1：送・排風機）	屋外	1		改造	安重	－	Ｓ
687	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	送・排風機	冷却塔（再処理設備本体用等）（機種1：送・排風機）	屋外	2		改造	安重	常設	Ｓ
688	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	送・排風機	冷却塔（第２非常用ディーゼル発電機用）（機種1：送・排風機）	屋外	2		改造	安重	常設	Ｓ
689	その他再処理設備の附属施設	安全蒸気系	容器	供給水槽	前処理建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ
690	その他再処理設備の附属施設	安全蒸気系	容器	燃料ボンベ	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
691	その他再処理設備の附属施設	安全蒸気系	容器	ボイラ（安全蒸気系）	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ
692	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	抽出液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
693	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	抽出残液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
694	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	濃縮液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
695	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	濃縮液供給槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
696	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	分析残液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
697	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	分析残液希釈槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
698	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	分析済溶液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
699	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	分析済溶液供給槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ
700	その他再処理設備の附属施設	溢水防護設備	建物・構築物	止水板及び蓋	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		新設	非安重	常設	1.2Ｓｓ
701	その他再処理設備の附属施設	補機駆動用燃料補給設備	容器	第１軽油貯槽	外部保管エリア	4		新設	－	常設	1.2Ｓｓ

| 番号 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備				材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
663	その他再処理設備の附属施設	一般冷却水系	圧縮機	冷凍機（機種2:圧縮機）	出入管理建屋	3		既設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
664	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	容器	膨張槽	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
665	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	容器	膨張槽	前処理建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
666	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	冷却塔（機種2：熱交換器）	屋外	1		改造	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
667	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	冷却塔（機種2：熱交換器）	屋外	1		改造	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
668	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	冷却塔（再処理設備本体用等）（機種2：熱交換器）	屋外	2		改造	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
669	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	冷却塔（第２非常用ディーゼル発電機用）（機種2：熱交換器）	屋外	2		改造	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
670	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
671	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		確認	安重	－	Ｓｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
672	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	分離建屋	1		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
673	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	分離建屋	2		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
674	**その他再処理設備の附属施設**	安全冷却水系	**熱交換器**	**中間熱交換器**	**高レベル廃液ガラス固化建屋**	**10**		**確認**	**安重**	**常設**	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
675	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	熱交換器	中間熱交換器	前処理建屋	3		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
676	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	安全冷却水系冷却塔B	3		確認	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
677	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	前処理建屋	4		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
678	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	非常用電源建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
679	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
680	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	安全冷却水系ポンプ	分離建屋	6		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
681	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	冷却水循環ポンプ	分離建屋	4		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
682	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	内部ループの冷却水を循環するためのポンプ	精製建屋	6		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
683	**その他再処理設備の附属施設**	安全冷却水系	**ポンプ**	**冷却水循環ポンプ**	**高レベル廃液ガラス固化建屋**	**20**		**確認**	**安重**	**常設**	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
684	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	ポンプ	内部ループの冷却水を循環するためのポンプ	前処理建屋	6		確認	安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
685	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	送・排風機	冷却塔（機種1：送・排風機）	屋外	1		改造	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
686	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	送・排風機	冷却塔（機種1：送・排風機）	屋外	1		改造	安重	－	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
687	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	送・排風機	冷却塔（再処理設備本体用等）（機種1：送・排風機）	屋外	2		改造	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
688	その他再処理設備の附属施設	安全冷却水系	送・排風機	冷却塔（第２非常用ディーゼル発電機用）（機種1：送・排風機）	屋外	2		改造	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
689	その他再処理設備の附属施設	安全蒸気系	容器	供給水槽	前処理建屋	1		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
690	その他再処理設備の附属施設	安全蒸気系	容器	燃料ボンベ	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
691	その他再処理設備の附属施設	安全蒸気系	容器	ボイラ（安全蒸気系）	前処理建屋	2		確認	安重	常設	Ｓ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
692	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	抽出液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
693	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	抽出残液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
694	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	濃縮液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
695	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	濃縮液供給槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
696	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	分析残液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
697	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	分析残液希釈槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
698	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	分析済溶液受槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
699	その他再処理設備の付属施設	分析設備	容器	分析済溶液供給槽	分析建屋	1		既設	安重	－	Ｂ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
700	その他再処理設備の附属施設	溢水防護設備	建物・構築物	止水板及び蓋	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		新設	非安重	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
701	その他再処理設備の附属施設	補機駆動用燃料補給設備	容器	第１軽油貯槽	外部保管エリア	4		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
702	その他再処理設備の附属施設	補機駆動用燃料補給設備	容器	第２軽油貯槽	外部保管エリア	4		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－			－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
703	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	容器	緊急時対策建屋加圧ユニット	緊急時対策所	一式		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
704	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	容器	重油貯槽	緊急時対策所	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
705	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	ポンプ	燃料油移送ポンプ	緊急時対策所	4		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
706	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	送・排風機	緊急時対策建屋排風機	緊急時対策所	4		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
707	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	送・排風機	緊急時対策建屋送風機	緊急時対策所	4		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
708	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	フィルタ	緊急時対策建屋フィルタユニット	緊急時対策所	6		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
709	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	電気設備	ディーゼル機関	緊急時対策所	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
710	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	電気設備	緊急時対策建屋高圧系統6.9kV緊急時対策建屋用母線	緊急時対策所	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
711	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	電気設備	緊急時対策建屋低圧系統460V緊急時対策建屋用母線	緊急時対策所	4		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
712	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	電気設備	緊急時対策建屋用発電機	緊急時対策所	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
713	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	電気設備	発電機	緊急時対策所	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
714	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	計装設備	データ収集装置	緊急時対策所	2		改造	非安重	常設	Ｃ	－	○	○	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
715	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	計装設備	データ表示装置	緊急時対策所	2		改造	非安重	常設	Ｃ	－	○	○	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
716	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	計装設備	監視制御盤	緊急時対策所	1		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
717	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	計装設備	情報収集装置	緊急時対策所	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
718	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	計装設備	情報表示装置	緊急時対策所	2		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
719	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	計装設備	対策本部室差圧計	緊急時対策所	1		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
720	その他再処理設備の附属施設	緊急時対策所	計装設備	待機室差圧計	緊急時対策所	1		新設	－	常設	Ｓｓ	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
721	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	データ伝送設備	緊急時対策建屋	1		新設	非安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
722	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ファクシミリ	制御建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
723	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ファクシミリ	緊急時対策建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
724	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ファクシミリ	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
725	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	プロセスデータ伝送サーバ	制御建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
726	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	前処理建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
727	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	分離建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
728	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	精製建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
729	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	制御建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
730	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	緊急時対策建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
731	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
732	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
733	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	ユーティリティ建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
734	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	高レベル廃液ガラス固化建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
735	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	一般加入電話	制御建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
736	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	一般加入電話	緊急時対策建屋	5		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
737	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	一般加入電話	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
738	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	一般携帯電話	緊急時対策建屋	2		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
739	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	衛星携帯電話	制御建屋	4		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
740	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	衛星携帯電話	緊急時対策建屋	20		新設	非安重	常設	Ｃ	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機種 | 機器名称 | 設置場所 | 数量 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 核燃料物質の臨界防止 | | | 安全機能を有する施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | | | 津波による損傷の防止 | 外部からの衝撃による損傷の防止 | | | 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 | 閉じ込めの機能 | 火災等による損傷の防止 | | | | | | | | | | | | 再処理施設内における溢水による損傷の防止 | 再処理施設内における化学薬品の漏洩による損傷の防止 | 安全避難経路等 | 安全上重要な施設 | 安全機能を有する施設 | | | | | 材料及び構造 | | 搬送設備 | 使用済み燃料の貯蔵施設等 | | 計測制御系統施設 | | 放射線管理施設 | 安全保護回路 | | 制御室等 | | | | | 廃棄施設 | 保管廃棄施設 | 使用済燃料等による汚染の防止 | | 遮蔽 | | 換気設備 | 保安電源設備 | | | | | 緊急時対策所 | | 通信連絡設備 | | 重大事故等対処施設の地盤 | 地震による損傷の防止 | |
|---|---|---

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（再処理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止				重大事故等対処設備			材料及び構造		臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備		放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備			制御室	監視測定設備		緊急時対策所		通信連絡を行うために必要な設備
												第三十四条	第三十五条第１項	第三十五条第２項	第三十五条第３項	第三十五条第４項	第三十六条第１項	第三十六条第２項	第三十六条第３項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条	第三十九条	第四十条	第四十一条	第四十二条第１項	第四十二条第２項	第四十三条	第四十四条	第四十五条	第四十六条	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項	第五十条第２項	第五十一条
741	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	環境中継サーバ	緊急時対策建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
742	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	制御建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
743	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	低レベル廃棄物処理建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
744	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ユーティリティ建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
745	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	専用回線電話	制御建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
746	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	専用回線電話	緊急時対策建屋	2		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
747	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	専用回線電話	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
748	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	総合防災盤	制御建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
749	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ	緊急時対策建屋	1		新設	非安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
750	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	統合原子力防災ネットワークＩＰ電話	緊急時対策建屋	1		新設	非安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
751	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム	緊急時対策建屋	1		新設	非安重	常設	Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
752	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	放射線管理用計算機	制御建屋	1		新設	非安重	常設	C	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
753	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	代替通話系統	前処理建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
754	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	代替通話系統	分離建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
755	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	代替通話系統	精製建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
756	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	代替通話系統	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
757	その他再処理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	代替通話系統	高レベル廃液ガラス固化建屋	2		新設	－	常設	1.2Ｓｓ	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○

凡例：

変更区分

既設	評価を実施しないもの。
新設	建物・構築物又は設備・機器を新たに設置するもの。
増設	構造及び機能が既存と同一の建物・構築物又は設備・機器の台数を増やすもの。
改造	既存の建物・構築物又は設備・機器の更新、仕様又は構造を変更するもの等。
確認	工事を実施しないが、評価を行うもの。
撤去	建物・構築物又は設置・機器を撤去するもの。

ＤＢ区分

安重	技術基準規則第1条第2項第九号の定義、第11条、第15条及び第29条の対象となるもの。
非安重	安重以外のもの。

ＳＡ区分

常設	技術基準規則第36条第2項に該当するもの。
可搬	技術基準規則第36条第3項に該当するもの。

ＳＡ区分

「Ｓ」「Ｂ」「Ｃ」	耐震重要度分類のクラスに従うもの。
「1.2Ｓｓ」「Ｓｓ」	耐震重要度分類のクラスによらず、機能維持要求、安全率等を踏まえ評価を行うもの。

条項との対応

○	適合性確認を実施するもの。
△	適合性について、既認可から変更がないもの。
－	条文要求を受ける設備がない。

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（廃棄物管理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	核燃料物質の臨界防止	特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止		特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止	閉じ込めの機能	火災等による損傷の防止						安全機能を有する施設			材料及び構造	搬送設備	計測制御系統施設		放射線管理施設		受入施設又は管理施設		処理施設及び廃棄施設		放射性廃棄物による汚染の防止	遮蔽		換気設備	予備電源	通信連絡設備			備考
												第四条	第五条	第六条第１項	第六条第２項	第六条第３項	第七条	第八条第１項	第八条第２項	第九条	第十条	第十一条第１項	第十一条第２項	第十一条第３項	第十一条第４項	第十一条第５項	第十二条第１項	第十二条第２項	第十二条第３項	第十三条	第十四条	第十五条第１項	第十五条第２項	第十六条第１項	第十六条第２項	第十七条第１項	第十七条第２項	第十八条第１項	第十八条第２項	第十九条	第二十条第１項	第二十条第２項	第二十一条	第二十二条	第二十三条第１項	第二十三条第２項	第二十三条第３項	
1	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	貯蔵区域しゃへい	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	確認	安重	－	Ｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
2	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	ガラス固化体検査室しゃへい	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	確認	安重	－	Ｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
3	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	収納管	ガラス固化体貯蔵建屋	160	①	確認	安重	－	Ｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
4	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	通風管	ガラス固化体貯蔵建屋	160	①	確認	安重	－	Ｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
5	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	貯蔵区域しゃへい	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	確認	安重	－	Ｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
6	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	収納管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	160	①	確認	安重	－	Ｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
7	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	通風管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	160	①	確認	安重	－	Ｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
8	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	ガラス固化体貯蔵建屋	屋外	1	①	改造	－	－	Ｓｓ	－	○	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	△	△	－	－	－	－	○	
9	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	ガラス固化体貯蔵建屋B棟	屋外	1	①	確認	－	－	Ｓｓ	－	○	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	△	△	－	－	－	－	○	
10	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	搬送設備	しゃへい容器	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	確認	安重	－	Ｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	△	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
11	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	搬送設備	ガラス固化体床面走行クレーン	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	確認	非安重	－	Ｓｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	△	－	－	－	－	△	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
12	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	搬送設備	ガラス固化体床面走行クレーン	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	確認	非安重	－	Ｓｓ	－	－	○	○	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	△	－	－	－	－	△	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
13	放射性廃棄物の受入れ施設	ガラス固化体受入れ設備	建物・構築物	ガラス固化体受入れ建屋	屋外	1	①	改造	－	－	Ｓｓ	－	○	○	－	－	－			－	△	－	－	△	－	－	○	－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	△	△	－	－	－	－	○	
14	放射性廃棄物の受入れ施設	ガラス固化体受入れ設備	機械装置類	ガラス固化体放射能量測定装置	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｓｓ	－	－	○	－	－	－			－	△	－	－	△	－	－	○	－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－	－	△	△	－	－	－	－	－	
15	放射線管理施設	放射線管理設備	計装設備	個人管理用設備	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設	非安重	－	－	－	－	－	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
16	放射線管理施設	放射線管理設備	計装設備	出入管理関係設備	北換気筒管理建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	△	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
17	放射線管理施設	放射線管理設備	計装設備	個人管理用設備	保健管理建屋	3	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	△	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
18	放射線管理施設	放射線管理設備	計装設備	放射線監視設備	屋外	11	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	△	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	△	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
19	その他廃棄物管理設備の附属施設	換気設備	排気筒	北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）	屋外	1	①	改造	非安重	－	Ｓｓ	－	○	○	－	－	－			－	△	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	△	△	－	－	－	△	－	－	－	－	－	
20	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	建物・構築物	火災影響軽減設備（耐火壁）	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
21	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	建物・構築物	火災影響軽減設備（耐火壁）	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
22	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	建物・構築物	火災影響軽減設備（耐火壁）	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
23	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	機械装置類	消火栓設備	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
24	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	機械装置類	消火栓設備	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
25	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	機械装置類	消火栓設備	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
26	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	電気設備	蓄電池付き照明	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
27	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	電気設備	蓄電池付き照明	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
28	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	電気設備	蓄電池付き照明	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
29	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	火災感知器	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
30	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	火災感知器	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
31	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	水素漏えい検知器	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
32	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	火災感知器	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
33	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	水素漏えい検知器	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	改造	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
34	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）＊1	機械装置類	消火水供給設備	ユーティリティ建屋	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊1既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
35	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）＊1	機械装置類	消火水供給設備	屋外	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊1既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
36	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
37	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
38	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
39	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	避難用照明	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	
40	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
41	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
42	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	予備電源用ディーゼル発電機	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－	○	○	－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
43	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	直流電源設備	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
44	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
45	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	避難用照明	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	
46	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
47	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
48	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	直流電源設備	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
49	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
50	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	避難用照明	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	
51	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	動力用変圧器	ユーティリティ建屋	2	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	△	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
52	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	北換気筒管理建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
53	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	北換気筒管理建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
54	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	北換気筒管理建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
55	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	保健管理建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
56	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	保健管理建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
57	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	遮断器	開閉所	2	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
58	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	予備電源用ディーゼル発電機	Ｄ/Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
59	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	
60	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
61	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	一般加入電話	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	新設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	
62	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	衛星携帯電話	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	新設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	
63	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
64	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ガラス固化体貯蔵建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	
65	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設	非安重	－	Ｃ	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（廃棄物管理施設）

番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
66	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設	非安重	－	Ｃ
67	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ユーティリティ建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ
68	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	北換気筒管理建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ
69	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	北換気筒管理建屋	1	①	既設	非安重	－	Ｃ
70	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	容器	空気貯槽	ユーティリティ建屋	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
71	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	圧縮機	空気圧縮機	ユーティリティ建屋	4	①	既設※	非安重	－	Ｃ
72	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	主配管	配管	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
73	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	主配管	配管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
74	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	主配管	配管	ユーティリティ建屋	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
75	その他廃棄物管理設備の附属施設	給水処理設備　＊3	容器	ろ過水貯槽	屋外	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
76	その他廃棄物管理設備の附属施設	給水処理設備　＊3	主配管	配管	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
77	その他廃棄物管理設備の附属施設	給水処理設備　＊3	主配管	配管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
78	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	容器	ボイラ	ボイラ建屋	3	①	既設※	非安重	－	Ｃ
79	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	主配管	配管	ガラス固化体受入れ建屋	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
80	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	主配管	配管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
81	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	主配管	配管	ボイラ建屋	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
82	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	主配管	配管	ボイラ用燃料貯蔵所	1	①	既設※	非安重	－	Ｃ
設工認申請書　添付書類											

番号	核燃料物質の臨界防止	特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤	地震による損傷の防止			津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止		特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止	閉じ込めの機能	火災等による損傷の防止					安全機能を有する施設		材料及び構造	搬送設備	計測制御系統施設		放射線管理施設		受入施設又は管理施設		処理施設及び廃棄施設		放射性廃棄物による汚染の防止	遮蔽		換気設備	予備電源	通信連絡設備			備考
	第四条	第五条	第六条第１項	第六条第２項	第六条第３項	第七条	第八条第１項	第八条第２項	第九条	第十条	第十一条第１項	第十一条第２項	第十一条第３項	第十一条第４項	第十一条第５項	第十二条第１項	第十二条第２項	第十二条第３項	第十三条	第十四条	第十五条第１項	第十五条第２項	第十六条第１項	第十六条第２項	第十七条第１項	第十七条第２項	第十八条第１項	第十八条第２項	第十九条	第二十条第１項	第二十条第２項	第二十一条	第二十二条	第二十三条第１項	第二十三条第２項	第二十三条第３項	
66	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	
67	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	
68	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	
69	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	
70	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
71	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
72	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
73	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
74	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊2既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
75	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊3既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
76	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊3既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
77	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊3既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
78	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊4既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
79	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊4既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
80	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊4既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
81	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊4既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
82	－	－	△	－	－	－			－	－	－	－	△	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊4既認可で設置済みであるが今回新たに設工認申請書にて申請対象物として示す
設工認申請書　添付書類	－	2	2	2	－	－	3	3	5	－	6	－	6	6	6	4	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	7	7	8, 9	

凡例：

変更区分

既設	評価を実施しないもの。
新設	建物・構築物又は設備・機器を新たに設置するもの。
増設	構造及び機能が既存と同一の建物・構築物又は設備・機器の台数を増やすもの。
改造	既存の建物・構築物又は設備・機器の更新、仕様又は構造を変更するもの等（評価含む）。
確認	工事を実施しないが、評価を行うもの。
撤去	建物・構築物又は設備・機器を撤去するもの。

ＤＢ区分

安重	技術基準規則第1条第2項第九号の定義、第11条、第15条及び第29条の対象となるもの。
非安重	安重以外のもの。

ＳＡ区分

常設	技術基準規則第36条第2項に該当するもの。
可搬	技術基準規則第36条第3項に該当するもの。

耐震設計

「Ｓ」「Ｂ」「Ｃ」	耐震重要度分類のクラスに従うもの。
「1.2Ｓｓ」「Ｓｓ」	耐震重要度分類のクラスによらず、機能維持要求、安全率等を踏まえ評価を行うもの。

条項との対応

○	適合性確認を実施するもの。
△	適合性について、既認可から変更がないもの。
－	条文要求を受ける設備がない。

添付書類

－	該当する添付書類なし
1	添付Ⅰ　放射線による被ばくの防止に関する説明書
2	添付Ⅱ　主要な廃棄物管理施設の耐震性に関する説明書
3	Ⅳ-1-1-1　廃棄物管理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
4	Ⅳ-1-1-2　安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書
5	Ⅳ-1-1-3　廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書
6	Ⅳ-1-1-4　廃棄物管理施設の火災防護に関する説明書
7	Ⅳ-1-1-5　通信連絡設備に関する説明書
8	Ⅳ-1-1-6　安全避難通路に関する説明書
9	Ⅳ-1-1-7　照明設備に関する説明書
10	Ⅳ-1-2-1　電気設備に関する説明書

別添１　設工認申請書における類型化対応について

設工認申請書における類型化対応について

1．設工認申請書に対する類型化の考え方

類型化にあたっては、技術基準規則の各条文に応じた類型化が必要となる。また、設工認申請書の本文及び添付書類の記載内容を踏まえた類型化を行う必要がある。

類型化に対する考え方を以下に示す。

＜本文に対する考え方＞

・技術基準規則の各条文に対する基本設計方針については、条文毎に設定しているため、類型化は行わない。

・仕様表の記載については、主要設備個々の記載を確認する必要があるため、類型化は行わない。

＜添付書類に対する考え方＞

・技術基準への適合に関する説明書に対しては、①設備の形状、②評価実施内容の技術的観点、③既設設備に対する申請状況（新設、補強、既設）等を踏まえた類型化を行う。

これらの類型化の実施にあたっては、分割申請という対応を踏まえ、設工認申請書内で全ての設備に対して管理する必要がある。次項においては、設工認申請における対応を示す。

2．設工認申請書における類型化への対応について

類型化の考え方については基本方針内にて示すが、基本方針の作成にあたっては、各条文で技術的観点が異なるため、条文毎に作成する。

これら設工認申請書における類型化対応について、一例を添付に示す。

3．分割申請計画について

上記の類型化の考え方に基づき類型化を検討中であり、今後、分割申請計画を見直す予定。

－　以　上　－

設工認申請書の構成について（耐震）

１．耐震評価における類型化

新規制基準における機器・配管系の耐震評価は、作成要領に基づき添付で示す規則第六条の要求である地震による耐震評価結果を示す。

耐震評価結果の示し方としては、耐震性を必要とする全ての設備に対して類型化を行う。

ここでは、耐震計算書を一例として、類型化を踏まえた本文の基本設計方針、添付の耐震性に関する説明書、添付書類の構成について示す。

２．設工認申請書の構成

類型化の考え方の示し方については従来の設工認申請書にないことから、類型化の示し方としては、記載内容を踏まえた記載を行う必要がある。

➢ 基本設計方針＜本文＞

（１） 技術基準規則への適合について

・主な記載内容としては、耐震重要度分類、地震動の策定方針、荷重の組合せと許容限界等を記載している。

（２） 主要設備リスト

・設備の耐震重要度、機器の種類、設備分類を記載している。

➢ 耐震性に関する説明書＜添付書類＞

（１） 耐震性に関する基本方針

・主な基本方針としては、耐震設計の全体概要、地震動策定方針、機能維持方針、機器及び配管系の支持方針等を記載している（別添－１参照）。

耐震評価における類型化に基づく申請書の作成方法については、耐震性に関する基本方針内において耐震評価の実施方法等を示しているため、添付書類に類型化の考えを纏めたうえで別紙として添付することを計画している。

類型化に対する説明書の骨子案について別添－２に示す。

➢ 添付書類の構成＜耐震計算書＞

・評価結果について、一覧表及び補足説明資料を添付する（別添－３参照）。

－ 以 上 －

耐震性に関する基本方針　構成（例）				
1				○○施設の耐震性に関する説明書
1				○○施設の耐震性に関する基本方針
1	1			耐震設計の基本方針
1	1	別紙		申請設備に係る類型化の考え方
1	1	1		基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要
1	1	2		地盤の支持性能に係る基本方針
1	1	3		重要度分類の基本方針
1	1	4		波及的影響に係る基本方針
1	1	5		地震応答解析の基本方針
1	1	5	別紙	地震観測網
1	1	6		設計用床応答曲線の策定方針
1	1	6	別紙	各施設の設計用床応答曲線
1	1	7		水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針
1	1	7	別紙	水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果
1	1	8		機能維持の検討方針
1	1	9		構造計画、材料選択上の留意点
2				○○施設の耐震性に関する計算書
2	1			○○○○の耐震性に関する計算書
2	2			○○○○の耐震性に関する計算書
2	3			基準地震動の見直しに伴う既設設備の耐震性に関する計算書
2	4			波及的影響をおよぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果
2	5			水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
3				計算機プログラム（解析コード）の概要

耐震評価に関係する類型化の説明書の骨子案

1. 概要

新規制基準における耐震評価については、耐震評価における技術的な内容を踏まえた類型化を行う。

2. 類型化の考え方

2.1　類型化に用いる技術的観点

2.1.1　設備形状・評価手法による類型化

・設備形状に対する観点として、評価モデル及び拘束条件により類型化。

・評価手法に対する観点として、簡易的な評価と計算機プログラムを用いた評価により類型化。

2.2.2　設備毎の申請状況に応じた類型化

・施設ごとの申請状況（新設、補強、既設）に応じ、既認可の説明内容を踏まえた類型化。

3. 類型化を踏まえた代表選定の考え方

3.1　代表選定の考え方

・類型化内の設備に対して網羅的であることを示した上で代表設備に説明を行う。

3.2　代表選定の妥当性

・代表以外の設備は代表設備と技術的観点から類型化が妥当であることの説明を行う。

評価結果一覧表

【ガラス固化体貯蔵建屋】

機器番号又は機器名称	耐震クラス	評価結果※1							
		評価部位	応力の種類	Sd			Ss		
				算出応力（MPa）	許容応力（MPa）	応力比	算出応力（MPa）	許容応力（MPa）	応力比
通風管	S	中段ブラケット	組合せ	[redacted]		－	[redacted]		0.20
収納管	S	首部	組合せ	[redacted]		－	[redacted]		0.09
貯蔵建屋床面走行クレーン	B※2	西側ガーダ	曲げ	[redacted]		－	[redacted]		0.74
貯蔵建屋床面走行クレーンのトロリ及びしゃへい容器	S	シアプレートの溶接部	せん断	[redacted]		－	[redacted]		0.59

※1　設備毎のSsによる応力比が最大となる評価部位及び応力の種類に対する評価結果を示す。

※2　貯蔵建屋床面走行クレーンは耐震重要度がＢクラスであるが，Ｓクラスのしゃへい容器と一体構造のため，Ｓクラス施設に適用される地震力に対して耐えるように設計する。

[redacted]については商業機密の観点から公開できません。

5.　計算結果

5.1　設計条件

機　器　名　称	耐震設計上の重要度分類	据付場所及び床面高さ（m）	固有周期（s）	静的震度(3.6Ci)		弾性設計用地震動 Sd		基準地震動 Ss		最高使用温度（℃）
				水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	水平方向設計震度	鉛直方向設計震度	
収納管 [redacted]	S	[redacted]								

注記　1)：基準床レベルを示す。
　　2)：弾性設計用地震動Sd又は基準地震動Ssによる基準床レベルの設計用床応答曲線を入力地震動とする。
　　但し，鉛直方向については剛な構造であるので，基準床レベルの最大応答加速度の 1.2 倍(1.2ZPA)を設計震度とする。
　　3)：１本の収納管にガラス固化体 2.0kW×９本を収納したときを考慮して設定する。
　　4)：１次の固有周期を示す。

5.2　機器要目

m_o (kg)	D_i (mm)	t (mm)	E (MPa)	G (MPa)	F (MPa)	F* (MPa)	A (mm^2)	A_1 (mm^2)	I (mm^4)	ℓ (mm)	$ℓ_1$ (mm)	$ℓ_2$ (mm)
[redacted]												

5.3　結　論

(1) 算出応力

（単位：MPa）

部　位	材　料	応　力	Sd又は 3.6Ci		Ss	
			算出応力	許容応力	算出応力	許容応力
首　部	[redacted]	組 合 せ	[redacted]			
		引張と曲げの組合せ				
中段支持部		組 合 せ				
		引張と曲げの組合せ				
下段支持部		組 合 せ				
		引張と曲げの組合せ				

すべて許容応力以下であるので安全である。

(2) 計算数値

a. 固有周期

モード	固有周期（s）
1次	[redacted]
2次	

b. 地震応答解析結果

(a) 各部位における曲げモーメント(M_1)及びせん断力(Q_1)

部　位	Sd又は 3.6Ci		Ss	
	M_1 (N・mm)	Q_1 (N)	M_1 (N・mm)	Q_1 (N)
首　部	[redacted]			
中段支持部				
下段支持部				

(b) 中段支持部及び下段支持部における支持反力
（通風管の耐震計算に使用）

部　位	Sd又は 3.6Ci (N)	Ss (N)
中段支持部	[redacted]	
下段支持部		

[redacted] については商業機密の観点から公開できません。

別添２　廃棄物管理施設の状況

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（廃棄物管理施設）

＊1 竜巻にある評価A～Dは

評価A：風圧力、気圧差及び設計飛来物の衝突による組み合わせ荷重を考慮した評価（建物）

評価B：設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離が生じないことの評価

評価C：風圧力、及び設計飛来物の衝突による組み合わせ荷重を考慮した評価（構造物）

評価D：気圧差による荷重の評価

*2 構造強度評価の凡例

分類番号	評価分類名
a○	建物
b○	クレーン、台車類
c○	縦長設備
d○	躯体付構造設備
e○	矩形構造の架構設備
f○	排気筒

凡例

□：代表機器

○：評価の対象

●：説明の対象

◎：安全審査で説明したもの

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										設工認申請　添付書類										グループ
										5,6条	11条	8条								
										主要な再処理施設の耐震性に関する説明書	火災及び爆発の防止に関する説明書	廃棄物管理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書								
											火災の影響軽減	竜巻＊1					火山	外部火災		
番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	構造強度評価*2	火災耐久試験結果（３時間耐火及び１時間耐火）	建屋の風圧力等及び飛来物の評価（防護対象） 評価A	評価B	気圧差評価 評価D	風圧力等の評価（波及影響） 評価A	評価C	建屋の強度評価	敷地内の火災源に対する評価	近隣産業施設に対する
1	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	ガラス固化体貯蔵建屋	屋外	1	改造	－	－	Ｓｓ	a●		○	○				◎		○
2	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	貯蔵区域しゃへい	ガラス固化体貯蔵建屋	1	確認	安重	－	Ｓ	a○									
3	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	ガラス固化体検査室しゃへい	ガラス固化体貯蔵建屋	1	確認	安重	－	Ｓ	a○									
4	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	ガラス固化体貯蔵建屋B棟	屋外	1	確認	－	－	Ｓｓ	a○		●	●				◎	●	●
5	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	貯蔵区域しゃへい	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	確認	安重	－	Ｓ	a○									
13	放射性廃棄物の受入れ施設	ガラス固化体受入れ設備	建物・構築物	ガラス固化体受入れ建屋	屋外	1	改造	－	－	Ｓｓ	a○					○				
6	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	搬送設備	しゃへい容器	ガラス固化体貯蔵建屋	1	確認	安重	－	Ｓ	b○									
11	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	搬送設備	ガラス固化体床面走行クレーン	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	確認	非安重	－	Ｓｓ	b○									
12	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	搬送設備	ガラス固化体床面走行クレーン	ガラス固化体貯蔵建屋	1	確認	非安重	－	Ｓｓ	b○									
7	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	収納管	ガラス固化体貯蔵建屋	160	確認	安重	－	Ｓ	c●				●					
9	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	収納管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	160	確認	安重	－	Ｓ	c○				○					
8	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	通風管	ガラス固化体貯蔵建屋	160	確認	安重	－	Ｓ	d○									
10	廃棄物管理施設本体	ガラス固化体貯蔵設備	建物・構築物	通風管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	160	確認	安重	－	Ｓ	d○									
14	放射性廃棄物の受入れ施設	ガラス固化体受入れ設備	機械装置類	ガラス固化体放射能量測定装置	ガラス固化体貯蔵建屋	1	改造	非安重	－	Ｓｓ	e○									
19	その他廃棄物管理設備の附属施設	換気設備	換気筒	北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）	屋外	1	改造	非安重	－	Ｓｓ	f●						●			
20	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	建物・構築物	火災影響軽減設備（耐火壁）	ガラス固化体貯蔵建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ		◎								
21	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	建物・構築物	火災影響軽減設備（耐火壁）	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	改造	非安重	－	Ｃ		◎								
22	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	建物・構築物	火災影響軽減設備（耐火壁）	ガラス固化体受入れ建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ		◎								
15	放射線管理施設	放射線管理設備	計装設備	放射線監視設備	屋外	11	既設	非安重	－	Ｃ										
16	放射線管理施設	放射線管理設備	計装設備	出入管理関係設備	北換気筒管理建屋	1	既設	非安重	－	Ｃ										
17	放射線管理施設	放射線管理設備	計装設備	個人管理用設備	保健管理建屋	3	既設	非安重	－	Ｃ										
18	放射線管理施設	放射線管理設備	計装設備	個人管理用設備	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設	非安重	－	－										
23	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	機械装置類	消火栓設備	ガラス固化体貯蔵建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ										
24	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	機械装置類	消火栓設備	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	改造	非安重	－	Ｃ										
25	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	機械装置類	消火栓設備	ガラス固化体受入れ建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ										
26	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	電気設備	蓄電池付き照明	ガラス固化体貯蔵建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ										
27	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	電気設備	蓄電池付き照明	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	改造	非安重	－	Ｃ										
28	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	電気設備	蓄電池付き照明	ガラス固化体受入れ建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ										
29	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	火災感知器	ガラス固化体貯蔵建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ										
30	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	火災感知器	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	改造	非安重	－	Ｃ										
31	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	火災感知器	ガラス固化体受入れ建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ										
32	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	水素漏えい検知器	ガラス固化体貯蔵建屋	1	改造	非安重	－	Ｃ										
33	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	計装設備	水素漏えい検知器	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	改造	非安重	－	Ｃ										
34	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	機械装置類	消火水供給設備	ユーティリティ建屋	1	既設	非安重	－	Ｃ										
35	その他廃棄物管理設備の附属施設	火災防護設備（消防用設備）	機械装置類	消火水供給設備	屋外	1	既設	非安重	－	Ｃ										
36	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	動力用変圧器	ユーティリティ建屋	2	既設	非安重	－	Ｃ										
37	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	遮断器	開閉所	2	既設	非安重	－	Ｃ										
38	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設	非安重	－	Ｃ										
39	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	ガラス固化体貯蔵建屋	1	既設	非安重	－	Ｃ										
40	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設	非安重	－	Ｃ										

Gr.1

Gr.2

Gr.3

Gr.4

Gr.5

Gr.6

Gr.7

Gr.8（基本設計方針のみ）

設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理（廃棄物管理施設）

＊1 竜巻にある評価A～Dは

評価A：風圧力、気圧差及び設計飛来物の衝突による組み合わせ荷重を考慮した評価（建物）

評価B：設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離が生じないことの評価

評価C：風圧力、及び設計飛来物の衝突による組み合わせ荷重を考慮した評価（構造物）

評価D：気圧差による荷重の評価

*2 構造強度評価の凡例

分類番号	評価分類名
a ○	建物
b ○	クレーン、台車類
c ○	縦長設備
d ○	躯体付構造設備
e ○	矩形構造の架構設備
f ○	排気筒

凡例

□：代表機器

○：評価の対象

●：説明の対象

◎：安全審査で説明したもの

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										設工認申請　添付書類										
										5,6条	11条	8条								
										主要な再処理施設の耐震性に関する説明書	火災及び爆発の防止に関する説明書	廃棄物管理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書								
											火災の影響軽減	竜巻＊1					火山	外部火災		グループ
番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	構造強度評価*2	火災耐久試験結果（３時間耐火及び１時間耐火）	建屋の風圧力等及び飛来物の評価（防護対象） 評価A	評価B	気圧差評価 評価D	風圧力等の評価（波及影響） 評価A	評価C	建屋の強度評価	敷地内の火災源に対する評価	近隣産業施設に対する	
41	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	保健管理建屋	1	既設	非安重	－	C											
42	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	運転予備用母線	北換気筒管理建屋	1	既設	非安重	－	C											
43	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設	非安重	－	C											
44	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	ガラス固化体貯蔵建屋	1	既設	非安重	－	C											
45	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設	非安重	－	C											
46	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	保健管理建屋	1	既設	非安重	－	C											
47	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	常用母線	北換気筒管理建屋	1	既設	非安重	－	C											
48	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	予備電源用ディーゼル発電機	ガラス固化体貯蔵建屋	1	既設	非安重	－	C											
49	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	予備電源用ディーゼル発電機	Ｄ/Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所	1	既設	非安重	－	C											
50	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	直流電源設備	ガラス固化体貯蔵建屋	1	既設	非安重	－	C											
51	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	直流電源設備	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設	非安重	－	C											
52	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設	非安重	－	C											
53	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	ガラス固化体貯蔵建屋	1	既設	非安重	－	C											
54	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設	非安重	－	C											
55	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	無停電電源装置	北換気筒管理建屋	1	既設	非安重	－	C											
56	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	避難用照明	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設	非安重	－	C											
57	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	避難用照明	ガラス固化体貯蔵建屋	1	既設	非安重	－	C											
58	その他廃棄物管理設備の附属施設	電気設備	電気設備	避難用照明	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設	非安重	－	C											
59	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設	非安重	－	C											
60	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	ガラス固化体貯蔵建屋	1	既設	非安重	－	C											Gr.8（基本設計方針のみ）
61	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設	非安重	－	C											
62	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	ページング装置	北換気筒管理建屋	1	既設	非安重	－	C											
63	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ユーティリティ建屋	1	既設	非安重	－	C											
64	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設	非安重	－	C											
65	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ガラス固化体貯蔵建屋	1	既設	非安重	－	C											
66	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設	非安重	－	C											
67	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	所内携帯電話	北換気筒管理建屋	1	既設	非安重	－	C											
68	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	一般加入電話	ガラス固化体受入れ建屋	1	新設	非安重	－	C											
69	その他廃棄物管理設備の附属施設	通信連絡設備	計装設備	衛星携帯電話	ガラス固化体受入れ建屋	1	新設	非安重	－	C											
70	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	容器	空気貯槽	ユーティリティ建屋	1	既設※	非安重	－	C											
71	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	圧縮機	空気圧縮機	ユーティリティ建屋	4	既設※	非安重	－	C											
72	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	主配管	配管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設※	非安重	－	C											
73	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	主配管	配管	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設※	非安重	－	C											
74	その他廃棄物管理設備の附属施設	圧縮空気設備　＊2	主配管	配管	ユーティリティ建屋	1	既設※	非安重	－	C											
75	その他廃棄物管理設備の附属施設	給水処理設備　＊3	容器	ろ過水貯槽	屋外	1	既設※	非安重	－	C											
76	その他廃棄物管理設備の附属施設	給水処理設備　＊3	主配管	配管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設※	非安重	－	C											
77	その他廃棄物管理設備の附属施設	給水処理設備　＊3	主配管	配管	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設※	非安重	－	C											
78	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	容器	ボイラ	ボイラ建屋	3	既設※	非安重	－	C											
79	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	主配管	配管	ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟	1	既設※	非安重	－	C											
80	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	主配管	配管	ガラス固化体受入れ建屋	1	既設※	非安重	－	C											

＊1 竜巻にある評価A～Dは

評価A：風圧力、気圧差及び設計飛来物の衝突による組み合わせ荷重を考慮した評価（建物）

評価B：設計飛来物の衝突による貫通及び裏面剥離が生じないことの評価

評価C：風圧力、及び設計飛来物の衝突による組み合わせ荷重を考慮した評価（構造物）

評価D：気圧差による荷重の評価

*2 構造強度評価の凡例

分類番号	評価分類名
a○	建物
b○	クレーン、台車類
c○	縦長設備
d○	躯体付構造設備
e○	矩形構造の架構設備
f○	排気筒

凡例

□：代表機器

○：評価の対象

●：説明の対象

◎：安全審査で説明したもの

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
番号	施設区分	設備区分	機種	機器名称	設置場所	数量	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計
81	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	主配管	配管	ボイラ用燃料貯蔵所	1	既設※	非安重	－	C
82	その他廃棄物管理設備の附属施設	蒸気供給設備　＊4	主配管	配管	ボイラ建屋	1	既設※	非安重	－	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
設工認申請　添付書類										グループ
5,6条	11条	8条								
主要な再処理施設の耐震性に関する説明書	火災及び爆発の防止に関する説明書	廃棄物管理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書								
	火災の影響軽減	竜巻＊1					火山	外部火災		
構造強度評価*2	火災耐久試験結果（３時間耐火及び１時間耐火）	建屋の風圧力等及び飛来物の評価（防護対象）		気圧差評価	風圧力等の評価（波及影響）		建屋の強度評価	敷地内の火災源に対する評価	近隣産業施設に対する	
		評価A	評価B	評価D	評価A	評価C				
										Gr.8（基本設計方針のみ）

竜巻影響評価①

項目		内容
風圧力等（複合荷重）に対する影響評価①	評価方法	(1)対象 ◆ 竜巻防護対象施設を収納する建屋 ➢ ガラス固化体貯蔵建屋 ➢ ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 ◆ 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 ➢ ガラス固化体受入れ建屋 (2)評価方法 ◆ 設計荷重（竜巻）として、風圧力、気圧差及び設計飛来物の衝突による組合せ荷重並びにその他考慮すべき荷重として、自重、積載荷重を考慮するとともに、積雪との重ね合わせを考慮する。 ◆ 建屋全体の主要構造の健全性確認及び波及影響確認は、建屋の質点系モデルに設計荷重（竜巻）を静的に作用させ、変形量（耐震壁のせん断ひずみ及び鉄骨架構の層間変形角または変形量）を評価する。この時、飛来物の衝突荷重は力積等価となる静的荷重を設定し、安全側の評価となるよう建物の最上部に作用させる。 ◆ 屋根の構造の健全性確認は、風圧力、気圧差及び常時作用する荷重による荷重条件と設計時長期荷重の荷重増分比率により評価する。
	安全審査での説明状況	◆ 評価対象となる建屋を個別に明記。 ◆ 評価における荷重の組み合わせ方について整理資料に明記。
	既認可からの変更内容	―
	審査における説明内容	◆ 上記方針に則った評価における評価モデルの考え方、評価結果について個別に説明する。 ◆ 建屋に対する評価方法は共通であるため、代表建屋ひとつを説明する。

竜巻影響評価②

項目		内容
飛来物の衝突に対する影響評価	評価方法	(1)対象 ◆ 竜巻防護対象施設を収納する建屋 ➢ ガラス固化体貯蔵建屋 ➢ ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟 (2)評価方法 ◆ 設計飛来物の衝突に対して、竜巻防護対象施設を設置する区画の構成部材（壁及び屋根）が貫通及び裏面剥離を防止できる構造であることを評価する。 ◆ 貫通限界厚さは Degen 式で、裏面剥離限界厚さは Chang 式で算出し、この必要厚さを満足することを確認する。裏面剥離限界厚さを満足しない部位については、衝突解析により裏面剥離が生じないことを確認する。 ◆ 衝突解析は、被衝突側の対象構造及び設計飛来物をモデル化、動的な荷重を作用させ、部材応力（最内層部材の破断ひずみ）により評価する。
	安全審査での説明状況	◆ 評価対象となる建屋を個別に明記。 ◆ 設計飛来物に対する評価ではないが、評価式については整理資料に記載している（車両の衝突に対する貫通限界厚さ、裏面剥離限界厚さの算出を記載）。
	既認可からの変更内容	－
	審査における説明内容	◆ 上記に則った評価結果について個別に説明する。 ◆ 建屋に対する評価方法は共通であるため、代表建屋ひとつを説明する。

竜巻影響評価③

項目		内容
風圧力等（複合荷重）に対する影響評価②	評価方法	(1)対象 ◆ 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設のうち建屋以外 ➢ ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒 (2)評価方法 ◆ 設計荷重（竜巻）としての風圧力及び設計飛来物の衝突による組合せ荷重に対して主要構造の健全性が維持され、倒壊に至らないことを評価する。 ◆ 飛来物の衝突については、評価上厳しい部位に衝突させることを考慮することとし、健全性が維持できないと想定される脚部の一部欠損を前提とした応力評価を実施する。応力評価の結果がNGの場合は、詳細評価（衝突解析）を実施する。 ◆ 衝突解析は、被衝突側の対象構造及び設計飛来物をモデル化、動的な荷重を作用させ、部材の破断ひずみにより評価する。 ◆ 評価にあたっては自重を考慮するとともに、その他の自然現象として積雪との重ね合わせを考慮する。
	安全審査での説明状況	◆ 評価対象となる屋外施設を個別に明記。 ◆ 評価における荷重の組み合わせ方について整理資料に明記。
	既認可からの変更内容	－
	審査における説明内容	◆ 上記方針に則った評価における評価モデルの考え方、評価結果について個別に説明する。 ◆ 対象設備はひとつであるため、個別に説明する。

竜巻影響評価④

項目		内容
気圧差に対する影響評価	評価方法	(1)対象 ◆ 建屋内の竜巻防護対象施設のうち外気と繋がっている施設 ➢ ガラス固化体貯蔵設備の収納管 (2)評価方法 ◆ 気圧差によって生じる応力が、許容応力を下回ることを確認する。
	安全審査での説明状況	◆ 評価対象となる施設を個別に明記。
	既認可からの変更内容	―
	審査における説明内容	◆ 上記方針に則った評価における評価モデルの考え方、評価結果について個別に説明する。 ◆ 対象設備はひとつであるため、個別に説明する。