


机上配付資料

設計及び工事計画認可申請書  
(伊方発電所第3号機の変更の工事)


原子力発 第20373号  
令和3年 / 月 8日

原子力規制委員会 殿



住所 香川県 番5号  
氏名 四国 会社

取締役社長 長井 啓  
社長執行役員



核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の9  
第1項の規定により別紙のとおり設計及び工事の計画の認可を受けたいので  
申請します。

伊方発電所第3号機  
設計及び工事計画認可申請書

本 文  
添付書類

令和3年1月

四国電力株式会社

## 目 次

- I. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- II. 工事計画
- III. 工事工程表
- IV. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- V. 変更の理由
- VI. 添付書類

I. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

名	称	四国電力株式会社
住	所	香川県高松市丸の内2番5号
代表者の氏名		取締役社長 社長執行役員 長井 啓介

## Ⅱ. 工事計画

### 1 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地

名 称	伊方発電所
所 在 地	愛媛県西宇和郡伊方町

### 2 発電用原子炉施設の出力及び周波数

出 力	2,022,000kW	
第1号機	566,000kW	
第2号機	566,000kW	
第3号機	890,000kW	(今回申請分)
周波数	60Hz	

申請範囲目次（変更の工事に該当するものに限る）

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

3 使用済燃料貯蔵設備

(5) 使用済燃料貯蔵用容器

- ・使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ1）（1, 2, 3号機共用）
- ・使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ2）

(7) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置

- ・使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計

6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

(2) 適用基準及び適用規格

7 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。）

11 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

(2) 適用基準及び適用規格

12 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法

放射線管理施設

3 生体遮蔽装置

- ・補助遮蔽（1, 2, 3号機共用）

4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

(2) 適用基準及び適用規格

5 放射線管理施設に係る工事の方法

## その他発電用原子炉の附属施設

### 4 火災防護設備

#### 1 火災区域構造物及び火災区画構造物

- ・使用済燃料乾式貯蔵建屋

#### 2 消火設備

##### (5) 主配管

常設

- ・主配管(1, 2, 3号機共用)

#### 3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格

##### (1) 基本設計方針

##### (2) 適用基準及び適用規格

#### 4 火災防護設備に係る工事の方法












3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項

(5) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料

			変更前	変更後
名 称				使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ1) (注1) (1, 2, 3号機共用)
種 類	—			密封監視機能付 たて置円筒形 (注2)
容 量	体			32
最 高 使 用 圧 力	MPa			(差圧) 0.41
最高使用温度	容 器	℃		150
	バ ス ケ ッ ト	℃		190
主 要 寸 法	全 長		mm	5,119 (注3)
	外 径		mm	2,596 (注3)
容 器	洞 内 径		mm	□ (注3)
	洞 板 厚 さ		mm	□ □ (注3)
	一 次 蓋 外 径		mm	2,012 (注3)
	一 次 蓋 板 厚 さ		mm	□ □ (注3)
	底 板 厚 さ		mm	□ (□ (注3))
	高 さ		mm	5,119 (注3)
バ ス ケ ッ ト	外 径		mm	□ (注3)
	高 さ		mm	□ (注3)
	格 子 内 幅		mm	□ (注3)
	ハ ス ケ ッ ト フ レ ー ト 板 厚		mm	□ (□ (注3))
材 料	洞 板		—	GLF1
	一 次 蓋 板		—	GLF1
	底 板		—	GLF1
	バ ス ケ ッ ト		—	アルミニウム合金 (注4)
個 数	—		14	



(続き)

変更前				変更後						
種類	主要寸法 (最小厚さ) (mm)	冷却方法	材 料	種類	主要寸法 (最小厚さ) (mm)	冷却方法	材 料			
放射線遮蔽材	-			放射線遮蔽材 使用済燃料 乾式貯蔵容器 (タイプ1) (密封監視機能付 たて置円筒形)	胴部	胴板 (注5)		自然冷却	GLF1	
						中性子遮蔽材		自然冷却	レジン (密度 1.62 g/cm <sup>3</sup> 以上)	
						外筒		自然冷却	SGV480	
						下部端板		自然冷却	SUS304	
					底部	底板 (注5)		自然冷却	GLF1	
						中性子遮蔽材		自然冷却	レジン (密度 1.62 g/cm <sup>3</sup> 以上)	
						中性子遮蔽材 カバー		自然冷却	SUS304	
					蓋部	一次蓋板 (注5)		自然冷却	GLF1	
						一次蓋	中性子遮蔽材		自然冷却	レジン (密度 1.62 g/cm <sup>3</sup> 以上)
							中性子遮蔽材 カバー		自然冷却	SGV480
						二次蓋		自然冷却	GLF1	

(注1) 兼用キャスクである本容器には以下の燃料を貯蔵する。

・14×14 燃料

貯蔵容器に装填する燃料集合体の燃焼度が 48,000MWd/t 以下であり、かつ 15 年  
以上冷却したもの

(注2) 密封監視機能として、金属ガスケットを用いた一次蓋及び二次蓋間の圧力監視を行う。

(注3) 公称値

(注4) 別紙「アルミニウム合金規格表」参照

(注5) 構造強度部材であり、遮蔽機能も有する部材である。

アルミニウム合金規格表

材 料 名	機 械 的 性 質			化 学 成 分 (mass %)											
	引張強さ (MPa)	降伏点 (耐力) (MPa)	伸び (%)	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ga, V, Ni, B, Zr な ど	Ti	その他		Al
													個々	合計	
アルミニウム合金	$\geq 185$	$\geq 85$	$\geq 15$	$\leq 0.30$	$\leq 0.7$	$\leq 0.25$	1.1 ~1.5	1.0 ~1.3	—	$\leq 0.25$	—	—	$\leq 0.05$	$\leq 0.15$	残部

			変更前	変更後
名 称				使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ2) (注1)
種 類		—		密封監視機能付 たて置円筒形 (注2)
容 量		体		24
最 高 使 用 圧 力		MPa		(差圧) 0.41
最高使用温度	容 器	℃		155
	バ ス ケ ッ ト	℃		200
主 要 寸 法	全 長		mm	5,119 (注3)
	外 径		mm	2,596 (注3)
容 器	洞 内 径		mm	□ (注3)
	洞 板 厚 さ		mm	□ (注3)
	一 次 蓋 外 径		mm	1,962 (注3)
	一 次 蓋 板 厚 さ		mm	□ (注3)
	底 板 厚 さ		mm	□ (注3)
	高 さ		mm	5,119 (注3)
バ ス ケ ッ ト	外 径		mm	□ (注3)
	高 さ		mm	□ (注3)
	格 子 内 幅		mm	□ (注3)
	バ ス ケ ッ ト プ レ ー ト 板 厚		mm	□ (注3)
材 料	洞 板		—	GLF1
	一 次 蓋 板		—	GLF1
	底 板		—	GLF1
	バ ス ケ ッ ト		—	アルミニウム合金 (注4)
個 数		—		1

(続き)

変更前				変更後						
種類	主要寸法 (最小厚さ) (mm)	冷却方法	材 料	種類	主要寸法 (最小厚さ) (mm)	冷却方法	材 料			
放射線遮蔽材				放射線遮蔽材 使用済燃料 乾式貯蔵容器 (タイプ2) (密封監視機能付 たて置円筒形)	洞部	洞板 (注5)		自然冷却	GLF1	
						中性子遮蔽材		自然冷却	レジン (密度 1.62 g/cm <sup>3</sup> 以上)	
						外筒		自然冷却	SGV480	
					底部	下部端板		自然冷却	SUS304	
						底板 (注5)		自然冷却	GLF1	
						中性子遮蔽材		自然冷却	レジン (密度 1.62 g/cm <sup>3</sup> 以上)	
					蓋部	中性子遮蔽材カバー		自然冷却	SUS304	
						一次蓋	一次蓋板 (注5)		自然冷却	GLF1
							中性子遮蔽材		自然冷却	レジン (密度 1.62 g/cm <sup>3</sup> 以上)
							中性子遮蔽材カバー		自然冷却	SGV480
					二次蓋		自然冷却	GLF1		

(注1) 兼用キャスクである本容器には以下の燃料を貯蔵する。

・17×17 燃料

貯蔵容器に装填する燃料集合体の燃焼度が 48,000MWd/t 以下であり、かつ 15 年  
以上冷却したもの

(注2) 密封監視機能として、金属ガスケットを用いた一次蓋及び二次蓋間の圧力監視を行う。

(注3) 公称値

(注4) 別紙「アルミニウム合金規格表」参照

(注5) 構造強度部材であり、遮蔽機能も有する部材である。

アルミニウム合金規格表

材 料 名	機 械 的 性 質			化 学 成 分 (mass %)											
	引張強さ (MPa)	降伏点 (耐力) (MPa)	伸び (%)	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ga, V, Ni, B, Zr な ど	Ti	その他		Al
													個々	合計	
アルミニウム合金	$\geq 185$	$\geq 85$	$\geq 15$	$\leq 0.30$	$\leq 0.7$	$\leq 0.25$	1.1 ~1.5	1.0 ~1.3	—	$\leq 0.25$	—	—	$\leq 0.05$	$\leq 0.15$	残部

(7) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数

変 更 前					変 更 後				
名 称	種 類	計測範囲	取 付 箇 所	個数 (1基あたり)	名 称	種 類	計測範囲	取 付 箇 所	個数 (1基あたり)
—		—			使用済燃料乾式貯蔵容器 蓋 間 圧 力 計	弾性圧力 検 出 器	-0.10 ～ 0.40 MPa	保管場所 <sup>(注1)</sup> ： 使用済燃料乾式貯蔵建屋 EL. 25.3m  取付箇所 <sup>(注1)</sup> ： (各使用済燃料乾式貯蔵容器 1箇所 使用済燃料乾式貯蔵建屋 EL. 25.3m)	1 <sup>(注2)</sup>
							系 統 名 (ライン名)	使用済燃料 乾式貯蔵容器	
							設 置 床	使用済燃料 乾式貯蔵建屋 EL. 25.3m	
							溢水防護上の 区画番号	—	
							溢水防護上の 配慮が必要な高さ	—	

(注1) 本設備は可搬型設備（データロガー）を含むため、可搬型設備の保管場所及び取付箇所について記載する。

(注2) 各使用済燃料乾式貯蔵容器に対する常設設備の個数を示しており、可搬型設備（データロガー）の個数については、使用済燃料乾式貯蔵容器共通で1個とする。



6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

本設計及び工事計画における「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の適用条文に係る範囲に限る。

変 更 前	変 更 後
<p>用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。</p> <p><u>それ以外の用語については以下に定義する。</u></p> <p>1. <u>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第11号に規定される「重大事故等対処施設」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を含まないものとする。</u></p> <p>2. <u>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第14号に規定される「重大事故等対処設備」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を構成するものを含まないものとする。</u></p> <p><small>(注)</small></p>	<p>変更なし</p>
<p>第1章 共通項目</p> <p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の共通項目である「1. 地盤等、2. 自然現象、3. 火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要求（5.2 特定重大事故等対処施設、5.6 安全弁等、5.7 逆止め弁等、5.8 ガスタービンの設計条件、5.9 内燃機関の設計条件を除く。）、6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。</p>	<p>第1章 共通項目</p> <p>変更なし</p>
<p>第2章 個別項目</p> <p>2. 燃料貯蔵設備</p> <p>新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備は、燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有する設計とする。</p> <p>新燃料貯蔵設備は、1回の燃料取替えに必要とする燃料集合体数に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有し、また、使用済燃料貯蔵設備は、全炉心燃料及び1回の燃料取替えに必要とする燃料集合体数並びにウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料集合体数に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有する設計とする。</p> <p>燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を低減するため、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備は、燃料取扱棟内に設置し、適切な格納性と空気浄化系を有する区画として設計する。</p> <p>燃料貯蔵設備は、燃料取扱者以外の者がみだりに立ち入らないよう、フェンス等による立入制限区域を設け、施錠できる設計とする。</p> <p>新燃料貯蔵設備は、燃料取扱棟内の独立した区画に設け、キャン型のラックにウラン新燃料を1体ずつ挿入する構造とし、想定されるいかなる状態においてもウラン新燃料が臨界に達</p>	<p>第2章 個別項目</p> <p>2. 燃料貯蔵設備</p> <p>新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵施設は、燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有する設計とする。</p> <p>新燃料貯蔵設備は、1回の燃料取替えに必要とする燃料集合体数に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有し、また、使用済燃料貯蔵設備及び使用済燃料乾式貯蔵施設は、使用済燃料に加え、全炉心燃料及び1回の燃料取替えに必要とする燃料集合体数並びにウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料集合体数に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有する設計とする。</p> <p>燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を低減するため、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備は、燃料取扱棟内に設置し、適切な格納性と空気浄化系を有する区画として設計する。</p> <p>燃料貯蔵設備は、燃料取扱者以外の者がみだりに立ち入らないよう、フェンス等による立入制限区域を設け、施錠できる設計とする。</p> <p>新燃料貯蔵設備は、燃料取扱棟内の独立した区画に設け、キャン型のラックにウラン新燃料を1体ずつ挿入する構造とし、想定されるいかなる状態においてもウラン新燃料が臨界に達</p>

変 更 前	変 更 後
<p>することのない設計とする。乾燥状態で貯蔵し、浸水することのない構造とし、さらに、排水口を設ける。また、水消火設備は設けない。</p> <p>新燃料貯蔵設備は、設備容量分の燃料収容時に純水で満たされた場合を想定しても実効増倍率は不確定性を含めて0.95以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、新燃料及び原子炉容器から取り出した使用済燃料を鉛直に保持し、ほう酸水中に貯蔵するためのキャン型の使用済燃料ラックを配置し、各ラックのセルに1体ずつ燃料体等を挿入して貯蔵する構造とし、想定されるいかなる状態においても燃料体等が臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、設備容量分の燃料収容時に純水で満たされた場合を想定しても実効増倍率は不確定性を含めて0.98以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、鉄筋コンクリート造、ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）とし、使用済燃料ピットからの放射性物質を含む水があふれ、又は漏れない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、燃料体等の上部に十分な水深を確保し、使用済燃料及びウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有し、放射線業務従事者の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。</p> <p>また、万一、使用済燃料ピットから漏えいを生じた場合には、使用済燃料ピットに燃料取替用水タンクからほう酸水を補給できる設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）とし、燃料体等の取扱中に想定される落下時及び重量物の落下時においても著しい使用済燃料ピット水の減少を引き起こすような損傷を避けることができ、その機能が損なわれない設計とする。</p> <p>燃料体等の落下に関しては、模擬燃料集合体の気中鉛直及び斜め落下試験（以下「落下試験」という。）での最大減肉量を考慮しても使用済燃料ピットの機能が損なわれない厚さ以上のステンレス鋼内張りを施設する。</p> <p>重量物の落下に関しては、落下時の衝突エネルギーが落下試験より小さく、落下形態を含めて落下試験結果に包絡される設備等は適切に落下防止する。</p> <p>落下時の衝突エネルギーが落下試験より大きい設備等は、以下のとおり適切な落下防止対策を施し、使用済燃料ピットの機能を維持する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用済燃料ピットからの離隔を確保できる重量物については、使用済燃料ピットへ落下するおそれがないよう、転倒を仮定しても使用済燃料ピットに届かない距離に設置する。また、転倒防止のため床面や壁面へ固定する。</li> <li>・ 燃料取扱棟クレーンは、使用済燃料ピットの上部に走行レールが無く、仮に脱落したとしても建屋の構造上、クレーン本体及び吊荷が使用済燃料ピットへの落下物とならない設計とする。</li> <li>・ 燃料取扱棟の屋根は、基準地震動により鉄骨ばりに発生する応力が終局耐力を超えず、</li> </ul>	<p>することのない設計とする。乾燥状態で貯蔵し、浸水することのない構造とし、さらに、排水口を設ける。また、水消火設備は設けない。</p> <p>新燃料貯蔵設備は、設備容量分の燃料収容時に純水で満たされた場合を想定しても実効増倍率は不確定性を含めて0.95以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、新燃料及び原子炉容器から取り出した使用済燃料を鉛直に保持し、ほう酸水中に貯蔵するためのキャン型の使用済燃料ラックを配置し、各ラックのセルに1体ずつ燃料体等を挿入して貯蔵する構造とし、想定されるいかなる状態においても燃料体等が臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、設備容量分の燃料収容時に純水で満たされた場合を想定しても実効増倍率は不確定性を含めて0.98以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、鉄筋コンクリート造、ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）とし、使用済燃料ピットからの放射性物質を含む水があふれ、又は漏れない設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、燃料体等の上部に十分な水深を確保し、使用済燃料及びウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有し、放射線業務従事者の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。</p> <p>また、万一、使用済燃料ピットから漏えいを生じた場合には、使用済燃料ピットに燃料取替用水タンクからほう酸水を補給できる設計とする。</p> <p>使用済燃料貯蔵設備は、ステンレス鋼内張りの水槽（使用済燃料ピット）とし、燃料体等の取扱中に想定される落下時及び重量物の落下時においても著しい使用済燃料ピット水の減少を引き起こすような損傷を避けることができ、その機能が損なわれない設計とする。</p> <p>燃料体等の落下に関しては、模擬燃料集合体の気中鉛直及び斜め落下試験（以下「落下試験」という。）での最大減肉量を考慮しても使用済燃料ピットの機能が損なわれない厚さ以上のステンレス鋼内張りを施設する。</p> <p>重量物の落下に関しては、落下時の衝突エネルギーが落下試験より小さく、落下形態を含めて落下試験結果に包絡される設備等は適切に落下防止する。</p> <p>落下時の衝突エネルギーが落下試験より大きい設備等は、以下のとおり適切な落下防止対策を施し、使用済燃料ピットの機能を維持する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用済燃料ピットからの離隔を確保できる重量物については、使用済燃料ピットへ落下するおそれがないよう、転倒を仮定しても使用済燃料ピットに届かない距離に設置する。また、転倒防止のため床面や壁面へ固定する。</li> <li>・ 燃料取扱棟クレーンは、使用済燃料ピットの上部に走行レールが無く、仮に脱落したとしても建屋の構造上、クレーン本体及び吊荷が使用済燃料ピットへの落下物とならない設計とする。</li> <li>・ 燃料取扱棟の屋根は、基準地震動により鉄骨ばりに発生する応力が終局耐力を超えず、</li> </ul>

変 更 前	変 更 後
<p>屋根が使用済燃料ピット内に落下しない設計とする。また、屋根スラブについては、鋼製の床デッキの上に鉄筋コンクリート造の床を設け、地震により剥落のない設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取扱棟の鉄骨架構（柱、ブレース等）は、基準地震動に対して倒壊しない設計とする。下層部の鉄筋コンクリート壁は、基準地震動に対して健全性が確保される設計とする。また、上層部の鋼板や鋼材で構成される壁については、鉄骨架構の外側に取付け、内側に落下しない設計とする。</li> <li>使用済燃料ピットクレーンは、基準地震動による地震荷重に対し、クレーン本体の健全性評価及び転倒落下防止評価を行い、使用済燃料ピットへの落下物とならないことを確認する。</li> <li>使用済燃料ピットクレーン本体の健全性評価においては、保守的に吊荷ありの条件で、基準地震動により脚部等に発生する応力が許容応力以下であることを確認する。</li> <li>使用済燃料ピットクレーンの転倒落下防止評価においては、走行レール頭部を抱き込む構造をしたクレーンの浮上り防止爪について、保守的に吊荷なしの条件で、基準地震動による発生応力が、浮上り防止爪、取付けボルト等の許容応力以下であることを確認する。</li> <li>使用済燃料ピットクレーンの走行レールの健全性評価においては、走行方向、走行直角方向及び鉛直方向について、基準地震動により基礎ボルト等に発生する応力が、許容応力以下であることを確認する。</li> <li>使用済燃料ピットクレーンのワイヤロープ及びフックは、基準地震動により燃料体等が一度浮上って落下した後の衝撃荷重に対し、吊荷とクレーンが振れる際の位相差による相対速度まで考慮しても、吊荷が落下せず、安全に保持できる裕度を持った設計とする。保安規定に使用済燃料ピットクレーンの使用時の吊荷の重量を管理することを定め、この裕度を確保する。</li> </ul> <p>使用済燃料は、使用済燃料ラックに貯蔵するが、使用済燃料ラックに収納できないような破損燃料が生じた場合は、使用済燃料ピット水の放射能汚染拡大を防ぐため使用済燃料ピット内で別に用意した容器に入れて貯蔵する設計とする。</p> <p>使用済燃料を貯蔵する乾式キャスクは保有しない。</p>	<p>屋根が使用済燃料ピット内に落下しない設計とする。また、屋根スラブについては、鋼製の床デッキの上に鉄筋コンクリート造の床を設け、地震により剥落のない設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取扱棟の鉄骨架構（柱、ブレース等）は、基準地震動に対して倒壊しない設計とする。下層部の鉄筋コンクリート壁は、基準地震動に対して健全性が確保される設計とする。また、上層部の鋼板や鋼材で構成される壁については、鉄骨架構の外側に取付け、内側に落下しない設計とする。</li> <li>使用済燃料ピットクレーンは、基準地震動による地震荷重に対し、クレーン本体の健全性評価及び転倒落下防止評価を行い、使用済燃料ピットへの落下物とならないことを確認する。</li> <li>使用済燃料ピットクレーン本体の健全性評価においては、保守的に吊荷ありの条件で、基準地震動により脚部等に発生する応力が許容応力以下であることを確認する。</li> <li>使用済燃料ピットクレーンの転倒落下防止評価においては、走行レール頭部を抱き込む構造をしたクレーンの浮上り防止爪について、保守的に吊荷なしの条件で、基準地震動による発生応力が、浮上り防止爪、取付けボルト等の許容応力以下であることを確認する。</li> <li>使用済燃料ピットクレーンの走行レールの健全性評価においては、走行方向、走行直角方向及び鉛直方向について、基準地震動により基礎ボルト等に発生する応力が、許容応力以下であることを確認する。</li> <li>使用済燃料ピットクレーンのワイヤロープ及びフックは、基準地震動により燃料体等が一度浮上って落下した後の衝撃荷重に対し、吊荷とクレーンが振れる際の位相差による相対速度まで考慮しても、吊荷が落下せず、安全に保持できる裕度を持った設計とする。保安規定に使用済燃料ピットクレーンの使用時の吊荷の重量を管理することを定め、この裕度を確保する。</li> </ul> <p>使用済燃料は、使用済燃料ラックに貯蔵するが、使用済燃料ラックに収納できないような破損燃料が生じた場合は、使用済燃料ピット水の放射能汚染拡大を防ぐため使用済燃料ピット内で別に用意した容器に入れて貯蔵する設計とする。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵施設は、兼用キャスクである使用済燃料乾式貯蔵容器を45基（全炉心燃料の約760%相当分）貯蔵できる設計とし、使用済燃料乾式貯蔵容器及び周辺施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋（1, 2, 3号機共用）、貯蔵架台、基礎ボルト、使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間</p>

変 更 前	変 更 後
	<p>圧力計、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計、使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計、使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン及び使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車) で構成する。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器、使用済燃料乾式貯蔵建屋並びに使用済燃料乾式貯蔵容器を固定する貯蔵架台及び基礎ボルトは、設計基準対象施設に分類され、周辺施設のうち、計装設備である使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計、使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計、使用済燃料乾式貯蔵容器を取り扱うクレーン類である使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン及び使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車は、一般産業施設や公衆施設と同等の設計とする。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、容器本体、蓋部（二重）、バスケット等で構成され、容器内のバスケットにより適切な燃料集合体間隔を保持し、燃料集合体が相互に接近しないようにする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器内の燃料位置等について想定される最も厳しい状態を仮定しても、実効増倍率は不確定性を含めて 0.95 以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、自然冷却によって収納した使用済燃料の崩壊熱を外部に放出できる除熱機能を有し、燃料体等が崩壊熱により溶融しない設計とするとともに、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計により除熱機能を監視できる設計とする。使用済燃料乾式貯蔵建屋は、自然冷却のための給排気口を設けた鉄筋コンクリート造の建屋とし、使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を阻害しない設計とするとともに、使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を阻害していないことを使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計により監視できる設計とする。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、金属ガスケットを用い、使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができる設計とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器の一次蓋と二次蓋との間の圧力を、使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計により監視することにより、使用済燃料乾式貯蔵容器の閉じ込め機能を適切に監視できる設計とする。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、ガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により、使用済燃料から放出される放射線に対して適切な遮蔽能力を有する設計とする。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器内部に不活性ガスのヘリウムガスを封入・保持できる構造とすることにより、燃料被覆管の著しい腐食又は変形を防止できる設計とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器を構成する部材は、設計貯蔵期間（60 年）の温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料を選択するとともに、必要な強度、性能を維持できる設計とする。</p>
<p>5. 主要対象設備 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる主要な設備について、「表 1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」に示す。</p>	<p>5. 主要対象設備 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の対象となる主要な設備について、「表 1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」に示す。</p>

(注) 記載の適正化を行う。既工事計画書には記載なし。

表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト（1／1）

「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」のうち、本設計及び工事計画の申請対象設備に限る。

設備区分		変更前				変更後						
		機器区分	名称	(注1) 設計基準対象施設		(注1) 重大事故等対処設備		名称	(注1) 設計基準対象施設		(注1) 重大事故等対処設備	
				耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス		耐震重要度分類	機器クラス	設備分類	重大事故等機器クラス
使用済燃料貯蔵設備	使用済燃料貯蔵用容器	—	—	—	—	使用済燃料乾式貯蔵容器(タイプ1) (1, 2, 3号機共用)	S*	クラス3	—	—		
		—	—	—	—	使用済燃料乾式貯蔵容器(タイプ2)	S*	クラス3	—	—		
	使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置	—	—	—	—	使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計	—	—	—	—		

(注1) 表1に用いる略語の定義は「付表1」による。

付表1 略語の定義(1/3)

		略語	定義
設計基準対象施設	耐震重要度分類	S	耐震重要度分類におけるSクラス(津波防護施設、津波防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器を除く)
		S*	Sクラス施設のうち、津波防護施設、浸水防止施設、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器。なお、基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能(津波防護機能、浸水防止機能及び津波監視機能をいう。)並びに使用済燃料乾式貯蔵容器に要求される機能を保持するものとする。
		B	耐震重要度分類におけるBクラス(B-1及びB-2を除く)
		B-1	Bクラスの設備のうち、共振のおそれがあるため、弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持できる設計とするもの
		B-2	Bクラスの設備のうち、波及的影響によって、耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
		C	耐震重要度分類におけるCクラス(C-1, C-2及びC-3を除く)
		C-1	Cクラスの設備のうち、波及的影響によって、耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
		C-2	Cクラスの設備のうち、基準地震動による地震力に対して火災感知及び消火の機能並びに溢水伝ばを防止する機能を保持できる設計とするもの
		C-3	Cクラスの設備のうち、基準地震動による地震力に対して非常時における海水の取水機能を保持できる設計とするもの
		—	当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの

付表1 略語の定義(2/3)

		略語	定義
設計基準対象施設	機器クラス	クラス1	技術基準規則第二条第二項第三十二号に規定する「クラス1容器」、「クラス1管」、「クラス1ポンプ」、「クラス1弁」又はこれらを支持する構造物
		クラス2	技術基準規則第二条第二項第三十三号に規定する「クラス2容器」、「クラス2管」、「クラス2ポンプ」、「クラス2弁」又はこれらを支持する構造物
		クラス3	技術基準規則第二条第二項第三十四号に規定する「クラス3容器」又は「クラス3管」
		クラス4	技術基準規則第二条第二項第三十五号に規定する「クラス4管」
		格納容器 <sup>(注1)</sup>	技術基準規則第二条第二項第二十八号に規定する「原子炉格納容器」
		炉心支持構造物	原子炉压力容器の内部において燃料集合体を直接に支持するか又は拘束する部材
		火力技術基準	発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用するもの
		Non	上記以外の容器、管、ポンプ、弁又は支持構造物
		—	当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの又は上記以外のもの

付表1 略語の定義(3/3)

		略語	定義
重大事故等 対処設備	設備 分類	特重	技術基準規則第二条第二項第八号に規定する「特定重大事故等対処施設」
		常設耐震／防止	技術基準規則第四十九条第一項第一号に規定する「常設耐震重要重大事故防止設備」
		常設／防止	技術基準規則第四十九条第一項第二号に規定する「常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備」
		常設／緩和	技術基準規則第四十九条第一項第三号に規定する「常設重大事故緩和設備」
		常設／その他	常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備以外の常設重大事故等対処設備
		可搬／防止	重大事故防止設備のうち可搬型のもの
		可搬／緩和	重大事故緩和設備のうち可搬型のもの
		可搬／その他	可搬型重大事故防止設備及び可搬型重大事故緩和設備以外の可搬型重大事故等対処設備
		—	当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの
	重大事故等 機器 クラス	SAクラス1	技術基準規則第二条第二項第三十七号に規定する「重大事故等クラス1容器」、「重大事故等クラス1管」、「重大事故等クラス1ポンプ」、「重大事故等クラス1弁」又はこれらを支持する構造物
		SAクラス2	技術基準規則第二条第二項第三十八号に規定する「重大事故等クラス2容器」、「重大事故等クラス2管」、「重大事故等クラス2ポンプ」、「重大事故等クラス2弁」又はこれらを支持する構造物
		SAクラス3	技術基準規則第二条第二項第三十九号に規定する「重大事故等クラス3容器」、「重大事故等クラス3管」、「重大事故等クラス3ポンプ」又は「重大事故等クラス3弁」
		火力技術基準	発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用するもの 又は、使用条件を踏まえ、定格負荷状態において十分な強度を有していることを確認できる一般産業品規格を準用するもの
		—	当該施設において重大事故等対処設備として使用しないもの又は上記以外のもの

(注1) 「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む))  
 <第I編 軽水炉規格>JSME S NC1-2005/2007」又は「発電用原子力設備規格  
 設計・建設規格(2012年版)<第I編 軽水炉規格>JSME S NC1-2012」  
 (日本機械学会)における「クラスMC」である。



(2) 適用基準及び適用規格

変 更 前	変 更 後
<p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に適用する基準及び規格のうち、本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 (平成25年6月19日原規技発第1306194号)</li></ul>	<p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に適用する基準及び規格のうち、本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 (平成25年6月19日原規技発第1306194号)</li><li>・ 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2012年版)〈第I編 軽水炉規格〉 JSME S NC1-2012 (一社) 日本機械学会</li><li>・ 発電用原子力設備規格 材料規格 (2012年版) JSME S NJ1-2012 (一社) 日本機械学会</li><li>・ 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格 (2007年版) JSME S FA1-2007 (社) 日本機械学会</li></ul>

上記の他「原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド」を参照する。

7 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法

変 更 前	変 更 後
<p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法は、「原子炉本体」における「9 原子炉本体に係る工事の方法」（「1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査」、「2.1.3 燃料体に係る検査」及び「3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項」を除く。）に従う。</p>	<p>変更なし</p>

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法として、原子炉本体に係る工事の方法を以下に示す。

変 更 前	変 更 後
<p>発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の方法として、原子炉設置（変更）許可を受けた事項及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）の要求事項に適合するための設計（基本設計方針及び要目表）に従い実施する工事の手順と、それら設計や工事の手順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。</p> <p>これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。</p> <p>1. 工事の手順</p> <p>1.1 工事の手順と使用前事業者検査            発電用原子炉施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図1に示す。</p> <p>1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査            主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図2に示す。</p> <p>1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査            燃料体に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図3に示す。</p> <p>2. 使用前事業者検査の方法</p> <p>構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法、機能及び性能を確認するために十分な方法、その他発電用原子炉施設が設計及び工事の計画に従って施設されたものであることを確認するために十分な方法により、使用前事業者検査を図1、図2及び図3のフローに基づき実施する。使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより、抽出されたものの検査を実施する。</p> <p>また、使用前事業者検査は、検査の時期、対象、方法、検査体制に加えて、検査の内容と重要度に応じて、立会、抜取り立会、記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め実施する。</p> <p>2.1 構造、強度又は漏えいに係る検査</p> <p>2.1.1 構造、強度又は漏えいに係る検査            構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになったとき、表1に示す検査を実施する。</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前			変 更 後
表1 構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体を除く）※1			
検査項目	検査方法		判定基準
「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセスにより、当該工事における構造、強度又は漏えいに係る確認事項として次に掲げる項目の中から抽出されたもの。 ・材料検査 ・寸法検査 ・外観検査 ・組立て及び据付け状態を確認する検査（据付検査） ・状態確認検査 ・耐圧検査 ・漏えい検査 ・原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査 ・建物・構築物の構造を確認する検査	材料検査	使用されている材料の化学成分、機械的強度等が工事計画のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること、技術基準に適合するものであること。
	寸法検査	主要寸法が工事計画のとおりであり、許容寸法内であることを確認する。	設工認に記載されている主要寸法の計測値が、許容寸法を満足すること。
	外観検査	有害な欠陥がないことを確認する。	健全性に影響を及ぼす有害な欠陥がないこと。
	組立て及び据付け状態を確認する検査（据付検査）	組立て状態並びに据付け位置及び状態が工事計画のとおりであることを確認する。	設工認のとおり組立て、据付けされていること。
	状態確認検査	評価条件、手順等が工事計画のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること。
	耐圧検査※2	技術基準の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し、検査圧力に耐え、異常のないことを確認する。耐圧検査が構造上困難な部位については、技術基準の規定に基づく非破壊検査等により確認する。	検査圧力に耐え、かつ、異常のないこと。
	漏えい検査※2	耐圧検査終了後、技術基準の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を確認する。なお、漏えい検査が構造上困難な部位については、技術基準の規定に基づく非破壊検査等により確認する。	著しい漏えいのないこと。
	原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査	地盤の地質状況が、原子炉格納施設の基盤として十分な強度を有することを確認する。	設工認のとおりであること。
建物・構築物の構造を確認する検査	主要寸法、組立方法、据付位置及び据付状態等が工事計画のとおり製作され、組み立てられていることを確認する。	設工認のとおりであること。	
			変更なし

変 更 前	変 更 後
<p>※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。</p> <p>※2：耐圧検査及び漏えい検査の方法について、表1によらない場合は、基本設計方針の共通項目として定めた「耐圧試験等」の方針によるものとする。</p> <p>2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査</p> <p>主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は、技術基準第17条第15号、第31条、第48条第1項及び第55条第7号並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）に適合するよう、以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。</p> <p>(1) あらかじめ確認する事項</p> <p>次の①及び②については、主要な耐圧部の溶接をしようとする前に、「日本機械学会 発電用原子力設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2007）又は（JSME S NB1-2012/2013）」（以下「溶接規格」という。）第2部 溶接施工法認証標準及び第3部 溶接士技能認証標準に従い、表2-1、表2-2に示す検査を行う。その際、以下のいずれかに該当する特殊な溶接方法は、その確認事項の条件及び方法の範囲内で①溶接施工法に関することを確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成12年6月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和45年通商産業省令第81号）第2条に基づき、通商産業大臣の認可を受けた特殊な溶接方法。</li> <li>・平成12年7月以降に、旧電気施設技術基準機能性化適合調査溶接検討会又は第三者機関による確性試験により適合性確認を受けた特殊な溶接方法。</li> </ul> <p>① 溶接施工法に関すること ② 溶接士の技能に関すること</p> <p>なお、①又は②について、既に、以下のいずれかにより適合性が確認されているものは、主要な耐圧部の溶接をしようとする前に表2-1、表2-2に示す検査は要さないものとする。</p> <p>① 溶接施工法に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成12年6月30日以前に電気事業法（昭和39年法律第170号）に基づき国の認可証又は合格証を取得した溶接施工法。</li> <li>・平成12年7月1日から平成25年7月7日に、電気事業法に基づく溶接事業者検査において、各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。</li> <li>・平成25年7月8日以降、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）に基づき、各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。</li> <li>・前述と同等の溶接施工法として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）における他の施設にて、認可を受けた</li> </ul>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後																						
<p>もの、溶接安全管理検査、使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定基準に適合しているもの。ここで、他の施設とは、加工施設、試験研究用等原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設をいう。</p> <p>② 溶接士の技能に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>溶接規格第3部 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認められるものとして、技術基準解釈別記-5に示されている溶接士が溶接を行う場合。</li> <li>溶接規格第3部 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が、技術基準解釈別記-5の有効期間内に溶接を行う場合。</li> </ul> <p>表2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法）</p> <table border="1" data-bbox="261 867 1460 1669"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>検査方法及び判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溶接施工法の内容確認</td> <td>計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>材料確認</td> <td>試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>開先確認</td> <td>試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>溶接作業中確認</td> <td>溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>外観確認</td> <td>試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>溶接後熱処理確認</td> <td>溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。</td> </tr> <tr> <td>浸透探傷試験確認</td> <td>技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。</td> </tr> <tr> <td>機械試験確認</td> <td>溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。</td> </tr> <tr> <td>断面検査確認</td> <td>管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。</td> </tr> <tr> <td>(判定) ※1</td> <td>以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：( ) は検査項目ではない。</p>	検査項目	検査方法及び判定基準	溶接施工法の内容確認	計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。	材料確認	試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。	開先確認	試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。	溶接作業中確認	溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。	外観確認	試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。	溶接後熱処理確認	溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。	浸透探傷試験確認	技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。	機械試験確認	溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。	断面検査確認	管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。	(判定) ※1	以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。	<p>変更なし</p>
検査項目	検査方法及び判定基準																						
溶接施工法の内容確認	計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法であることを確認する。																						
材料確認	試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。																						
開先確認	試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。																						
溶接作業中確認	溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。																						
外観確認	試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。																						
溶接後熱処理確認	溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合していることを確認する。																						
浸透探傷試験確認	技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面における開口した欠陥の有無を確認する。																						
機械試験確認	溶接部の強度、延性及び靱性等の機械的性質を確認するため、継手引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。																						
断面検査確認	管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。																						
(判定) ※1	以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。																						

変 更 前		変 更 後
表2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士）		
検査項目	検査方法及び判定基準	
溶接士の試験内容の確認	検査を受けようとする溶接士の氏名、溶接訓練歴等、及びその者が行う溶接施工法の範囲を確認する。	
材料確認	試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認する。	
開先確認	試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。	
溶接作業中確認	溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶接検査計画書のとおりであり、溶接条件が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。	
外観確認	目視により外観が良好であることを確認する。	
浸透探傷試験確認	技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面に開口した欠陥の有無を確認する。	
機械試験確認	曲げ試験を行い、欠陥の有無を確認する。	
断面検査確認	管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法により目視検査及びのど厚測定により確認する。	
(判定) ※1	以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。	
<p>※1：( ) は検査項目ではない。</p> <p>(2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項  発電用原子炉施設のうち技術基準第17条第15号、第31条、第48条第1項及び第55条第7号の主要な耐圧部の溶接部について、表3-1に示す検査を行う。  また、以下の①又は②に限り、原子炉冷却材圧力バウンダリに属する容器に対してテンパービード溶接を適用することができ、この場合、テンパービード溶接方法を含む溶接施工法の溶接部については、表3-1に加えて表3-2に示す検査を実施する。</p> <p>① 平成19年12月5日以前に電気事業法に基づき実施された検査において溶接後熱処理が不要として適合性が確認された溶接施工法</p> <p>② 以下の規定に基づく溶接施工法確認試験において、溶接後熱処理が不要として適合性が確認された溶接施工法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成12年6月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭和45年通商産業省令第81号）第2条に基づき、通商産業大臣の許可を受けた特殊な溶接方法</li> <li>・平成12年7月以降に、旧電気施設技術基準機能性化適合調査溶接検討会又は第三者機関による確性試験による適合性確認を受けた特殊な溶接方法</li> </ul>		変更なし

変 更 前		変 更 後
表3-1 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項		
検査項目	検査方法及び判定基準	
適用する溶接施工法、溶接士の確認	適用する溶接施工法、溶接士について、表2-1及び表2-2に示す適合確認がなされていることを確認する。	
材料検査	溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。	
開先検査	開先形状、開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するものであることを確認する。	
溶接作業検査	あらかじめの確認において、技術基準に適合していることが確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する。	
熱処理検査	溶接後熱処理の方法、熱処理設備の種類及び容量が、技術基準に適合するものであること、また、あらかじめの確認において技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。	
非破壊検査	溶接部について非破壊試験を行い、その試験方法及び結果が技術基準に適合するものであることを確認する。	
機械検査	溶接部について機械試験を行い、当該溶接部の機械的性質が技術基準に適合するものであることを確認する。	
耐圧検査 <sup>※1</sup>	規定圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は、可能な限り高い圧力で試験を実施し、耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。 (外観の状況確認) 溶接部の形状、外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。	
(適合確認) <sup>※2</sup>	以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認された場合、当該溶接部は技術基準に適合するものとする。	
<p>※1：耐圧検査の方法について、表3-1によらない場合は、基本設計方針の共通項目として定めた「材料及び構造等」の方針によるものとする。</p> <p>※2：( ) は検査項目ではない。</p>		
		変更なし



変更前						変更後					
表3-2 溶接施工した構造物に対して確認する事項（テンパービード溶接を適用する場合）											
検査項目	検査方法及び判定基準	同種材の溶接	クラッド材の溶接	異種材の溶接	バタリング材の溶接						
材料検査	1. 中性子照射 $10^{19}$ nvt以上受ける設備を溶接する場合に使用する溶接材料の銅含有量は、0.10%以下であることを確認する。	適用	適用	適用	適用						
	2. 溶接材料の表面は、錆、油脂付着及び汚れ等がないことを確認する。	適用	適用	適用	適用						
開先検査	1. 当該施工部位は、溶接規格に規定する溶接後熱処理が困難な部位であることを図面等で確認する。	適用	適用	適用	適用						
	2. 当該施工部位は、過去に当該溶接施工法と同一又は類似の溶接後熱処理が不要な溶接方法を適用した経歴を有していないことを確認する。	適用	適用	適用	適用						
	3. 溶接を行う機器の面は、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行い、これに合格することを確認する。	適用	適用	適用	適用						
	4. 溶接深さは、母材の厚さの2分の1以下であること。	適用	—	適用	—						
	5. 個々の溶接部の面積は $650\text{cm}^2$ 以下であることを確認する。	適用	—	適用	—						
	6. 適用する溶接施工法に、クラッド材の溶接開先底部とフェライト系母材との距離が規定されている場合は、その寸法が規定を満足していることを確認する。	—	適用	—	—						
	7. 適用する溶接施工法に、溶接開先部がフェライト系母材側へまたがって設けられ、そのまたがりの距離が規定されている場合は、その寸法が規定を満足していることを確認する。	—	—	適用	—						
溶接作業検査	自動ティグ溶接を適用する場合は、次によることを確認する。										
	1. 自動ティグ溶接は、溶加材を通電加熱しない方法であることを確認する。	適用	適用	適用	適用						
	2. 溶接は、適用する溶接施工法に規定された方法に適合することを確認する。										
	①各層の溶接入熱が当該施工法に規定する範囲内で施工されていることを確認する。	適用	適用	適用	適用						
	②2層目端部の溶接は、1層目溶接端の母材熱影響部（1層目溶接による粗粒化域）が適切なテンパー効果を受けるよう、1層目溶接端と2層目溶接端の距離が1mmから5mmの範囲であることを確認する。	適用	—	適用	—						
						変更なし					

変 更 前						変 更 後					
検査項目	検査方法及び判定基準	同種材の溶接	クラッド材の溶接	異種材の溶接	バタリング材の溶接						
つづき	③予熱を行う溶接施工法の場合は、当該施工法に規定された予熱範囲及び予熱温度を満足していることを確認する。 ④当該施工法にパス間温度が規定されている場合は、温度制限を満足していることを確認する。 ⑤当該施工法に、溶接を中断する場合及び溶接終了時の温度保持範囲と保持時間が規定されている場合は、その規定を満足していることを確認する。 ⑥余盛り溶接は、1層以上行われていることを確認する。 ⑦溶接後の温度保持終了後、最終層ビードの除去及び溶接部が平滑となるよう仕上げ加工されていることを確認する。	適用	適用	適用	適用						
非破壊検査	溶接部の非破壊検査は、次によることを確認する。 1. 1層目の溶接終了後、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 2. 溶接終了後の試験は、次によることを確認する。 ①溶接終了後の非破壊試験は、室温状態で48時間以上経過した後に実施していることを確認する。 ②予熱を行った場合はその領域を含み、溶接部は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 ③超音波探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 ④超音波探傷試験又は2層目以降の各層の磁粉探傷試験若しくは浸透探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 ⑤放射線透過試験又は超音波探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 3. 温度管理のために取り付けた熱電対がある場合は、機械的方法で除去し、除去した面に欠陥がないことを確認する。	適用	—	—	—						
		適用	適用	適用	適用						
		適用	適用	適用	適用						
		—	適用	適用	—						
		適用	—	—	—						
		—	—	—	適用						
		適用	適用	適用	適用						
										変更なし	

変更前

変更後

2.1.3 燃料体に係る検査

燃料体については、以下(1)～(3)の加工の工程ごとに表4に示す検査を実施する。  
 なお、燃料体を発電用原子炉に受け入れた後は、原子炉本体として機能又は性能に係る検査を実施する。

- (1) 燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る試験をすることができる状態になった時
- (2) 燃料要素の加工が完了した時
- (3) 加工が完了した時

また、燃料体については構造、強度又は漏えいに係る検査を実施することにより、技術基準への適合性が確認できることから、構造、強度又は漏えいに係る検査の実施をもって工事の完了とする。

表4 構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体）※1

検査項目	検査方法		判定基準
(1) 燃料材、燃料被覆材その他の部品の化学成分の分析結果の確認その他これらの部品の組成、構造又は強度に係る検査	材料検査※2	使用されている材料の化学成分、機械的強度等が工事計画のとおりであることを確認する。	設工認のとおりであること、技術基準に適合するものであること。
	寸法検査	主要寸法が工事計画のとおりであり、許容寸法内であることを確認する。	
(2) 燃料要素に係る次の検査 一 寸法検査 二 外観検査 三 表面汚染密度検査 四 溶接部の非破壊検査 五 圧力検査 六 漏えい検査(この表の(3)三に掲げる検査が行われる場合を除く。)	外観検査	有害な欠陥等がないことを確認する。	
	表面汚染密度検査	表面に付着している核燃料物質の量が技術基準の規定を満足することを確認する。	
	溶接部の非破壊検査	溶接部の健全性を非破壊検査等により確認する。	
	漏えい検査	漏えい試験における漏えい量が、技術基準の規定を満足することを確認する。	
	圧力検査	初期圧力が工事計画のとおりであり、許容値内であることを確認する。	
	質量検査	燃料集合体の総質量が工事計画のとおりであり、許容値内であることを確認する。	
(3) 組み立てられた燃料体に係る次の検査 一 寸法検査 二 外観検査 三 漏えい検査(この表の(2)六に掲げる検査が行われる場合を除く。) 四 質量検査			

変更なし

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。

変 更 前	変 更 後						
<p>※2：MOX燃料における実際の製造段階で確定するプルトニウム含有率の燃料体平均、プルトニウム含有率及び核分裂プルトニウム富化度のペレット最大並びにウラン235濃度の設計値と許容範囲は使用前事業者検査要領書に記載し、要目表に記載した条件に合致していることを確認する。</p> <p>2.2 機能又は性能に係る検査 機能又は性能を確認するため、以下のとおり検査を行う。 ただし、表1の表中に示す検査により機能又は性能を確認できる場合は、表5、表6又は表7の表中に示す検査を表1の表中に示す検査に替えて実施する。 また、改造、修理又は取替の工事であって、燃料体を挿入できる段階又は臨界反応操作を開始できる段階と工事完了時が同じ時期の場合、工事完了時として実施することができる。 構造、強度又は漏えいを確認する検査と機能又は性能を確認する検査の内容が同じ場合は、構造、強度又は漏えいを確認する検査の記録確認をもって、機能又は性能を確認する検査とすることができる。</p> <p>2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査 発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になったとき、表5に示す検査を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表5 燃料体を挿入できる段階の検査※1</p> <table border="1" data-bbox="273 1178 1451 1528"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>検査方法</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要なものを確認する検査及び工程上発電用原子炉に燃料体を挿入する前でなければ実施できない検査</td> <td>発電用原子炉に燃料体を挿入するにあたり、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機能又は性能を試運転等により確認するほか、発電用原子炉施設の安全性確保の観点から、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要な工学的安全施設、安全設備等の機能又は性能を当該各系統の試運転等により確認する。</td> <td>原子炉に燃料体を挿入するにあたり、確認が必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。</p> <p>2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の検査 発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になったとき、表6に示す検査を実施する。</p>	検査項目	検査方法	判定基準	発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要なものを確認する検査及び工程上発電用原子炉に燃料体を挿入する前でなければ実施できない検査	発電用原子炉に燃料体を挿入するにあたり、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機能又は性能を試運転等により確認するほか、発電用原子炉施設の安全性確保の観点から、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要な工学的安全施設、安全設備等の機能又は性能を当該各系統の試運転等により確認する。	原子炉に燃料体を挿入するにあたり、確認が必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。	<p>変更なし</p>
検査項目	検査方法	判定基準					
発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要なものを確認する検査及び工程上発電用原子炉に燃料体を挿入する前でなければ実施できない検査	発電用原子炉に燃料体を挿入するにあたり、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機能又は性能を試運転等により確認するほか、発電用原子炉施設の安全性確保の観点から、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態において必要な工学的安全施設、安全設備等の機能又は性能を当該各系統の試運転等により確認する。	原子炉に燃料体を挿入するにあたり、確認が必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。					

変更前

変更後

表6 臨界反応操作を開始できる段階の検査<sup>※1</sup>

検査項目	検査方法	判定基準
発電用原子炉が臨界に達する時に必要なものを確認する検査及び工程上発電用原子炉が臨界に達する前でなければ実施できない検査	発電用原子炉の出力を上げるにあたり、発電用原子炉に燃料体を挿入した状態での確認項目として、燃料体の炉内配置及び原子炉の核的特性等を確認する。また、工程上発電用原子炉が臨界に達する前でなければ機能又は性能を確認できない設備について、機能又は性能を当該各系統の試運転等により確認する。	原子炉の臨界反応操作を開始するにあたり、確認が必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。

2.2.3 工事完了時の検査

全ての工事が完了したとき、表7に示す検査を実施する。

表7 工事完了時の検査<sup>※1</sup>

検査項目	検査方法	判定基準
発電用原子炉の出力運転時における発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する検査、その他工事の完了を確認するために必要な検査	工事の完了を確認するために、発電用原子炉で発生した蒸気を用いる施設の試運転等により、当該各系統の機能又は性能の最終的な確認を行う。 発電用原子炉の出力を上げた状態における確認項目として、プラント全体での最終的な試運転により発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する。	当該原子炉施設の供用を開始するにあたり、原子炉施設の安全性を確保するために必要な範囲について、設工認のとおりであり、技術基準に適合するものであること。

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。

2.3 基本設計方針検査

基本設計方針のうち「構造、強度又は漏えいに係る検査」及び「機能又は性能に係る検査」では確認できない事項について、表8に示す検査を実施する。

表8 基本設計方針検査

検査項目	検査方法	判定基準
基本設計方針検査	基本設計方針のうち表1、表5、表6、表7では確認できない事項について、基本設計方針に従い工事が実施されたことを、工事中又は工事完了時における適切な段階で確認する。	「基本設計方針」のとおりであること。

変更なし

変 更 前	変 更 後						
<p>2.4 品質マネジメントシステムに係る検査            実施した工事が、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス、「1. 工事の手順」及び「2. 使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実施状況を確認するとともに、使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカ等の記録の信頼性を確保するため、表9に示す検査を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表9 品質マネジメントシステムに係る検査</p> <table border="1" data-bbox="273 646 1451 1039"> <thead> <tr> <th data-bbox="273 646 638 693">検査項目</th> <th data-bbox="638 646 1216 693">検査方法</th> <th data-bbox="1216 646 1451 693">判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="273 693 638 1039">品質マネジメントシステムに係る検査</td> <td data-bbox="638 693 1216 1039">工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。</td> <td data-bbox="1216 693 1451 1039">設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおり工事管理が行われていること。</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 工事上の留意事項            3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項            発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の実施にあたっては、発電用原子炉施設保安規定を遵守するとともに、従事者及び公衆の安全確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止等の観点から、以下に留意し工事を進める。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、周辺資機材、他の発電用原子炉施設及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう、隔離、作業環境維持、異物侵入防止対策等の必要な措置を講じる。</li> <li>b. 工事にあたっては、既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう、現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想定される影響を確認するとともに、隔離、火災防護、溢水防護、異物侵入防止対策、作業管理等の必要な措置を講じる。</li> <li>c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、必要に応じて、供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。</li> <li>d. プラントの状況に応じて、検査・試験、試運転等の各段階における工程を管理する。</li> <li>e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう製造から供用開始までの間、維持する。</li> <li>f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行う。</li> <li>g. 現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、放射線業務従事者に対して防護具の着用</li> </ul>	検査項目	検査方法	判定基準	品質マネジメントシステムに係る検査	工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。	設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおり工事管理が行われていること。	<p style="text-align: center;">変更なし</p>
検査項目	検査方法	判定基準					
品質マネジメントシステムに係る検査	工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセスのとおり実施していることを品質記録や聞取り等により確認する。この確認には、検査における記録の信頼性確認として、基となる記録採取の管理方法の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。	設工認で示す「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」及び「工事の方法」のとおり工事管理が行われていること。					

変 更 前	変 更 後
<p>や作業時間管理等適切な被ばく低減措置と、被ばく線量管理を行う。また、公衆の放射線防護のため、気体及び液体廃棄物の放出管理については、周辺監視区域外の空気中・水中の放射性物質濃度が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えないようにするとともに、放出管理目標値を超えないように努める。</p> <p>h. 修理の方法は、基本的に「図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を除く）」の手順により行うこととし、機器等の全部又は一部について、撤去、切断、切削若しくは取外しを行い、据付、溶接若しくは取付けを行う方法、又はこれらと同等の方法により、同等仕様又は性能・強度が改善されたものに取替を行う等、機器等の機能維持又は回復を行う。また、機器等の一部撤去、一部撤去の既設端部について閉止板の取付け、蒸気発生器、熱交換器若しくは冷却器の伝熱管への閉止栓取付け又はこれらと同等の方法により適切な処置を実施する。</p> <p>i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は、技術基準に適合するよう、安全性及び信頼性について必要に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。</p> <p>3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項 燃料体の加工に係る工事の実施にあたっては、以下に留意し工事を進める。</p> <p>a. 工事対象設備について、周辺資機材、他の加工施設及び環境条件から波及的影響を受けないよう、隔離等の必要な措置を講じる。</p> <p>b. 工事を行うことにより、他の供用中の加工施設が有する安全機能に影響を与えないよう、隔離等の必要な措置を講じる。</p> <p>c. 工事対象設備について、必要に応じて、供用後の施設管理のための重要なデータを採取する。</p> <p>d. 加工施設の状況に応じて、検査・試験等の各段階における工程を維持する。</p> <p>e. 工事対象設備について、供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう維持する。</p> <p>f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行う。</p> <p>g. 放射線業務従事者に対する適切な被ばく低減措置と、被ばく線量管理を行う。</p>	<p>変更なし</p>

変更前

変更後




図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー (燃料体を除く)

変更なし



変更前

変更後





図2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査フロー

変更なし

変更前

変更後



- ※1: 下記の加工の工程ごとに構造、強度又は漏えいに関する検査を実施する。  
 ①燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る試験をすることができる状態になった時  
 ②燃料要素の加工が完了した時  
 ③加工が完了した時
- ※2: 燃料体を発電用原子炉に受け入れた後は、原子炉本体として機能又は性能に係る検査を実施する。
- ※3: 品質マネジメントシステムに係る検査は、工事の数、工事期間を考慮して適切な時期と頻度で実施する。
- ※4: 立会、抜取り立会、記録確認のいずれかで実施するかは、重要度に応じて個別の使用前事業者検査要領書等で定める。

- 【凡例】
- ◊: 品質マネジメントシステムに係る検査以外の使用前事業者検査の検査項目（適切な時期に以下のうち必要な検査を実施）
    - a. 構造、強度又は漏えいに関する検査
      - ・材料検査
      - ・寸法検査
      - ・外観検査
      - ・表面汚染密度検査
      - ・溶接部の非破壊検査
      - ・漏えい検査
      - ・圧力検査
      - ・質量検査
  - ◊: 品質マネジメントシステムに係る検査

変更なし

図3 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体）

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。）

加圧水型発電用原子炉施設に係るもの（蒸気タービンに係るものを除く。）にあつては、次の事項

11 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

本設計及び工事計画における「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の適用条文に係る範囲に限る。

変 更 前	変 更 後
<p>用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。</p> <p>それ以外の用語については以下に定義する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原子炉冷却系統施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第11号に規定される「重大事故等対処施設」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を含まないものとする。</li> <li>2. 原子炉冷却系統施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第14号に規定される「重大事故等対処設備」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を構成するものを含まないものとする。</li> </ol>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>
<p>第1章 共通項目</p> <p>1. 地盤等</p> <p>1.1 地盤</p> <p>1.1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>耐震重要施設の建物・構築物、屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、自重や運転時の荷重等に加え、その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。「基準地震動」とは設置（変更）許可を受けた基準地震動をいう。）が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</p> <p>また、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤に設置する。</p> <p>ここで、建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。</p> <p>設計基準対象施設のうち、耐震重要施設以外の建物・構築物及びその他の土木構造物については、自重や運転時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地</p>	<p>第1章 共通項目</p> <p>1. 地盤等</p> <p>1.1 地盤</p> <p>1.1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>耐震重要施設の建物・構築物、屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、自重や運転時の荷重等に加え、その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。「基準地震動」とは設置（変更）許可を受けた基準地震動をいう。）が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</p> <p>また、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤に設置する。</p> <p>ここで、建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。</p> <p>設計基準対象施設のうち、耐震重要施設以外の建物・構築物及びその他の土木構造物については、自重や運転時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地</p>

変 更 前	変 更 後
<p>震力が作用した場合、また、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設については、自重や運転時の荷重等に加え、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</p> <p>耐震重要施設、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により、その安全機能、又は、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。</p> <p>耐震重要施設、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として、設置（変更）許可を受けた地盤に設置する。</p> <p>Sクラスの建物・構築物、屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物の地盤、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物及び土木構造物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界について、自重や運転時の荷重等と基準地震動による地震力との組合せにより算定される接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。</p> <p>また、Sクラスの建物・構築物の地盤については、自重や運転時の荷重等と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せにより算定される接地圧について、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。</p> <p>Bクラス及びCクラスの建物・構築物、並びにその他の土木構造物の地盤、又は、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物、機器・配管系及び土木構造物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については、自重や運転時の荷重等と各施設に応じて算定する静的地震力との組合せにより算定される接地圧について、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。</p>	<p>震力が作用した場合、また、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設については、自重や運転時の荷重等に加え、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</p> <p>耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により、その安全機能、又は、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。</p> <p>耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設を設置する地盤は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認し、設置（変更）許可を受けている。</p> <p>Sクラスの建物・構築物、屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物の地盤、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物及び土木構造物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界について、自重や運転時の荷重等と基準地震動による地震力との組合せにより算定される接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。</p> <p>また、Sクラスの建物・構築物の地盤については、自重や運転時の荷重等と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せにより算定される接地圧について、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。</p> <p>Bクラス及びCクラスの建物・構築物、並びにその他の土木構造物の地盤、又は、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物、機器・配管系及び土木構造物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については、自重や運転時の荷重等と各施設に応じて算定する静的地震力との組合せにより算定される接地圧について、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>2. 自然現象</p> <p>2.1 地震による損傷の防止</p> <p>2.1.1 耐震設計</p> <p>2.1.1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>a. 耐震重要施設は、基準地震動による地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、耐震重要度分類をSクラス、Bクラス及びCクラスに分類し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて、常設耐震重要重大事故防止設備、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備及び可搬型重大事故等対処設備に分類し、分類した設備が設置される施設の区分に応じた地震力による設計とする。</p> <p>c. Sクラスの施設（e.に記載のものを除く。）は、基準地震動による地震力に対してその安全機能が保持できる設計とする。動的機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこと、又は既往研究で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認することにより、当該機器に要求される機能を保持する設計とする。</p> <p>また、設置（変更）許可を受けた弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。動的機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこと、又は既往研究で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認することにより、当該機器に要求される機能を保持する設計とする。</p> <p>d. Sクラスの施設（e.に記載のものを除く。）について、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。また、基準地震動及び弾性設計用地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事</p>	<p>2. 自然現象</p> <p>2.1 地震による損傷の防止</p> <p>2.1.1 耐震設計</p> <p>2.1.1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>a. 耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器は、基準地震動による地震力に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>b. 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、耐震重要度分類をSクラス、Bクラス及びCクラスに分類し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて、常設耐震重要重大事故防止設備、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備、常設重大事故緩和設備及び可搬型重大事故等対処設備に分類し、分類した設備が設置される施設の区分に応じた地震力による設計とする。</p> <p>c. Sクラスの施設（e.に記載のものを除く。）は、基準地震動による地震力に対してその安全機能が保持できる設計とする。動的機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこと、又は既往研究で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認することにより、当該機器に要求される機能を保持する設計とする。</p> <p>また、設置（変更）許可を受けた弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。動的機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこと、又は既往研究で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認することにより、当該機器に要求される機能を保持する設計とする。</p> <p>d. Sクラスの施設（e.に記載のものを除く。）について、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。また、基準地震動及び弾性設計用地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事</p>

変 更 前	変 更 後
<p>故等対処施設について、基準地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</p> <p>なお、水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用し、影響が考えられる施設、設備については許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p> <p>e. 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物は、基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>なお、基準地震動の水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、d.に記載のものと同様とする。</p> <p>f. Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に2分の1を乗じたものとする。</p> <p>当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとし、Sクラス施設と同様に許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p> <p>Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができる設計とする。建物・構築物及び機器・配管系ともに、おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の両方に属する重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力を適用するものとする。</p> <p>g. 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、それ以外の発電所内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によって、それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。</p> <p>h. 可搬型重大事故等対処設備については、地震による周辺斜面の崩壊等の影響を受けないように「5.1.5 環境条件等」に基づく設計とする。</p> <p>i. 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については、「(6) 緊急時対策所」に示す。</p>	<p>故等対処施設について、基準地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。</p> <p>なお、水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用し、影響が考えられる施設、設備については許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p> <p>e. 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物は、基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>なお、基準地震動の水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、d.に記載のものと同様とする。</p> <p>f. Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に2分の1を乗じたものとする。</p> <p>当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとし、Sクラス施設と同様に許容限界の範囲内に留まることを確認する。</p> <p>Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができる設計とする。建物・構築物及び機器・配管系ともに、おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の両方に属する重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力を適用するものとする。</p> <p>g. 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、それ以外の発電所内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によって、それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器は、周辺施設等の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>h. 可搬型重大事故等対処設備については、地震による周辺斜面の崩壊等の影響を受けないように「5.1.5 環境条件等」に基づく設計とする。</p> <p>i. 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については、「(6) 緊急時対策所」に示す。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>j. 炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下のとおり設計する。</p> <p>弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように設計する。</p> <p>基準地震動による地震力に対して、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないように設計する。</p> <p>(2) 設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類</p> <p>a. 耐震重要度分類</p> <p>設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) Sクラスの施設</p> <p>地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系</li> <li>・使用済燃料を貯蔵するための施設</li> <li>・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設</li> <li>・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設</li> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設</li> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設</li> <li>・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設</li> <li>・津波防護施設及び浸水防止設備</li> <li>・津波監視設備</li> </ul> <p>(b) Bクラスの施設</p> <p>安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスの施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設</li> </ul>	<p>j. 炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下のとおり設計する。</p> <p>弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように設計する。</p> <p>基準地震動による地震力に対して、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないように設計する。</p> <p>(2) 設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類</p> <p>a. 耐震重要度分類</p> <p>設計基準対象施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。</p> <p>(a) Sクラスの施設</p> <p>地震により発生するおそれがある事象に対して、原子炉を停止し、炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設、自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設並びに地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって、その影響が大きいものであり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系</li> <li>・使用済燃料を貯蔵するための施設</li> <li>・原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設</li> <li>・原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設</li> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去するための施設</li> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設</li> <li>・放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制するための施設であり、上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設</li> <li>・津波防護施設及び浸水防止設備</li> <li>・津波監視設備</li> </ul> <p>(b) Bクラスの施設</p> <p>安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響がSクラスの施設と比べ小さい施設であり、次の施設を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設</li> </ul>

変 更 前	変 更 後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）」第2条第2項第6号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。）</li> <li>・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設</li> <li>・使用済燃料を冷却するための施設</li> <li>・放射性物質の放出を伴う場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設</li> </ul> <p>(c) Cクラスの施設 Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。</p> <p>上記に基づくクラス別施設を第2.1.1表に示す。同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動についても併記する。</p> <p>b. 重大事故等対処設備の設備分類 重大事故等対処設備について、各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて、以下のとおり分類する。</p> <p>(a) 常設重大事故防止設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの</p> <p>イ. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p> <p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、イ. 以外のもの</p> <p>(b) 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p> <p>(c) 可搬型重大事故等対処設備 重大事故等対処設備であって可搬型のもの</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし、内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により、その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）」第2条第2項第6号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。）</li> <li>・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損により、公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設</li> <li>・使用済燃料を冷却するための施設</li> <li>・放射性物質の放出を伴う場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設</li> </ul> <p>(c) Cクラスの施設 Sクラスに属する施設及びBクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設である。</p> <p>上記に基づくクラス別施設を第2.1.1表に示す。同表には当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動についても併記する。</p> <p>b. 重大事故等対処設備の設備分類 重大事故等対処設備について、各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて、以下のとおり分類する。</p> <p>(a) 常設重大事故防止設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの</p> <p>イ. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p> <p>ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 常設重大事故防止設備であって、イ. 以外のもの</p> <p>(b) 常設重大事故緩和設備 重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p> <p>(c) 可搬型重大事故等対処設備 重大事故等対処設備であって可搬型のもの</p>



変 更 前	変 更 後
<p>重大事故等対処設備のうち、耐震評価を行う主要設備の設備分類を第2.1.2表に示す。</p> <p>(3) 地震力の算定方法 耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。</p> <p>a. 静的地震力 設計基準対象施設について、静的地震力は、Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物を除く。）、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて以下の地震層せん断力係数 <math>C_i</math> 及び震度に基づき算定するものとする。</p> <p>重大事故等対処施設においては、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設について、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用する静的地震力を適用する。</p> <p>(a) 建物・構築物 水平地震力は、地震層せん断力係数<math>C_i</math>に、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p> <p>Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0</p> <p>ここで、地震層せん断力係数<math>C_i</math>は、標準せん断力係数<math>C_0</math>を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数<math>C_i</math>に乘じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス及びCクラスともに1.0とし、その際に用いる標準せん断力係数<math>C_0</math>は1.0以上とする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。</p> <p>ただし、土木建造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、Cクラスに適用される静的地震力を適用する。</p> <p>(b) 機器・配管系 静的地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係数<math>C_i</math>に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組</p>	<p>重大事故等対処設備のうち、耐震評価を行う主要設備の設備分類を第2.1.2表に示す。</p> <p>(3) 地震力の算定方法 耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。</p> <p>a. 静的地震力 設計基準対象施設について、静的地震力は、Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物を除く。）、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて以下の地震層せん断力係数 <math>C_i</math> 及び震度に基づき算定するものとする。</p> <p>重大事故等対処施設においては、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設について、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用する静的地震力を適用する。</p> <p>(a) 建物・構築物 水平地震力は、地震層せん断力係数<math>C_i</math>に、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。</p> <p>Sクラス 3.0 Bクラス 1.5 Cクラス 1.0</p> <p>ここで、地震層せん断力係数<math>C_i</math>は、標準せん断力係数<math>C_0</math>を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。</p> <p>また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数<math>C_i</math>に乘じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス及びCクラスともに1.0とし、その際に用いる標準せん断力係数<math>C_0</math>は1.0以上とする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。</p> <p>ただし、土木建造物の静的地震力は、安全上適切と認められる規格及び基準を参考に、Cクラスに適用される静的地震力を適用する。</p> <p>(b) 機器・配管系 静的地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係数<math>C_i</math>に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。</p> <p>Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組</p>

変 更 前	変 更 後
<p>合せて作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。</p> <p>上記(a)及び(b)の標準せん断力係数<math>C_0</math>等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。</p> <p>b. 動的地震力 設計基準対象施設について、動的地震力は、Sクラスの施設、Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるもの及び屋外重要土木構造物に適用する。 Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建屋・構築物を除く。）については、基準地震動及び弾性設計用地震動から定める入力地震動を入力として、動的解析により水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて動的地震力を算定する。 Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動から定める入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、基準地震動による地震力を適用する。 重大事故等対処施設について、動的地震力は、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、Bクラスの施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設に適用する。 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力を適用する。 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、Bクラスの施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設については、共振のおそれのあるBクラスの施設に適用する地震力を適用する。 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物については、基準地震動による地震力を適用する。 重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設の既往評価を適用できる基本構造等と異なる施設については、適用する地震力に対して、要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため、当該施設の構造を適切にモデル化したうえでの地震応答解析若しくは加振試験、又はその両方を実施する。 動的地震力は水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定することとし、水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性のある施設を抽出し、3次元応答性状の影響も考慮したうえで既往の方法を用</p>	<p>合せて作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。</p> <p>上記(a)及び(b)の標準せん断力係数<math>C_0</math>等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。</p> <p>b. 動的地震力 設計基準対象施設について、動的地震力は、Sクラスの施設、Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるもの及び屋外重要土木構造物に適用する。 Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建屋・構築物を除く。）については、基準地震動及び弾性設計用地震動から定める入力地震動を入力として、動的解析により水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて動的地震力を算定する。 Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動から定める入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物については、基準地震動による地震力を適用する。 重大事故等対処施設について、動的地震力は、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、Bクラスの施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設に適用する。 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力を適用する。 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設のうち、Bクラスの施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設については、共振のおそれのあるBクラスの施設に適用する地震力を適用する。 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物については、基準地震動による地震力を適用する。 重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設の既往評価を適用できる基本構造等と異なる施設については、適用する地震力に対して、要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため、当該施設の構造を適切にモデル化したうえでの地震応答解析若しくは加振試験、又はその両方を実施する。 動的地震力は水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定することとし、水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性のある施設を抽出し、3次元応答性状の影響も考慮したうえで既往の方法を用</p>

変 更 前	変 更 後
<p>いた耐震性に及ぼす影響を評価する。</p> <p>(a) 入力地震動  解放基盤表面は、地盤調査の結果から、0.7km/s以上のS波速度(2.6km/s)を持つ堅固な岩盤が十分な広がりを持つことが確認されているため、敷地標高を考慮してEL.+10mとしている。  建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動及び弾性設計用地震動を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮したうえで、必要に応じ2次元FEM解析又は1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。  また、設計基準対象施設におけるBクラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設におけるBクラス施設の機能を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動を1/2倍したものをを用いる。</p> <p>(b) 地震応答解析  イ. 動的解析法  (イ) 建物・構築物  動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定に用いる動的解析は、原則として、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。  建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。  動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、基礎側面と地盤の接触状況、地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものをを用いる。  地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部の歪みレベルを考慮して定める。  基準地震動及び弾性設計用地震動に対する応答解析において、主要構造</p>	<p>いた耐震性に及ぼす影響を評価する。</p> <p>(a) 入力地震動  解放基盤表面は、地盤調査の結果から、0.7km/s以上のS波速度(2.6km/s)を持つ堅固な岩盤が十分な広がりを持つことが確認されているため、敷地標高を考慮してEL.+10mとしている。  建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動及び弾性設計用地震動を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮したうえで、必要に応じ2次元FEM解析又は1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。また、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。  また、設計基準対象施設におけるBクラスの建物・構築物及び重大事故等対処施設におけるBクラス施設の機能を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり、動的解析が必要なものに対しては、弾性設計用地震動を1/2倍したものをを用いる。</p> <p>(b) 地震応答解析  イ. 動的解析法  (イ) 建物・構築物  動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定に用いる動的解析は、原則として、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。また、3次元応答性状等の評価は、線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。  建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。  動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、基礎側面と地盤の接触状況、地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものをを用いる。  地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部の歪みレベルを考慮して定める。  基準地震動及び弾性設計用地震動に対する応答解析において、主要構造</p>

変 更 前	変 更 後
<p>要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。</p> <p>また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。</p> <p>応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて不確かさによる変動幅を適切に考慮する。また、必要に応じて建物・構築物及び機器・配管系の設計用地震力に及ぼす影響を検討する。</p> <p>原子炉建屋及び原子炉補助建屋については、3次元FEM解析等から、建物・構築物の3次元応答性状及び機器・配管系への影響を評価する。</p> <p>動的解析に用いる解析モデルは、地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。</p> <p>屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物の動的解析は、構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし、地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて、線形、等価線形、非線形解析のいずれかにて行う。</p> <p>地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。</p> <p>(ロ) 機器・配管系</p> <p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、適切な規格及び基準、あるいは実験等の結果に基づき設定する。</p> <p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう1質点系、多質点系モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。配管系については、熱的条件及び口径から高温配管又は低温配管に分類し、その仕様に応じて適切なモデルに置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する場合等には時刻歴応答解析法を用いる等、解析対</p>	<p>要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。</p> <p>また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。</p> <p>応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて不確かさによる変動幅を適切に考慮する。また、必要に応じて建物・構築物及び機器・配管系の設計用地震力に及ぼす影響を検討する。</p> <p>原子炉建屋及び原子炉補助建屋については、3次元FEM解析等から、建物・構築物の3次元応答性状及び機器・配管系への影響を評価する。</p> <p>動的解析に用いる解析モデルは、地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握を行い、解析モデルの妥当性の確認を行う。</p> <p>屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物の動的解析は、構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法とし、地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて、線形、等価線形、非線形解析のいずれかにて行う。</p> <p>地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。</p> <p>(ロ) 機器・配管系</p> <p>動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、解析条件として考慮すべき減衰定数、剛性等の各種物性値は、適切な規格及び基準、あるいは実験等の結果に基づき設定する。</p> <p>機器の解析に当たっては、形状、構造特性等を考慮して、代表的な振動モードを適切に表現できるよう1質点系、多質点系モデル等に置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。また、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。配管系については、熱的条件及び口径から高温配管又は低温配管に分類し、その仕様に応じて適切なモデルに置換し、設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては、衝突・すべり等の非線形現象を模擬する場合等には時刻歴応答解析法を用いる等、解析対</p>

変 更 前	変 更 後
<p>象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。  また、設備の3次元的な広がりや踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。  剛性の高い機器は、その機器の設置床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて地震力を算定する。</p> <p>c. 設計用減衰定数  応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準、既往の振動実験、地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を定める。  建物・構築物の応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。  また、屋外重要土木建造物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数については、地盤と建造物の連成系解析モデルにおける工学的な判断を踏まえて妥当性を検討する。</p> <p>(4) 荷重の組合せと許容限界  耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態  地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。</p> <p>(a) 建物・構築物  設計基準対象施設については以下のイ.～ハ.の状態、重大事故等対処施設については以下のイ.～ニ.の状態を考慮する。</p> <p>イ. 運転時の状態  発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常の条件下におかれている状態  ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p> <p>ロ. 設計基準事故時の状態  発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態</p> <p>ハ. 設計用自然条件  設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風等）</p> <p>ニ. 重大事故等時の状態  発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故、又は重大事故時の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態</p> <p>(b) 機器・配管系  設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の状態、重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の状態を考慮する。</p> <p>イ. 通常運転時の状態</p>	<p>象とする現象、対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。  また、設備の3次元的な広がりや踏まえ、適切に応答を評価できるモデルを用い、水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。  剛性の高い機器は、その機器の設置床面の最大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて地震力を算定する。</p> <p>c. 設計用減衰定数  応答解析に用いる減衰定数は、安全上適切と認められる規格及び基準、既往の振動実験、地震観測の調査結果等を考慮して適切な値を定める。  建物・構築物の応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については、既往の知見に加え、既設施設の地震観測記録等により、その妥当性を検討する。  また、屋外重要土木建造物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数については、地盤と建造物の連成系解析モデルにおける工学的な判断を踏まえて妥当性を検討する。</p> <p>(4) 荷重の組合せと許容限界  耐震設計における荷重の組合せと許容限界は以下による。</p> <p>a. 耐震設計上考慮する状態  地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。</p> <p>(a) 建物・構築物  設計基準対象施設については以下のイ.～ハ.の状態、重大事故等対処施設については以下のイ.～ニ.の状態を考慮する。</p> <p>イ. 運転時の状態  発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常の条件下におかれている状態  ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。</p> <p>ロ. 設計基準事故時の状態  発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態</p> <p>ハ. 設計用自然条件  設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風等）</p> <p>ニ. 重大事故等時の状態  発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故、又は重大事故時の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態</p> <p>(b) 機器・配管系  設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の状態、重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の状態を考慮する。</p> <p>イ. 通常運転時の状態</p>

変 更 前	変 更 後
<p>発電用原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であって運転条件が所定の制限値以内にある運転状態</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 通常運転時に予想される機器の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生じるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>ニ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風等）</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故、又は重大事故時の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態</p> <p>b. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重、重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の荷重とする。 イ. 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常的气象条件による荷重 ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 ニ. 地震力、風荷重、積雪荷重等 ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には地震時の土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 (b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重、重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の荷重とする。 イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重</p>	<p>発電用原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であって運転条件が所定の制限値以内にある運転状態</p> <p>ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 通常運転時に予想される機器の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生じるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>ハ. 設計基準事故時の状態 発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態</p> <p>ニ. 設計用自然条件 設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風等）</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態 発電用原子炉施設が、重大事故に至るおそれのある事故、又は重大事故時の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする状態</p> <p>b. 荷重の種類 (a) 建物・構築物 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重、重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の荷重とする。 イ. 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常的气象条件による荷重 ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 ニ. 地震力、風荷重、積雪荷重等 ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 ただし、運転時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には地震時の土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 (b) 機器・配管系 設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.の荷重、重大事故等対処施設については以下のイ.～ホ.の荷重とする。 イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重</p>

変 更 前	変 更 後
<p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ニ. 地震力、風荷重、積雪荷重等</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>c. 荷重の組合せ</p> <p>地震と組み合わせる荷重については「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 建物・構築物 ((c)に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象による荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基くとともに、確率論的な考察も考慮したうえで設定する。</p> <p>ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち長期的な荷重は、地震力と組み合わせる。</p> <p>ホ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>(b) 機器・配管系 ((c)に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある</p>	<p>ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>ニ. 地震力、風荷重、積雪荷重等</p> <p>ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重</p> <p>c. 荷重の組合せ</p> <p>地震と組み合わせる荷重については「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重を考慮し、以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 建物・構築物 ((c)に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象による荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基くとともに、確率論的な考察も考慮したうえで設定する。</p> <p>ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち長期的な荷重は、地震力と組み合わせる。</p> <p>ホ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>(b) 機器・配管系 ((c)に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある</p>

変 更 前	変 更 後
<p>事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに、確率論的な考察も考慮したうえで設定する。</p> <p>ニ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態で作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。</p> <p>ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案のうえ設定する。継続時間については対策の成立性も考慮したうえで設定する。</p> <p>以上を踏まえ、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動による地震力を組み合わせる。</p> <p>また、原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動による地震力を組み合わせる。その際に用いる荷重の継続時間に係る復旧等の対応について、保安規定に定める。</p> <p>さらに、その他の施設については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、基準地震動による地震力を組み合わせる。</p> <p>ハ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波</p>	<p>事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。</p> <p>ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、設計基準対象施設の耐震設計の考え方に基づくとともに、確率論的な考察も考慮したうえで設定する。</p> <p>ニ. Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態で作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。</p> <p>ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で作用する荷重のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。この組合せについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案のうえ設定する。継続時間については対策の成立性も考慮したうえで設定する。</p> <p>以上を踏まえ、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する設備については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動による地震力を組み合わせる。</p> <p>また、原子炉格納容器バウンダリを構成する設備（原子炉格納容器内の圧力、温度の条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。）については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、弾性設計用地震動による地震力を組み合わせる。その際に用いる荷重の継続時間に係る復旧等の対応について、保安規定に定める。</p> <p>さらに、その他の施設については、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重と、基準地震動による地震力を組み合わせる。</p> <p>ハ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波</p>



変 更 前	変 更 後
<p>監視設備が設置された建物・構築物</p> <p>イ. 津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震動による地震力とを組み合わせる。</p> <p>上記イ.、ロ.については、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また、津波以外による荷重については、「b. 荷重の種類」に準じるものとする。</p> <p>(d) 荷重の組合せ上の留意事項</p> <p>イ. 動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせるものとする。</p> <p>ロ. 地震と組み合わせる自然現象として、風及び積雪を考慮し、風荷重及び積雪荷重については、施設の設置場所、構造等を考慮して、地震荷重と組み合わせる。</p> <p>d. 許容限界</p> <p>各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている許容応力等を用いる。</p> <p>(a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。）</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物</p> <p>(イ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>建築基準法などの安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(ロ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることとする。</p> <p>終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形又は歪みが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。</p> <p>ロ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（ハ.、ト.に記載のものを除く。）</p>	<p>監視設備が設置された建物・構築物</p> <p>イ. 津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力とを組み合わせる。</p> <p>ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震動による地震力とを組み合わせる。</p> <p>上記イ.、ロ.については、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また、津波以外による荷重については、「b. 荷重の種類」に準じるものとする。</p> <p>(d) 荷重の組合せ上の留意事項</p> <p>イ. 動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせるものとする。</p> <p>ロ. 地震と組み合わせる自然現象として、風及び積雪を考慮し、風荷重及び積雪荷重については、施設の設置場所、構造等を考慮して、地震荷重と組み合わせる。</p> <p>d. 許容限界</p> <p>各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている許容応力等を用いる。</p> <p>(a) 建物・構築物（(c)に記載のものを除く。）</p> <p>イ. Sクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物</p> <p>(イ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>建築基準法などの安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(ロ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることとする。</p> <p>終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形又は歪みが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。</p> <p>ロ. Bクラス及びCクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物（ハ.、ト.に記載のものを除く。）</p>

変 更 前	変 更 後
<p>上記イ.(イ)による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>ハ. 耐震クラスの異なる設計基準対象施設又は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物 (ハ、ト.に記載のものを除く。)</p> <p>上記イ.(ロ)を適用するほか、耐震クラスの異なる設計基準対象施設又は施設区分の異なる重大事故等対処施設がそれを支持する建物・構築物の変形等に対して、その支持機能を損なわないものとする。</p> <p>当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。</p> <p>ニ. 建物・構築物の保有水平耐力 (ハ、ト.に記載のものを除く。)</p> <p>建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度又は重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに応じた安全余裕を有していることを確認する。</p> <p>ここで、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、上記における重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類をSクラスとする。</p> <p>ホ. 気密性、止水性、遮蔽性を考慮する施設</p> <p>構造強度の確保に加えて気密性、止水性、遮蔽性が必要な建物・構築物については、その機能を維持できる許容限界を適切に設定する。</p> <p>ヘ. 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物</p> <p>(イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(ロ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>構造部材の曲げについては、曲げ耐力、限界層間変形角又は圧縮縁コンクリート限界ひずみに対して妥当な安全余裕を持たせることとし、構造部材のせん断については、せん断耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることとする。ただし、構造部材の曲げ、せん断に対して、許容応力度を適用することで、安全余裕を持たせることもある。</p> <p>それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。</p> <p>ト. その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物</p> <p>安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(b) 機器・配管系 ((c)に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大</p>	<p>上記イ.(イ)による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>ハ. 耐震クラスの異なる設計基準対象施設又は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物 (ハ、ト.に記載のものを除く。)</p> <p>上記イ.(ロ)を適用するほか、耐震クラスの異なる設計基準対象施設又は施設区分の異なる重大事故等対処施設がそれを支持する建物・構築物の変形等に対して、その支持機能を損なわないものとする。</p> <p>当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。</p> <p>ニ. 建物・構築物の保有水平耐力 (ハ、ト.に記載のものを除く。)</p> <p>建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度又は重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラスに応じた安全余裕を有していることを確認する。</p> <p>ここで、常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、上記における重大事故等対処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類をSクラスとする。</p> <p>ホ. 気密性、止水性、遮蔽性を考慮する施設</p> <p>構造強度の確保に加えて気密性、止水性、遮蔽性が必要な建物・構築物については、その機能を維持できる許容限界を適切に設定する。</p> <p>ヘ. 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物</p> <p>(イ) 静的地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(ロ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界</p> <p>構造部材の曲げについては、曲げ耐力、限界層間変形角又は圧縮縁コンクリート限界ひずみに対して妥当な安全余裕を持たせることとし、構造部材のせん断については、せん断耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることとする。ただし、構造部材の曲げ、せん断に対して、許容応力度を適用することで、安全余裕を持たせることもある。</p> <p>それぞれの安全余裕については、各施設の機能要求等を踏まえ設定する。</p> <p>ト. その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物</p> <p>安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。</p> <p>(b) 機器・配管系 ((c)に記載のものを除く。)</p> <p>イ. Sクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大</p>

変 更 前	変 更 後
<p>事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系</p> <p>(イ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界          応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする。          ただし、1次冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器及び非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記(ロ)に示す許容限界を適用する。          また、重大事故等時に作用する荷重との組合せに対しては、下記(ロ)に示す許容限界を適用する。</p> <p>(ロ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界          塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼすことがないように応力、荷重等を制限する。          また、地震時又は地震後に動的機能又は電氣的機能が要求される機器については、基準地震動による応答に対して、実証試験等により確認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。当該機器が JEAG4601 に規定されている機種、形式、適用範囲等と大きく異なる場合又は機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601 の規定を参考にして設定された機能確認済加速度を超える場合（評価方法が JEAG4601 に規定されている場合を除く。）については、既往の研究等を参考に異常要因分析を実施し、当該分析に基づき抽出した評価項目が評価基準値を超えないよう制限する。</p> <p>ロ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系          応答が全体的におおむね弾性状態に留まることとする。</p> <p>ハ. 燃料集合体          地震時に作用する荷重に対して、燃料集合体の1次冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破損を生じることにより制御棒の挿入が阻害されることがないことを確認する。</p> <p>ニ. 燃料被覆材          炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下のとおり確認する。          通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して、炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態に留まることを確認する。          通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合</p>	<p>事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系（ハ、ニ、ホに記載のものを除く。）</p> <p>(イ) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界          応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする。          ただし、1次冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器及び非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記(ロ)に示す許容限界を適用する。          また、重大事故等時に作用する荷重との組合せに対しては、下記(ロ)に示す許容限界を適用する。</p> <p>(ロ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界          塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼすことがないように応力、荷重等を制限する。          また、地震時又は地震後に動的機能又は電氣的機能が要求される機器については、基準地震動による応答に対して、実証試験等により確認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。当該機器が JEAG4601 に規定されている機種、形式、適用範囲等と大きく異なる場合又は機器の地震応答解析結果の応答値が JEAG4601 の規定を参考にして設定された機能確認済加速度を超える場合（評価方法が JEAG4601 に規定されている場合を除く。）については、既往の研究等を参考に異常要因分析を実施し、当該分析に基づき抽出した評価項目が評価基準値を超えないよう制限する。</p> <p>ロ. Bクラス及びCクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系          応答が全体的におおむね弾性状態に留まることとする。</p> <p>ハ. 燃料集合体          地震時に作用する荷重に対して、燃料集合体の1次冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破損を生じることにより制御棒の挿入が阻害されることがないことを確認する。</p> <p>ニ. 燃料被覆材          炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下のとおり確認する。          通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して、炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態に留まることを確認する。          通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準</p>

変 更 前	変 更 後
<p>であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないことを確認する。</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物 津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、当該施設及び建物・構築物が構造全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）が保持できることを確認する。 浸水防止設備及び津波監視設備については、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できることを確認する。</p> <p>(5) 設計における留意事項</p> <p>耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（以下「上位クラス施設」という。）は、下位クラス施設の波及的影響によって、それぞれの安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能（以下「上位クラス施設の有する機能」という。）を損なわない設計とする。この設計における評価にあたっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行う。</p> <p>ここで、下位クラス施設とは、上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む）をいう。</p> <p>上位クラス施設に対する波及的影響については、以下に示す a. から d. の 4 つの事項から検討を行う。また、原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。</p> <p>a. 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響 (a) 不等沈下</p>	<p>地震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないことを確認する。</p> <p>ホ. 使用済燃料乾式貯蔵容器 使用済燃料乾式貯蔵容器に要求される機能を保持することを以下のとおり確認する。 密封境界部については、おおむね弾性状態に留まることを確認する。 使用済燃料乾式貯蔵容器の臨界防止機能を担保しているバスケットについては、臨界防止上有意な変形を起こさないことを確認する。 密封境界部以外の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを確認する。</p> <p>(c) 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物 津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、当該施設及び建物・構築物が構造全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）が保持できることを確認する。 浸水防止設備及び津波監視設備については、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できることを確認する。</p> <p>(5) 設計における留意事項</p> <p>a. 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（以下「上位クラス施設」という。）は、下位クラス施設の波及的影響によって、それぞれの安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能（以下「上位クラス施設の有する機能」という。）を損なわない設計とする。この設計における評価にあたっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行う。</p> <p>ここで、下位クラス施設とは、上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む）をいう。</p> <p>上位クラス施設に対する波及的影響については、以下に示す (a) から (d) の 4 つの事項から検討を行う。また、原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。</p> <p>(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響 イ. 不等沈下</p>

変 更 前	変 更 後
<p>上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設の設置地盤の不等沈下により、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>(b) 相対変位 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設との相対変位により、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>b. 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、接続する下位クラス施設が損傷することにより、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>c. 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力による建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等により、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>d. 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響 (a) 施設の損傷、転倒及び落下等 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力による建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等により、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>(b) 周辺斜面の崩壊 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、上位クラス施設の有する機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。</p>	<p>上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設の設置地盤の不等沈下により、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>ロ. 相対変位 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設との相対変位により、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>(b) 上位クラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して、接続する下位クラス施設が損傷することにより、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力による建屋内の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等により、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による上位クラス施設への影響 イ. 施設の損傷、転倒及び落下等 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力による建屋外の下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等により、上位クラス施設の有する機能を損なわない設計とする。</p> <p>ロ. 周辺斜面の崩壊 上位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、上位クラス施設の有する機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。</p> <p>b. 使用済燃料乾式貯蔵容器 使用済燃料乾式貯蔵容器は、周辺施設等の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。 波及的影響の評価に当たっては、以下に示す (a) から (c) の3つの観点をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を損なわないことを確認する。また、原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。 影響評価には、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行うこととし、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間等を踏まえて適切に設定する。 (a) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による</p>

変 更 前	変 更 後
<p>(6) 緊急時対策所  緊急時対策所については、基準地震動による地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。  緊急時対策所の建物については、耐震構造とし、遮蔽性能を担保する。また、緊急時対策所内の居住性を確保するため、緊急時対策所換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保できるよう、基準地震動による地震力に対し、過度な破損・変形等が生じない設計とする。  地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については、「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適用する。</p>	<p>影響</p> <p>イ. 不等沈下  使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等の設置地盤の不等沈下により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>ロ. 相対変位  使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等との相対変位により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>(b) 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響  使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器との相互影響により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>(c) 使用済燃料乾式貯蔵容器と周辺施設等との相互影響</p> <p>イ. 周辺施設等の損傷、転倒及び落下等による使用済燃料乾式貯蔵容器への影響  使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等の損傷、転倒及び落下等により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>ロ. 周辺斜面の崩壊  使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。</p> <p>(6) 緊急時対策所  緊急時対策所については、基準地震動による地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。  緊急時対策所の建物については、耐震構造とし、遮蔽性能を担保する。また、緊急時対策所内の居住性を確保するため、緊急時対策所換気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保できるよう、基準地震動による地震力に対し、過度な破損・変形等が生じない設計とする。  地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については、「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系のものを適用する。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針</p> <p>耐震重要施設、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、必要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。</p>	<p>2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針</p> <p>耐震重要施設、使用済燃料乾式貯蔵容器、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、必要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。</p>

第2.1.1表 クラス別施設 (1/6)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス
S	a. 原子炉冷却材圧力バウ ンダリを構成する機器・ 配管系	①原子炉容器 ②原子炉冷却材圧力バ ウンダリに属する容 器・配管・ポンプ・弁	S S	①隔離弁を閉とするに 必要な電気及び計装 設備	S	①原子炉容器・蒸気発 生器・1次冷却材ボ ンプ・加圧器の支持 構造物 ②機器・配管 電気計装 設備等の支持構造物	S	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋	(注5) 検討用 地震動 S s S s S s
	b. 使用済燃料を貯蔵する ための施設	①使用済燃料ピット ②使用済燃料ラック	S S	-	-	-	①原子炉建屋	S s	
	c. 原子炉の緊急停止のた めに急激に負の反応度 を付加するための施設、 及び原子炉の停止状態 を維持するための施設	①制御棒クラスタ及び 制御棒クラスタ駆動 装置(原子炉トリッ プ機能に関する部 分) ②化学体積制御設備の うちほう酸注入系	S S	①炉心支持構造物及び 制御棒クラスタ案内 管 ②非常用電源(燃料油 系含む)及び計装設 備	S S	①機器・配管、電気計装 設備等の支持構造物	S	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋 ④海水ポンプ基礎等 の海水系を支持す る構造物 ⑤非常用電源の燃料 油系を支持する構 造物	S s S s S s S s
	d. 原子炉停止後、炉心から 崩壊熱を除去するため の施設	①主蒸気・主給水系 (主給水逆止弁より 蒸気発生器2次側を 経て、主蒸気隔離弁 まで) ②補助給水系 ③補助給水タンク ④余熱除去設備	S S S S	①原子炉補機冷却水設 備(当該主要設備に 係るもの) ②原子炉補機冷却海水 設備 ③燃料取替用水タンク ④炉心支持構造物(炉 心冷却に直接影響す るもの) ⑤非常用電源(燃料油 系含む)及び計装設 備	S S S S	①機器・配管、電気計装 設備等の支持構造物	S	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋 ④海水ポンプ基礎等 の海水系を支持す る構造物 ⑤非常用電源の燃料 油系を支持する構 造物	S s S s S s S s

変更前

第2.1.1表 クラス別施設 (1/6)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス
S	a. 原子炉冷却材圧力バウ ンダリを構成する機器・ 配管系	①原子炉容器 ②原子炉冷却材圧力バ ウンダリに属する容 器・配管・ポンプ・弁	S S	①隔離弁を閉とするに 必要な電気及び計装 設備	S	①原子炉容器・蒸気発 生器・1次冷却材ボ ンプ・加圧器の支持 構造物 ②機器・配管、電気計装 設備等の支持構造物	S	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋	(注5) 検討用 地震動 S s S s S s
	b. 使用済燃料を貯蔵する ための施設	①使用済燃料ピット ②使用済燃料ラック ③使用済燃料乾式貯蔵 容器(注6)	S S S	-	-	①使用済燃料乾式貯蔵 容器の貯蔵架台 (注6)	S	①原子炉建屋 ②使用済燃料乾式貯 蔵建屋	S s S s
	c. 原子炉の緊急停止のた めに急激に負の反応度 を付加するための施設、 及び原子炉の停止状態 を維持するための施設	①制御棒クラスタ及び 制御棒クラスタ駆動 装置(原子炉トリッ プ機能に関する部 分) ②化学体積制御設備の うちほう酸注入系	S S	①炉心支持構造物及び 制御棒クラスタ案内 管 ②非常用電源(燃料油 系含む)及び計装設 備	S S	①機器・配管、電気計装 設備等の支持構造物	S	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋 ④非常用電源の燃料 油系を支持する構 造物	S s S s S s S s
	d. 原子炉停止後、炉心から 崩壊熱を除去するため の施設	①主蒸気・主給水系 (主給水逆止弁より 蒸気発生器2次側を 経て、主蒸気隔離弁 まで) ②補助給水系 ③補助給水タンク ④余熱除去設備	S S S S	①原子炉補機冷却水設 備(当該主要設備に 係るもの) ②原子炉補機冷却海水 設備 ③燃料取替用水タンク ④炉心支持構造物(炉 心冷却に直接影響す るもの) ⑤非常用電源(燃料油 系含む)及び計装設 備	S S S S	①機器・配管、電気計装 設備等の支持構造物	S	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋 ④海水ポンプ基礎等 の海水系を支持す る構造物 ⑤非常用電源の燃料 油系を支持する構 造物	S s S s S s S s

変更後



第2.1.1表 クラス別施設 (2/6)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	(注5) 検討用 地震動
S	e. 原子炉冷却材圧力バウ ンダリ破損事故後、炉心 から崩壊熱を除去する ための施設	①安全注入設備 ②余熱除去設備(再循 環用) ③燃料取替用水タンク	S S S	①原子炉補機冷却水設 備(当該主要設備に 係るもの) ②原子炉補機冷却海水 設備 ③中央制御室の遮蔽と 空調設備 ④非常用電源(燃料油 系含む)及び計装設 備	S S S S	①機器・配管、電気計 装設備等の支持構造 物	S	①内照コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋 ④海水ポンプ基礎等 の海水系を支持す る構造物 ⑤非常用電源の燃料 油系を支持する構 造物	SS SS SS SS SS
	f. 原子炉冷却材圧力バウ ンダリ破損事故の際に、 圧力降下となり放射性 物質の放散を直接防ぐ ための施設	①原子炉格納容器 ②原子炉格納容器パウ ンダリに属する配 管・弁	S S	①隔離弁を閉とするに 必要な電気及び計装 設備	S	①機器・配管、電気計 装設備等の支持構造 物	S	①原子炉建屋 ②原子炉補助建屋	SS SS
	g. 放射性物質の放出を伴 うような事故の際、そ の外部放散を抑制する ための施設であり、f.以 外の施設	①格納容器スプレイ設 備 ②燃料取替用水タンク ③アニュラスシンケル ④アニュラス空気再循 環設備 ⑤格納容器排気高 ⑥安全補機室空気浄化 設備	S S S S S S	①原子炉補機冷却水設 備 ②原子炉補機冷却海水 設備 ③非常用電源(燃料油 系含む)及び計装設 備	S S S S	①機器・配管、電気計 装設備等の支持構造 物	S	①原子炉建屋 ②原子炉補助建屋 ③原子炉格納容器 ④外周コンクリート 壁 ⑤海水ポンプ基礎等 の海水系を支持す る構造物 ⑥非常用電源の燃料 油系を支持する構 造物	SS SS SS SS SS SS
	h. 津波防護機能を有する 施設及び浸水防止機能 を有する施設(注6)	①海水ピット堰 ②水密ハッチ ③水密扉 ④床ドレンライン逆止 弁 ⑤貫通部止水処置	S S S S S			S	①機器等の支持構造物	①原子炉建屋 ②原子炉補助建屋 ③海水ポンプ基礎等 の海水系を支持す る構造物	SS SS SS

変更後

変更なし

第2.1.1表 クラス別施設 (3/6)

耐震重要度 分	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	(注5) 横計用 地震動
S	i. 敷地における津波監視機能を有する施設(注6)	①海面監視カメラ ②耐震型海水ピット水位計	S S	①非常用電源(燃料油系含む)及び計装設備	S	①電気計装設備等の支持構造物	S	①原子炉建屋 ②原子炉補助建屋の海水系を支持する構造物 ④非常用電源の燃料油系を支持する構造物	S S S S S S S S
	j. その他	①使用済燃料ピット水補給設備(非常用) ②冷却構造物	S S	①非常用電源(燃料油系含む)及び計装設備		①機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	S	①原子炉建屋 ②原子炉補助建屋 ③非常用電源の燃料油系を支持する構造物	S S S S S S

変更後

変更なし

第2.1.1表 クラス別施設 (4/6)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	(注5) 核種用 地盤動 S <sub>B</sub> S <sub>B</sub> S <sub>B</sub>
B	k 原子炉冷却材圧力バウ ンダリに直接接続され ていて、1次冷却材を内 蔵しているか又は内蔵 し得る施設	①化学体種制御系のう ち抽出系と余熱抽出 系	B	-	-	①機器・配管等の支持 構造物	B	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋	S <sub>B</sub> S <sub>B</sub> S <sub>B</sub>
	l 放射性廃棄物を内蔵し ている施設(ただし、内 蔵量が少ない又は貯蔵 方式により、その放射能 より公衆に与える放射 線の影響が周辺監視区 域外における年間の線 量限度に比べ十分小さ いものは除く)	①放射性廃棄物処理設 備、ただし、Cクラ スに属するものは除 く	B	-	-	①機器・配管等の支持 構造物	B	①原子炉建屋 ②原子炉補助建屋	S <sub>B</sub> S <sub>B</sub>
	m 放射性廃棄物以外の放 射性物質に関連した施 設で、その破壊により、 公衆及び従事者に過大 な放射線被ばくを与え る可能性のある施設	①使用済燃料ピット水 浄化系 ②化学体種制御設備の うちSクラス及びC クラスに属する以外 のもの ③放射線低減効果の大 きい遮蔽 ④燃料取扱種クレーン ⑤使用済燃料ピットク レーン ⑥燃料取扱種クレーン ⑦燃料移送装置	B B B B B B	-	-	①機器・配管等の支持 構造物	B	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋	S <sub>B</sub> S <sub>B</sub> S <sub>B</sub>
	n 使用済燃料を冷却する ための施設	①使用済燃料ピット水 冷却系	B	①原子炉補助機冷却水設 備(当該主要設備に 係るもの) ②原子炉補助機冷却海水 設備 ③電気計装設備	B B B	①機器・配管、電気計 装設備等の支持構造 物	B	①原子炉建屋 ②原子炉補助建屋 ③海水ポンプ基礎等 の海水系を支持す る構造物	S <sub>B</sub> S <sub>B</sub> S <sub>B</sub>

変更後

変更なし

第2.1.1表 クラス別施設 (5/6)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス
B	o. 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設	-	-	-	-	-	-	-	-
		①制御棒クラス駆動装置(原子炉トリップ機能に関する部分を除く)	C	-	-	①電気計装設備の支持構造物	C	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋	S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub>
C	q. 放射性物質を内蔵しているか、又はこれに関連した施設でSクラス及びBクラスに属さない施設	①試験採取設備 ②床ドレン設備 ③洗浄排水処理設備 ④ドラム詰装置より下流の固体廃棄物処理設備(固体廃棄物貯蔵庫を含む)	C	-	-	①機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	C	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋 ④固体廃棄物貯蔵庫	S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub>
		⑤ベイヤ ⑥化学体積制御系のうち、酸回収装置、蒸留水側及び、酸補給タンク回り ⑦液体廃棄物処理設備のうち、廃液蒸発装置、蒸留水側 ⑧原子炉補給水設備 ⑨新燃料貯蔵庫 ⑩その他	C C C C C C C	-	-	-	-	-	-

変更前

第2.1.1表 クラス別施設 (5/6)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス
B	o. 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設	-	-	-	-	-	-	-	-
		①制御棒クラス駆動装置(原子炉トリップ機能に関する部分を除く)	C	-	-	①電気計装設備の支持構造物	C	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋	S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub>
C	q. 放射性物質を内蔵しているか、又はこれに関連した施設でSクラス及びBクラスに属さない施設	①試験採取設備 ②床ドレン設備 ③洗浄排水処理設備 ④ドラム詰装置より下流の固体廃棄物処理設備(固体廃棄物貯蔵庫を含む)	C	-	-	①機器・配管、電気計装設備等の支持構造物	C	①内部コンクリート ②原子炉建屋 ③原子炉補助建屋 ④固体廃棄物貯蔵庫 ⑤使用済燃料乾式貯蔵庫	S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub>
		⑤ベイヤ ⑥化学体積制御系のうち、酸回収装置、蒸留水側及び、酸補給タンク回り ⑦液体廃棄物処理設備のうち、廃液蒸発装置、蒸留水側 ⑧原子炉補給水設備 ⑨新燃料貯蔵庫 ⑩使用済燃料乾式貯蔵庫(注7) ⑪その他	C C C C C C C C	-	-	-	-	-	-

変更後

第2.1.1表 クラス別施設 (6/6)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	(注5) 検討用 地震動
C	E. 原子炉施設ではあるが、放射線安全に関係しない施設	①タービン設備	C	①緊急時対策用計装設備・通信連絡設備	C	①機器・配管・電気計装設備等の支持構造物	C	①タービン建屋 ②内部コンクリート ③原子炉建屋 ④原子炉補助建屋 ⑤補助ボイラ建屋 ⑥緊急時対策所	S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub>
		②原子炉補機冷却水設備 ③補助ボイラ及び補助蒸気設備 ④消火設備(注7) ⑤主発電機・変圧器 ⑥換気空調設備 ⑦蒸気発生器ブローダウンス設備 ⑧所内用空気圧縮設備 ⑨格納容器ボークレーン ⑩緊急時対策所 ⑪その他	C C C C C C C C C C						

変更前

- (注1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。
- (注2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。
- (注3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。
- (注4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物(建物、構築物)をいう。
- (注5) S<sub>s</sub> : 基準地震動S<sub>s</sub>により定まる地震力  
S<sub>B</sub> : 耐震Bクラス施設に適用される地震力  
S<sub>C</sub> : 耐震Cクラス施設に適用される静的地震力
- (注6) 基準地震動S<sub>s</sub>による地震力に対して、機能を保持できるものとする。
- (注7) 耐震Sクラス施設、Bクラス施設を防護対象とする消火設備(火災感知設備を含む。)については、それぞれS<sub>s</sub>、S<sub>B</sub>に対して機能が維持されることを確認する。

第2.1.1表 クラス別施設 (6/6)

耐震重要度 分類	機能別分類	主要設備(注1)		補助設備(注2)		直接支持構造物(注3)		間接支持構造物(注4)	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	(注5) 検討用 地震動
C	E. 原子炉施設ではあるが、放射線安全に関係しない施設	①タービン設備	C	①緊急時対策用計装設備・通信連絡設備	C	①機器・配管・電気計装設備等の支持構造物	C	①タービン建屋 ②内部コンクリート ③原子炉建屋 ④原子炉補助建屋 ⑤補助ボイラ建屋 ⑥緊急時対策所 ⑦非常用ガスタージン発電機建屋 ⑧使用済燃料乾式貯蔵建屋	S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub> S <sub>C</sub>
		②原子炉補機冷却水設備 ③補助ボイラ及び補助蒸気設備 ④消火設備(注8) ⑤主発電機・変圧器 ⑥換気空調設備 ⑦蒸気発生器ブローダウンス設備 ⑧所内用空気圧縮設備 ⑨格納容器ボークレーン ⑩緊急時対策所 ⑪その他	C C C C C C C C C						

変更後

- (注1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。
- (注2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。
- (注3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。
- (注4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物(建物、構築物)をいう。
- (注5) S<sub>s</sub> : 基準地震動S<sub>s</sub>により定まる地震力  
S<sub>B</sub> : 耐震Bクラス施設に適用される地震力  
S<sub>C</sub> : 耐震Cクラス施設に適用される静的地震力
- (注6) 基準地震動S<sub>s</sub>による地震力に対して、機能を保持できるものとする。
- (注7) 使用済燃料乾式貯蔵施設の周辺施設(使用済燃料乾式貯蔵容器の貯蔵架台、基礎を除く。)のうち使用済燃料乾式貯蔵建屋以外については、耐震重要度Cクラスに準じた設計とする。
- (注8) 耐震Sクラス施設(使用済燃料乾式貯蔵容器を除く。)、Bクラス施設を防護対象とする消火設備(火災感知設備を含む。)については、それぞれS<sub>s</sub>、S<sub>B</sub>に対して機能が維持されることを確認する。

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（1/13）

変更前				変更後			
耐震設計上の施設区分	設備分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物			
<p>常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>1. 常設耐震重要重大事故防止設備</p> <p>常設重大事故防止設備（重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能が又は使用済燃料ピットの冷却機能が若しくは注水機能が喪失した場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することをより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p>	<p>(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料ピット</li> <li>・使用済燃料ラック</li> <li>・破損燃料保管容器ラック</li> </ul> <p>(2) 原子炉冷却系施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器</li> <li>・1次冷却材ポンプ</li> <li>・加圧器</li> <li>・炉心支持構造物</li> <li>・原子炉容器</li> <li>・余熱除去冷却器</li> <li>・高圧注入ポンプ</li> <li>・充てんポンプ</li> <li>・格納容器スプレイポンプ</li> <li>・代替格納容器スプレイポンプ</li> <li>・燃料取替用水タンク</li> <li>・蓄圧タンク</li> <li>・再生熱交換器</li> <li>・補助給水タンク</li> <li>・格納容器再循環ポンプ</li> <li>・格納容器再循環サンプスクリーン</li> <li>・格納容器スプレイ冷却器</li> <li>・原子炉補機冷却水冷却器</li> <li>・原子炉補機冷却水ポンプ</li> <li>・海水ポンプ</li> <li>・原子炉補機冷却水サージタンク</li> <li>・海水ストレーナ</li> <li>・タービン動機補助給水ポンプ</li> <li>・電動補助給水ポンプ</li> <li>・主要弁</li> <li>・主配管</li> </ul>	<p>—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物</li> <li>・機器・配管等の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋</li> <li>・内部コンクリート</li> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> <li>・海水ポンプ基礎等の海水系を支持する構造物</li> </ul>			
				変更なし			

第2.1.2表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（2/13）

変更前		変更後	
<p>耐震設計上の施設区分 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設 基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対処するたために必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>設備分類 1. 常設耐震重要重大事故防止設備 常設重大事故防止設備（重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能が又は使用済燃料ピットの冷却機能が若しくは注水で、その喪失した場合において、事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p>	<p>設備 (3) 計測制御系統施設 ・制御棒クランプスタ ・ほう酸ポンプ ・1次冷却材ポンプ ・充てんポンプ ・ほう酸タンク ・原子炉容器 ・加圧器 ・燃料取替替用水タンク ・再生熱交換器 ・ほう酸フィルタ ・炉心支持構造物 ・蒸気発生器 ・線源領域計測装置 ・中間領域計測装置 ・出力領域計測装置 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材高温側温度（広域） ・1次冷却材低温側温度（広域） ・高圧注入ライン流量 ・余熱除去ループ流量 ・加圧器水位 ・格納容器内圧力（広域） ・格納容器内圧力（AM） ・格納容器内温度 ・蒸気発生器広域水位 ・蒸気発生器狭域水位 ・主蒸気ライン圧力 ・格納容器スプレインラインB積算流量 ・代替格納容器スプレインライン積算流量（AM） ・格納容器再循環サンプ水位（広域） ・格納容器再循環サンプ水位（狭域）</p>	<p>直接支持構造物 ・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物 ・機器・配管等の支持構造物</p> <p>間接支持構造物 ・内部コンクリート ・原子炉建屋 ・原子炉補助建屋</p>
		変更なし	

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（3/13）

変更前				変更後			
耐震設計上の施設区分	設備分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物			
<p>常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対処するため必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>1. 常設耐震重要重大事故防止設備</p> <p>常設重大事故防止設備（重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故に対処設備の安全機能が使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するため）に必要機能を有するもの）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処設備が有する機能を代替するもの</p>	<p>(3)計測制御系統施設（つづき）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・炉外核計装盤</li> <li>・主盤及び原子炉補助盤</li> <li>・多核化自動作動盤（ATWS緩和設備）</li> <li>・原子炉トリップ遮断器</li> <li>・原子炉容器水位</li> <li>・補助給水ライン流量</li> <li>・補助給水タンク水位</li> <li>・原子炉補助機冷却水サージタンク水位</li> <li>・燃料取替用水タンク水位</li> <li>・ほう酸タンク水位</li> <li>・安全保護系計器ラック</li> <li>・重大事故対処設備制御盤</li> <li>・重大事故対処設備制御盤-2</li> <li>・主要弁</li> <li>・主配管</li> </ul> <p>(4)放射線管理施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）</li> <li>・格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）</li> <li>・中央制御室空調ファン</li> <li>・中央制御室再循環ファン</li> <li>・中央制御室非常用給気ファン</li> <li>・中央制御室非常用給気フィルタユニット</li> <li>・中央制御室空調ユニット</li> <li>・中央制御室遮へい</li> <li>・事故時放射線監視盤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器・電気計装設備等の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部コンクリート</li> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> </ul>			
				変更なし			

(注) 記載の適正化を行う。既工事計画書には、計測制御系統施設の常設耐震重要重大事故防止設備として、安全保護系ロジック盤を記載。



第2.1.2表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（4/13）

		変更前			変更後		
耐震設計上の施設区分	設備分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物			
<p>常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対処するため必要な機能が損なわれず計するもの</p>	<p>1. 常設耐震重要重大事故防止設備</p> <p>常設重大事故防止設備（重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水機能が喪失した場合において、その喪失した機能が（重大事故に至るおそれがある事故に対処するため必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p>	<p>(5)原子炉格納施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器</li> <li>機器搬入口</li> <li>エアロック</li> <li>原子炉格納容器貫通部</li> <li>格納容器スプレイ冷却器</li> <li>格納容器スプレイポンプ</li> <li>代替格納容器スプレイポンプ</li> <li>燃料取替用水タンク</li> <li>補助給水タンク</li> <li>格納容器再循環サンプ</li> <li>格納容器再循環ユニット3A, 3B</li> <li>格納容器再循環サンプスクリーン</li> <li>主配管</li> </ul> <p>(6)非常用電源設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ディーゼル発電機内燃機関</li> <li>ディーゼル発電機調速装置</li> <li>ディーゼル発電機非常調速装置</li> <li>ディーゼル発電機シリンドラ冷却水ポンプ</li> <li>ディーゼル発電機始動空気だめ</li> <li>ディーゼル発電機始動空気ため安全弁</li> <li>ディーゼル発電機燃料油サービスタンク</li> <li>燃料油移送ポンプ</li> <li>非常用ガスタタービン発電機ガスタタービン</li> <li>非常用ガスタタービン発電機調速装置</li> <li>非常用ガスタタービン発電機非常調速装置</li> <li>非常用ガスタタービン発電機燃料油移送ポンプ</li> <li>非常用ガスタタービン発電機燃料油サービスタンク</li> <li>空冷式非常用発電装置ディーゼル機関</li> <li>空冷式非常用発電装置調速装置</li> <li>空冷式非常用発電装置非常調速装置</li> <li>空冷式非常用発電装置冷却水ポンプ</li> <li>空冷式非常用発電装置燃料油サービスタンク</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器・配管等の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部コンクリート</li> <li>原子炉建屋</li> <li>原子炉補助建屋</li> </ul>			
変更なし							

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（5/13）

耐震設計上の施設区分	設備分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物
<p>常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>1. 常設耐震重要重大事故防止設備</p> <p>常設重大事故防止設備（重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料ピットの冷却機能が失われた場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するため必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p>	<p>(6)非常用電源設備（つづき）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料油貯油槽</li> <li>・重油タンク</li> <li>・軽油タンク</li> <li>・主配管</li> <li>・ディーゼル発電機</li> <li>・ディーゼル発電機励磁装置</li> <li>・ディーゼル発電機保護継電器</li> <li>・ディーゼル発電機制御盤</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機励磁装置</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機保護継電器</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機制御盤</li> <li>・非常用ガスタタービン始動用蓄電池</li> <li>・空冷式非常用発電装置励磁装置</li> <li>・空冷式非常用発電装置保護継電器</li> <li>・空冷式非常用発電装置制御盤</li> <li>・蓄電池（非常用）</li> <li>・蓄電池（重大事故等対処用）</li> <li>・蓄電池（3系統目）</li> <li>・ディーゼルコントロールセンタ</li> <li>・蓄電池切換盤</li> <li>・蓄電池（3系統目）切換盤</li> <li>・メタルクラッド開閉装置</li> <li>・パワーセンタ</li> <li>・コントロールセンタ</li> <li>・動力変圧器</li> <li>・直流コンスタタービン発電機メタルクラッド開閉装置</li> <li>・代替電気設備受電盤</li> <li>・代替動力変圧器</li> <li>・代替計装用変圧器盤</li> <li>・300kVA電源車中継端子盤</li> <li>・代替計装用分電盤</li> <li>・蓄圧タンク出口弁代替操作盤</li> <li>・可搬型直流電源装置中継端子盤</li> <li>・可搬型直流電源装置切換盤</li> </ul>		

変更前

変更後

変更なし

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（6/13）

変 更 前				変 更 後															
<p>耐震設計上の施設区分</p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>設備分類</p> <p>1. 常設耐震重要重大事故防止設備</p> <p>常設重大事故防止設備（重大事故等対処設備のうち、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって、設計基準事故対処設備の安全機能又は使用済燃料ピットの冷却機能若しくは注水の機能が喪失した場合において、その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機能を有する設備であって常設のもの）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの</p>	<p>設 備</p> <p>(7) 浸水防護施設                      ・ 余熱除去冷却器室漏えい防止堰                      ・ 格納容器スプレイ冷却器室漏えい防止堰                      ・ 主配管</p>	<p>直接支持構造物</p> <p>・ 機器・配管等の支持構造物</p>	<p>間接支持構造物</p> <p>・ 原子炉補助建屋</p>				<p>機器の支持構造物</p> <p>・ 当該屋外設備を支持する構造物</p>											
								変更なし											

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（7/13）

変 更 前				変 更 後	
耐震設計上の施設区分	設備分類	設 備	直接支持構造物	間接支持構造物	
<p>常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設</p> <p>静的地震力又は弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものによる地震力に対して、十分に耐えるよう設計するもの</p>	<p>2. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備</p> <p>常設重大事故防止設備であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの以外のもの</p>	<p>(1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用済燃料ピット温度 (AM)</li> <li>・ 使用済燃料ピット水位 (AM)</li> <li>・ 使用済燃料ピット監視カメラ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気計装設備等の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子炉建屋</li> </ul>	
		<p>(2) 非常用取水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 海水ピット堰</li> <li>・ 海水取水口</li> <li>・ 海水取水路</li> <li>・ 海水ピットスクリーン室</li> <li>・ 海水ピットポンプ室</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 海水ポンプ基礎等の海水系を支持する構造物</li> </ul>	
変更なし					

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（8/13）

				変 更 前	変 更 後
<p>耐震設計上の施設区分 常設重大事故緩和設備が設定される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>設備分類 3. 常設重大事故緩和設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p>	<p>設 備 (1) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設  <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料ピット</li> <li>・使用済燃料ラック</li> <li>・破損燃料保管ラック</li> <li>・使用済燃料ピット温度 (AM)</li> <li>・使用済燃料ピット水位 (AM)</li> <li>・使用済燃料ピット監視カメラ</li> </ul> </p> <p>(2) 原子炉冷却系統施設  <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器</li> <li>・1次冷却材ポンプ</li> <li>・加圧器</li> <li>・炉心支持構造物</li> <li>・原子炉容器</li> <li>・高圧注入ポンプ</li> <li>・余熱除去ポンプ</li> <li>・充てんポンプ</li> <li>・格納容器スプレイポンプ</li> <li>・代替格納容器スプレイポンプ</li> <li>・燃料取替用水タンク</li> <li>・補助給水タンク</li> <li>・再生熱交換器</li> <li>・余熱除去冷却器</li> <li>・格納容器スプレイ冷却器</li> <li>・原子炉補機冷却水冷却器</li> <li>・原子炉補機冷却水ポンプ</li> <li>・海水ポンプ</li> <li>・原子炉補機冷却水サージャータンク</li> <li>・海水ストレーナ</li> <li>・主要弁</li> <li>・主配管</li> </ul> </p>	<p>直接支持構造物  <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気計装設備等の支持構造物</li> </ul> </p> <p>間接支持構造物  <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋</li> </ul> </p>	<p>直接支持構造物  <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉容器・蒸気発生器・1次冷却材ポンプ・加圧器の支持構造物</li> <li>・機器・配管等の支持構造物</li> </ul> </p> <p>間接支持構造物  <ul style="list-style-type: none"> <li>・内部コンクリート</li> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> <li>・海水ポンプ基礎等の海水系を支持する構造物</li> </ul> </p>	
変更なし					

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（9/13）

変更前				変更後	
耐震設計上の施設区分	設備分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	
<p>常設重大事故緩和設備が設定される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</p>	<p>3. 常設重大事故緩和設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p>	<p>(3) 計測制御系統施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1次冷却材圧力</li> <li>・1次冷却材高温側温度（広域）</li> <li>・代替格納容器スプレイライン積算流量（AM）</li> <li>・格納容器内圧力（広域）</li> <li>・格納容器内圧力（AM）</li> <li>・格納容器内温度</li> <li>・格納容器スプレイラインB積算流量</li> <li>・格納容器再循環サンプ水位（広域）</li> <li>・格納容器再循環サンプ水位（狭域）</li> <li>・格納容器水位</li> <li>・原子炉下部キャビティ水位</li> <li>・主凝及び原子炉補助凝</li> <li>・補助給水タンク水位</li> <li>・原子炉補助冷却水サージタンク水位</li> <li>・燃料取替用水タンク水位</li> <li>・安全パフォーマータ表示システム</li> <li>・格納容器雰囲気ガスサンプリング圧縮装置</li> <li>・格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器</li> <li>・格納容器雰囲気ガスサンプリング過水分離器</li> <li>・安全保護系計器ラック</li> <li>・重大事故対処設備制御盤</li> <li>・重大事故対処設備制御盤-2</li> <li>・主要弁</li> <li>・主配管</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器・配管・電気計装設備等の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部コンクリート</li> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> <li>・緊急時対策所</li> </ul>	
変更なし					

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（10/13）

変更前				変更後	
耐震設計上の施設区分	設備分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	
<p>常設重大事故緩和設備が設定される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>3. 常設重大事故緩和設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p>	<p>(4)放射線管理施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ）</li> <li>・格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ）</li> <li>・中央制御室空調ファン</li> <li>・中央制御室再循環ファン</li> <li>・中央制御室非常用給気ファン</li> <li>・中央制御室非常用給気フィルタユニット</li> <li>・中央制御室空調ユニット</li> <li>・緊急時対策所遮へい</li> <li>・事故時放射線監視盤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器・電気計装設備等の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部コンクリート</li> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> <li>・緊急時対策所</li> </ul>	
		<p>(5)原子炉格納施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉格納容器</li> <li>・機器搬入口</li> <li>・エアロック</li> <li>・原子炉格納容器貫通部</li> <li>・格納容器スプレイ冷却器</li> <li>・格納容器スプレイポンプ</li> <li>・代替格納容器スプレイポンプ</li> <li>・燃料取替用水タンク</li> <li>・補助給水タンク</li> <li>・格納容器再循環ユニット3A, 3B</li> <li>・静的触媒式水素再結合装置</li> <li>・イグナイタ</li> <li>・アニュラス排気ファン</li> <li>・アニュラス排気フィルタユニット</li> <li>・格納容器排気筒</li> <li>・主配管</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器・配管・電気計装設備等の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部コンクリート</li> <li>・外周コンクリート壁</li> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> </ul>	
				変更なし	

第2.1.2表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（11/13）

耐震設計上の施設区分	設備分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物
<p>常設重大事故緩和設備が設定される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>3. 常設重大事故緩和設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p>	<p>(6)非常用電源設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ディーゼル発電機内燃機関</li> <li>・ディーゼル発電機调速装置</li> <li>・ディーゼル発電機非常调速装置</li> <li>・ディーゼル発電機シリダダ冷却水ポンプ</li> <li>・ディーゼル発電機始動空気だめ安全弁</li> <li>・ディーゼル発電機燃料油サービスタンク</li> <li>・燃料油移送ポンプ</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機ガスタタービン</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機调速装置</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機非常调速装置</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機燃料油移送ポンプ</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機燃料油サービスタンク</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空冷式非常用発電装置ディーゼル機関</li> <li>・空冷式非常用発電装置调速装置</li> <li>・空冷式非常用発電装置非常调速装置</li> <li>・空冷式非常用発電装置冷却水ポンプ</li> <li>・空冷式非常用発電装置燃料油サービスタンク</li> <li>・燃料油貯油槽</li> <li>・重油タンク</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機燃料油貯油槽</li> <li>・軽油タンク</li> <li>・主配管</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ディーゼル発電機</li> <li>・ディーゼル発電機励磁装置</li> <li>・ディーゼル発電機保護継電器</li> <li>・ディーゼル発電機制御盤</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機励磁装置</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機保護継電器</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機制御盤</li> <li>・非常用ガスタタービン制御用蓄電池</li> <li>・非常用ガスタタービン始動用蓄電池</li> <li>・空冷式非常用発電装置発電機</li> <li>・空冷式非常用発電装置励磁装置</li> <li>・空冷式非常用発電装置保護継電器</li> <li>・空冷式非常用発電装置制御盤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器・配管・電気計装設備等の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> <li>・緊急時対策所</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機建屋</li> <li>・非常用電源の燃料油系を支持する構造物</li> <li>・当該屋外設備を支持する構造物</li> </ul>

変更後

変更なし



第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（12/13）

				変 更 前			変 更 後
耐震設計上の施設区分	設備分類	設 備	直接支持構造物	間接支持構造物			
<p>常設重大事故緩和設備が設定される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に対処するため必要な機能が損なわれないよう設計するもの</p>	<p>3. 常設重大事故緩和設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの</p>	<p>(6)非常用電源設備（つづき）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蓄電池（非常用）</li> <li>・蓄電池（重大事故等対処用）</li> <li>・蓄電池（3系統目）</li> <li>・ディーゼルコントロールセンタ</li> <li>・蓄電池切換盤</li> <li>・蓄電池（3系統目）切換盤</li> <li>・メタルクラッド開閉装置</li> <li>・パワーセンタ</li> <li>・コントロールセンタ</li> <li>・動力変圧器</li> <li>・直流コントロールセンタ</li> <li>・非常用ガスタタービン発電機メタルクラッド開閉装置</li> <li>・代替電気設備受電盤</li> <li>・代替動力変圧器</li> <li>・代替計装用変圧器盤</li> <li>・300kVA電源車中継端子盤</li> <li>・代替計装用分電盤</li> <li>・蓄圧タンク出口弁代替操作盤</li> <li>・緊急時対策所用発電機中継端子盤</li> <li>・緊急時対策用コントロールセンタ</li> <li>・緊急時対策用分電盤</li> <li>・緊急時対策用100V分電盤</li> <li>・可搬型直流電源装置中継端子盤</li> <li>・可搬型直流電源装置切換盤</li> </ul> <p>(7)補機駆動用燃料設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽油タンク</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器の支持構造物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該屋外設備を支持する構造物</li> </ul>			
変更なし							

第 2.1.2 表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類（13/13）

変更前				変更後	
耐震設計上の施設区分	設備分類	設備	直接支持構造物	間接支持構造物	
<p>常設重大事故緩和設備が設定される重大事故等対処施設</p> <p>基準地震動Ssによる地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの</p>	<p>3. 常設重大事故緩和設備</p> <p>重大事故等対処設備のうち、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止し、又はその影響を緩和するたための機能を有する設備であって常設のもの</p>	<p>(S) 非常用取水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海水ピット堰</li> <li>海水取水口</li> <li>海水取水路</li> <li>海水ピットスクリーン室</li> <li>海水ピットポンプ室</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>海水ポンプ基礎等の海水系を支持する構造物</li> </ul>	
		<p>(9) 緊急時対策所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急時対策所 (EL. 32m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器・電気計装設備等の支持構造物</li> </ul>	—	
変更なし					

変 更 前	変 更 後
<p>2.2 津波による損傷の防止 原子炉冷却系統施設の津波による損傷の防止の基本設計方針については、浸水防護施設の基本設計方針に基づく設計とする。</p> <p>2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 2.3.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処設備 設計基準対象施設は、外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止において、発電所敷地で想定される風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災、高潮の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震及び津波を含む自然現象の組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件において、その安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他、供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。</p> <p>想定される自然現象のうち洪水については、敷地付近の地形及び表流水の状況から判断して、洪水による被害は考えられないことから、設計基準対象施設に対して防護措置その他適切な措置を講じる必要はない。</p> <p>地震及び津波を含む自然現象の組合せについて、火山については積雪と風（台風）、地震（Ss）については積雪、基準津波については基準地震動（Ss-1）と積雪の荷重を施設の形状、配置に応じて考慮する。</p> <p>地震、津波と風（台風）の組合せについても、風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状の施設については、組合せを考慮する。</p> <p>組み合わせる積雪深、風速の大きさはそれぞれ建築基準法を準用して垂直積雪量20cm、基準風速34m/s とし、地震及び津波と組み合わせる積雪深については、建築基準法に定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考慮する。</p> <p>設計基準対象施設は、外部からの衝撃のうち人為による損傷の防止において、発電所敷地又はその周辺において想定される爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、危険物を搭載した車両、船舶の衝突、電磁的障害により発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対してその安全性が損なわれないよう、防護措置その他対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な措置を講じる。</p> <p>想定される人為事象のうち、航空機の墜落については、防護設計の要否を判断する基準を超えないことを評価して設置（変更）許可を申請しており、設計及び工事計画認可申請<sup>(注1)</sup>時に、設置（変更）許可申請時から、防護設計の要否を判断する基準を超えるような航空路の変更がないことを確認していることから、設計基準対象施設に対して防護措置その他適切な措置を講じる必要はない。</p> <p>航空機の墜落並びに爆発以外に起因する飛来物については、発電所周辺の社会環境からみて、発生源が設計基準対象施設から一定の距離が確保されており、設計基準対象施設が安全性を損なうおそれがないため、防護措置その他の適切な措置を講じる必要はない。</p>	<p>2.2 津波による損傷の防止 変更なし</p> <p>2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 2.3.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処設備 変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>ダムの崩壊については、崩壊による河川の洪水を考慮するが、発電所前面海域へ流入する河川はなく、設計基準対象施設が安全性を損なうおそれがないため、防護措置その他の適切な措置を講じる必要はない。</p> <p>また、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に対する防護措置には、設計基準対象施設が安全性を損なわないために必要な設計基準対象施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。</p> <p>重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止において、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に対して、「5.1.2 多様性、位置的分散等」、「5.1.3 悪影響防止等」及び「5.1.5 環境条件等」の基本設計方針に基づき、必要な機能が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じる。</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に対して防護措置として設置する施設は、その設置状況並びに防護する施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対し構造強度を確保し、外部からの衝撃を考慮した設計とする。</p> <p>2.3.1.1 外部からの衝撃より防護すべき施設</p> <p>設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないよう、外部からの衝撃より防護すべき施設は、設計基準対象施設のうち、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス1及びクラス2に該当する構築物、系統及び機器（以下「防護対象施設」という。）とする。また、防護対象施設の防護設計については、外部からの衝撃により防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある防護対象施設以外の施設についても考慮する。さらに、重大事故等対処設備についても、外部からの衝撃より防護すべき施設に含める。</p> <p>2.3.1.3 設計方針</p> <p>防護対象施設及び重大事故等対処設備は、以下の自然現象（地震及び津波を除く。）及び人為事象に係る設計方針に基づき設計する。</p> <p>自然現象（地震及び津波を除く。）のうち森林火災、人為事象のうち爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス及び危険物を搭載した車両の設計方針については「c. 外部火災」の設計方針に基づき設計する。</p> <p>(1) 自然現象</p> <p>a. 竜巻</p> <p>防護対象施設は、竜巻防護に係る設計時に、設計竜巻の最大風速100m/sの竜巻（以下「設計竜巻」という。）が発生した場合について竜巻より防護すべき施設に作用する荷重を設定し、防護対象施設が安全機能を損なわないよう、それぞれの施設の設置状況等を考慮して影響評価を実施し、防護対象施設が安全機能を損なうおそれがある場合は、影響に応じた防護措置その他の適切な措置を講じる設計とする。</p> <p>なお、重大事故等対処設備は、「5.1.2 多様性、位置的分散等」の位置的分散、「5.1.3 悪影響防止等」及び「5.1.5 環境条件等」を考慮した設計とする。さらに、</p>	<p>変更なし</p> <p>2.3.1.1 外部からの衝撃より防護すべき施設</p> <p>変更なし</p> <p>2.3.1.3 設計方針</p> <p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の影響及び竜巻の随件事象による影響について考慮した設計とする。</p> <p>(a) 影響評価における荷重の設定</p> <p>構造強度評価においては、風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた設計竜巻荷重並びに竜巻以外の荷重を適切に組み合わせた設計荷重を設定する。</p> <p>風圧力による荷重及び気圧差による荷重としては、設計竜巻の特性値に基づいて設定する。</p> <p>飛来物の衝撃荷重としては、設置(変更)許可を受けた設計飛来物の鋼製材(長さ4.2m×幅0.3m×奥行き0.2m、重量135kg、飛来時の水平速度57m/s、飛来時の鉛直速度38m/s)と乗用車(長さ4.6m×幅1.6m×高さ1.4m、重量2,000kg、飛来時の水平速度47m/s、飛来時の鉛直速度32m/s)について、それぞれ設定する。これらの設定の考え方は飛来物の発生防止対策として、飛来物となる可能性のあるもののうち、資機材については飛来した場合の運動エネルギー又は衝撃力が設計飛来物の鋼製材より大きなもの、車両については飛来した場合の運動エネルギーが設計飛来物の乗用車より大きなものに対し、それぞれ固縛、固定又は防護対象施設からの離隔を実施し、防護対象施設、防護対策施設及び防護対象施設を内包する施設に対する飛来物とならない措置を講じることから、それぞれの設計飛来物が衝突する場合の荷重を設定することを基本とする。さらに、設計飛来物に加えて、竜巻の影響を考慮する施設の設置状況その他環境状況を考慮し、評価に用いる飛来物の衝突による荷重を設定する。</p> <p>なお、飛来した場合の運動エネルギー又は衝撃力が設計飛来物である鋼製材より大きな資機材、運動エネルギーが設計飛来物である乗用車より大きな車両については、その保管場所、設置場所等を考慮し、防護対象施設、防護対策施設及び防護対象施設を内包する施設に衝突し、防護対象施設の機能に影響を及ぼす可能性がある場合には、固縛、固定又は防護対象施設からの離隔対策を実施し、防護対象施設の機能に影響を及ぼすような飛来物とならない運用とすることを保安規定に定める。</p> <p>(b) 竜巻に対する影響評価及び竜巻防護対策</p> <p>屋外の防護対象施設は、安全機能を損なわないよう、設計荷重に対して防護対象施設の構造強度評価を実施し、要求される機能を維持する設計とすることを基本とする。ただし、格納容器排気筒は飛来物の衝突による損傷を考慮して、補修が可能な設計とすることにより、設計基準事故時における安全機能を損なわない設計とする。屋内の防護対象施設については、設計荷重に対して安全機能を損なわないよう、防護対象施設を内包する施設により防護する設計とすることを基本とし、外気と繋がっている屋内の防護対象施設及び建屋等による飛来物の防護が期待できない屋内の防護対象施設は、加わるおそれがある設計荷重に対して防護</p>	<p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>対象施設の構造強度評価を実施し、安全機能を損なわないよう、要求される機能を維持する設計とすることを基本とする。防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には、防護措置その他の適切な措置を講じる設計とする。</p> <p>なお、重大事故等対処設備は、「5.1.2 多様性、位置的分散等」の位置的分散、「5.1.3 悪影響防止等」及び「5.1.5 環境条件等」を考慮した設計とする。さらに、防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の影響及び竜巻の随件事象による影響について考慮した設計とする。</p> <p>防護措置として設置する防護対策施設としては、防護壁（防護ネット（硬鋼線材：線径φ4mm、網目寸法40mm）、防護鋼板（炭素鋼：板厚□以上）、及び架構により構成する。）を設置し、内包する防護対象施設の機能を損なわないよう、防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。若しくは、設計飛来物の衝突による衝撃力を緩和する防護材（□）を□を設置することにより、防護対象施設が設計荷重により機能を損なわない設計とする。防護対策施設は、地震時において防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>防護対象施設及び重大事故等対処設備を内包する施設については、設計荷重に対する構造強度評価を実施し、内包する防護対象施設及び重大事故等対処設備の機能を損なわず、内包する防護対象施設及び重大事故等対処設備に飛来物が衝突することを防止可能な設計とすることを基本とする。</p> <p>また、防護対象施設及び重大事故等対処設備は、竜巻による機械的及び機能的な波及的影響により機能を損なわない設計とする。防護対象施設に対して波及的影響を及ぼす可能性がある施設は、設計荷重に対し、当該施設の倒壊、損壊等により防護対象施設に損傷を与えない設計とする。当該施設が機能喪失に陥った場合に防護対象施設も機能喪失させる機能的影響を及ぼす可能性がある施設は、設計荷重に対し、必要な機能を維持する設計とすることを基本とする。竜巻による機械的及び機能的な波及的影響により防護対象施設及び重大事故等対処設備の機能を損なうおそれがある場合には、防護措置その他適切な措置を講じる。屋外の重大事故等対処設備は、竜巻による風圧力による荷重に対し、防護対象施設に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>屋内の重大事故等対処設備は、設計荷重を考慮して他の設備に悪影響を及ぼさないよう、重大事故等対処設備を内包する施設により防護する設計とする。</p> <p>竜巻随件事象を考慮する施設は、過去の竜巻被害の状況及び発電所における施設の配置から竜巻の随件事象として想定される火災、溢水及び外部電源喪失による影響を考慮し、竜巻の随件事象に対する影響評価を実施し、防護対象施設及び重大事故等対処設備に竜巻による随件事象の影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>なお、竜巻随伴による火災に対しては、火災による損傷の防止における想定に包絡される設計とする。また、竜巻随伴による溢水に対しては、溢水による損傷</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>の防止における溢水量の想定に包絡される設計とする。さらに、竜巻随伴による外部電源喪失に対しては、ディーゼル発電機による電源供給が可能な設計とする。</p> <p>b. 火山</p> <p>防護対象施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全性に影響を及ぼし得る火山事象として設置（変更）許可を受けた降下火砕物の特性を設定し、その降下火砕物が発生した場合においても、防護対象施設が安全機能を損なうおそれがない設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、「5.1.5 環境条件等」を考慮した設計とする。</p> <p>(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定</p> <p>設計に用いる降下火砕物は、設置（変更）許可を受けた層厚 15cm、粒径 1 mm 以下、密度 0.5g/cm<sup>3</sup>（乾燥状態）～1.5g/cm<sup>3</sup>（湿潤状態）と設定する。</p> <p>(b) 降下火砕物に対する防護対策</p> <p>降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なうおそれがない設計とする。</p> <p>イ. 直接的影響に対する設計方針</p> <p>(イ) 構造物への荷重</p> <p>防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス 3（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する施設（以下「クラス 3 に属する施設」という。）のうち、屋外に設置している施設及び防護対象施設を内包し降下火砕物からその施設を防護する建屋で、降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設については荷重による影響を考慮する。これらの施設については、降下火砕物を適切に除去することにより、降下火砕物による荷重並びに火山と組み合わせる風（台風）及び積雪の荷重を短期的な荷重として考慮し、構造健全性を失わず安全機能を損なうおそれがない設計とする。</p> <p>荷重により構造健全性を失わないよう、降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定める。</p> <p>屋内の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なうおそれがないように、降下火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p>	<p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>屋外の重大事故等対処設備の必要な機能が損なわれるおそれがないよう、降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定める。</p> <p>(ロ) 閉塞</p> <p>i. 水循環系の閉塞  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む海水の流路となる施設について、降下火砕物の粒径より大きな流路幅を設けること又はストレーナ等により降下火砕物を捕獲・除去することにより、水循環系の狭隘部が閉塞しない設計とする。</p> <p>ii. 換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む空気の流路となる換気空調設備（外気取入口）については、開口部を下向きの構造とすること、またフィルタを設置することにより降下火砕物が侵入しにくい構造とし、降下火砕物により閉塞しない設計とする。  換気空調設備以外の降下火砕物を含む空気の流路となる施設についても、降下火砕物が侵入しにくい構造、又は降下火砕物が侵入した場合でも、降下火砕物により流路が閉塞しない設計とする。</p> <p>(ハ) 摩耗</p> <p>i. 水循環系の内部における摩耗  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む海水の流路となる施設については、降下火砕物が砂よりも硬度が低くもろいことから摩耗による影響は小さいが、摩耗しにくい材料を使用することにより、摩耗しにくい設計とする。</p> <p>ii. 換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響（摩耗）  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む空気の流路となる換気空調設備、外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構及び摺動部を有する施設については、降下火砕物が砂よりも硬度が低くもろいことから摩耗による影響は小さいが、降下火砕物が侵入しにくい構造とすること又は摩耗しにくい材料を使用することにより、摩耗しにくい設計とする。</p> <p>(ニ) 腐食</p> <p>i. 建造物の化学的影響（腐食）  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、屋外に設置している施設及び防護対象施設を内包し降下火砕物からその施設を防護する建屋については、耐食性のある材料の使用又は外面を塗装することにより、降下火砕物により短期的に腐食が発生しない設計とする。  屋内の重大事故等対処設備については、降下火砕物による短期的な腐食により機能を損なうおそれがないように、耐食性のある材料の使用又は外面を塗装した建屋内に設置する設計とする。</p>	<p>変更なし</p>



変 更 前	変 更 後
<p>屋外の重大事故等対処設備については、降下火砕物を除去することにより、降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>ii. 水循環系の化学的影響（腐食）  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む海水の流路となる施設については、耐食性のある材料の使用又は塗装を実施することにより、降下火砕物により短期的に腐食が発生しない設計とする。</p> <p>iii. 換気系、電気系及び計装制御系に対する化学的影響（腐食）  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む空気の流路となる施設については、耐食性のある材料の使用又は塗装を実施することにより、降下火砕物により短期的に腐食が発生しない設計とする。</p> <p>(ホ) 発電所周辺の大気汚染  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、中央制御室換気空調設備については、外気取入口の開口部を下向きの構造とすること、またフィルタを設置することにより、降下火砕物が中央制御室に侵入しにくい設計とする。</p> <p>(ハ) 絶縁低下  防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する電気系及び計装制御系の盤については、計測制御系統施設（安全保護系計器ラック）の設置場所の換気空調設備（外気取入口）の開口部を下向きの構造とすること、またフィルタを設置することにより、降下火砕物が侵入しにくい設計とする。</p> <p>ロ. 間接的影響に対する設計方針  降下火砕物による間接的影響である長期（7日間）の外部電源喪失及び発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、原子炉及び使用済燃料ピットの安全性を損なわないようにするため、7日間の電源供給が継続できるよう、重油タンク、重油移送配管、燃料油貯油槽及び可搬型ホースを降下火砕物の影響を受けないよう設置又は保管する。</p> <p>c. 外部火災  想定される外部火災において、火災源を発電所敷地内及び敷地外に設定し防護対象施設に係る温度や距離を算出し、それらによる影響評価を行い、最も厳しい火災が発生した場合においても安全機能を損なうおそれがない設計とする。  防護対象施設は、防火帯の設置、建屋による防護、離隔距離の確保等による防護を行う設計とする。  重大事故等対処設備は、「5.1.2 多様性、位置的分散等」のうち、位置的分散を考慮した設計とする。</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>(a) 防火帯幅の設定に対する設計方針            自然現象として想定される森林火災については、森林火災シミュレーション解析コードを用いて求めた最大火線強度から設定し、設置（変更）許可を受けた防火帯（約35m）を敷地内に設ける設計とする。</p> <p>(b) 発電所敷地内の火災源に対する設計方針            火災源として、森林火災、発電所敷地内に設置する屋外の危険物タンク、危険物貯蔵所及び常時危険物を貯蔵する一般取扱所並びに危険物を搭載した車両（以下「危険物タンク等」という。）の火災、航空機墜落による火災、敷地内の危険物タンク等の火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災及び発電所港湾内に入港する船舶の火災を想定し、火災源からの防護対象施設への熱影響を評価する。</p> <p>防護対象施設の評価条件を以下のように設定し、評価する。評価結果より火災源ごとに輻射強度、燃焼継続時間等を求め、防護対象施設を内包する建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度が許容温度（200℃）となる危険距離及び屋外の防護対象施設の温度が許容温度（海水ポンプ周囲温度76℃、補助給水タンク温度40℃、重油タンク60℃）となる危険距離を算出し、その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計、又は建屋表面温度及び屋外の防護対象施設の温度を算出し、その温度が許容温度を満足する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・森林火災については、発電所周辺の植生を確認し、作成した植生データ等より求めた、設置（変更）許可を受けた防火帯の外縁（火災側）における火災輻射強度（1,200kW/m<sup>2</sup>）による危険距離を求め評価する。</li> <li>・発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災については、貯蔵量等を勘案して火災源ごとに建屋表面温度及び屋外の防護対象施設の温度を求め評価する。また、燃料補給用のタンクローリについては、燃料補給時は監視人が立会を実施することを保安規定に定め、万が一の火災発生時は速やかに消火活動が可能とすることにより、防護対象施設に影響がない設計とする。</li> <li>・航空機墜落による火災については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平成14・07・29 原院第4号（平成21年6月30日原子力安全・保安院一部改正））により落下確率が10<sup>-7</sup>（回／炉・年）となる面積及び離隔距離を算出し、防護対象施設への影響が最も厳しくなる地点で火災が起こることを想定し、建屋表面温度及び屋外の防護対象施設の温度を求め評価する。</li> <li>・敷地内の危険物タンク等の火災と航空機墜落による重畳火災については、各々の火災の評価条件により算出した輻射強度及び燃焼継続時間等により、防護対象施設の受熱面に対し、最も厳しい条件となる火災源と防護対象施設を選定し、建屋表面温度及び屋外の防護対象施設の温度を求め評価する。</li> <li>・発電所港湾内に入港する船舶の火災については、荷揚岸壁に停泊する船舶を</li> </ul>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>選定し、輻射強度が最大となる火災に対して、燃料の貯蔵量等を勘案して、建屋表面温度及び屋外の防護対象施設の温度を求め評価する。</p> <p>(c) 発電所敷地外の火災源に対する設計方針            発電所敷地外での火災源に対して、必要な離隔距離を確保することで、防護対象施設の安全機能を損なうおそれがない設計とする。            なお、石油コンビナート施設は発電所周辺には存在しない。            原子炉施設から南に位置する一般国道197号線は西方向へは三崎港までであり、付近に石油コンビナート施設等はないことから、大量の危険物を輸送する可能性はない。このため、主要道路で車両火災が発生したとしても、防護対象施設に影響はない。</p> <p>(d) 二次的影響（ばい煙）に対する設計方針            屋外に開口しており空気の流路となる施設のうち、換気空調設備についてはフィルタを設置することにより、ばい煙が侵入しにくい構造とすることで、防護対象施設の安全機能を損なうおそれがない設計とする。            換気空調設備以外の施設についても、フィルタの設置、ばい煙が侵入しにくい構造又は侵入したとしても閉塞しない構造とすることで、防護対象施設の安全機能を損なうおそれがない設計とする。</p> <p>(e) 有毒ガスに対する設計方針            外部火災起因を含む有毒ガスが発生した場合には、室内に滞在する人員の環境劣化を防止するために外気をしゃ断するダンパを設置し、建屋内の空気を循環させるファンの設置又はファンの停止により、有毒ガスの侵入を防止する設計とする。            主要道路、鉄道線路、船舶及び石油コンビナート施設は離隔距離を確保することで事故等による火災に伴う発電所への有毒ガスの影響がない設計とする。</p> <p>d. 風（台風）            防護対象施設は、風荷重を建築基準法に基づき設定し、それに対し機械的強度を有することにより防護する設計とする。            重大事故等対処設備は、建屋内への設置又は設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置する。</p> <p>e. 凍結            防護対象施設及び重大事故等対処設備は、凍結に対して、最低気温を考慮し、屋外機器で凍結のおそれのあるものは凍結防止対策を行う設計とする。</p> <p>f. 降水            防護対象施設は、降水に対して、観測記録を上回る降雨強度の排水能力を有する構内排水路（構内排水設備）を設けて海域に排出を行う設計とする。            重大事故等対処設備は、降水に対して防水対策を行う設計とする。</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>g. 積雪            防護対象施設は、積雪荷重を建築基準法に基づき設定し、積雪による荷重に対して機械的強度を有することにより安全機能を損なうおそれがない設計とする。            重大事故等対処設備は、除雪することにより、積雪による荷重に対してその必要な機能が損なうおそれがない設計とする。</p> <p>h. 落雷            防護対象施設は、落雷に対して、発電所の雷害防止対策として原子炉格納施設等に避雷針を設け、接地網の布設による接地抵抗の低減等の対策を行うとともに、安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計を行う設計とする。            重大事故等対処設備は、必要に応じ避雷設備又は接地設備により防護する設計とする。</p> <p>i. 地滑り            防護対象施設は、地滑りが発生するおそれのない位置に設置することにより、安全機能を損なうおそれがない設計とする。            重大事故等対処設備は、建屋内に設置するか、又は屋外において設計基準対象施設等と位置的分散を図って設置する。</p> <p>j. 生物学的事象            防護対象施設は、生物学的事象に対して、海生生物や小動物の侵入を防止する設計とする。            重大事故等対処設備は、生物学的事象に対して、小動物の侵入を防止するとともに、海生生物に対して多重性又は予備を有する設計とする。</p> <p>k. 高潮            防護対象施設及び重大事故等対処設備は、敷地の整地レベルをEL. +10mとすることにより、高潮により影響を受けることがない設計とする。</p> <p>(2) 外部人為事象</p> <p>a. 船舶の衝突            防護対象施設のうち船舶の衝突による影響を受ける恐れのある非常用取水設備は、敷地前面の護岸等により船舶が衝突して止まること及び海水取水口の呑口高さを十分低くすることにより船舶の衝突による取水路の閉塞が生じない設計とする。</p> <p>b. 電磁的障害            防護対象施設及び重大事故等対処設備のうち電磁波に対する考慮が必要な機器は、電磁波によりその機能を損なうことがないよう、ラインフィルタや絶縁回路の設置、又は鋼製管体や金属シールド付ケーブルを適用し、電磁波の侵入を防止する設計とする。</p> <p>c. 航空機の墜落            可搬型重大事故等対処設備は、建屋内に設置するか、又は屋外において設計基準対象施設等と位置的分散を図って設置する。</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>3. 火災</p> <p>3.1 火災による損傷の防止 原子炉冷却系統施設の火災による損傷の防止の基本設計方針については、火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とする。</p>	<p>3. 火災</p> <p>3.1 火災による損傷の防止 変更なし</p>
<p>4. 溢水等</p> <p>4.1 溢水等による損傷の防止 原子炉冷却系統施設の溢水等による損傷の防止の基本設計方針については、浸水防護施設の基本設計方針に基づく設計とする。</p>	<p>4. 溢水等</p> <p>4.1 溢水等による損傷の防止 変更なし</p>
<p>5. 設備に対する要求</p> <p>5.1 安全設備、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備</p> <p>5.1.3 悪影響防止等</p> <p>(1) 飛来物による損傷防止 設計基準対象施設に属する設備は、蒸気タービン、発電機及び内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁の破損、配管の破断並びに高速回転機器の損壊に伴う飛散物により、安全性を損なわない設計とする。 発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、蒸気タービン及び発電機は、破損防止対策等を行うとともに、原子力委員会 原子炉安全専門審査会「タービンミサイル評価について」により、原子炉格納容器、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び使用済燃料ピットが破損する確率を評価し、判定基準<math>10^{-7}</math>/年以下となることを確認する。 高温高圧の配管については材料選定、強度設計に十分な考慮を払う。更に、安全性を高めるために、仮想的な破断を想定し、その結果生じるかも知れない配管のむち打ち、流出流体のジェット力、周辺雰囲気の変化等により、発電用原子炉施設の機能が損なわれることのないよう配置上の考慮を払うとともに、それらの影響を低減させるための手段として、主蒸気・主給水管については配管ホイッププレストレイントを設ける設計とする。 高速回転機器のうち、1次冷却材ポンプフライホイールにあつては、安全性を損なわないよう、限界回転数が予想される最大回転数に比べて十分大きくなる設計とする。 また、その他の高速回転機器が損壊し、飛散物とならないように保護装置を設けること等によりオーバースピードとならない設計とする。 損傷防止措置を行う場合、想定される飛散物の発生箇所と防護対象機器の距離を十分にとる、又は飛散物の飛散方向を考慮し、配置上の配慮又は多重性を考慮する設計とする。</p> <p>(2) 共用 重要安全施設は、発電用原子炉施設間で原則共用しない設計とするが、安全性が向</p>	<p>5. 設備に対する要求</p> <p>5.1 安全設備、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備</p> <p>5.1.3 悪影響防止等</p> <p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>上する場合は、共用することを考慮する。</p> <p>重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間で共用する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。</p> <p>常設重大事故等対処設備の各機器については、2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</p> <p>(3) 相互接続</p> <p>重要安全施設は、発電用原子炉施設間で原則相互に接続しない設計とするか、安全性が向上する場合は、相互に接続することを考慮する。</p> <p>重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間で相互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。</p> <p>(4) 悪影響防止</p> <p>重大事故等対処設備は発電用原子炉施設（他号機を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>他の設備への悪影響としては、系統的な影響（電気的な影響を含む。）、設備兼用時の容量に関する影響、地震、火災、溢水、風（台風）及び竜巻による影響、タービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮する。</p> <p>系統的な影響に対しては、重大事故等対処設備は、弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること、重大事故等発生前（通常時）の分離された状態から接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすること、他の設備から独立して単独で使用可能なこと、又は設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。特に放射性物質又は海水を含む系統と、含まない系統を接続する場合は、通常時に確実に閉止し、使用時に通水できるようにディスタンスピースを設けるか、又は通常時に確実に取り外し、使用時に取り付けできるようにフレキシブルホースを設けることにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>設備兼用時の容量に関する影響に対しては、重大事故等対処設備は、要求される機能が複数ある場合は、原則、同時に複数の機能で使用しない設計とする。ただし、可搬型重大事故等対処設備のうち、複数の機能を兼用することで、設置の効率化、被ばく低減を図れるものは、同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量を合わせた容量とし、兼用できる設計とする。容量については「5.1.4容量等」に基づく設計とする。</p> <p>地震による影響に対しては、重大事故等対処設備は、地震により他の設備に悪影響を及ぼさないように、また、地震により火災源又は溢水源とならないように耐震設計を行うとともに、可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認するか又は固縛等が可能な設計とする。耐震設計については「2.1地震による損傷の防止」に基づく設計とする。</p>	<p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>地震起因以外の火災による影響に対しては、重大事故等対処設備は、火災発生防止、感知、消火による火災防護を行う。火災防護については「3.1火災による損傷の防止」に基づく設計とする。</p> <p>地震起因以外の溢水による影響に対しては、想定する重大事故等対処設備の破損等により生じる溢水により、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。放水砲による建屋への放水により、放水砲の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>風（台風）及び竜巻による影響については、重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内若しくは海水ピット内等に設置若しくは保管することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とするか、又は風荷重を考慮し、必要により当該設備の落下防止、転倒防止、固縛の措置をとることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>内部発生飛散物による影響に対しては、内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断、高速回転機器の破損、ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し、これらにより重大事故等対処設備が悪影響を及ぼさない設計とする。</p> <p>5.1.5 環境条件等</p> <p>安全施設の設計条件については、材料疲労、劣化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力、温度、湿度、放射線、荷重、屋外の天候による影響、海水を通水する系統への影響、電磁的障害、周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状を考慮し、十分安全側の条件を与えることにより、これらの条件下においても期待されている安全機能を発揮できる設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置（使用）・保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに、操作が可能な設計とする。</p> <p>重大事故等発生時の環境条件については、重大事故等時における温度（環境温度、使用温度）、放射線、荷重に加えて、その他の使用条件として環境圧力、湿度による影響、屋外の天候による影響、重大事故等時に海水を通水する系統への影響、電磁的障害及び周辺機器等からの悪影響を考慮する。荷重としては重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて、環境圧力、温度及び自然現象（地震、風（台風）、竜巻、積雪、火山の影響）による荷重を考慮する。また、自然現象による荷重の組合せについては、地震、津波、風（台風）、積雪及び火山の影響を考慮する。</p> <p>これらの環境条件のうち、重大事故等時における環境温度、環境圧力、湿度による影響、屋外の天候による影響、重大事故等時の放射線による影響及び荷重に対しては、重大事故等対処設備を設置（使用）・保管する場所に応じて、「(1)環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候等による影響並びに荷重」に示すように設備分類毎に必要な機能を有効に発揮できる設計とする。</p>	<p>変更なし</p> <p>5.1.5 環境条件等</p> <p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>(1) 環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候等による影響並びに荷重</p> <p>安全施設は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時における環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候等による影響並びに荷重を考慮しても、安全機能を発揮できる設計とする。</p> <p>原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は、重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室から可能な設計とする。また、地震による荷重を考慮して、機能を損なわない設計とする。</p> <p>原子炉建屋内、原子炉補助建屋内、緊急時対策所(EL. 32m)及び非常用ガスタービン発電機建屋内の重大事故等対処設備は、重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。また、地震による荷重を考慮して、機能を損なわない設計とするとともに、可搬型重大事故等対処設備は、必要により当該設備の落下防止、転倒防止、固縛の措置をとる。このうち、インターフェイスシステムLOCA時、蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故時又は使用済燃料ピットに係る重大事故等時に使用する設備については、これらの環境条件を考慮した設計とするか、これらの環境影響を受けない区画等に設置する。特に、使用済燃料ピット監視カメラは、使用済燃料ピットに係る重大事故等時に使用するため、その環境影響を考慮して、空気を供給し冷却することで耐環境性向上を図る設計とする。操作は中央制御室、異なる区画(フロア)若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。</p> <p>屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は、重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操作は中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の1セット(原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の2セット)について、地震、風(台風)、竜巻、積雪、火山灰による荷重を考慮して、機能を損なわない設計とする。また、可搬型重大事故等対処設備については、必要となる容量等を賄うことができる設備の1セット(原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の2セット)について、地震により、又は風(台風)及び竜巻の風荷重による浮き上がり若しくは横滑りにより、重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがあるものを固縛又は固定して保管する設計とする。また、必要となる容量等を賄うことができる設備の1セット(原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の2セット)以外の可搬型重大事故等対処設備についても、同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備のうち必要となる容量等を賄うことができる設備の1セット(原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の2セット)と近接して保管する場合は、固縛又は固定</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>



変 更 前	変 更 後
<p>して保管する設計とする。</p> <p>積雪及び火山の影響を考慮して、必要により除雪及び除灰等の措置を講じる。</p> <p>屋外の常設重大事故等対処設備は、重大事故等時において、万が一、使用中に機能を喪失した場合であっても、可搬型重大事故等対処設備によるバックアップが可能となるよう、位置的分散を考慮して可搬型重大事故等対処設備を複数保管する設計とする。</p> <p>原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処設備は、設計基準事故等及び重大事故等時に想定される圧力、温度等に対して、格納容器スプレイ水による影響を考慮しても、その機能を発揮できる設計とする。</p> <p>安全施設及び重大事故等対処設備において、主たる流路の機能を維持できるよう、主たる流路に影響を与える範囲について、主たる流路と同一又は同等の規格で設計する。</p> <p>(2) 海水を通水する系統への影響</p> <p>海水を通水する系統への影響に対しては、常時海水を通水する、海に設置する又は海で使用する安全施設及び重大事故等対処設備は耐腐食性材料を使用する。常時海水を通水するコンクリート構造物については、腐食を考慮した設計とする。設計基準対象施設として淡水を通水するが、重大事故等時に海水を通水する可能性のある重大事故等対処設備は、海水影響を考慮した設計とする。また、海水を通水する系統は、海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。</p> <p>(3) 電磁的影響</p> <p>電磁的影響に対して、安全施設は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合、また、重大事故等対処設備は、重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれない設計とする。</p> <p>(4) 周辺機器等からの悪影響</p> <p>安全施設は、地震、火災、溢水及びその他の自然現象並びに発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（以下「外部人為事象」という。）による他の設備からの悪影響により、発電用原子炉施設としての安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。</p> <p>屋内の可搬型重大事故等対処設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の1セットについて、事故対応の多様性拡張のために設置・配備している設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては、地震、火災及び溢水による波及的影響を考慮する。</p> <p>屋外の可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の2セットについて、また、原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備又は電源設備以外のものは、必要となる容量等を賄うことができる設備の1セットについて、事故対応の多様性拡張のために設置・配備している設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を失うおそれがない設計とする。周</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>辺機器等からの悪影響としては、地震、火災及び溢水による波及的影響を考慮する。</p> <p>このうち、地震、火災、溢水以外の自然現象及び外部人為事象による波及的影響に起因する周辺機器等からの悪影響により、それぞれ重大事故等に対処するための必要な機能を損なうおそれがないように、常設重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置し、可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対象設備と位置的分散を図るとともに、可搬型重大事故等対処設備は、その機能に応じて、すべてを一つの保管場所又は隣接した保管場所に保管することなく、一部は離れた位置の保管場所に分散配置する。また、竜巻による風荷重が作用する場合においても、保管場所内の資機材等からの悪影響を含めて、重大事故等に対処するための必要な機能を損なわないように、浮き上がり又は横滑りにより飛散しない設計とする。位置的分散については「5.1.2多様性、位置的分散等」に示す。</p> <p>地震の波及的影響によりその機能を損なわないように、常設重大事故等対処設備は、「2.1地震による損傷の防止」に基づく設計とする。可搬型重大事故等対処設備は、地震の波及的影響により、重大事故等に対処するための必要な機能を損なわないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、その機能に応じて、すべてを一つの保管場所に又は隣接した保管場所に保管することなく、一部は離れた位置の保管場所に分散配置する。また、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の1セットについて、油内包機器による地震随伴火災の影響や、水又は蒸気内包機器による地震随伴溢水の影響によりその機能を喪失しない場所に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は、必要となる容量等を賄うことができる設備の2セットについて、また、原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する注水設備又は電源設備以外のものは、必要となる容量等を賄うことができる設備の1セットについて、油内包機器による地震随伴火災の影響や、水又は蒸気内包機器による地震随伴溢水の影響に加えて、地震により生じる敷地下斜面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、地盤支持力の低下及び地下構造の崩壊等の影響を受けない位置に保管する。</p> <p>溢水に対しては、重大事故等対処設備が溢水によりその機能を喪失しないように、常設重大事故等対処設備は、想定される溢水水位よりも高所に設置し、可搬型重大事故等対処設備は、必要により想定される溢水水位よりも高所に保管する。</p> <p>火災防護については、「3.1火災による損傷の防止」に基づく設計とする。</p> <p>(5) 設置場所における放射線</p> <p>安全施設の設置場所は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合、また、重大事故等対処設備の設置場所は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、遮蔽の設置や線源からの離隔により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を設置場所として選定し</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>た上で、設置場所から操作可能、放射線の影響を受けない異なる区画（フロア）若しくは離れた場所から遠隔で操作可能、又は中央制御室遮へい区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。</p> <p>可搬型重大事故等対処設備の設置場所は、想定される重大事故等が発生した場合においても設置、及び常設設備との接続に支障がないように、遮蔽の設置や線源からの離隔により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定することにより、当該設備の設置、及び常設設備との接続が可能な設計とする。</p> <p>(6) 冷却材の性状</p> <p>冷却材を内包する安全施設は、水質管理基準を定めて水質を管理することにより異物の発生を防止する設計とする。</p> <p>安全施設及び重大事故等対処施設は、系統外部異物が流入する可能性のある系統に対しては、ストレーナ等を設置することにより、その機能を有効に発揮できる設計とする。</p> <p>5.1.6 操作性及び試験・検査性</p> <p>(1) 操作性の確保</p> <p>重大事故等対処設備は、手順書の整備、訓練・教育による実操作及び模擬操作を行うことで、想定される重大事故等が発生した場合においても、操作環境、操作準備及び操作内容を考慮して確実に操作でき、原子炉設置変更許可申請書「十発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 ハ 重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果」で考慮した要員数と想定時間内で、想定される重大事故等の対処に必要な重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬するための経路、又は他の設備の被害状況を把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）の確保を含め重大事故等に対処できる設計とする。重大事故等対処設備の操作性に対する設計上の考慮事項を以下に示す。</p> <p>重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件に対し、操作が可能な設計とする。重大事故等対処設備は、操作するすべての設備に対し、十分な操作空間を確保するとともに、確実な操作ができるよう、必要に応じて操作台を近傍に配置できる設計とする。また、防護具、照明等は重大事故等発生時に迅速に使用できる場所に配備する。</p> <p>現場操作において工具を必要とする場合、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とする。工具は、操作場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬、設置が確実に行えるように、人力又は車両等による運搬、移動ができるとともに、設置場所にてアウトリガーの設置又は固縛等が可能な設計とする。</p>	<p>変更なし</p> <p>5.1.6 操作性及び試験・検査性</p> <p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>現場の操作スイッチは運転員の操作性を考慮した設計とする。また、電源操作が必要な設備は、感電防止のため充電露出部への近接防止を考慮した設計とする。現場で操作を行う弁は、手動操作又は専用工具による操作が可能な設計とする。現場での接続作業は、ボルト締めフランジ、ボルト・ネジ接続又はより簡便な接続規格等、接続規格を統一することにより、確実に接続ができる設計とする。ディスタンスピースはボルト締めフランジで取付ける構造とし、操作が確実にできる設計とする。また、重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は、必要な時間内に操作できるように中央制御室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあつては、通常時に使用する系統から速やかに切替操作可能なように、系統に必要な弁等を設ける設計とする。</p> <p>可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては、容易かつ確実に接続できるように、ケーブルはボルト・ネジ接続等を用い、配管は配管径や内部流体の圧力によって、大口径配管又は高圧環境においてはフランジを、小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な接続規格等を用いる設計とする。油配管、計装設備及び通信設備とその電源及び付属配管並びに緊急時対策所の各設備は、各々専用の接続方法を用いる。同一ポンプを接続する配管のうち、当該ポンプを同容量かつ同揚程で使用する系統では同口径の接続とする等、複数の系統での規格の統一も考慮する。</p> <p>想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備は、大型ホース延長車を1台以上、中型トラックを1台以上及びフォークリフトを1台以上用いて運搬又は車両により移動するとともに、他の設備の被害状況を把握するため、発電所内の道路及び通路が確保できるよう、以下の設計とする。</p> <p>屋内及び屋外において、自然現象、外部人為事象、溢水及び火災を想定しても、運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確認する。</p> <p>屋内及び屋外アクセスルートは、自然現象に対して地震、津波、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を考慮し、外部人為事象に対して飛来物（航空機落下等）、近隣工場等の火災（発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響）、有毒ガス及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムを考慮する。</p> <p>屋外アクセスルートに対する、地震による影響（周辺構築物の倒壊、周辺機器の損壊、周辺斜面の崩壊、道路面の滑り）、その他自然現象による影響（台風及び竜巻による飛来物、積雪、地滑り、火山の影響）を想定し、複数のアクセスルートの中から、早期に復旧可能なアクセスルートを確認するため、障害物を除去可能なホイールローダを2台（予備1台）保管、使用する。また、降水及び地震による屋外タンクからの溢水に対して、道路上の自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けない箇所に</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>アクセスルートを確認する設計とする。</p> <p>津波の影響については、基準津波による遡上高さに対して十分余裕を見た高さにアクセスルートを確認する設計とする。また、高潮に対して、通行への影響を受けない敷地高さにアクセスルートを確認する設計とする。</p> <p>自然現象のうち凍結及び森林火災、外部人為事象のうち飛来物（航空機落下等）、近隣工場等の火災（発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響）及び有毒ガスに対しては、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確認する設計とする。落雷に対しては道路面が直接影響を受けることはないため、生物学的事象に対しては容易に排除可能なため、アクセスルートへの影響はない。</p> <p>屋外アクセスルートは、基準地震動による地震力に対して、運搬、移動に支障をきたさない地盤に設定することで通行性を確保する設計とする。基準地震動による周辺斜面の崩壊や道路面の滑りに対しては、崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行うことで通行性を確保できる設計とする。不等沈下や地下構造物の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所においては、事前に土嚢その他資機材による段差緩和対策を講じるとともに、段差発生時にはホイールローダによる仮復旧により、通行性を確保できる設計とする。</p> <p>屋内アクセスルートは、津波、その他自然現象による影響（台風及び竜巻による飛来物、凍結、降水、積雪、落雷、降灰、生物学的事象、森林火災）及び外部人為事象（近隣工場等の火災（発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響）、有毒ガス及び電磁的障害）に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。屋内アクセスルートの設定に当たっては、地震随伴火災の有無や、地震随伴溢水の影響を考慮してルート選定を行うとともに、建屋内は迂回路を含む複数のルート選定が可能な配置設計とする。</p> <p>(2) 試験・検査等</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査（「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について」に準じた検査を含む。）を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の確認、分解点検等ができる構造とする。また、接近性を考慮して必要な空間等を備え、構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくする。</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は、使用前事業者検査及び定期事業者検査の法定検査に加え、保全プログラムに基づく点検を実施できる設計とする。</p> <p>重大事故等対処設備は、原則系統試験及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。系統試験については、テストラインなどの設備を設置又は必要に応じて準備することで試験可能な設計とする。また、悪影響防止の観点から他と区分する必要があるもの又は単体で機能・性能を確認するものは、他の系統と独立して機能・性能確認が</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>可能な設計とする。</p> <p>発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、試験又は検査によって発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的に試験又は検査ができる設計とする。また、多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあつては、各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。</p> <p>多様化自動作動盤（ATWS緩和設備）は、運転中に重大事故等対処設備としての機能を停止したうえで試験ができるとともに、このとき原子炉停止系及び非常用炉心冷却系等の不必要な動作が発生しない設計とする。</p> <p>代替電源設備は、電気系統の重要な部分として適切な定期的試験及び検査が可能な設計とする。</p> <p>構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備については、原則として分解・開放（非破壊検査含む。）が可能な設計とする。機能・性能確認、各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより分解・開放が不要なものについては、外観の確認が可能な設計とする。</p> <p>5.3 材料及び構造等</p> <p>5.3.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>設計基準対象施設（圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン（発電用のものに限る。）、発電機、変圧器及び遮断器を除く。）及び重大事故等対処設備に属する容器、管、ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は、施設時において、各機器等のクラス区分に応じて以下のとおりとし、その際、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下「JSME設計・建設規格」という。）等に従い設計する。</p> <p>ただし、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物の材料及び構造であつて、以下によらない場合は、当該機器及び支持構造物が、その設計上要求される強度を確保できるようJSME設計・建設規格を参考に同等以上であることを確認する。また、重大事故等クラス3機器であつて、完成品は、以下によらず、消防法に基づく技術上の規格等一般産業品の規格及び基準に適合していることを確認し、使用環境及び使用条件に対して、要求される強度を確保できる設計とする。</p> <p>重大事故等クラス2容器及び重大事故等クラス2管のうち主要な耐圧部の溶接部の耐圧試験は、母材と同等の方法、同じ試験圧力にて実施する。</p> <p>各機器等のクラス区分の適用については、別紙「主要設備リスト」による。</p> <p>5.3.1.1 材料について</p> <p>(1) 機械的強度及び化学的成分</p> <p>a. クラス1機器、クラス1支持構造物及び炉心支持構造物は、その使用される圧力、温度、水質、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分（使用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性を含む。）を有する</p>	<p>変更なし</p> <p>5.3 材料及び構造等</p> <p>5.3.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>変更なし</p> <p>5.3.1.1 材料について</p> <p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>材料を使用する。</p> <p>b. クラス2機器、クラス2支持構造物、クラス3機器、クラス4管、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>c. 原子炉格納容器は、その使用される圧力、温度、湿度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>d. 格納容器再循環サンプスクリーンは、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>e. 重大事故等クラス3機器は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して日本産業規格等に適合した適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。</p> <p>(2) 破壊じん性</p> <p>a. クラス1容器は、当該容器が使用される圧力、温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。また、破壊じん性は、寸法、材質又は破壊じん性試験により確認する。</p> <p>原子炉容器については、原子炉容器の脆性破壊を防止するため、中性子照射脆化の影響を考慮した最低試験温度に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。</p> <p>b. クラス1機器（クラス1容器を除く。）、クラス1支持構造物（クラス1管及びクラス1弁を支持するものを除く。）、クラス2機器、クラス3機器（工学的安全施設に属するものに限る。）、原子炉格納容器、炉心支持構造物及び重大事故等クラス2機器は、その最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。また、破壊じん性は、寸法、材料又は破壊じん性試験により確認する。</p> <p>重大事故等クラス2機器のうち、原子炉容器については、重大事故等時における温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して損傷するおそれがない設計とする。</p> <p>c. 格納容器再循環サンプスクリーンは、その最低使用温度に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用する。また、破壊じん性は、寸法、材料又は破壊じん性試験により確認する。</p> <p>(3) 非破壊試験</p> <p>クラス1機器、クラス1支持構造物（棒及びボルトに限る。）、クラス2機器（鋳造品に限る。）、炉心支持構造物及び重大事故等クラス2機器（鋳造品に限る。）に使用する材料は、非破壊試験により有害な欠陥がないことを確認する。</p> <p>5.3.1.2 構造及び強度について</p> <p>(1) 延性破断の防止</p> <p>a. クラス1機器、クラス2機器、クラス3機器、原子炉格納容器、炉心支持構造物、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス3機器は、最高使用圧力、最高使用温</p>	<p>変更なし</p> <p>5.3.1.2 構造及び強度について</p> <p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設計上定める条件」という。）において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>b. クラス1支持構造物は、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>c. クラス1支持構造物であって、クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものは、b.にかかわらず、設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>d. クラス1容器（オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1管、クラス1弁、クラス1支持構造物、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態Ⅲにおいて、全体的な塑性変形が生じない設計とする。また、応力が集中する構造上の不連続部等については、補強等により局所的な塑性変形に止まるよう設計する。</p> <p>e. クラス1容器（オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1管、クラス1支持構造物、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態Ⅳにおいて、延性破断に至る塑性変形が生じない設計とする。</p> <p>f. クラス4管は、設計上定める条件において、延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。</p> <p>g. クラス1容器（ボルトその他の固定用金具、オメガシールその他のシールを除く。）、クラス1支持構造物（クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。）及び原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）は、試験状態において、全体的な塑性変形が生じない設計とする。また、応力が集中する構造上の不連続部等については、補強等により局所的な塑性変形に止まるよう設計する。</p> <p>h. 格納容器再循環サンプスクリーンは、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅳ（異物付着による差圧を考慮）において、全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。</p> <p>i. クラス2支持構造物であって、クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊によりクラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものは、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、延性破断が生じないように設計する。</p> <p>j. 重大事故等クラス2支持構造物であって、重大事故等クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものにあつては、設計上定める条件において、延性破断が生じない設計とする。</p> <p>(2) 進行性変形による破壊の防止  クラス1容器（ボルトその他の固定用金具を除く。）、クラス1管、クラス1弁（弁箱に限る。）、クラス1支持構造物、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>



変 更 前	変 更 後
<p>進行性変形が生じない設計とする。</p> <p>(3) 疲労破壊の防止</p> <p>a. クラス1容器、クラス1管、クラス1弁（弁箱に限る。）、クラス1支持構造物、クラス2管（伸縮継手を除く。）、原子炉格納容器（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、疲労破壊が生じない設計とする。</p> <p>b. クラス2機器、クラス3機器、原子炉格納容器及び重大事故等クラス2機器の伸縮継手は、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じない設計とする。</p> <p>c. 重大事故等クラス2管（伸縮継手を除く。）は、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じない設計とする。</p> <p>(4) 座屈による破壊の防止</p> <p>a. クラス1容器（胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。）、クラス1支持構造物及び炉心支持構造物は、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅱ、運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて、座屈が生じない設計とする。</p> <p>b. クラス1容器（胴、鏡板及び外側から圧力を受ける円筒形又は管状のものに限る。）及びクラス1支持構造物（クラス1容器に溶接により取り付けられ、その損壊により、クラス1容器の損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。）は、試験状態において、座屈が生じない設計とする。</p> <p>c. クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3機器、重大事故等クラス2容器、重大事故等クラス2管及び重大事故等クラス2支持構造物（重大事故等クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊により重大事故等クラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものに限る。）は、設計上定める条件において、座屈が生じない設計とする。</p> <p>d. 原子炉格納容器は、設計上定める条件並びに運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて、座屈が生じない設計とする。</p> <p>e. クラス2支持構造物であって、クラス2機器に溶接により取り付けられ、その損壊によりクラス2機器に損壊を生じさせるおそれがあるものは、運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて、座屈が生じないように設計する。</p> <p>(5) 破断前漏えいの配慮について</p> <p>構造及び強度については、破断前漏えい（LBB）概念を適用した荷重を適切に考慮した設計とする。</p> <p>5.3.1.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）について</p> <p>クラス1容器、クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3容器、クラス3管、クラス4管、原子炉格納容器、重大事故等クラス2容器及び重大事故等クラス2管のうち主要な耐圧部の溶接部は、次のとおりとし、使用前事業者検査により適用基準及び適用規格に適合していることを確認する。</p>	<p style="text-align: center;">変更なし</p> <p>5.3.1.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）について</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・不連続で特異な形状でない設計とする。</li> <li>・溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。</li> <li>・適切な強度を有する設計とする。</li> <li>・適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。</li> </ul>	<p style="text-align: center;">変更なし</p>
<p>6. その他</p> <p>6.1 <u>立入りの防止</u> (注2)</p> <p>発電所には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないようにするため、壁、柵、塀等の人の侵入を防止するための設備を設け、かつ、管理区域である旨を表示する設計とする。</p> <p>保全区域と管理区域以外の場所との境界には、他の場所と区別するため、壁、柵、塀等の保全区域を明らかにするための設備を設ける設計、又は保全区域である旨を表示する設計とする。</p> <p>発電所には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制限するため、柵、塀等の人の侵入を防止するための設備を設ける設計、又は周辺監視区域である旨を表示する設計とする（但し、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかかな場合は除く）。</p> <p>6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p>発電用原子炉施設への人の不法な侵入等を防止するため、区域の設定、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、監視、出入口での身分確認や持ち込み点検、施錠管理及び情報システムへの外部からのアクセス遮断措置を行うことにより、接近管理、出入管理及び不正アクセス行為の防止を行える設計とする。</p> <p>核物質防護上の措置が必要な区域については、探知施設を設け、警報、映像等を集中監視するとともに、核物質防護措置に係る関係機関等との通信連絡を行う設計とする。さらに、防護された区域内においても、施錠管理により、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な接近を防止する設計とする。</p> <p>発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の持ち込みを含む。）を防止するため、持ち込み点検を行える設計とする。</p> <p>不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため、核物質防護対策として、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けないように、当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。</p>	<p>6. その他</p> <p>6.1 立入りの防止</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p> <p>6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>6.3 安全避難通路等</p> <p>発電用原子炉施設には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明として内蔵電池を備える非常灯（一部「1号機設備」を含む。（以下同じ。））及び誘導灯（一部「1号機設備」を含む。（以下同じ。））を設ける。</p> <p>設計基準事故が発生した場合に用いる照明として、運転保安灯又は無停電運転保安灯を設置する。運転保安灯及び無停電運転保安灯は非常用母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とするとともに、無停電運転保安灯は内蔵電池を備える設計とする。また、作業場所までの移動に必要な照明として内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。</p> <p>無停電運転保安灯は全交流動力電源喪失時においても重大事故等に対処するために必要な電力の供給が非常用ガスタービン発電機又は空冷式非常用発電装置から開始されるまでの間点灯できるよう、内蔵電池を備える設計とする。</p> <p>可搬型照明は、全交流動力電源喪失時に作業場所までの移動に必要な照明を確保できるよう内蔵電池を備える設計とし、初動操作に対応する運転員が常時滞在している中央制御室に配備する。</p>	<p>6.3 安全避難通路等</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>

(注1) 記載の適正化を行う。既工事計画書には「工事計画認可申請」と記載。

(注2) 記載の適正化を行う。既工事計画書には「立ち入りの防止」と記載。

共通項目の基本設計方針として、浸水防護施設の基本設計方針を以下に示す。

本設計及び工事計画における「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の適用条文に係る範囲に限る。

変 更 前	変 更 後
<p>用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。</p> <p>それ以外の用語については以下に定義する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 浸水防護施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第11号に規定される「重大事故等対処施設」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を含まないものとする。</li> <li>2. 浸水防護施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第14号に規定される「重大事故等対処設備」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を構成するものを含まないものとする。</li> </ol>	<p>変更なし</p>
<p>第2章 個別項目</p> <p>2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止</p> <p>2.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>2.1.1 溢水防護等の基本方針</p> <p>設計基準対象施設が、発電用原子炉施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがない設計とする。そのために、溢水防護に係る設計時に発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢水評価」という。）し、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、原子炉を高温停止でき、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに、使用済燃料ピットにおいては、使用済燃料ピットの冷却機能及び使用済燃料ピットへの給水機能を維持できる設計とする。</p> <p>「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を踏まえ、溢水により発生し得る原子炉外乱及び溢水の原因となり得る原子炉外乱を抽出し、主給水流量喪失、原子炉冷却材喪失等の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の対処に必要な機器に対し、単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とする。</p> <p>これらの機能を維持するために必要な設備（以下「防護対象設備」という。）が発生を想定する没水、被水及び蒸気の影響を受けて、浸水防護や検知機能等によって、その安全機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。</p> <p>重大事故等対処設備については、溢水影響を受けて設計基準事故対処設備及び使用済燃料ピット冷却系統設備等と同時に機能を損なうおそれがないよう、被水及び蒸気の影響に対しては可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて位置的分散を図り、没水影響に対しては溢水水位を考慮した位置に設置又は保管する。</p>	<p>第2章 個別項目</p> <p>2. 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止</p> <p>2.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>2.1.1 溢水防護等の基本方針</p> <p>変更なし</p>

変 更 前	変 更 後
<p>発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備（ポンプ、弁、使用済燃料ピット、原子炉キャビティ（燃料取替用チャネル含む。）等）から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止する設計とする。</p>	<p>変更なし</p>

(2) 適用基準及び適用規格

変 更 前	変 更 後
<p>原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に適用する基準及び規格のうち、本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成25年6月19日原規技発第1306194号）</li> <li>・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601 1987（社）日本電気協会</li> <li>・ 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984（社）日本電気協会</li> <li>・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版（社）日本電気協会</li> <li>・ 建築基準法・同施行令</li> <li>・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会）</li> <li>・ 実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（平成21・06・25原院第1号平成21年6月30日原子力安全・保安院制定）</li> <li>・ 建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会、2004改定）</li> <li>・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-（（社）日本建築学会、1999改定）</li> <li>・ 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会、2005制定）</li> <li>・ 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年版）〈第I編 軽水炉規格〉 JSME S NC1-2012（一社）日本機械学会</li> <li>・ 発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版） JSME S NJ1-2012（一社）日本機械学会</li> <li>・ 道路橋示方書（I 共通編・IV 下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）</li> </ul>	<p>原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に適用する基準及び規格のうち、本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成25年6月19日原規技発第1306194号）</li> <li>・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601 1987（社）日本電気協会</li> <li>・ 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984（社）日本電気協会</li> <li>・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版（社）日本電気協会</li> <li>・ 建築基準法・同施行令</li> <li>・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会）</li> <li>・ 実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（平成21・06・25原院第1号平成21年6月30日原子力安全・保安院制定）</li> <li>・ 建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会、2004改定）</li> <li>・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-（（社）日本建築学会、1999改定）</li> <li>・ 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会、2005制定）</li> <li>・ 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年版）〈第I編 軽水炉規格〉 JSME S NC1-2012（一社）日本機械学会</li> <li>・ 発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版） JSME S NJ1-2012（一社）日本機械学会</li> <li>・ 使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格（2007年版） JSME S FA1-2007（社）日本機械学会</li> <li>・ 道路橋示方書（I 共通編・IV 下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）</li> </ul>

変 更 前	変 更 後
<ul style="list-style-type: none"> <li>・地盤工学会基準（JGS1521-2003）地盤の平板載荷試験方法</li> <li>・地盤工学会基準（JGS3521-2004）剛体載荷板による岩盤の平板載荷試験方法</li> <li>・発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省告示第501号）</li> <li>・2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所）</li> <li>・ISES 7607-3「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査その3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討」（昭和51年10月 高温構造安全技術研究組合）</li> <li>・Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8 (NEI07-13))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地盤工学会基準（JGS1521-2003）地盤の平板載荷試験方法</li> <li>・地盤工学会基準（JGS3521-2004）剛体載荷板による岩盤の平板載荷試験方法</li> <li>・発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和55年通商産業省告示第501号）</li> <li>・2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所）</li> <li>・ISES 7607-3「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査その3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討」（昭和51年10月 高温構造安全技術研究組合）</li> <li>・Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8 (NEI07-13))</li> </ul>

上記の他「原子力発電所の火山影響評価ガイド」、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」、「耐震設計に係る工認審査ガイド」を参照する。

12 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法

変 更 前	変 更 後
<p>原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法は、「原子炉本体」における「9 原子炉本体に係る工事の方法」（「1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査」、「2.1.3 燃料体に係る検査」及び「3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項」を除く。）に従う。</p>	<p>変更なし</p>



放射線管理施設（申請範囲に係る部分に限る。）

3 生体遮蔽装置（一次遮蔽、二次遮蔽、補助遮蔽、中央制御室遮蔽、外部遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。）の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料

変更前					変更後								
名種	称類	主要寸法(最小厚さ) (mm)	冷却方法	材 料	名種	称類	主要寸法(最小厚さ) (mm)	冷却方法	材 料				
生体遮蔽装置	補助遮蔽	—	—	—	生体遮蔽装置	補助遮蔽	—	—	—				
										貯蔵エリア (1, 2, 3号機共用)	東 壁	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											西 壁	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											南 壁	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											北 壁 (階段室・通路との境界)	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											排気口壁	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											天 井	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											排気口天井	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
										取扱エリア (1, 2, 3号機共用)	東 壁	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											西 壁	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											南 壁 (非管理区域との境界)	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											北 壁	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)
											天 井	自然冷却	鉄筋コンクリート (密度 2.15 g/cm <sup>3</sup> 以上)

(注 1) 公称値

4 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

本設計及び工事計画における「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の適用条文に係る範囲に限る。

変 更 前	変 更 後
<p>用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」並びにこれらの解釈による。</p> <p>それ以外の用語については以下に定義する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>放射線管理施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第11号に規定される「重大事故等対処施設」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を含まないものとする。</li> <li>放射線管理施設の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第14号に規定される「重大事故等対処設備」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を構成するものを含まないものとする。</li> </ol>	<p>変更なし</p>
<p>第1章 共通項目</p> <p>放射線管理施設の共通項目である「1. 地盤等、2. 自然現象、3. 火災、4. 溢水等、5. 設備に対する要求（5.7 逆止め弁等、5.8 ガスタービンの設計条件、5.9 内燃機関の設計条件を除く。）、6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。</p>	<p>第1章 共通項目</p> <p>変更なし</p>
<p>第2章 個別項目</p> <p>2. 換気装置、生体遮蔽装置</p> <p>2.3 生体遮蔽装置</p> <p>設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による発電所周辺の空間線量率が、放射線業務従事者の放射線障害を防止するために必要な生体遮蔽等を適切に設置すること及び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界までの距離とあいまって、発電所周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低減し、周辺監視区域外における線量限度に比べ十分に下回る、空気カーマで年間50 <math>\mu</math> Gyを超えないような遮蔽設計とする。</p> <p>発電所内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、通常運転時の放射線業務従事者の被ばく線量が適切な作業管理とあいまって、「<u>核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示</u> <sup>(注1)</sup>」を満足できる遮蔽設計とする。</p> <p>生体遮蔽は、主に一次遮蔽、二次遮蔽、補助遮蔽、外部遮蔽、中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮蔽 <sup>(注2)</sup> から構成し、想定する通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故時及び重大事故等時に対し、地震時及び地震後においても、発電所周辺の空間線量率の低減及び放射線業務従事者の放射線障害防止のために、遮蔽性を維持する設計とする。生体遮蔽に開口部又は配管その他の貫通部があるものにあつては、必要に応</p>	<p>第2章 個別項目</p> <p>2. 換気装置、生体遮蔽装置</p> <p>2.3 生体遮蔽装置</p> <p>設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による発電所周辺の空間線量率が、放射線業務従事者の放射線障害を防止するために必要な生体遮蔽等を適切に設置することに加えて、発電用原子炉施設から周辺監視区域境界までの距離とあいまって、発電所周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低減し、周辺監視区域外における線量限度に比べ十分に下回るよう、発電所内の使用済燃料乾式貯蔵建屋を除く他の施設からのガンマ線と使用済燃料乾式貯蔵建屋からの中性子及びガンマ線とを合算し、実効線量で年間50 <math>\mu</math> Svを超えないような遮蔽設計とする。</p> <p>発電所内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、通常運転時の放射線業務従事者の被ばく線量が適切な作業管理とあいまって、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」を満足できる遮蔽設計とする。</p> <p>生体遮蔽は、主に一次遮蔽、二次遮蔽、補助遮蔽、外部遮蔽、中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮蔽から構成し、想定する通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故時及び重大事故等時に対し、地震時及び地震後においても、発電所周辺の空間線量率の低減及び放射線業務従事者の放射線障害防止のために、遮蔽性を維持する設計とする。生体遮蔽に開口部又は配管その他の貫通部があるものにあつては、必要に応じて</p>

変 更 前	変 更 後
<p>じて次の放射線漏えい防止措置を講じた設計とするとともに、自重、附加荷重及び熱応力に耐える設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開口部を設ける場合、人が容易に接近できないような場所（通路の行き止まり部、高所等）への開口部設置</li> <li>・ 貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと配管との間隙への遮蔽材の充てん等）</li> <li>・ 線源機器と貫通孔との位置関係により、貫通孔から線源機器が直視できない措置</li> </ul> <p>遮蔽設計は、実効線量が1.3mSv/3月間を超えるおそれがある区域を管理区域としたうえで日本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設計規程（JEAC4615）」の通常運転時の遮蔽設計に基づく設計とする。</p> <p><u>中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮蔽</u><sup>(注3)</sup>は、「2.1 中央制御室、緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置」に示す居住性に係る判断基準を満足する設計とする。</p> <p><u>中央制御室遮蔽</u><sup>(注4)</sup>は、多様性、位置的分散等以外の重大事故等対処設備として設計する。</p>	<p>次の放射線漏えい防止措置を講じた設計とするとともに、自重、附加荷重及び熱応力に耐える設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開口部を設ける場合、人が容易に接近できないような場所（通路の行き止まり部、高所等）への開口部設置</li> <li>・ 貫通部に対する遮蔽補強（スリーブと配管との間隙への遮蔽材の充てん等）</li> <li>・ 線源機器と貫通孔との位置関係により、貫通孔から線源機器が直視できない措置</li> </ul> <p>遮蔽設計は、実効線量が1.3mSv/3月間を超えるおそれがある区域を管理区域としたうえで日本電気協会「原子力発電所放射線遮へい設計規程（JEAC4615）」の通常運転時の遮蔽設計に基づく設計とする。</p> <p>中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮蔽は、「2.1 中央制御室、緊急時対策所の居住性を確保するための防護措置」に示す居住性に係る判断基準を満足する設計とする。</p> <p>中央制御室遮蔽は、多様性、位置的分散等以外の重大事故等対処設備として設計する。</p>
<p>3. 主要対象設備</p> <p>放射線管理施設の対象となる主要な設備について、「表1 放射線管理施設の主要設備リスト」に示す。</p>	<p>3. 主要対象設備</p> <p>放射線管理施設の対象となる主要な設備について、「表1 放射線管理施設の主要設備リスト」に示す。</p>

(注1) 記載の適正化を行う。既工事計画書には「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」と記載。

(注2) 記載の適正化を行う。既工事計画書には「一次遮へい、二次遮へい、補助遮へい、外部遮へい、中央制御室遮へい及び緊急時対策所遮へい」と記載。

(注3) 記載の適正化を行う。既工事計画書には「中央制御室遮へい及び緊急時対策所遮へい」と記載。

(注4) 記載の適正化を行う。既工事計画書には「中央制御室遮へい」と記載。

表1 放射線管理施設の主要設備リスト (1/1)

		変更前				変更後					
		名称	(注1) 設計基準対象施設		(注1) 重大事故等対処設備		名称	(注1) 設計基準対象施設		(注1) 重大事故等対処設備	
			耐震 重要度 分類	機器クラス	設備分類	重大事故等 機器クラス		耐震 重要度 分類	機器クラス	設備分類	重大事故等 機器クラス
設備 区分	機器区分										
		生体遮蔽装置				補助遮蔽	貯蔵エリア(1,2,3号機共用)	C	—		—
							取扱エリア(1,2,3号機共用)	C	—		—

(注1) 表1に用いる略語の定義は「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」の「6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格」の「表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト 付表1」による。

(2) 適用基準及び適用規格

変 更 前	変 更 後
<p>放射線管理施設に適用する基準及び規格のうち、本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 (平成25年6月19日原規技発第1306194号)</li><li>・ 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 (平成2年8月30日原子力安全委員会決定)</li><li>・ 原子力発電所放射線遮へい設計規程(JEAC4615-2008) (平成15年5月23日制定)</li><li>・ <u>核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示 (平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号)</u> <sup>(注1)</sup></li></ul>	<p>放射線管理施設に適用する基準及び規格のうち、本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>

(注 1) 記載の適正化を行う。既工事計画書には「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 (平成 13 年 3 月 21 日経済産業省告示第 187 号)」と記載。

5 放射線管理施設に係る工事の方法

変 更 前	変 更 後
放射線管理施設に係る工事の方法は、「原子炉本体」における「9 原子炉本体に係る工事の方法」（「1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査」、「2.1.3 燃料体に係る検査」及び「3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項」を除く。）に従う。	変更なし

4 火災防護設備

1 火災区域構造物及び火災区画構造物の名称、種類、主要寸法及び材料

・使用済燃料乾式貯蔵建屋

変 更 前					変 更 後						
名 称			種 類	主要寸法 (mm)	材 料	名 称			種 類	主要寸法 (mm)	材 料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
-						使用済燃料乾式貯蔵建屋-1 (1, 2, 3号機共用)	火災区画		壁	-	-
						使用済燃料乾式貯蔵建屋-2 (1, 2, 3号機共用)	火災区画				
						使用済燃料乾式貯蔵建屋-3 (1, 2, 3号機共用)	火災区画				

2 消火設備に係る次の事項

(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数及び取付箇所を付記すること。）

・常設

変 更 前						変 更 後						
名 称	最高使用 圧 力 (MPa)	最高使用 温 度 (℃)	外 径 (mm)	厚 さ (mm)	材 料	名 称	最高使用 圧 力 (MPa)	最高使用 温 度 (℃)	(注1) 外 径 (mm)	(注1) 厚 さ (mm)	材 料	
消 火 設 備	—					消 火 設 備	重油タンク周辺 消火水供給 ライン分岐点 (1, 2, 3号機共用) ～ 使用済燃料乾式貯蔵建屋 消火水供給ライン 第一分岐点 (1, 2, 3号機共用)	0	40	89.1	5.5	SUS304TP

(注1) 公称値



3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格

(1) 基本設計方針

本設計及び工事計画における「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の適用条文に係る範囲に限る。

変 更 前	変 更 後
<p>用語の定義は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」及びこれらの解釈並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（平成25年6月19日原子力規制委員会）による。</p> <p>それ以外の用語については以下に定義する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>火災防護設備の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第11号に規定される「重大事故等対処施設」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を含まないものとする。</li> <li>火災防護設備の基本設計方針においては、設置許可基準規則第2条第2項第14号に規定される「重大事故等対処設備」は、設置許可基準規則第2条第2項第12号に規定される「特定重大事故等対処施設」を構成するものを含まないものとする。</li> </ol>	<p>変更なし</p>
<p>第1章 共通項目</p> <p>火災防護設備の共通項目である「1. 地盤等、2. 自然現象（2.2 津波による損傷の防止は除く。）、5. 設備に対する要求（5.8 ガスタービンの設計条件を除く。）、6. その他」の基本設計方針については、原子炉冷却系統施設の基本設計方針「第1章 共通項目」に基づく設計とする。</p>	<p>第1章 共通項目</p> <p>変更なし</p>
<p>第2章 個別項目</p> <p>1. 火災防護設備の基本設計方針</p> <p>1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して、火災防護対策を講じる。</p> <p>火災防護上重要な機器等は、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生を防止し、又はこれらの拡大を防止するために必要となるものである設計基準対象施設のうち、原子炉の安全停止に必要な機器等及び放射性物質の貯蔵等の機器等とする。</p> <p>原子炉の安全停止に必要な機器等は、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するために必要な反応度制御機能、1次冷却系統のインベントリと圧力の制御機能、崩壊熱除去機能、プロセス監視機能及び電源、補機冷却水等のサポート機能を確保するための構築物、系統及び機器とする。</p> <p>放射性物質の貯蔵等の機器等は、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な構築物、系統及び機器とする。</p> <p>重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう、重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して、火災防護対策</p>	<p>第2章 個別項目</p> <p>1. 火災防護設備の基本設計方針</p> <p>1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう、火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して、火災防護対策を講じる。</p> <p>火災防護上重要な機器等は、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生を防止し、又はこれらの拡大を防止するために必要となるものである設計基準対象施設のうち、原子炉の安全停止に必要な機器等及び放射性物質の貯蔵等の機器等とする。</p> <p>原子炉の安全停止に必要な機器等は、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するために必要な反応度制御機能、1次冷却系統のインベントリと圧力の制御機能、崩壊熱除去機能、プロセス監視機能及び電源、補機冷却水等のサポート機能を確保するための構築物、系統及び機器とする。</p> <p>放射性物質の貯蔵等の機器等は、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な構築物、系統及び機器とする。</p> <p>重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう、重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して、火災防護対策</p>

変 更 前	変 更 後
<p>を講じる。</p> <p>建屋内の火災区域は、耐火壁により囲まれ、他の区域と分離されている区域を、火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設の配置を系統分離も考慮して、火災区域として設定する。建屋内のうち、火災の影響軽減の対策が必要な原子炉の安全停止に必要な機器等並びに放射性物質の貯蔵、かつ、閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、設計上必要なコンクリート壁厚である150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁又は火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（貫通部シール、防火扉、防火ダンパ及び耐火ボードを含む。）により他の区域と分離する。</p> <p>火災区域の目皿は、煙等流入防止装置の設置によって、他の火災区域又は火災区画からの煙の流入を防止する設計とする。</p> <p>屋外の火災区域は、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、火災防護上重要な機器等を設置する区域及び重大事故等対処施設の配置を考慮するとともに火災区域外への延焼防止を考慮した管理を踏まえた区域を火災区域として設定する。</p> <p>火災区画は、建屋内及び屋外で設定した火災区域を系統分離の状況及び壁の設置状況並びに重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置に応じて分割して設定する。</p> <p>設定する火災区域及び火災区画に対して、以下に示す火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。</p> <p>発電用原子炉施設の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき、必要な運用管理を含む火災防護対策を講じることを保安規定に定め、可搬型重大事故等対処設備、多様性拡張設備その他の発電用原子炉施設は、設備等に応じた火災防護対策を講じることを保安規定に定め、管理する。</p> <p>(1) 火災発生防止</p> <p>a. 火災の発生防止対策</p> <p>火災の発生防止における発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止対策は、火災区域に設置する潤滑油及び燃料油を内包する設備並びに水素又はアセチレンを内包する設備を対象とする。</p> <p>潤滑油及び燃料油を内包する設備は、溶接構造、シール構造、オイルパン、ドレンリム、堰又は油回収装置によって、漏えい防止、拡大防止及び防爆の対策を行う設計とし、潤滑油及び燃料油を内包する設備の火災により、発電用原子炉施設の安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわないよう、壁の設置又は隔離による配置上の考慮を行う設計とする。</p> <p>潤滑油及び燃料油を内包する設備がある火災区域は、空調機器による機械換気又は自然換気を行う設計とする。</p> <p>潤滑油及び燃料油を貯蔵する設備は、貯蔵量を一定時間の運転に必要な量にとどめる設計とする。</p>	<p>を講じる。</p> <p>建屋内の火災区域は、耐火壁により囲まれ、他の区域と分離されている区域を、火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設の配置を系統分離も考慮して、火災区域として設定する。建屋内のうち、火災の影響軽減の対策が必要な原子炉の安全停止に必要な機器等並びに放射性物質の貯蔵、かつ、閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁として、設計上必要なコンクリート壁厚である150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁又は火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（貫通部シール、防火扉、防火ダンパ及び耐火ボードを含む。）により他の区域と分離する。</p> <p>火災区域の目皿は、煙等流入防止装置の設置によって、他の火災区域又は火災区画からの煙の流入を防止する設計とする。</p> <p>屋外の火災区域は、他の区域と分離して火災防護対策を実施するために、火災防護上重要な機器等を設置する区域及び重大事故等対処施設の配置を考慮するとともに火災区域外への延焼防止を考慮した管理を踏まえた区域を火災区域として設定する。</p> <p>火災区画は、建屋内及び屋外で設定した火災区域を系統分離の状況及び壁の設置状況並びに重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置に応じて分割して設定する。</p> <p>設定する火災区域及び火災区画に対して、以下に示す火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。</p> <p>発電用原子炉施設の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき、必要な運用管理を含む火災防護対策を講じることを保安規定に定め、可搬型重大事故等対処設備、多様性拡張設備その他の発電用原子炉施設は、設備等に応じた火災防護対策を講じることを保安規定に定め、管理する。</p> <p>(1) 火災発生防止</p> <p>a. 火災の発生防止対策</p> <p>火災の発生防止における発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止対策は、火災区域に設置する潤滑油及び燃料油を内包する設備並びに水素又はアセチレンを内包する設備を対象とする。</p> <p>潤滑油及び燃料油を内包する設備は、溶接構造、シール構造、オイルパン、ドレンリム、堰又は油回収装置によって、漏えい防止、拡大防止及び防爆の対策を行う設計とし、潤滑油及び燃料油を内包する設備の火災により、発電用原子炉施設の安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわないよう、壁の設置又は隔離による配置上の考慮を行う設計とする。</p> <p>潤滑油及び燃料油を内包する設備がある火災区域は、空調機器による機械換気又は自然換気を行う設計とする。</p> <p>潤滑油及び燃料油を貯蔵する設備は、貯蔵量を一定時間の運転に必要な量にとどめる設計とする。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>水素を内包する設備のうち気体廃棄物処理設備及び体積制御タンク（関連する配管、弁を含む。）は、溶接構造、ベローズ及び金属ダイヤフラムによって、漏えい防止、拡大防止及び防爆の対策を行う設計とし、水素を内包する設備の火災により、発電用原子炉施設の安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわないよう、壁の設置による配置上の考慮を行う設計とする。</p> <p>水素を内包する設備である蓄電池、気体廃棄物処理設備及び体積制御タンク（関連する配管、弁を含む。）及び水素ガスボンベ並びにアセチレンを内包する設備であるアセチレンボンベを設置する火災区域は、空調機器による機械換気を行い、水素及びアセチレン濃度を燃焼限界濃度未満とするよう設計する。空調機器については、単一故障を想定し、多重化又は可搬型の空調機器を配備する設計とする。</p> <p>水素ガスボンベ及びアセチレンボンベは、運転上必要な量のみを使用する設備ごとに貯蔵する設計とする。また、通常時はボンベ元弁を閉弁とする運用とし、管理する。</p> <p>火災の発生防止における水素漏えい検知は、蓄電池室及び体積制御タンク室に水素濃度検知器を設置し、設定濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。</p> <p>蓄電池室の換気設備が停止した場合には、中央制御室に警報を発する設計とする。また、蓄電池室には、直流開閉装置やインバータを設置しない。</p> <p>放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域には、崩壊熱による火災発生の考慮が必要な放射性物質を貯蔵しない設計とする。また、放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び微粒子フィルタは、金属製の容器や不燃シートに包んで保管することとし、管理する。</p> <p>火災の発生防止のため、可燃性の蒸気に対する対策として、火災区域において有機溶剤を使用し可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は、使用する作業場所の局所排気を行うとともに、機械換気によって、有機溶剤の滞留を防止すること及び引火点の高い潤滑油及び燃料油を使用する運用とし、管理する。</p> <p>火災の発生防止のため、可燃性の微粉を発生する設備及び静電気が溜まるおそれがある設備を火災区域に設置しないことによって、可燃性の微粉及び静電気による火災の発生を防止する設計とする。</p> <p>火災の発生防止のため、発火源への対策として、設備を金属製の本体内に収納する等、火花が設備外部に出ない設備を設置するとともに、高温部分を保温材で覆うこと又はイグナイタは通常時に高温とならない措置を行うことによって、可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の加熱防止を行う設計とする。</p> <p>火災の発生防止のため、発電用原子炉施設内の電気系統は、保護継電器及び遮断器によって故障回路を早期に遮断し、過電流による過熱及び焼損を防止する設計とする。</p> <p>安全補機開閉器室は、電源供給のみに使用する運用とし、管理する。</p> <p>火災の発生防止のため、加圧器以外の1次冷却材は高圧水の一相流とし、また、加圧器内も運転中は常に1次冷却材と蒸気を平衡状態とすることで、放射線分解</p>	<p>水素を内包する設備のうち気体廃棄物処理設備及び体積制御タンク（関連する配管、弁を含む。）は、溶接構造、ベローズ及び金属ダイヤフラムによって、漏えい防止、拡大防止及び防爆の対策を行う設計とし、水素を内包する設備の火災により、発電用原子炉施設の安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわないよう、壁の設置による配置上の考慮を行う設計とする。</p> <p>水素を内包する設備である蓄電池、気体廃棄物処理設備及び体積制御タンク（関連する配管、弁を含む。）及び水素ガスボンベ並びにアセチレンを内包する設備であるアセチレンボンベを設置する火災区域は、空調機器による機械換気を行い、水素及びアセチレン濃度を燃焼限界濃度未満とするよう設計する。空調機器については、単一故障を想定し、多重化又は可搬型の空調機器を配備する設計とする。</p> <p>水素ガスボンベ及びアセチレンボンベは、運転上必要な量のみを使用する設備ごとに貯蔵する設計とする。また、通常時はボンベ元弁を閉弁とする運用とし、管理する。</p> <p>火災の発生防止における水素漏えい検知は、蓄電池室及び体積制御タンク室に水素濃度検知器を設置し、設定濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。</p> <p>蓄電池室の換気設備が停止した場合には、中央制御室に警報を発する設計とする。また、蓄電池室には、直流開閉装置やインバータを設置しない。</p> <p>放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域には、崩壊熱による火災発生の考慮が必要な放射性物質を貯蔵しない設計とする。また、放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び微粒子フィルタは、金属製の容器や不燃シートに包んで保管することとし、管理する。</p> <p>火災の発生防止のため、可燃性の蒸気に対する対策として、火災区域において有機溶剤を使用し可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は、使用する作業場所の局所排気を行うとともに、機械換気によって、有機溶剤の滞留を防止すること及び引火点の高い潤滑油及び燃料油を使用する運用とし、管理する。</p> <p>火災の発生防止のため、可燃性の微粉を発生する設備及び静電気が溜まるおそれがある設備を火災区域に設置しないことによって、可燃性の微粉及び静電気による火災の発生を防止する設計とする。</p> <p>火災の発生防止のため、発火源への対策として、設備を金属製の本体内に収納する等、火花が設備外部に出ない設備を設置するとともに、高温部分を保温材で覆うこと又はイグナイタは通常時に高温とならない措置を行うことによって、可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の加熱防止を行う設計とする。</p> <p>火災の発生防止のため、発電用原子炉施設内の電気系統は、保護継電器及び遮断器によって故障回路を早期に遮断し、過電流による過熱及び焼損を防止する設計とする。</p> <p>安全補機開閉器室は、電源供給のみに使用する運用とし、管理する。</p> <p>火災の発生防止のため、加圧器以外の1次冷却材は高圧水の一相流とし、また、加圧器内も運転中は常に1次冷却材と蒸気を平衡状態とすることで、放射線分解</p>

変 更 前	変 更 後
<p>等により発生する水素や酸素の濃度が高い状態で滞留、蓄積することを防止する設計とする。</p> <p>重大事故等時の原子炉格納容器内及びアニュラス内の水素については、重大事故等対処施設にて、蓄積防止策を行う設計とする。</p> <p>b. 不燃性材料又は難燃性材料の使用</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は、不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし、不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合は、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものを使用する設計、若しくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものの使用が技術上困難な場合は、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は、ステンレス鋼、低合金鋼、炭素鋼等の金属材料又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とするが、配管のパッキン類は、その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるため、金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計とし、機器躯体内部に設置する電気配線は、機器躯体内部の設置によって、発火した場合でも他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に延焼しない設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用する保温材は、原則、「不燃材料を定める件」(平成 12 年建設省告示第 1400 号)に定められたもの又は建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料を使用する設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する建屋の内装材は、「不燃材料を定める件」(平成 12 年建設省告示第 1400 号)に定められた不燃材料、建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した不燃性材料又は消防法に基づく防災物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。ただし、原子炉格納容器内部コンクリートの表面に塗布するコーティング剤は、不燃材料であるコンクリートに塗布すること、火災により燃焼し難く著しい燃焼をしないこと、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらず他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に延焼しないこと、並びに原子炉格納容器内に設置する原子炉の安全停止に必要な機器等及び重大事故等対処施設は、不燃性又は難燃性の材料を使用し、その周辺における可燃物を管理することから、難燃性材料を使用する設計とする。</p> <p>また、中央制御室の床面は、防災性を有するカーペットを使用する設計とする。</p>	<p>等により発生する水素や酸素の濃度が高い状態で滞留、蓄積することを防止する設計とする。</p> <p>重大事故等時の原子炉格納容器内及びアニュラス内の水素については、重大事故等対処施設にて、蓄積防止策を行う設計とする。</p> <p>b. 不燃性材料又は難燃性材料の使用</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は、不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし、不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合は、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものを使用する設計、若しくは、当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものの使用が技術上困難な場合は、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は、ステンレス鋼、低合金鋼、炭素鋼等の金属材料又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とするが、配管のパッキン類は、その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるため、金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計とし、機器躯体内部に設置する電気配線は、機器躯体内部の設置によって、発火した場合でも他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に延焼しない設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用する保温材は、原則、「不燃材料を定める件」(平成 12 年建設省告示第 1400 号)に定められたもの又は建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料を使用する設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する建屋の内装材は、「不燃材料を定める件」(平成 12 年建設省告示第 1400 号)に定められた不燃材料、建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した不燃性材料又は消防法に基づく防災物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。ただし、原子炉格納容器内部コンクリートの表面に塗布するコーティング剤は、不燃材料であるコンクリートに塗布すること、火災により燃焼し難く著しい燃焼をしないこと、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらず他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に延焼しないこと、並びに原子炉格納容器内に設置する原子炉の安全停止に必要な機器等及び重大事故等対処施設は、不燃性又は難燃性の材料を使用し、その周辺における可燃物を管理することから、難燃性材料を使用する設計とする。</p> <p>また、中央制御室の床面は、防災性を有するカーペットを使用する設計とする。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>火災防護上重要な機器及び重大事故等対処施設に使用するケーブルは、原則、自己消火性を確認する UL1581(Fourth Edition) 1080.VW-1 垂直燃焼試験並びに延焼性を確認する IEEE Std 383-1974 垂直トレイ燃焼試験又は IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験によって、自己消火性及び延焼性を確認した難燃ケーブルを使用する設計とするが、核計装ケーブル、放射線監視設備用ケーブル及び通信連絡設備の専用ケーブルのように実証試験により延焼性などが確認できないケーブルは、難燃ケーブルと同等以上の性能を有する設計とするか、難燃ケーブルと同等以上の性能を有するケーブルの使用が技術上困難な場合は、当該ケーブルの火災に起因して他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、換気空調設備のフィルタはチャコールフィルタを除き、「繊維製品の燃焼性試験方法」(JIS L 1091)又は日本空気清浄協会「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針」(JACA No.11A)を満足する難燃性材料を使用する設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、屋内の変圧器及び遮断器は、可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。</p> <p>c. 落雷、地震等の自然現象による火災の発生防止</p> <p>落雷によって、発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が発生しないように、避雷設備を設置する設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等は、耐震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置する設計とするとともに、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会)に従い、耐震クラスに応じた耐震設計とする。</p> <p>重大事故等対処施設は、施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置する設計とするとともに、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会)に従い、施設の区分に応じた耐震設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処施設は、森林火災から、防火帯による防護等により、火災発生防止を講じる設計とし、竜巻(風(台風)を含む。)から、竜巻防護対策設備の設置、固縛及び空冷式非常用発電装置の燃料油が漏えいした場合の拡大防止対策等により、火災の発生防止を講じる設計とする。</p> <p>(2) 火災の感知及び消火</p> <p>火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は、火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対して火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行う設計とする。</p> <p>火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は、地震時及び地震後におい</p>	<p>火災防護上重要な機器及び重大事故等対処施設に使用するケーブルは、原則、自己消火性を確認する UL1581(Fourth Edition) 1080.VW-1 垂直燃焼試験並びに延焼性を確認する IEEE Std 383-1974 垂直トレイ燃焼試験又は IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験によって、自己消火性及び延焼性を確認した難燃ケーブルを使用する設計とするが、核計装ケーブル、放射線監視設備用ケーブル及び通信連絡設備の専用ケーブルのように実証試験により延焼性などが確認できないケーブルは、難燃ケーブルと同等以上の性能を有する設計とするか、難燃ケーブルと同等以上の性能を有するケーブルの使用が技術上困難な場合は、当該ケーブルの火災に起因して他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、換気空調設備のフィルタはチャコールフィルタを除き、「繊維製品の燃焼性試験方法」(JIS L 1091)又は日本空気清浄協会「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針」(JACA No.11A)を満足する難燃性材料を使用する設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち、屋内の変圧器及び遮断器は、可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。</p> <p>c. 落雷、地震等の自然現象による火災の発生防止</p> <p>落雷によって、発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が発生しないように、避雷設備を設置する設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等は、耐震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置する設計とするとともに、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会)に従い、耐震クラスに応じた耐震設計とする。</p> <p>重大事故等対処施設は、施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置する設計とするとともに、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会)に従い、施設の区分に応じた耐震設計とする。</p> <p>屋外の重大事故等対処施設は、森林火災から、防火帯による防護等により、火災発生防止を講じる設計とし、竜巻(風(台風)を含む。)から、竜巻防護対策設備の設置、固縛及び空冷式非常用発電装置の燃料油が漏えいした場合の拡大防止対策等により、火災の発生防止を講じる設計とする。</p> <p>(2) 火災の感知及び消火</p> <p>火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は、火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対して火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行う設計とする。</p> <p>火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は、地震時及び地震後におい</p>

変更前	変更後
<p>ても、火災防護上重要な機器等の耐震クラス及び重大事故等対処施設の区分に応じ、機能を保持する設計とする。</p> <p>a. 火災感知設備</p> <p>火災感知設備のうち火災感知器（「3号機設備」、「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家、雑固体処理建屋及び蒸気発生器保管庫）」（以下同じ。))は、火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件、想定される火災の性質や、火災防護上重要な機器等の種類を考慮し、火災を早期に感知できるよう、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器、アナログ式ではないが、炎が発する赤外線又は紫外線を検知するため、煙や熱が感知器に到達する時間遅れがなく、火災の早期感知に優位性がある炎感知器から異なる種類の火災感知器を組み合わせる設計を基本とし、一部の火災感知器は、放射線等の環境条件を考慮し、非アナログ式の熱感知器、非アナログ式の防爆型の熱感知器、非アナログ式の防爆型の煙感知器、非アナログ式の屋外仕様の炎感知器等を選定する設計とする。</p> <p>火災感知設備のうち火災受信機盤及び光ファイバ温度監視盤（以下「火災受信機盤」という。）は、中央制御室において常時監視できる設計とする。火災受信機盤は、構成される受信機により作動した火災感知器の設置場所を1つずつ特定できる設計とする。また、重大事故等に対処する場合を考慮して、緊急時対策所（EL. 32m）においても監視できる設計とする。</p> <p>火災感知設備は、外部電源喪失時又は全交流動力電源喪失時においても火災の感知を可能とするため蓄電池を設ける設計とする。また、原子炉の安全停止に必要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の電源は、非常用電源からの受電も可能な設計とする。</p> <p>火災区域又は火災区画の火災感知設備は、凍結等の自然現象によっても、機能を保持する設計とする。屋外に設置する火災感知設備は、外気温度が-10℃まで低下しても使用可能な火災感知器を設置する。</p> <p>b. 消火設備</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の消火設備は、設備の破損、誤作動又は誤操作により、原子炉を安全に停止させるための機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を有する電気及び機械設備に影響を与えない設計とし、火災発生時の煙の充満等により消火活動が困</p>	<p>ても、火災防護上重要な機器等の耐震クラス及び重大事故等対処施設の区分に応じ、機能を保持する設計とする。ただし、使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置する火災感知設備及び消火設備は、消防法に基づいて設置する設計とする。</p> <p>a. 火災感知設備</p> <p>火災感知設備のうち火災感知器（「3号機設備」、「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家、雑固体処理建屋及び蒸気発生器保管庫）」（以下同じ。))は、火災区域又は火災区画における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件、想定される火災の性質や、火災防護上重要な機器等の種類を考慮し、火災を早期に感知できるよう、固有の信号を発するアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器、アナログ式ではないが、炎が発する赤外線又は紫外線を検知するため、煙や熱が感知器に到達する時間遅れがなく、火災の早期感知に優位性がある炎感知器から異なる種類の火災感知器を組み合わせる設計を基本とし、一部の火災感知器は、放射線等の環境条件を考慮し、非アナログ式の熱感知器、非アナログ式の防爆型の熱感知器、非アナログ式の防爆型の煙感知器、非アナログ式の屋外仕様の炎感知器等を選定する設計とする。また、火災感知設備のうち火災感知器（「3号機設備、1,2,3号機共用（使用済燃料乾式貯蔵建屋）」）は、保管する使用済燃料乾式貯蔵容器が金属製であり、火災による安全機能への影響が考えにくいことから、消防法に基づきアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器又は非アナログ式の炎感知器のいずれかを設置する設計とする。</p> <p>火災感知設備のうち火災受信機盤及び光ファイバ温度監視盤（以下「火災受信機盤」という。）は、中央制御室において常時監視できる設計とする。火災受信機盤は、構成される受信機により作動した火災感知器の設置場所を1つずつ特定できる設計とする。また、重大事故等に対処する場合を考慮して、緊急時対策所（EL. 32m）においても監視できる設計とする。</p> <p>火災感知設備は、外部電源喪失時又は全交流動力電源喪失時においても火災の感知を可能とするため蓄電池を設ける設計とする。また、原子炉の安全停止に必要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の電源は、非常用電源からの受電も可能な設計とする。</p> <p>火災区域又は火災区画の火災感知設備は、凍結等の自然現象によっても、機能を保持する設計とする。屋外に設置する火災感知設備は、外気温度が-10℃まで低下しても使用可能な火災感知器を設置する。</p> <p>b. 消火設備</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の消火設備は、設備の破損、誤作動又は誤操作により、原子炉を安全に停止させるための機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を有する電気及び機械設備に影響を与えない設計とし、火災発生時の煙の充満等により消火活動が困</p>

変 更 前	変 更 後
<p>難となる場所は、自動消火設備である全域ハロン自動消火設備（「3号機設備」、「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家及び雑固体処理建屋）」（以下同じ。）により消火を行う設計とし、火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならないところは、可搬式の消火器又は水により消火を行う設計とする。</p> <p>原子炉格納容器は、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響による消火活動が困難とならない場合は、早期に消火が可能である消防要員及び運転員（以下「消防要員等」という。）による消火を行うが、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響のため消防要員等による消火活動が困難である場合は、格納容器スプレイ設備による消火を行う設計とする。</p> <p>フロアケーブルダクトを除く中央制御室及び中央制御盤は、常駐運転員による早期の消火を行う設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の消火設備は、以下の設計を行う。</p> <p>(a) 消火設備の消火剤の容量</p> <p>イ. 消火設備の消火剤は、消防法施行規則に基づく容量を配備する設計とする。</p> <p>ロ. 消火用水供給系の水源は以下の容量を確保する設計とする。</p> <p>(イ) 原子炉建屋、原子炉補助建屋、海水ポンプエリア等の消火用水供給系 消火用水供給系の水源であるろ過水貯蔵タンク及び脱塩水タンクは、最大放出量である主変圧器の消火ノズルから放出するために必要な圧力及び流量を満足する消火ポンプ 3A 又は消火ポンプ 3B の定格流量で、消火を2時間継続した場合の水量を確保する設計とする。</p> <p>(ロ) 蒸気発生器保管庫、1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家及び雑固体処理建屋の消火用水供給系 消火用水供給系の水源であるろ過水タンク A（1号機設備、1,2,3号機共用）及びろ過水タンク B（2号機設備、1,2,3号機共用）（以下「ろ過水タンク」という。）は、最大放出量である1号機又は2号機の主変圧器の消火ノズルから放出するために必要な圧力及び流量を満足する電動消火ポンプ（1号機設備、1,2,3号機共用（以下同じ。））の定格流量で、消火を2時間継続した場合の水量を確保する設計とする。</p> <p>(ハ) 2-固体廃棄物貯蔵庫及び重油タンクエリアの消火用水供給系 消火用水供給系の水源である平ばえ消火タンク（1,2,3号機共用（以下同じ。））及び原水貯槽（1号機設備、1,2,3号機共用（以下同じ。））は、2本の屋外消火栓を同時に使用して消火することを想定し、屋外消火栓に必要な</p>	<p>難となる場所は、自動消火設備である全域ハロン自動消火設備（「3号機設備」、「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家及び雑固体処理建屋）」（以下同じ。）により消火を行う設計とし、火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならないところは、可搬式の消火器又は水により消火を行う設計とする。</p> <p>原子炉格納容器は、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響による消火活動が困難とならない場合は、早期に消火が可能である消防要員及び運転員（以下「消防要員等」という。）による消火を行うが、火災発生時の煙の充満又は放射線の影響のため消防要員等による消火活動が困難である場合は、格納容器スプレイ設備による消火を行う設計とする。</p> <p>フロアケーブルダクトを除く中央制御室及び中央制御盤は、常駐運転員による早期の消火を行う設計とする。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵建屋は、保管する使用済燃料乾式貯蔵容器が金属製であり、火災による安全機能への影響は考えにくいことから、消防法に基づき、可搬式の消火器又は水により消火を行う設計とする。</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の消火設備は、以下の設計を行う。</p> <p>(a) 消火設備の消火剤の容量</p> <p>イ. 消火設備の消火剤は、消防法施行規則に基づく容量を配備する設計とする。</p> <p>ロ. 消火用水供給系の水源は以下の容量を確保する設計とする。</p> <p>(イ) 原子炉建屋、原子炉補助建屋、海水ポンプエリア等の消火用水供給系 消火用水供給系の水源であるろ過水貯蔵タンク及び脱塩水タンクは、最大放出量である主変圧器の消火ノズルから放出するために必要な圧力及び流量を満足する消火ポンプ 3A 又は消火ポンプ 3B の定格流量で、消火を2時間継続した場合の水量を確保する設計とする。</p> <p>(ロ) 蒸気発生器保管庫、1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家及び雑固体処理建屋の消火用水供給系 消火用水供給系の水源であるろ過水タンク A（1号機設備、1,2,3号機共用）及びろ過水タンク B（2号機設備、1,2,3号機共用）（以下「ろ過水タンク」という。）は、最大放出量である1号機又は2号機の主変圧器の消火ノズルから放出するために必要な圧力及び流量を満足する電動消火ポンプ（1号機設備、1,2,3号機共用（以下同じ。））の定格流量で、消火を2時間継続した場合の水量を確保する設計とする。</p> <p>(ハ) 2-固体廃棄物貯蔵庫、使用済燃料乾式貯蔵建屋及び重油タンクエリアの消火用水供給系 消火用水供給系の水源である平ばえ消火タンク（1,2,3号機共用（以下同じ。））及び原水貯槽（1号機設備、1,2,3号機共用（以下同じ。））は、最大放出量である2本の屋外消火栓を同時に使用して消火することを想定し、</p>

変 更 前	変 更 後
<p>な圧力及び必要な流量で、消火を2時間継続した場合の水量を確保する設計とする。</p> <p>ハ. 屋内消火栓及び屋外消火栓の容量は、消防法施行令に準拠した設計とする。</p> <p>(b) 消火設備の系統構成</p> <p>イ. 消火用水供給系の多重性及び多様性</p> <p>(イ) 原子炉建屋、原子炉補助建屋、海水ポンプエリア等の消火用水供給系 消火用水供給系は、電動である消火ポンプ3A及びディーゼル駆動である消火ポンプ3Bの設置による多様性並びに水源であるろ過水貯蔵タンク及び脱塩水タンクの各1基設置による多重性を有する設計とする。 消火ポンプ3Bの駆動用の燃料は、消火ポンプ燃料タンクに貯蔵する。 格納容器スプレイ設備は、格納容器スプレイポンプを2台設置による系統の多重性及び使用可能な場合に水源とするろ過水貯蔵タンク及び脱塩水タンクの各1基設置による多重性を有する設計とする。ろ過水貯蔵タンク及び脱塩水タンクが使用できない場合に水源とする燃料取替用水タンクは、格納容器スプレイ設備による消火時間を考慮した容量とする。</p> <p>(ロ) 蒸気発生器保管庫、1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家及び雑固体処理建屋の消火用水供給系 消火用水供給系は、電動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプ(1号機設備、1,2,3号機共用(以下同じ。))を使用し多様性を有する設計とする。水源であるろ過水タンクは2基設置による多重性を有する設計とする。 ディーゼル駆動消火ポンプの駆動用の燃料は、ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク(1号機設備、1,2,3号機共用)に貯蔵する。</p> <p>(ハ) 2-固体廃棄物貯蔵庫及び重油タンクエリアの消火用水供給系</p> <p>消火用水供給系は、静水頭により消火水を供給し、水源である平ばえ消火タンク及び原水貯槽の各1基設置による多重性を有する設計とする。</p> <p>ニ. 系統分離に応じた独立性</p> <p>原子炉の安全停止に必要な機器等の相互の系統分離を行うために設置する全域ハロン自動消火設備は、以下の動的機器の単一故障を想定した設計とし、系統分離に応じた独立性を有する設計とする。</p> <p>(イ) 動的機器である選択弁は多重化する。</p> <p>(ロ) 動的機器である容器弁及び容器弁に接続するハロンポンベは消火濃度を満足するために必要な数量以上設置する。</p> <p>ハ. 消火水の優先供給</p> <p>消火用水供給系は、飲料水系や所内水系等と共用する場合には、隔離弁を設置して遮断する措置により、消火水の供給を優先する設計とする。</p> <p>(c) 消火設備の電源確保</p> <p>イ. 消火用水供給系</p>	<p>屋外消火栓に必要な圧力及び必要な流量で、消火を2時間継続した場合の水量を確保する設計とする。</p> <p>ハ. 屋内消火栓及び屋外消火栓の容量は、消防法施行令に準拠した設計とする。</p> <p>(b) 消火設備の系統構成</p> <p>イ. 消火用水供給系の多重性及び多様性</p> <p>(イ) 原子炉建屋、原子炉補助建屋、海水ポンプエリア等の消火用水供給系 消火用水供給系は、電動である消火ポンプ3A及びディーゼル駆動である消火ポンプ3Bの設置による多様性並びに水源であるろ過水貯蔵タンク及び脱塩水タンクの各1基設置による多重性を有する設計とする。 消火ポンプ3Bの駆動用の燃料は、消火ポンプ燃料タンクに貯蔵する。 格納容器スプレイ設備は、格納容器スプレイポンプを2台設置による系統の多重性及び使用可能な場合に水源とするろ過水貯蔵タンク及び脱塩水タンクの各1基設置による多重性を有する設計とする。ろ過水貯蔵タンク及び脱塩水タンクが使用できない場合に水源とする燃料取替用水タンクは、格納容器スプレイ設備による消火時間を考慮した容量とする。</p> <p>(ロ) 蒸気発生器保管庫、1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家及び雑固体処理建屋の消火用水供給系 消火用水供給系は、電動消火ポンプ及びディーゼル駆動消火ポンプ(1号機設備、1,2,3号機共用(以下同じ。))を使用し多様性を有する設計とする。水源であるろ過水タンクは2基設置による多重性を有する設計とする。 ディーゼル駆動消火ポンプの駆動用の燃料は、ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク(1号機設備、1,2,3号機共用)に貯蔵する。</p> <p>(ハ) 2-固体廃棄物貯蔵庫、使用済燃料乾式貯蔵建屋及び重油タンクエリアの消火用水供給系 消火用水供給系は、静水頭により消火水を供給し、水源である平ばえ消火タンク及び原水貯槽の各1基設置による多重性を有する設計とする。</p> <p>ニ. 系統分離に応じた独立性</p> <p>原子炉の安全停止に必要な機器等の相互の系統分離を行うために設置する全域ハロン自動消火設備は、以下の動的機器の単一故障を想定した設計とし、系統分離に応じた独立性を有する設計とする。</p> <p>(イ) 動的機器である選択弁は多重化する。</p> <p>(ロ) 動的機器である容器弁及び容器弁に接続するハロンポンベは消火濃度を満足するために必要な数量以上設置する。</p> <p>ハ. 消火水の優先供給</p> <p>消火用水供給系は、飲料水系や所内水系等と共用する場合には、隔離弁を設置して遮断する措置により、消火水の供給を優先する設計とする。</p> <p>(c) 消火設備の電源確保</p> <p>イ. 消火用水供給系</p>



変 更 前	変 更 後
<p>消火ポンプ 3B 及びディーゼル駆動消火ポンプは、外部電源喪失時又は全交流動力電源喪失時にも起動できるように、蓄電池を設置する設計とする。</p> <p>また、格納容器スプレイポンプは、外部電源喪失時にも電源を喪失しないように、非常用電源より受電できる設計とする。</p> <p>ロ. 全域ハロン自動消火設備</p> <p>全域ハロン自動消火設備は、外部電源喪失時又は全交流動力電源喪失時にも起動できるように、蓄電池を設置する設計とする。また、原子炉の安全停止に必要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の全域ハロン自動消火設備の電源は、非常用電源からの受電も可能な設計とする。</p> <p>(d) 消火設備の配置上の考慮</p> <p>イ. 火災による二次的影響の考慮</p> <p>全域ハロン自動消火設備のボンベ及び制御盤は、火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさないよう、消防法施行規則に基づき、消火対象空間に設置しない設計とする。</p> <p>また、全域ハロン自動消火設備は、電気絶縁性の高いガスの採用及び自動消火による早期消火を可能とすることにより、火災の火炎、熱による直接的な影響、煙、流出流体、断線、爆発等の二次的影響が、火災が発生していない火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に及ばない設計とする。</p> <p>全域ハロン自動消火設備のボンベは、火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう、ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。</p> <p>ロ. 管理区域からの放出消火剤の流出防止</p> <p>管理区域内で放出した消火水は、放射性物質を含むおそれがある場合には、管理区域外への流出を防止するため、各フロアの目皿や配管により回収し、液体廃棄物処理設備で処理する設計とする。</p> <p>ハ. 消火栓の配置</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓は、消防法施行令に準拠し、屋外消火栓及び屋内消火栓を設置する。</p> <p>(e) 消火設備の警報</p> <p>イ. 消火設備の故障警報</p> <p>消火ポンプ 3A、消火ポンプ 3B、ディーゼル駆動消火ポンプ、電動消火ポンプ及び全域ハロン自動消火設備は、電源断等の故障警報を中央制御室に発する設計とする。</p> <p>ロ. 全域ハロン自動消火設備の退出警報</p> <p>全域ハロン自動消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を発する設計とする。</p> <p>(f) 消火設備に対する自然現象の考慮</p>	<p>消火ポンプ 3B 及びディーゼル駆動消火ポンプは、外部電源喪失時又は全交流動力電源喪失時にも起動できるように、蓄電池を設置する設計とする。</p> <p>また、格納容器スプレイポンプは、外部電源喪失時にも電源を喪失しないように、非常用電源より受電できる設計とする。</p> <p>ロ. 全域ハロン自動消火設備</p> <p>全域ハロン自動消火設備は、外部電源喪失時又は全交流動力電源喪失時にも起動できるように、蓄電池を設置する設計とする。また、原子炉の安全停止に必要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の全域ハロン自動消火設備の電源は、非常用電源からの受電も可能な設計とする。</p> <p>(d) 消火設備の配置上の考慮</p> <p>イ. 火災による二次的影響の考慮</p> <p>全域ハロン自動消火設備のボンベ及び制御盤は、火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に悪影響を及ぼさないよう、消防法施行規則に基づき、消火対象空間に設置しない設計とする。</p> <p>また、全域ハロン自動消火設備は、電気絶縁性の高いガスの採用及び自動消火による早期消火を可能とすることにより、火災の火炎、熱による直接的な影響、煙、流出流体、断線、爆発等の二次的影響が、火災が発生していない火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に及ばない設計とする。</p> <p>全域ハロン自動消火設備のボンベは、火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう、ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。</p> <p>ロ. 管理区域からの放出消火剤の流出防止</p> <p>管理区域内で放出した消火水は、放射性物質を含むおそれがある場合には、管理区域外への流出を防止するため、各フロアの目皿や配管により回収し、液体廃棄物処理設備で処理する設計とする。</p> <p>ハ. 消火栓の配置</p> <p>火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓は、消防法施行令に準拠し、屋外消火栓及び屋内消火栓を設置する。</p> <p>(e) 消火設備の警報</p> <p>イ. 消火設備の故障警報</p> <p>消火ポンプ 3A、消火ポンプ 3B、ディーゼル駆動消火ポンプ、電動消火ポンプ及び全域ハロン自動消火設備は、電源断等の故障警報を中央制御室に発する設計とする。</p> <p>ロ. 全域ハロン自動消火設備の退出警報</p> <p>全域ハロン自動消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を発する設計とする。</p> <p>(f) 消火設備に対する自然現象の考慮</p>

変 更 前	変 更 後
<p>イ. 凍結防止対策  外気温度が3℃まで低下した場合に、屋外の消火設備の凍結防止を目的として、屋外消火栓を微開し通水する運用を定め、気温の低下時における消火設備の機能を維持する設計とする。</p> <p>ロ. 風水害対策  消火ポンプ 3A、消火ポンプ 3B、ディーゼル駆動消火ポンプ及び全域ハロン自動消火設備は、風水害により性能が阻害されないよう、屋内に設置する。屋外に設置する電動消火ポンプは、風水害により性能が阻害されないよう、屋外仕様とする設計とする。</p> <p>ハ. 地盤変位対策  地震時における地盤変位対策として、建屋貫通部付近の消火配管は、地上化又はトレンチ内に設置するとともに、接続部には溶接継手を採用する。また、建屋外部から建屋内部の消火栓に給水することが可能な給水接続口を設置する。</p> <p>(g) その他  イ. 移動式消火設備  移動式消火設備として、複数の火災を想定した消火活動が可能な水源を有し、機動性のある化学消防自動車及び水槽付消防自動車を配備する設計とする。</p> <p>ロ. 消火用の照明器具  建屋内の消火栓、消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には、移動及び消火設備の操作を行うため、1時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する。</p> <p>ハ. ポンプ室の煙の排気対策  全域ハロン自動消火設備を設置するポンプ室は、全域ハロン自動消火設備によらない消火活動も考慮し、可搬型の排煙装置の配備によって、排煙による消防要員の視界の改善が可能な設計とする。</p> <p>ニ. 燃料設備  使用済燃料及び新燃料を貯蔵する設備は、消火水が流入しても臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>(3) 火災の影響軽減  a. 火災の影響軽減対策  火災の影響軽減対策の設計に当たり、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、原子炉の安全停止に必要な機能を確保するための手段を策定し、この手段に必要な火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを火災防護対象機器等とする。  火災が発生しても、原子炉を安全停止するためには、プロセスを監視しながら原子炉を停止し、冷却を行うことが必要であり、このためには、原子炉の安全停止</p>	<p>イ. 凍結防止対策  外気温度が3℃まで低下した場合に、屋外の消火設備の凍結防止を目的として、屋外消火栓を微開し通水する運用を定め、気温の低下時における消火設備の機能を維持する設計とする。</p> <p>ロ. 風水害対策  消火ポンプ 3A、消火ポンプ 3B、ディーゼル駆動消火ポンプ及び全域ハロン自動消火設備は、風水害により性能が阻害されないよう、屋内に設置する。屋外に設置する電動消火ポンプは、風水害により性能が阻害されないよう、屋外仕様とする設計とする。</p> <p>ハ. 地盤変位対策  地震時における地盤変位対策として、建屋貫通部付近の消火配管は、地上化又はトレンチ内に設置するとともに、接続部には溶接継手を採用する。また、建屋外部から建屋内部の消火栓に給水することが可能な給水接続口を設置する。</p> <p>(g) その他  イ. 移動式消火設備  移動式消火設備として、複数の火災を想定した消火活動が可能な水源を有し、機動性のある化学消防自動車及び水槽付消防自動車を配備する設計とする。</p> <p>ロ. 消火用の照明器具  建屋内の消火栓、消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には、移動及び消火設備の操作を行うため、1時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する。</p> <p>ハ. ポンプ室の煙の排気対策  全域ハロン自動消火設備を設置するポンプ室は、全域ハロン自動消火設備によらない消火活動も考慮し、可搬型の排煙装置の配備によって、排煙による消防要員の視界の改善が可能な設計とする。</p> <p>ニ. 燃料設備  使用済燃料、新燃料を貯蔵する設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器は、消火水が流入しても臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p>(3) 火災の影響軽減  a. 火災の影響軽減対策  火災の影響軽減対策の設計に当たり、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、原子炉の安全停止に必要な機能を確保するための手段を策定し、この手段に必要な火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを火災防護対象機器等とする。  火災が発生しても、原子炉を安全停止するためには、プロセスを監視しながら原子炉を停止し、冷却を行うことが必要であり、このためには、原子炉の安全停止</p>

変 更 前	変 更 後
<p>に必要な機能を確保するための手段を手動操作に期待してでも少なくとも1つ確保する必要がある。</p> <p>このため、火災防護対象機器等に対して、火災区域内又は火災区画内の火災の影響軽減のための対策や隣接する火災区域内又は火災区画内における火災の影響を軽減するために、以下の対策を講じる。</p> <p>(a) 火災防護対象機器等の系統分離による火災の影響軽減対策</p> <p>中央制御盤及び原子炉格納容器内を除く火災防護対象機器等は、以下のいずれかの系統分離によって、火災の影響を軽減するための対策を講じる。</p> <p>イ. 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等</p> <p>火災防護対象機器等は、火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を確認した隔壁等によって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。</p> <p>ロ. 6m以上離隔、火災感知設備及び自動消火設備</p> <p>火災防護対象機器等は、仮置きするものを含めて可燃性物質のない水平距離を6m以上確保することによって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。</p> <p>消火設備は、早期消火を目的として、自動消火設備である全域ハロン自動消火設備を設置し、(2)火災の感知及び消火 b. 消火設備(b)消火設備の系統構成</p> <p>ロ. に示す系統分離に応じた独立性を有する設計とする。</p> <p>火災感知設備は、誤作動防止を考慮した火災感知器の作動信号により自動で消火設備を作動させる設計とする。</p> <p>ハ. 1時間耐火隔壁等、火災感知設備及び自動消火設備</p> <p>火災防護対象機器等は、想定される火災に対して1時間の耐火能力を有する隔壁等の設置によって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。</p> <p>隔壁等は、材料、厚さ等を設計するための火災耐久試験等により1時間の耐火性能を有する設計であることを確認する設計とする。</p> <p>1時間耐火隔壁を施工するケーブルトレイは、上部に位置するケーブルトレイ火災からの影響を考慮する設計とし、ケーブルトレイ真下に火災源がある場合は、火災源の火災に伴う火炎がケーブルトレイ上面まで達しない設計とする。</p> <p>また、火災感知設備及び消火設備は、上記ロ. と同様の設計とする。</p> <p>(b) 中央制御盤の火災の影響軽減対策</p> <p>中央制御盤は、火災により中央制御盤の1つの区画の安全機能の全喪失を想定した場合に、原子炉の安全停止に必要な手順を定めるとともに、(a)に示す火災の影響軽減のための措置を講じる設計と同等の設計として、以下に示す火災の影響軽減対策を行う設計とする。</p> <p>離隔距離等による系統分離として、中央制御盤の操作スイッチ間、盤内配線間、盤内配線ダクト間は、近接する他の構成部品に火災の影響がないことを確認した実証試験の結果に基づく分離対策を行う設計とし、中央制御盤のケーブ</p>	<p>に必要な機能を確保するための手段を手動操作に期待してでも少なくとも1つ確保する必要がある。</p> <p>このため、火災防護対象機器等に対して、火災区域内又は火災区画内の火災の影響軽減のための対策や隣接する火災区域内又は火災区画内における火災の影響を軽減するために、以下の対策を講じる。</p> <p>(a) 火災防護対象機器等の系統分離による火災の影響軽減対策</p> <p>中央制御盤及び原子炉格納容器内を除く火災防護対象機器等は、以下のいずれかの系統分離によって、火災の影響を軽減するための対策を講じる。</p> <p>イ. 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等</p> <p>火災防護対象機器等は、火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を確認した隔壁等によって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。</p> <p>ロ. 6m以上離隔、火災感知設備及び自動消火設備</p> <p>火災防護対象機器等は、仮置きするものを含めて可燃性物質のない水平距離を6m以上確保することによって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。</p> <p>消火設備は、早期消火を目的として、自動消火設備である全域ハロン自動消火設備を設置し、(2)火災の感知及び消火 b. 消火設備(b)消火設備の系統構成</p> <p>ロ. に示す系統分離に応じた独立性を有する設計とする。</p> <p>火災感知設備は、誤作動防止を考慮した火災感知器の作動信号により自動で消火設備を作動させる設計とする。</p> <p>ハ. 1時間耐火隔壁等、火災感知設備及び自動消火設備</p> <p>火災防護対象機器等は、想定される火災に対して1時間の耐火能力を有する隔壁等の設置によって、互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。</p> <p>隔壁等は、材料、厚さ等を設計するための火災耐久試験等により1時間の耐火性能を有する設計であることを確認する設計とする。</p> <p>1時間耐火隔壁を施工するケーブルトレイは、上部に位置するケーブルトレイ火災からの影響を考慮する設計とし、ケーブルトレイ真下に火災源がある場合は、火災源の火災に伴う火炎がケーブルトレイ上面まで達しない設計とする。</p> <p>また、火災感知設備及び消火設備は、上記ロ. と同様の設計とする。</p> <p>(b) 中央制御盤の火災の影響軽減対策</p> <p>中央制御盤は、火災により中央制御盤の1つの区画の安全機能の全喪失を想定した場合に、原子炉の安全停止に必要な手順を定めるとともに、(a)に示す火災の影響軽減のための措置を講じる設計と同等の設計として、以下に示す火災の影響軽減対策を行う設計とする。</p> <p>離隔距離等による系統分離として、中央制御盤の操作スイッチ間、盤内配線間、盤内配線ダクト間は、近接する他の構成部品に火災の影響がないことを確認した実証試験の結果に基づく分離対策を行う設計とし、中央制御盤のケーブ</p>

変 更 前	変 更 後
<p>ルは、当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず、また、周囲へ火災の影響を与えないことを実証試験によって確認した金属外装ケーブル、テフロン電線及び難燃ケーブルを使用する設計とする。</p> <p>中央制御盤は、中央制御盤内に火災の早期感知を目的として、高感度煙検出設備を設置し、また、常駐する運転員の早期消火活動に係る運用を定めることで、相違する系列の火災防護対象機器等に対する火災の影響軽減対策を行う。</p> <p>火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し、可搬型のサーモグラフィカメラの配備によって、火災の発生箇所を特定できる設計とする。</p> <p>(c) 原子炉格納容器内の火災の影響軽減対策</p> <p>原子炉格納容器内は、火災により原子炉格納容器内の動的機器の動的機能喪失を想定した場合に、原子炉の安全停止に必要な手順を定めるとともに、(a)に示す火災の影響軽減のための措置を講じる設計と同等の設計として、以下に示す火災の影響軽減対策を行う設計とする。</p> <p>また、原子炉格納容器内には可燃物を保管しない運用とし、管理する。</p> <p>イ. 原子炉格納容器内のケーブルトレイは、以下に示すケーブルトレイへの鉄製の蓋の設置によって、火災の影響軽減対策を行う設計とする。</p> <p>鉄製の蓋には、開口の設置によって、消火水がケーブルトレイへ浸入する設計とする。</p> <p>(イ) 同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設されるケーブルトレイ同士が6 mの離隔を有する場合は、いずれか一方の系列の火災防護対象ケーブルが敷設されるケーブルトレイの周囲6 m範囲に位置するケーブルトレイ</p> <p>(ロ) 同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設されるケーブルトレイ同士が6 mの離隔を有しない場合は、同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設される両方のケーブルトレイ及びいずれか一方の系列の火災防護対象ケーブルが敷設されるケーブルトレイの周囲6 m範囲に位置するケーブルトレイ</p> <p>(ハ) 同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設される電線管同士が6 mの離隔を有する場合は、いずれか一方の系列の火災防護対象ケーブルが敷設される電線管の周囲6 m範囲に位置するケーブルトレイ</p> <p>(ニ) 同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設される電線管同士が6 mの離隔を有しない場合は、上記(ハ)と同様の対策を実施</p> <p>ロ. 原子炉格納容器内に設置する火災感知器は、アナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器及び非アナログ式の炎感知器（赤外線）とする。ただし、ループ室、加圧器室は、接点構造を有しない非アナログ式の熱感知器又は防爆型の熱感知器とする。</p> <p>ハ. 相違する系列の火災防護対象機器等に対する火災の影響軽減対策を行うため、消防要員等による早期の手動による消火活動及び進入困難な場合の多重</p>	<p>ルは、当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず、また、周囲へ火災の影響を与えないことを実証試験によって確認した金属外装ケーブル、テフロン電線及び難燃ケーブルを使用する設計とする。</p> <p>中央制御盤は、中央制御盤内に火災の早期感知を目的として、高感度煙検出設備を設置し、また、常駐する運転員の早期消火活動に係る運用を定めることで、相違する系列の火災防護対象機器等に対する火災の影響軽減対策を行う。</p> <p>火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し、可搬型のサーモグラフィカメラの配備によって、火災の発生箇所を特定できる設計とする。</p> <p>(c) 原子炉格納容器内の火災の影響軽減対策</p> <p>原子炉格納容器内は、火災により原子炉格納容器内の動的機器の動的機能喪失を想定した場合に、原子炉の安全停止に必要な手順を定めるとともに、(a)に示す火災の影響軽減のための措置を講じる設計と同等の設計として、以下に示す火災の影響軽減対策を行う設計とする。</p> <p>また、原子炉格納容器内には可燃物を保管しない運用とし、管理する。</p> <p>イ. 原子炉格納容器内のケーブルトレイは、以下に示すケーブルトレイへの鉄製の蓋の設置によって、火災の影響軽減対策を行う設計とする。</p> <p>鉄製の蓋には、開口の設置によって、消火水がケーブルトレイへ浸入する設計とする。</p> <p>(イ) 同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設されるケーブルトレイ同士が6 mの離隔を有する場合は、いずれか一方の系列の火災防護対象ケーブルが敷設されるケーブルトレイの周囲6 m範囲に位置するケーブルトレイ</p> <p>(ロ) 同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設されるケーブルトレイ同士が6 mの離隔を有しない場合は、同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設される両方のケーブルトレイ及びいずれか一方の系列の火災防護対象ケーブルが敷設されるケーブルトレイの周囲6 m範囲に位置するケーブルトレイ</p> <p>(ハ) 同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設される電線管同士が6 mの離隔を有する場合は、いずれか一方の系列の火災防護対象ケーブルが敷設される電線管の周囲6 m範囲に位置するケーブルトレイ</p> <p>(ニ) 同じ機能を有する火災防護対象ケーブルが敷設される電線管同士が6 mの離隔を有しない場合は、上記(ハ)と同様の対策を実施</p> <p>ロ. 原子炉格納容器内に設置する火災感知器は、アナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器及び非アナログ式の炎感知器（赤外線）とする。ただし、ループ室、加圧器室は、接点構造を有しない非アナログ式の熱感知器又は防爆型の熱感知器とする。</p> <p>ハ. 相違する系列の火災防護対象機器等に対する火災の影響軽減対策を行うため、消防要員等による早期の手動による消火活動及び進入困難な場合の多重</p>

変 更 前	変 更 後
<p>性を有する格納容器スプレイ設備を用いた手動による消火活動に係る運用を定める。</p> <p>(d) 換気設備に対する火災の影響軽減対策 火災防護対象機器等を設置する火災区域に関連する換気設備は、他の火災区域又は火災区画の火災の影響を軽減するために、防火ダンパを設置する。 換気設備は、環境への放射性物質の放出を防ぐために、排気筒に繋がるダンパを閉止し隔離できる設計とする。</p> <p>(e) 火災発生時の煙に対する影響軽減対策 運転員が常駐する中央制御室は、建築基準法に準拠した容量の可搬型の排煙設備の配備によって、火災発生時の煙を排気する設計とする。 電気ケーブルが密集するフロアケーブルダクトは、全域ハロン自動消火設備による自動消火により火災発生時の煙の発生が抑制されることから、煙の排気は不要である。</p> <p>(f) 油タンクに対する火災の影響軽減対策 火災区域又は火災区画に設置する油タンクは、換気空調設備による排気又はベント管により、屋外へ排気する設計とする。</p> <p>b. 原子炉の安全確保</p> <p>(a) 原子炉の安全停止対策</p> <p>イ. 火災区域又は火災区画に設置される全機器の動的機能喪失を想定した設計 発電用原子炉施設内の火災により安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には、当該火災区域又は火災区画に設置される全機器の動的機能喪失を想定しても、火災の影響軽減のための系統分離対策によって、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を安全に停止できる設計とする。</p> <p>ロ. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計 発電用原子炉施設内の火災に起因した運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対処するための機器に対し、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づく単一故障を想定しても、原子炉を支障なく安全停止できるよう、中央制御盤内の延焼時間内に対応操作を行う手順を定めるとともに、制御盤間の離隔距離又は盤内の延焼防止対策によって、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を収束するために必要な機能が失われないよう設計する。</p> <p>(b) 火災の影響評価</p> <p>イ. 火災区域又は火災区画に設置される全機器の動的機能喪失を想定した設計に対する評価 設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量及び火災区域又は火災区画の面積を基に、発電用原子炉施設内の火災によって安全保護系及び原子炉停止系</p>	<p>性を有する格納容器スプレイ設備を用いた手動による消火活動に係る運用を定める。</p> <p>(d) 換気設備に対する火災の影響軽減対策 火災防護対象機器等を設置する火災区域に関連する換気設備は、他の火災区域又は火災区画の火災の影響を軽減するために、防火ダンパを設置する。 換気設備は、環境への放射性物質の放出を防ぐために、排気筒に繋がるダンパを閉止し隔離できる設計とする。</p> <p>(e) 火災発生時の煙に対する影響軽減対策 運転員が常駐する中央制御室は、建築基準法に準拠した容量の可搬型の排煙設備の配備によって、火災発生時の煙を排気する設計とする。 電気ケーブルが密集するフロアケーブルダクトは、全域ハロン自動消火設備による自動消火により火災発生時の煙の発生が抑制されることから、煙の排気は不要である。</p> <p>(f) 油タンクに対する火災の影響軽減対策 火災区域又は火災区画に設置する油タンクは、換気空調設備による排気又はベント管により、屋外へ排気する設計とする。</p> <p>b. 原子炉の安全確保</p> <p>(a) 原子炉の安全停止対策</p> <p>イ. 火災区域又は火災区画に設置される全機器の動的機能喪失を想定した設計 発電用原子炉施設内の火災により安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には、当該火災区域又は火災区画に設置される全機器の動的機能喪失を想定しても、火災の影響軽減のための系統分離対策によって、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を安全に停止できる設計とする。</p> <p>ロ. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計 発電用原子炉施設内の火災に起因した運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対処するための機器に対し、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づく単一故障を想定しても、原子炉を支障なく安全停止できるよう、中央制御盤内の延焼時間内に対応操作を行う手順を定めるとともに、制御盤間の離隔距離又は盤内の延焼防止対策によって、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を収束するために必要な機能が失われないよう設計する。</p> <p>(b) 火災の影響評価</p> <p>イ. 火災区域又は火災区画に設置される全機器の動的機能喪失を想定した設計に対する評価 設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量及び火災区域又は火災区画の面積を基に、発電用原子炉施設内の火災によって安全保護系及び原子炉停止系</p>

変 更 前	変 更 後
<p>の作動が要求される場合には、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく原子炉の安全停止が可能であることを以下に示す火災影響評価によって確認する。</p> <p>(イ) 隣接する火災区域又は火災区画に影響を与えない場合 当該火災区域又は火災区画の火災を想定し、原子炉の安全停止が可能であることを評価する。</p> <p>(ロ) 隣接する火災区域又は火災区画に影響を与える場合 当該火災区域又は火災区画及び火災影響を受ける隣接する火災区域又は火災区画の2区画に対して火災を想定し、原子炉の安全停止が可能であることを評価する。</p> <p>ロ. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計に対する評価 内部火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生する可能性があるため、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対処するための機器に対し単一故障を想定しても、事象が収束して原子炉は支障なく低温停止に移行できることを確認する。</p> <p>(4) 設備の共用 火災感知設備（「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家、雑固体処理建屋及び蒸気発生器保管庫）」は、共用する火災区域に設け、中央制御室での監視を可能とすることで、共用により発電用原子炉の安全性を損なわない設計とする。</p> <p>消火設備（「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家、雑固体処理建屋及び蒸気発生器保管庫）」は、共用する火災区域に対し必要な容量の消火水等を供給できるものとし、消火設備の故障警報を中央制御室に吹鳴することで、共用により発電用原子炉の安全性を損なわない設計とする。</p> <p>火災区域構造物（「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家、雑固体処理建屋及び蒸気発生器保管庫）」は、共用する火災区域を設定するために必要な構造物により構成し、共用により発電用原子炉の安全性を損なわない設計とする。</p>	<p>の作動が要求される場合には、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく原子炉の安全停止が可能であることを以下に示す火災影響評価によって確認する。</p> <p>(イ) 隣接する火災区域又は火災区画に影響を与えない場合 当該火災区域又は火災区画の火災を想定し、原子炉の安全停止が可能であることを評価する。</p> <p>(ロ) 隣接する火災区域又は火災区画に影響を与える場合 当該火災区域又は火災区画及び火災影響を受ける隣接する火災区域又は火災区画の2区画に対して火災を想定し、原子炉の安全停止が可能であることを評価する。</p> <p>ロ. 設計基準事故等に対処するための機器に単一故障を想定した設計に対する評価 内部火災により原子炉に外乱が及び、かつ、安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生する可能性があるため、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対処するための機器に対し単一故障を想定しても、事象が収束して原子炉は支障なく低温停止に移行できることを確認する。</p> <p>(4) 設備の共用 火災感知設備（「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫及び使用済燃料乾式貯蔵建屋）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家、雑固体処理建屋及び蒸気発生器保管庫）」は、共用する火災区域に設け、中央制御室での監視を可能とすることで、共用により発電用原子炉の安全性を損なわない設計とする。</p> <p>消火設備（「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫及び使用済燃料乾式貯蔵建屋）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家、雑固体処理建屋及び蒸気発生器保管庫）」は、共用する火災区域に対し必要な容量の消火水等を供給できるものとし、消火設備の故障警報を中央制御室に吹鳴することで、共用により発電用原子炉の安全性を損なわない設計とする。</p> <p>火災区域構造物（「3号機設備、1,2,3号機共用（2-固体廃棄物貯蔵庫及び使用済燃料乾式貯蔵建屋）」及び「1号機設備、1,2,3号機共用（1-固体廃棄物貯蔵庫、焼却炉建家、雑固体処理建屋及び蒸気発生器保管庫）」は、共用する火災区域を設定するために必要な構造物により構成し、共用により発電用原子炉の安全性を損なわない設計とする。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>2. 主要対象設備  火災防護設備の対象となる主要な設備について、「表 1 火災防護設備の主要設備リスト」に示す。</p>	<p>2. 主要対象設備  火災防護設備の対象となる主要な設備について、「表 1 火災防護設備の主要設備リスト」に示す。</p>

表1 火災防護設備の主要設備リスト

設備区分		変更前				変更後						
		機器区分	名称	(注1) 設計基準対象施設		(注1) 重大事故等対処設備		名称	(注1) 設計基準対象設備		(注1) 重大事故等対処設備	
				耐震 重要度 分類	機器クラス	設備分類	重大事故等 機器クラス		耐震 重要度 分類	機器クラス	設備分類	重大事故等 機器クラス
火災区域構造物及び火災区画構造物	—	—	—	—	—	使用済燃料乾式貯蔵建屋	C	—	—	—	—	
消火設備	主配管	—	—	—	—	重油タンク周辺消火水供給ライン分岐点 (1, 2, 3号機共用) ～ 使用済燃料乾式貯蔵建屋消火水供給ライン 第一分岐点 (1, 2, 3号機共用)	C	Non	—	—	—	

(注1) 表1に用いる略語の定義は「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設」の「6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格」の「表1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト 付表1」による。



(2) 適用基準及び適用規格

変 更 前	変 更 後
<p>火災防護設備に適用する基準及び規格のうち、本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 (平成25年6月19日原規技発第1306194号)</li><li>・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 (平成25年6月19日原規技発第1306195号)</li><li>・ 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)</li><li>・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 (平成25年6月19日原規技発第1306193号)</li><li>・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針 (平成21年3月9日原子力安全委員会)</li><li>・ 消防法 (昭和23年7月24日法律第186号) 消防法施行令 (昭和36年3月25日政令第37号) 危険物の規制に関する政令 (昭和34年9月26日政令第306号)</li><li>・ 建築基準法 (昭和25年5月24日法律第201号)</li><li>・ 不燃材料を定める件 (平成12年建設省告示第 1400 号)</li><li>・ JIS A 4201-1992 建築物等の避雷設備 (避雷針)</li><li>・ 工場電気設備防爆委員会「工場電気設備防爆指針」(ガス蒸気防爆2006)</li></ul>	<p>火災防護設備に適用する基準及び規格のうち、本設計及び工事計画において適用する基準及び規格は以下のとおり。</p> <p style="text-align: center;">変更なし</p>

上記の他「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」を参照する。

4 火災防護設備に係る工事の方法

変 更 前	変 更 後
火災防護設備に係る工事の方法は、「原子炉本体」における「9 原子炉本体に係る工事の方法」（「1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査」、「2.1.3 燃料体に係る検査」及び「3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項」を除く。）に従う。	変更なし

### Ⅲ. 工事工程表

今回の変更の工事の工程は、第1表に示すとおりである。



(続き)

項目	年月		令和7年度												令和8年度												令和9年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
核燃料物質の貯蔵施設及び 検査及び使用前確認	現地工事期間												第二期工事 —	△																								
	検査及び使用前確認	構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになった時	〇							第二期工事			□	第三期工事																								
		工事完了時の検査をすることができるようになった時	○							第二期工事			○	第三期工事																								
		品質マネジメントシステムに係る検査をすることができるようになった時									第二期工事	◎																										

- : 現地工事期間
- : 構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになった時
- : 工事完了時の検査をすることができるようになった時
- ◎ : 品質マネジメントシステムに係る検査をすることができるようになった時
- △ : 一部使用の適用

(続き)

項目	年月	令和3年度			令和4年度												令和5年度												令和6年度											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
原子炉冷却系統施設	現地工事期間		第一期工事																																				△	
	検査及び使用前確認可能時期	構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになった時	□																																				□	
		工事完了時の検査をすることができるようになった時	○																																				○	
		品質マネジメントシステムに係る検査をすることができるようになった時	◎																																				◎	
放射線管理施設	現地工事期間		第一期工事																																				△	
	検査及び使用前確認可能時期	構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになった時	□																																				□	
		工事完了時の検査をすることができるようになった時	○																																				○	
		品質マネジメントシステムに係る検査をすることができるようになった時	◎																																				◎	
その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備	現地工事期間		第一期工事																																				△	
	検査及び使用前確認可能時期	構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになった時	□																																				□	
		工事完了時の検査をすることができるようになった時	○																																				○	
		品質マネジメントシステムに係る検査をすることができるようになった時	◎																																				◎	

- : 現地工事期間
- : 構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになった時
- : 工事完了時の検査をすることができるようになった時
- ◎ : 品質マネジメントシステムに係る検査をすることができるようになった時
- △ : 一部使用の適用

#### IV. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

##### 1. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

当社は、原子力発電所の安全を達成・維持・向上させるため、健全な安全文化を育成及び維持するための活動を行う仕組みを含めた、原子炉施設の設計、工事及び検査段階から運転段階に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを確立し、「伊方発電所原子炉施設保安規定」の品質マネジメントシステム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に定めている。

「設計及び工事計画認可申請（届出）書」（以下「設工認」という。）の「設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）は保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき、設計及び工事に係る具体的な品質管理の方法、組織等の計画された事項を示したものである。

##### 2. 適用範囲・定義

###### 2.1 適用範囲

設工認品質管理計画は、伊方発電所 3 号機原子炉施設の設計、工事及び検査に係る保安活動に適用する。

###### 2.2 定義

設工認品質管理計画における用語の定義は、以下を除き保安規定品質マネジメントシステム計画に従う。

###### (1) 実用炉規則

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日通商産業省令第 77 号）をいう。

###### (2) 技術基準規則

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 6 号）をいう。

###### (3) 実用炉規則別表第二対象設備

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和 53 年 12 月 28 日通商産業省令第 77 号）の別表第二「設備別記載事項」に示された設備をいう。

###### (4) 適合性確認対象設備

設計及び工事の計画に基づき、技術基準規則への適合性を確保するために必要となる設備をいう。

### 3. 設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下のとおり実施する。

#### 3.1 設計、工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達に関する事項を含む。）

設計、工事及び検査は、本店組織及び発電所組織で構成する体制で実施する。

設計及び工事に係る組織は、担当する設備に関する設計及び工事について責任と権限を持つ。

発電所長から指名を受けた検査責任者は、担当する検査について責任と権限を持つ。

#### 3.2 設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査

##### 3.2.1 設計、工事及び検査のグレード分けの適用

設工認の設計には、「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示す設計を一律適用することで、1つのグレードで管理する。

工事及び検査については、以下に示すグレードを考慮し管理する。

工事段階に係るグレード分け

発電への影響度区分	安全上の機能別重要度区分						
	クラス1※		クラス2※		クラス3※		その他
	PS-1	MS-1	PS-2	MS-2	PS-3	MS-3	
R1	A		B				
R2							
R3			C				

※：発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針に基づく重要度

R1：その故障により発電停止となる設備

R2：その故障がプラント運転に重大な影響を及ぼす設備（R1を除く）

R3：上記以外でその故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさない設備



検査段階に係るグレード分け

検査の内容 設備の重要度	①機能・性能を確認 する最終段の検査	②機器の構造等を 確認する検査	③事後検証 可能な検査
クラス1	A	B	C
クラス2 常設 SA 設備			
上記以外の設備			

### 3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査

設工認における、設計、工事及び検査の流れを第 3.2-1 図に示すとともに、設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステム計画との関係を第 3.2-1 表に示す。

設計を主管する箇所の長は、第 3.2-1 表に示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」に示す設計の審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。


このレビューについては、設計及び工事を主管する箇所の中で設計に係る専門家を含めて実施する。

なお、実用炉規則別表第二対象設備のうち、設工認の申請（届出）が不要な工事及び主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は、「3.4 工事に係る品質管理の方法」以降の必要な事項を適用して工事及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおり工事されていること、技術基準規則に適合していることを使用前事業者検査により確認する。

第 3.2-1 表 設工認における設計、工事及び検査の各段階

各段階		保安規定品質 マネジメント システム計画 の対応項目	概 要
設計	3.3	設計に係る品質管理の方法	7.3.1 適合性を確保するために必要な設計を実施するための計画
	3.3.1	適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化	7.3.2 設計に必要な技術基準規則等の要求事項の明確化
	3.3.2	各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定	要求事項に対応するための設備・運用の抽出
	3.3.3(1)	基本設計方針の作成(設計1)	7.3.3 要求事項を満足する基本設計方針の作成
	3.3.3(2)	適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計(設計2)	適合性確認対象設備に必要な設計の実施
	3.3.3(3) ※	設計のアウトプットに対する検証	7.3.4 設計資料のレビュー 7.3.5 要求事項への適合性を確保するために必要な設計の妥当性のチェック
	3.3.4	設計における変更	7.3.7 設計対象の追加や変更時の対応
工事及び検査	3.4.1	設工認に基づく具体的な設備の設計の実施(設計3)	7.3.3 設工認を実現するための具体的な設計 7.3.5
	3.4.2	具体的な設備の設計に基づく工事の実施	— 適合性確認対象設備の工事の実施
	3.5.1	使用前事業者検査での確認事項	— 適合性確認対象設備が、設工認に適合していることを確認
	3.5.2	設計の結果と使用前事業者検査対象の繋がり の明確化	— 検査に先立ち設計の結果と使用前事業者検査の対象との繋がりを整理
	3.5.3	使用前事業者検査の計画	— 適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであることを確認する計画と方法の決定
	3.5.4	検査計画の管理	— 使用前事業者検査を実施する際の工程管理
	3.5.5	主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理	— 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査を実施する際のプロセスの管理
3.5.6	使用前事業者検査の実施	7.3.6 認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであることを確認 8.2.4	
調達	3.6	設工認における調達管理の方法	7.4 設工認に必要な設計、工事及び検査に係る調達管理 8.2.4

※：「3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計のレビュー」を示す



\*1：設工認の「設計」とは、要求事項を満足した設備とするための基本設計方針を作成（設計1）し、既に設置されている設備の状況を念頭に置きながら、適合性確認対象設備を各条文に適合させるための設計（設計2）を行う業務をいう。また、この設計の結果を基に設工認としてまとめる。

\*2：適合性確認対象設備が技術基準規則の条文ごとの要求事項に適合していることを確認するための検査方法（代替確認の考え方を含む。）の決定とその実施方法を使用前事業者検査の計画として明確にする。

□ : 設工認の範囲  
 - - - -> : 必要に応じ実施する業務の流れ

第3.2-1図 設工認として必要な設計、工事及び検査の流れ

### 3.3 設計に係る品質管理の方法

#### 3.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するために必要な要求事項を明確にする。

#### 3.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定

設計を主管する箇所の長は、設工認に関連する工事において、要求事項への適合性を確保するために、追加・変更となる適合性確認対象設備（運用を含む。）を、実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備又は運用を考慮し選定する。

#### 3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を以下のとおり実施する。

##### (1) 基本設計方針の作成（設計 1）

「設計 1」として、技術基準規則等の要求事項を基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。

##### (2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2）

「設計 2」として、「設計 1」で明確にした基本設計方針を用いて適合性確認対象設備に必要な詳細設計を実施する。

なお、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を計画し信頼性を確保する。

##### (3) 設計のアウトプットに対する検証

設計を主管する箇所の長は、設計 1 及び設計 2 の結果について、設計に係る専門家を含めてレビューを実施するとともに、当該業務を直接実施した原設計者以外の者に検証を実施させる。

#### 3.3.4 設計における変更

設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、設計結果を必要に応じ修正する。

### 3.4 工事に係る品質管理の方法

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、設工認に基づく具体的な設備の設計（設計3）、その結果を反映した設備を導入するために必要な工事を以下のとおり実施する。

また、これらの活動を調達する場合は、「3.6 設工認における調達管理の方法」を適用して実施する。

#### 3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかにより、設工認に基づく製品実現のための具体的な設備の設計（設計3）を実施する。

- ・自社で設計する場合
- ・「設計3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し、発電所組織の工事を主管する箇所の長が管理する場合
- ・「設計3」を発電所組織の工事を主管する箇所の長が調達し、管理する場合
- ・「設計3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し、管理する場合
- ・「設計3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し、本店組織及び発電所組織の工事を主管する箇所の長が管理する場合

#### 3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6 設工認における調達管理の方法」に従い実施する。

### 3.5 使用前事業者検査の方法

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可（届出）された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規定に基づく使用前事業者検査を計画し、工事を主管する箇所からの独立性を確保した検査体制の下、実施する。

#### 3.5.1 使用前事業者検査での確認事項

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可（届出）された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおり工事されていること、技術基準規則に適合していることを確認するために以下の項目について検査を実施する。

- ① 設備の仕様の適合性確認

② 実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並びに「工事の方法」のとおり行われていること。

これらの項目のうち、①を第3.5-1表に示す検査として、②を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA検査」という。）として実施する。

また、QA検査では上記②に加え、上記①のうち工事を主管する箇所（供給者を含む。）が実施する検査記録の信頼性の確認を行い、設工認に基づく工事の信頼性を確保する。

### 3.5.2 設計の結果と使用前事業者検査対象の繋がり の明確化

使用前事業者検査の実施に先立ち、設計1～3の結果と適合性確認対象の繋がりを明確化する。

### 3.5.3 使用前事業者検査の計画

検査責任者は、適合性確認対象設備が、認可（届出）された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおり工事されていること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方法並びに第3.5-1表に定める要求種別ごとに確認項目、確認視点及び主な検査項目をもとに計画を策定する。

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備についても、使用前事業者検査を計画する。

また、使用前事業者検査の実施に先立ち、設計結果に関する具体的な検査概要及び判定基準を使用前事業者検査の方法として明確にする。

### 3.5.4 検査計画の管理

検査責任者は、使用前事業者検査を適切な段階で実施するため、関係箇所と調整のうえ検査計画を作成する。

使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを適切に管理する。

### 3.5.5 主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理

検査責任者は、溶接が特殊工程であることを踏まえ、工程管理等の計画を策定

し、溶接施工工場におけるプロセスの適切性の確認及び監視を行う。

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それをレビューし、必要な管理を実施する。

### 3.5.6 使用前事業者検査の実施

検査責任者は、検査要領書の制定、体制を構築し、使用前事業者検査を実施する。

#### (1) 使用前事業者検査の独立性確保

使用前事業者検査は、組織的独立を確保し実施する。

#### (2) 使用前事業者検査の体制

使用前事業者検査の体制は、検査要領書で明確にする。

#### (3) 使用前事業者検査の検査要領書の制定

検査責任者は、適合性確認対象設備が、認可（届出）された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおり工事されていること、技術基準規則に適合していることを確認するため「3.5.3 使用前事業者検査の計画」で決定した確認方法を基に、使用前事業者検査を実施するための検査要領書を定める。

実施する検査が代替検査となる場合は、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。

#### (4) 使用前事業者検査の実施

検査責任者は、検査要領書に基づき、確立された検査体制の下で、使用前事業者検査を実施する。

第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点

要求種別		確認項目	確認視点	主な検査項目
設 備 設 計 要 求	設置 要求	名称、取付箇所、 個数	設計要求どおりの名称、取 付箇所、個数が設置されて いることを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 据付検査</li> <li>・ 状態確認検査</li> <li>・ 外観検査</li> </ul>
	機能 要求	系統構成、系統 隔離、可搬設備 の接続性	実際に使用できる系統構 成になっていることを確 認する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 材料検査</li> <li>・ 寸法検査</li> <li>・ 漏えい検査</li> </ul>
		容量、揚程等の 仕様（要目表）	要目表の記載どおりであ ることを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外観検査</li> <li>・ 据付検査</li> </ul>
		上記以外の所要 の機能要求事項	目的とする能力（機能・性 能）が発揮できることを確 認する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 耐圧検査</li> <li>・ 機能・性能検査</li> <li>・ 特性検査</li> <li>・ 状態確認検査</li> </ul> <p>主要な耐圧部の溶接部 に係る使用前事業者検 査（検査項目は設工認の 「工事の方法」に記載）</p>
	評価 要求	評価のインプッ ト条件等の要求 事項	評価条件を満足している ことを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 状態確認検査</li> </ul>
		評価結果を設計 条件とする要求 事項	内容に応じて、設置要求、 系統構成、機能要求として 確認する。	内容に応じて、設置要 求、系統構成、機能要求 の検査を適用
運 用	運用要求	手順確認	（保安規定） 手順化されていることを 確認する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 状態確認検査</li> </ul>



### 3.6 設工認における調達管理の方法

設工認で行う調達管理は、保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき以下に示す管理を実施する。

#### 3.6.1 供給者の技術的評価

調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達物品等を供給する技術的な能力を有することの判断根拠として供給者の技術的評価を実施する。

#### 3.6.2 供給者の選定

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響や供給者の実績等を考慮し、「3.2.1 設計、工事及び検査のグレード分けの適用」に示す重要度に応じてグレード分けを行い管理する。

#### 3.6.3 調達物品等の調達管理

業務の実施に際し、原子力安全に及ぼす影響に応じて、調達管理に係るグレード分けを適用する。

##### (1) 発注仕様書の作成

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す調達要求事項を含めた発注仕様書を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「(2) 調達物品等の管理」参照）

調達を主管する箇所の長は、一般産業用工業品を原子炉施設に使用するにあたって当該一般産業用工業品に係る情報の入手に関する事項及び調達を主管する箇所が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同行して工場等の施設に立ち入る場合があることを供給者へ要求する。

##### (2) 調達物品等の管理

調達を主管する箇所の長は、調達仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達物品等が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。

##### (3) 調達物品等の検証

調達を主管する箇所の長は、調達物品等が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達物品等の検証を行う。

調達を主管する箇所の長は、供給先で検証を実施する場合、あらかじめ調達文

書で検証の要領及び調達物品等のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。

#### 3.6.4 供給者の品質保証監査

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安全文化を育成及び維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、供給者品質保証監査を実施する。

### 3.7 文書及び記録の管理、識別管理及びトレーサビリティ

#### 3.7.1 文書及び記録の管理

##### (1) 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録

設計、工事及び検査に係る箇所の長は、設計、工事及び検査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文書に基づき作成し、これらを適切に管理する。

##### (2) 供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合の管理

設工認において供給者が所有する当社の管理下でない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場合、供給者の品質マネジメントシステム能力の確認、かつ、対象設備での使用が可能な場合において、適用可能な図書として扱う。

##### (3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録

使用前事業者検査として、記録確認検査を実施する場合に用いる記録は、上記(1)、(2)を用いて実施する。

#### 3.7.2 識別管理及びトレーサビリティ

##### (1) 計測器の管理

工事を主管する箇所の長は、工事又は検査で使用する計測器については、保安規定品質マネジメントシステム計画に従い、校正・検証及び識別等の管理を実施する。

##### (2) 機器、弁及び配管等の管理

工事を主管する箇所の長は、保安規定品質マネジメントシステム計画に従い、機器類、弁及び配管類について、刻印、タグ、銘板、台帳、塗装表示等にて管理する。

### 3.8 不適合管理

設工認に基づく設計、工事及び検査において発生した不適合については保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき処置を行う。

### 4. 適合性確認対象設備の施設管理

設工認に基づく工事は、保安規定に規定する施設管理に基づき業務を実施する。

## V. 変更の理由

使用済燃料の貯蔵裕度を確保するため、使用済燃料乾式貯蔵施設を設置する。

## VI. 添付書類

1. 添付資料

2. 添付図面

## 1. 添付資料

- 資料1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書
- 資料2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
- 資料3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
- 資料4 安全設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
- 資料5 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書
- 資料6 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書
- 資料7 安全避難通路に関する説明書
- 資料8 非常用照明に関する説明書
- 資料9 耐震性に関する説明書
- 資料10 強度に関する説明書
- 資料11 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
- 資料12 使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書
- 資料13 使用済燃料貯蔵用容器の冷却能力に関する説明書
- 資料14 使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
- 資料15 外運搬規則第二十一条第二項の規定による容器の設計に関する原子力規制委員会の承認を受けたことに関する説明書
- 資料16 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
- 資料17 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

## 2. 添付図面

第1図 施設共通図面

第2図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る図面

第3図 放射線管理施設に係る図面

第4図 火災防護設備に係る図面

# 1. 添 付 資 料



## 目 次

- 資料1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書
  - 資料1-1 発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性
  - 資料1-2 発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（十一号）」との整合性
  
- 資料2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
  - 資料2-1 発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書
  - 資料2-2 竜巻への配慮に関する説明書
    - 資料2-2-1 竜巻への配慮に関する基本方針
    - 資料2-2-2 竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定
    - 資料2-2-3 竜巻防護に関する施設の設計方針
  - 資料2-3 火山への配慮に関する説明書
    - 資料2-3-1 火山への配慮に関する基本方針
    - 資料2-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
    - 資料2-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針
  - 資料2-4 外部火災への配慮に関する説明書
  
- 資料3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
  
- 資料4 安全設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
  - 別添1 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について
  
- 資料5 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書
  
- 資料6 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書
  
- 資料7 安全避難通路に関する説明書
  
- 資料8 非常用照明に関する説明書
  
- 資料9 耐震性に関する説明書
  - 資料9-1 耐震設計の基本方針
  - 資料9-2 基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要
  - 資料9-3 地盤の支持性能に係る基本方針
  - 資料9-4 設計基準対象施設の耐震重要度分類の基本方針

- 資料9-5 波及的影響に係る基本方針
- 資料9-6 地震応答解析の基本方針
- 資料9-7 設計用床応答曲線の作成方針
- 資料9-8 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針
- 資料9-9 機能維持の基本方針
- 資料9-10 ダクティリティに関する設計方針
- 資料9-11 機器・配管の耐震支持方針
- 資料9-12 使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する施設の耐震計算書
  - 資料9-12-1 使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答解析
  - 資料9-12-2 使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震計算書
- 資料9-13 申請設備の耐震計算書
  - 資料9-13-1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算書
    - 資料9-13-1-1 使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震計算書
      - 資料9-13-1-1-1 使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ1）の耐震計算書
      - 資料9-13-1-1-2 使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ2）の耐震計算書
- 資料9-14 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書
  - 資料9-14-1 波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針
  - 資料9-14-2 使用済燃料乾式貯蔵建屋(上屋)の耐震計算書
- 資料9-15 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果

## 資料10 強度に関する説明書

- 資料10-1 強度計算の基本方針
- 資料10-2 クラス3容器の強度に関する説明書
  - 資料10-2-1 クラス3容器の強度計算の基本方針
  - 資料10-2-2 クラス3容器の強度計算方法
  - 資料10-2-3 クラス3容器の強度計算書
- 資料10-3 キャスク本体その他のキャスクを構成する部材に係る強度に関する説明書
  - 資料10-3-1 キャスク本体その他のキャスクを構成する部材に係る強度計算の基本方針
  - 資料10-3-2 キャスク本体その他のキャスクを構成する部材に係る強度計算方法
    - 資料10-3-2-1 密封容器の強度計算方法
    - 資料10-3-2-2 バスケットの強度計算方法
    - 資料10-3-2-3 トラニオンの強度計算方法
    - 資料10-3-2-4 外筒、下部端板、蓋部中性子遮蔽材カバー及び底部中性子遮蔽材カバーの強度計算方法
    - 資料10-3-2-5 貯蔵架台の強度計算方法

- 資料10-3-3 キャスク本体その他のキャスクを構成する部材に係る強度計算書
  - 資料10-3-3-1 密封容器の強度計算書（乾式キャスク（タイプ1））
  - 資料10-3-3-2 密封容器の強度計算書（乾式キャスク（タイプ2））
  - 資料10-3-3-3 バスケットの強度計算書（乾式キャスク（タイプ1））
  - 資料10-3-3-4 バスケットの強度計算書（乾式キャスク（タイプ2））
  - 資料10-3-3-5 トラニオンの強度計算書（乾式キャスク（タイプ1））
  - 資料10-3-3-6 トラニオンの強度計算書（乾式キャスク（タイプ2））
  - 資料10-3-3-7 外筒、下部端板、蓋部中性子遮蔽材カバー及び底部中性子遮蔽材カバーの強度計算書（乾式キャスク（タイプ1））
  - 資料10-3-3-8 外筒、下部端板、蓋部中性子遮蔽材カバー及び底部中性子遮蔽材カバーの強度計算書（乾式キャスク（タイプ2））
  - 資料10-3-3-9 貯蔵架台（タイプ1）の強度計算書
  - 資料10-3-3-10 貯蔵架台（タイプ2）の強度計算書
- 別添1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
  - 別添1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針
  - 別添1-2 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計算書
- 別添2 火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
  - 別添2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針
  - 別添2-2 建屋の強度計算書
  
- 資料11 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
  - 別添1 使用済燃料貯蔵用容器の監視頻度の妥当性に関する説明書
  
- 資料12 使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書
  
- 資料13 使用済燃料貯蔵用容器の冷却能力に関する説明書
  - 別添1 使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を阻害しないことの説明書
  
- 資料14 使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
  
- 資料15 外運搬規則第二十一条第二項の規定による容器の設計に関する原子力規制委員会の承認を受けたことに関する説明書
  
- 資料16 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書

資料17 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

資料17-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

資料17-2 本設工認に係る設計の実績、工事及び検査の計画

# 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料1

伊方発電所第3号機

## 目 次

資料1-1 発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性

資料1-2 発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（十一号）」との整合性

発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（五号）」

との整合性

設計及び工事計画認可申請 資料1-1

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資1-1-1
2. 基本方針 .....	資1-1-1
3. 説明書の構成 .....	資1-1-1
4. 発電用原子炉の設置の許可との整合性	
五 発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備	
イ 発電用原子炉施設の位置	
(1) 敷地の面積及び形状 .....	資1-1-イ-1
ロ 発電用原子炉施設の一般構造	
(1) 耐震構造 .....	資1-1-ロ-1
( i ) 設計基準対象施設の耐震設計	
(3) その他の主要な構造 .....	資1-1-ロ-4
( i ) a. 設計基準対象施設	
ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備	
(2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 .....	資1-1-ニ-1



## 1. 概要

本資料は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「法」という。）第43条の3の8第1項の許可を受けたところによる設計及び工事の計画であることが、法第43条の3の9第3項第1号で認可基準として規定されており、当該基準に適合することを説明するものである。

## 2. 基本方針

設計及び工事の計画が伊方発電所 発電用原子炉設置変更許可申請書（以下「設置変更許可申請書」という。）の基本方針に従った詳細設計であることを、設置変更許可申請書との整合性により示す。

設置変更許可申請書との整合性は、設置変更許可申請書「本文（五号）」と設計及び工事の計画のうち「基本設計方針」及び「機器等の仕様に関する記載事項（以下「要目表」という。）」について示す。

なお、設置変更許可申請書の基本方針に記載がなく、設計及び工事の計画において詳細設計を行う場合は、設置変更許可申請書に抵触するものでないため、本資料には記載しない。

## 3. 説明書の構成

- (1) 説明書の構成は比較表形式とし、左欄から「設置変更許可申請書（本文）」、「設置変更許可申請書（添付書類八）」、「設計及び工事の計画」、「整合性」及び「備考」を記載する。
- (2) 説明書の記載順は、設置変更許可申請書「本文（五号）」に記載する順とする。
- (3) 設置変更許可申請書と設計及び工事の計画の記載が同等の箇所には、実線のアンダーラインで明示する。表記等が異なる場合には破線のアンダーラインを引くとともに、設計及び工事の計画が設置変更許可申請書と整合していることを明示する。
- (4) 設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性に関する補足説明は原則として「整合性」欄に記載する。

#### 4. 発電用原子炉の設置の許可との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>五 発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備</p> <p>イ 発電用原子炉施設の位置</p> <p>発電用原子炉施設の位置のうち、「(1)敷地の面積及び形状」及び「(2)敷地内における主要な発電用原子炉施設の位置」の記述を以下のとおり変更する。</p> <p>(1)敷地の面積及び形状</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p><u>イ(1)-①地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」という。）及び兼用キャスクである使用済燃料乾式貯蔵容器は、その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動」という。）による地震力が作用した場合においても接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</u></p> <p><u>イ(1)-②また、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しないことを含め、基準地震動による地震力に対する支持性能を有する地盤に設置する。</u></p>	<p>1.4.1 設計基準対象施設の耐震設計</p> <p>1.4.1.1 設計基準対象施設の耐震設計の基本方針</p> <p>設計基準対象施設の耐震設計は、以下の項目に従って行う。</p> <p>(3) 建物・構築物については、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても、<u>接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</u></p>	<p><b>【原子炉冷却系統施設】</b> (基本設計方針)「共通項目」</p> <p>1. 地盤等</p> <p>1.1 地盤</p> <p>1.1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p><u>イ(1)-①耐震重要施設の建物・構築物、屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備イ(1)-①及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、自重や運転時の荷重等に加え、その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。「基準地震動」とは設置（変更）許可を受けた基準地震動をいう。）が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</u></p> <p><u>イ(1)-②また、上記に加え、基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤に設置する。</u></p> <p>ここで、建物・構築物とは、建物、構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。また、屋外重要土木構造物とは、耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能、若しくは非常時における海水の通水機能を求められる土木構造物をいう。</p>	<p>設置変更許可申請書（本文）第五号イ項において、設計及び工事の計画の内容は、以下の通り満足している。</p> <p>設計及び工事の計画において「用語の定義は「<u>実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則</u>」及び「<u>実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則</u>」並びにこれらの解釈による。」としているため、設計及び工事の計画の<u>イ(1)-①</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>イ(1)-①</u>と同義であり整合している。</p> <p>設計及び工事の計画の<u>イ(1)-②</u>は、設置変更許可申請書（本文）の<u>イ(1)-②</u>と同義であり整合している。</p>	

原子炉設置変更許可申請書と設計及び工事の計画との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p><u>耐震重要施設以外の設計基準対象施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器については、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</u></p> <p><u>耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器は、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により、その安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。</u></p> <p><u>耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤に設置する。</u></p>	<p>(3) <u>建物・構築物については、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</u></p> <p>1.4.1.4 荷重の組合せと許容限界                      (4) 許容限界                      d. 基礎地盤の支持性能                      (a) Sクラスの建物・構築物、Sクラスの機器・配管系、屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物の基礎地盤                      i. 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界                      接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。</p>	<p><u>設計基準対象施設のうち、耐震重要施設以外の建物・構築物及びその他の土木構造物については、自重や運転時の荷重等に加え、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合、また、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設については、自重や運転時の荷重等に加え、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。</u></p> <p><u>耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により、その安全機能、又は、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設置する。</u></p> <p><u>耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設を設置する地盤は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認し、設置（変更）許可を受けている。</u></p> <p>Sクラスの建物・構築物、屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物の地盤、又は、常設耐震重要重大事故防止設備若しくは常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物及び土木構造物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界について、自重や運転時の荷重等と基準地震動による地震力との組合せにより算定される接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。</p>	<p>設計及び工事の計画の「<u>設計基準対象施設のうち、耐震重要施設以外の建物・構築物及びその他の土木構造物</u>」は、設置変更許可申請書(本文)の「<u>耐震重要施設以外の設計基準対象施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器</u>」を具体的に記載しており整合している。</p>	

原子炉設置変更許可申請書と設計及び工事の計画との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器については、<u>基準地震動による地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。</u></p>	<p>ii. 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界（屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備、浸水防止設備が設置された建物・構築物及び使用済燃料乾式貯蔵容器の基礎地盤を除く。）                  接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。</p> <p>(b) B, Cクラスの建物・構築物、機器・配管系及びその他の土木構造物の基礎地盤                  上記(a) ii. による許容支持力度を許容限界とする。</p>	<p>また、Sクラスの建物・構築物の地盤については、自重や運転時の荷重等と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せにより算定される接地圧について、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。</p> <p>Bクラス及びCクラスの建物・構築物、並びにその他の土木構造物の地盤、又は、常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物、機器・配管系及び土木構造物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については、自重や運転時の荷重等と各施設に応じて算定する静的地震力との組合せにより算定される接地圧について、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。</p> <p>【原子炉冷却系統施設】                  （基本設計方針）「共通項目」                  2. 自然現象                  2.1 地震による損傷の防止                  2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針  <u>耐震重要施設、使用済燃料乾式貯蔵容器、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。</u></p>	<p>設計及び工事の計画に「<u>周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所</u>」に設置することから、設置変更許可申請書(本文)の「<u>周辺の斜面の崩壊に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない場所</u>」と同義であり整合している。</p>	

原子炉設置変更許可申請書と設計及び工事の計画との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>ロ 発電用原子炉施設の一般構造                      &lt;中略&gt;</p> <p>(1)耐震構造                      &lt;中略&gt;</p> <p>(i)設計基準対象施設の耐震設計                      &lt;中略&gt;</p> <p>e. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物及び<sup>ロ</sup>(1) i -①使用済燃料乾式貯蔵容器は、<u>基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。</u>                      &lt;中略&gt;</p> <p>f. 耐震重要施設は、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。また、<u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、周辺施設等の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。</u></p> <p><u>波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰し</u></p>	<p>1. 安全設計</p> <p>1.4 耐震設計</p> <p>1.4.1.1 設計基準対象施設の耐震設計の基本方針</p> <p>(6) 屋外重要土木構造物、津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）、浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）、敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。）、浸水防止設備が設置された建物・構築物及び使用済燃料乾式貯蔵容器は、<u>基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できるように設計する。</u>なお、基準地震動の水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、Sクラス施設と同様とする。</p> <p>また、重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を含む。）を津波から防護するための津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・構築物についても同様の設計方針とする。</p> <p>1.4.1.5 設計における留意事項</p> <p>(2) 使用済燃料乾式貯蔵容器  <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、周辺施設等の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。</u></p> <p><u>波及的影響の評価に当たっては、以下の3</u></p>	<p>【原子炉冷却系統施設】（基本設計方針）「共通事項」</p> <p>2. 自然現象</p> <p>2.1 地震による損傷の防止</p> <p>2.1.1 耐震設計</p> <p>2.1.1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>(1) 耐震設計の基本方針</p> <p>e. 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び<sup>ロ</sup>(1) i -①使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物は、<u>基準地震動による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。</u></p> <p>常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。</p> <p>なお、基準地震動の水平2方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、d.に記載のものと同様とする。</p> <p>【原子炉冷却系統施設】（基本設計方針）(共通)</p> <p>2. 自然現象</p> <p>2.1 地震による損傷の防止</p> <p>2.1.1 耐震設計</p> <p>2.1.1.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設</p> <p>(5) 設計における留意事項</p> <p>b. 使用済燃料乾式貯蔵容器  <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、周辺施設等の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。</u></p>	<p>設置変更許可申請書（本文）第五号<sup>ロ</sup>項において、設計及び工事の計画の内容は、以下の通り満足している。</p> <p>設計及び工事の計画の<sup>ロ</sup>(1) i -①について、設置変更許可申請（本文）の<sup>ロ</sup>(1) i -①を具体的に記載しており整合している。</p>	

原子炉設置変更許可申請書と設計及び工事の計画との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>た調査・検討を行い、<u>□(1) i -②</u>事象選定及び影響評価を行う。なお、<u>□(1) i -③</u>影響評価においては、耐震重要施設又は使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p>	<p>つの観点をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を損なわないことを確認する。なお、原子力発電所の地震被害情報をもとに、3つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し、新たな検討事項が抽出された場合には、その観点を追加する。</p> <p>影響評価には、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行うこととし、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間等を踏まえて適切に設定する。また、水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合の影響も考慮して評価する。</p> <p>a. 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響</p> <p>(a) 不等沈下</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等の設置地盤の不等沈下により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>(b) 相対変位</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等との相対変位により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>b. 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器との相互影響により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>c. 使用済燃料乾式貯蔵容器と周辺施設等との相互影響</p> <p>(a) 周辺施設等の損傷、転倒及び落下等による使用済燃料乾式貯蔵容器への影響</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等の損傷、転倒及び落下等により、その安全機能を損なわないように設</p>	<p>波及的影響の評価に当たっては、<u>□(1) i -②</u>以下に示す (a) から (c) の3つの観点をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を損なわないことを確認する。また、原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。</p> <p><u>□(1) i -③</u>影響評価には、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行うこととし、地震動又は地震力の選定に当たっては、施設の配置状況、使用時間等を踏まえて適切に設定する。</p> <p>(a) <u>□(1) i -②</u>設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響</p> <p>イ. 不等沈下</p> <p><u>□(1) i -③</u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等の設置地盤の不等沈下により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>ロ. 相対変位</p> <p><u>□(1) i -③</u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等との相対変位により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>(b) <u>□(1) i -②</u>使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響</p> <p><u>□(1) i -③</u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器との相互影響により、その安全機能を損なわないように設計する。</p> <p>(c) <u>□(1) i -②</u>使用済燃料乾式貯蔵容器と周辺施設等との相互影響</p> <p>イ. 周辺施設等の損傷、転倒及び落下等による使用済燃料乾式貯蔵容器への影響</p> <p><u>□(1) i -③</u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等の損傷、転倒及び落下等により、その安全機能を損なわないように設計する。</p>	<p>設計及び工事の計画の<u>□(1) i -②</u>は、設置変更許可申請（本文）の<u>□(1) i -②</u>を具体的に記載しており整合している。</p> <p>設計及び工事の計画の<u>□(1) i -③</u>は、設置変更許可申請（本文）の<u>□(1) i -③</u>を具体的に記載しており整合している。</p>	

原子炉設置変更許可申請書と設計及び工事の計画との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
	<p>計する。...</p> <p>また、<u>周辺施設等のうち、使用済燃料乾式貯蔵建屋は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力により、損壊しないように設計する。</u></p> <p>(b) 周辺斜面の崩壊</p> <p><u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。</u></p>	<p>ロ. 周辺斜面の崩壊</p> <p>ロ(1) i -③ <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。</u></p>		



設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>(k) 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設                      (3) その他の主要な構造                      (i) 本発電用原子炉施設は、「(1)耐震構造」,                      「(2)耐津波構造」に加え、以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。                      a. 設計基準対象施設                      (k) 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設                          &lt;中略&gt;                          使用済燃料乾式貯蔵施設は、<u>使用済燃料乾式貯蔵容器に収納した使用済燃料の崩壊熱を自然冷却によって外部に放出できる設計とするとともに、使用済燃料から放出される放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十分に遮蔽することができる設計とする。</u></p> <p>また、<u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、適切に放射性物質を閉じ込めることができ、閉じ込め機能を監視できる設計とするとともに、貯蔵容器内の燃料位置等について想定される最も厳しい状態を仮定しても臨界に達するおそれのない設計とする。</u></p>	<p>4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設                      4.1 燃料取扱及び貯蔵設備                      4.1.1 通常運転時等                      4.1.1.2 設計方針                          &lt;中略&gt;                      (6) &lt;中略&gt;<u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、設計上想定される状態において自然冷却によって使用済燃料の崩壊熱を外部に放出し、使用済燃料の温度を、燃料被覆管のクリーブ破損及び燃料被覆管の機械的特性の低下を防止する観点から制限される値以下に維持するとともに、使用済燃料乾式貯蔵容器の温度を、基本的安全機能を維持する観点から制限される値以下に維持できる設計とする。</u></p> <p>(7) &lt;中略&gt;<u>使用済燃料乾式貯蔵施設は、設計上想定される状態において、使用済燃料から放出される放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十分に遮蔽する設計とする。</u></p> <p>(9) <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵施設内では蓋部を開放することなく、かつ、設計上想定される状態において内包する放射性物質の閉じ込めを使用済燃料乾式貯蔵容器のみで担保する設計とする。また、圧力容器として、「発電用原子力設備規格設計・建設規格」のクラス3容器に適合する設計とし、閉じ込め機能を周辺施設である使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計により適切に監視することができる設計とする。</u></p> <p>(10) &lt;中略&gt;<u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、設計貯蔵期間（60年）を通じて、設計上想定される状態において容器内のバスケットにより適切な燃料集合体間隔を保持し、燃料集合体が相互に接近しないようにする。また、使用済燃料の燃焼に伴う反応度低下を考慮せず、使用済燃料乾式貯蔵容器内の燃料位置等について想定される最も厳しい状態を仮定し</u></p>	<p><b>【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】</b>                      (基本設計方針)                      第2章 個別項目                      2. 燃料貯蔵設備                          &lt;中略&gt;                          <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、自然冷却によって収納した使用済燃料の崩壊熱を外部に放出できる除熱機能を有し、燃料体等が崩壊熱により溶融しない設計とするとともに、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計により除熱機能を監視できる設計とする。</u>                          &lt;中略&gt;                          <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、ガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により、使用済燃料から放出される放射線に対して適切な遮蔽能力を有する設計とする。</u>                          &lt;中略&gt;                          <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、金属ガスケットを用い、使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができる設計とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器の一次蓋と二次蓋との間の圧力を、使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計により監視することにより、使用済燃料乾式貯蔵容器の閉じ込め機能を適切に監視できる設計とする。</u>                          &lt;中略&gt;                          <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、容器本体、蓋部（二重）、バスケット等で構成され、容器内のバスケットにより適切な燃料集合体間隔を保持し、燃料集合体が相互に接近しないようにする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器内の燃料位置等について想定される最も厳しい状態を仮定しても、実効増倍率は不確定性を含めて0.95以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</u></p>	<p>設置変更許可申請書（本文）第五号ニ項において、設計及び工事の計画の内容は、以下の通り整合している。</p>	

原子炉設置変更許可申請書と設計及び工事計画との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>また、<u>2号炉又は3号炉の使用済燃料貯蔵設備にて貯蔵する使用済燃料のうち、十分に冷却した使用済燃料は、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を維持できることを確認のうえ、使用済燃料乾式貯蔵容器に収納し、使用済燃料乾式貯蔵施設へ運搬して貯蔵する。その後、使用済燃料乾式貯蔵容器を用いて再処理工場へ搬出する。</u></p>	<p><u>ても実効増倍率が0.95(解析上の不確定さを含む。)以下で十分な未臨界性を確保できる設計とする。</u></p>	<p>&lt;中略&gt;</p>	<p><u>燃料管理に関する事項であり、本設計及び工事計画の対象外である。</u></p>	

原子炉設置変更許可申請書と設計及び工事計画との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>(x) 発電所周辺における直接線等からの防護</p> <p><u>設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による敷地周辺の空間線量率が、十分に低減（発電所内の使用済燃料乾式貯蔵施設を除く他の施設からのガンマ線と使用済燃料乾式貯蔵施設からの中性子及びガンマ線とを合算し、実効線量で1年間当たり50マイクロシーベルト以下となるように）できる設計とする。</u></p>	<p>8. 放射線管理施設</p> <p>8.3 遮蔽設備</p> <p>8.3.2 設計方針</p> <p>(1) 発電所周辺の一般公衆が受ける被ばく線量については、「<u>実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく許容被ばく線量等を定める告示</u>」に定められた周辺監視区域外の許容値より十分小さくなるようにするとともに、通常運転時における直接線量及びスカイシャイン線量については、人の居住の可能性のある敷地境界外において、<u>発電所内の使用済燃料乾式貯蔵施設を除く他の施設からのガンマ線と使用済燃料乾式貯蔵施設からの中性子及びガンマ線とを合算し、実効線量で年間50マイクロシーベルトを超えないような遮蔽設計とする。</u></p>	<p>【放射線管理施設】（基本設計方針）「個別事項」</p> <p>2. 換気装置、生体遮蔽装置</p> <p>2.3 生体遮蔽装置</p> <p><u>設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による発電所周辺の空間線量率が、放射線業務従事者の放射線障害を防止するために必要な生体遮蔽等を適切に設置すること及び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界までの距離とあいまって、発電所周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低減し、周辺監視区域外における線量限度に比べ十分に下回るよう、発電所内の使用済燃料乾式貯蔵施設を除く他の施設からのガンマ線と使用済燃料乾式貯蔵施設からの中性子及びガンマ線とを合算し、実効線量で年間50μSvを超えないような遮蔽設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜後略＞</p>		

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備</p> <p>(2)核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 (iii)使用済燃料乾式貯蔵施設 a. 構造 使用済燃料乾式貯蔵施設は、使用済燃料乾式貯蔵容器、周辺施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋（1号、2号及び3号炉共用）等からなる。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料の収納後にその内部を乾燥させ、使用済燃料を不活性ガスとともに封入する金属製の容器であり、容器本体、蓋部（二重）、バスケット等で構成する。使用済燃料乾式貯蔵容器は、貯蔵架台を用いて基礎ボルトで基礎に固定する。</p>	<p>4. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設</p> <p>4.1 燃料取扱及び貯蔵設備</p> <p>4.1.1 通常運転時等</p> <p>4.1.1.4 主要設備</p> <p>(14) 使用済燃料乾式貯蔵施設</p> <p>第 4.1.1 表 燃料取扱及び貯蔵設備の設備仕様</p> <p>(14) 使用済燃料乾式貯蔵施設</p> <p>個 数 1</p> <p>貯蔵能力 全炉心燃料の約 760%相当分 (使用済燃料乾式貯蔵容器 45 基分)</p> <p>種 類 <u>使用済燃料乾式貯蔵容器</u></p> <p>・タイプ 1 最大収納体数 32 主要寸法 全長 約 5.2m 外径 約 2.6m</p> <p>・タイプ 2 最大収納体数 24 主要寸法 全長 約 5.2m 外径 約 2.6m</p> <p><u>周辺施設</u></p> <p>・<u>使用済燃料乾式貯蔵建屋（1号、2号及び3号炉共用）</u></p> <p>・<u>貯蔵架台</u></p> <p>・<u>基礎ボルト</u></p> <p>・<u>基礎</u></p> <p>・<u>使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン</u></p> <p>・<u>使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車</u></p> <p>・<u>使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計</u></p> <p>・<u>使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計</u></p> <p>・<u>使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計</u></p> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、<u>貯蔵容器本体、蓋、バスケット等で構成され、内部にヘリウムガスを封入し、保持できる構造とし、使用済燃料乾式貯蔵容器と貯蔵架台を固定装置で固定し、貯蔵架台を基礎ボルトで基礎に固定する。</u></p>	<p><b>【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】</b> (基本設計方針) 第2章 個別項目 2. 燃料貯蔵設備</p> <p>&lt; 中略 &gt;</p> <p><u>使用済燃料乾式貯蔵施設は、兼用キャスクである使用済燃料乾式貯蔵容器を 45 基（全炉心燃料の約 760%相当分）貯蔵できる設計とし、使用済燃料乾式貯蔵容器及び周辺施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋（1, 2, 3 号機共用）、貯蔵架台、基礎ボルト、使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計、使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計、使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン及び使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車）で構成する。</u></p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器、使用済燃料乾式貯蔵建屋並びに<u>使用済燃料乾式貯蔵容器を固定する貯蔵架台及び基礎ボルト</u>は、設計基準対象施設に分類され、周辺施設のうち、計装設備である使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計、使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計、使用済燃料乾式貯蔵容器を取り扱うクレーン類である</p>	<p>設置変更許可申請書（本文）第五号ニ項において、設計及び工事の計画の内容は、以下の通り整合している。</p>	

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>使用済燃料乾式貯蔵建屋は、使用済燃料乾式貯蔵容器を貯蔵し、<u>自然冷却のための給排気口を設けた鉄筋コンクリート造の建屋である。</u></p> <p>使用済燃料乾式貯蔵施設は、<u>使用済燃料乾式貯蔵容器に収納した使用済燃料の崩壊熱を自然冷却によって外部に放出できる設計</u>とするとともに、<u>使用済燃料から放出される放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十分に遮蔽することができる設計とする。</u>また、<u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、適切に放射性物質を閉じ込めることができ、閉じ込め機能を監視できる設計とする</u>とともに、<u>使用済燃料乾式貯蔵容器内の燃料位置等について想定される最も厳しい状態を仮定しても臨界に達するおそれのない設計とする。</u></p>	<p>使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を担保する部材は、設計貯蔵期間（60年）の温度、放射線等の環境及びその環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年劣化に対して十分な信頼性のある材料を選定し、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を維持する設計とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器は、設計貯蔵期間（60年）の温度、放射線等の環境及びその環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年劣化に対して、使用済燃料乾式貯蔵容器に収納する使用済燃料の健全性を確保する設計とするため、<u>使用済燃料乾式貯蔵容器内部にヘリウムガスを封入し、保持できる構造とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>4.1.1.2 設計方針</p> <p>(6) <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、設計上想定される状態において自然冷却によって使用済燃料の崩壊熱を外部に放出し、使用済燃料の温度を、燃料被覆管のクリープ破損及び燃料被覆管の機械的特性の低下を防止する観点から制限される値以下に維持するとともに、使用済燃料乾式貯蔵容器の温度を、基本的安全機能を維持する観点から制限される値以下に維持できる設計とする。</u>また、<u>使用済燃料乾式貯蔵建屋は使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を阻害しない設計とし、</u>周辺施設である使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計及び使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計により監視できる設計とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度及び使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度を適切な頻度で監視する設計とする。</p>	<p>使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン及び使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車は、一般産業施設や公衆施設と同等の設計とする。</p> <p><u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、容器本体、蓋部（二重）、バスケット等で構成され、容器内のバスケットにより適切な燃料集合体間隔を保持し、燃料集合体が相互に接近しないようにする。</u>また、使用済燃料乾式貯蔵容器内の燃料位置等について想定される最も厳しい状態を仮定しても、実効増倍率は不確定性を含めて 0.95 以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器内部に<u>不活性ガスのヘリウムガスを封入・保持できる構造</u>とすることにより、燃料被覆管の著しい腐食又は変形を防止できる設計とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器を構成する部材は、設計貯蔵期間（60年）の温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料を選択するとともに、必要な強度、性能を維持できる設計とする。</p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p> <p><u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、自然冷却によって収納した使用済燃料の崩壊熱を外部に放出できる除熱機能を有し、燃料体等が崩壊熱により溶融しない設計</u>とするとともに、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計により除熱機能を監視できる設計とする。<u>使用済燃料乾式貯蔵建屋は、自然冷却のための給排気口を設けた鉄筋コンクリート造の建屋とし、使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を阻害しない設計とするとともに、使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を阻害していないことを使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計により監視できる設計とする。</u></p> <p style="text-align: center;">＜中略＞</p>		

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
<p>b. 貯蔵能力  <u>全炉心燃料の約 760%相当分（1号、2号及び3号炉共用）</u></p>	<p>(7) &lt;中略&gt; <u>使用済燃料乾式貯蔵施設は、設計上想定される状態において、使用済燃料から放出される放射線をガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により十分に遮蔽する設計とする。</u></p> <p>(9) <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵施設内では蓋部を開放することなく、かつ、設計上想定される状態において内包する放射性物質の閉じ込めを使用済燃料乾式貯蔵容器のみで担保する設計とする。</u>また、圧力容器として、「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」のクラス3容器に適合する設計とし、<u>閉じ込め機能を周辺施設である使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計により適切に監視することができる設計とする。</u></p> <p>(10) &lt;中略&gt; <u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、設計貯蔵期間（60年）を通じて、設計上想定される状態において容器内のバスケットにより適切な燃料集合体間隔を保持し、燃料集合体が相互に接近しないようにする。また、使用済燃料の燃焼に伴う反応度低下を考慮せず、使用済燃料乾式貯蔵容器内の燃料位置等について想定される最も厳しい状態を仮定しても実効増倍率が0.95（解析上の不確定さを含む。）以下で十分な未臨界性を確保できる設計とする。</u></p> <p>第 4.1.1 表 燃料取扱及び貯蔵設備の設備仕様                      (14) 使用済燃料乾式貯蔵施設                      個 数 1                      貯蔵能力 <u>全炉心燃料の約 760%相当分</u>                      （使用済燃料乾式貯蔵容器 45 基分）                      種 類 使用済燃料乾式貯蔵容器                      ・タイプ 1 最大収納体数 32                      主要寸法 全長 約 5.2m                      外径 約 2.6m                      ・タイプ 2 最大収納体数 24                      主要寸法 全長 約 5.2m</p>	<p><u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、ガンマ線遮蔽材及び中性子遮蔽材により、使用済燃料から放出される放射線に対して適切な遮蔽能力を有する設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p><u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、金属ガスケットを用い、使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができる設計とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器の一次蓋と二次蓋との間の圧力を、使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計により監視することにより、使用済燃料乾式貯蔵容器の閉じ込め機能を適切に監視できる設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p><u>使用済燃料乾式貯蔵容器は、容器本体、蓋部（二重）、バスケット等で構成され、容器内のバスケットにより適切な燃料集合体間隔を保持し、燃料集合体が相互に接近しないようにする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器内の燃料位置等について想定される最も厳しい状態を仮定しても、実効増倍率は不確定性を含めて 0.95 以下で臨界に達するおそれがない設計とする。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p> <p><u>使用済燃料乾式貯蔵施設は、兼用キャスクである使用済燃料乾式貯蔵容器を 45 基（全炉心燃料の約 760%相当分）貯蔵できる設計とし、使用済燃料乾式貯蔵容器及び周辺施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋（1,2,3号機共用）、貯蔵架台、基礎ボルト、使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計、使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計、使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計、使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン及び使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車）で構成する。</u></p> <p>&lt;中略&gt;</p>		

原子炉設置変更許可申請書と設計及び工事の計画との整合性

設置変更許可申請書（本文）	設置変更許可申請書（添付書類八）該当事項	設計及び工事の計画 該当事項	整合性	備考
	<p style="text-align: center;">外径 約 2.6m</p> <p>周辺施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用済燃料乾式貯蔵建屋（1号、2号及び3号炉 共用）</li> <li>・ 貯蔵架台</li> <li>・ 基礎ボルト</li> <li>・ 基礎</li> <li>・ 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン</li> <li>・ 使用済燃料乾式貯蔵容器搬送台車</li> <li>・ 使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計</li> <li>・ 使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計</li> <li>・ 使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計</li> </ul>			

発発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（十一号）」  
との整合性

設計及び工事計画認可申請 資料1-2

伊方発電所第3号機



#### 1. 発電用原子炉の設置の許可との整合性

今回の設計及び工事の計画のうち「Ⅳ. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」については、令和2年8月6日付け原規規発第2008063号にて認可された設計及び工事計画（以下「第3直流工事計画」という。）から変更はなく、発電用原子炉の設置の許可との整合性は、第3直流工事計画の資料1-2「発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（十一号）」との整合性」による。

発電用原子炉施設の自然現象等による  
損傷の防止に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料2

伊方発電所第3号機

## 目 次

資料2-1 発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書

資料2-2 竜巻への配慮に関する説明書

資料2-2-1 竜巻への配慮に関する基本方針

資料2-2-2 竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定

資料2-2-3 竜巻防護に関する施設の設計方針

資料2-3 火山への配慮に関する説明書

資料2-3-1 火山への配慮に関する基本方針

資料2-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

資料2-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針

資料2-4 外部火災への配慮に関する説明書

# 発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料2-1

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資2-1-1
2. 基本方針 .....	資2-1-1
2.1 自然現象 .....	資2-1-1
2.2 人為事象 .....	資2-1-1
2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設 .....	資2-1-2
2.4 組合せ .....	資2-1-2
3. 外部からの衝撃への配慮 .....	資2-1-2
3.1 自然現象 .....	資2-1-2
3.2 人為事象 .....	資2-1-5
4. 組合せ .....	資2-1-8

## 1. 概要

本資料は、今回申請する発電用原子炉施設の自然現象等の外部からの衝撃への配慮について説明するものである。「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第5条（地震による損傷の防止）及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「解釈」という。）」については、資料9「耐震性に関する説明書」にてその適合性を説明するため、本資料においては、地震を除く自然現象等の外部からの衝撃による損傷の防止に関する設計が、技術基準規則第6条（津波による損傷の防止）及び第7条（外部からの衝撃による損傷の防止）並びにそれらの解釈に適合することを説明する。

## 2. 基本方針

### 2.1 自然現象

設計基準対象施設として設置する使用済燃料乾式貯蔵容器は、外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止において、発電所敷地で想定される津波、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災、高潮の自然現象（地震を除く。）又は地震を含む自然現象の組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件において、その安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置、基礎地盤の改良その他、供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。

想定される自然現象のうち洪水については、敷地付近の地形及び表流水の状況から判断して、洪水による被害は考えられないことから、使用済燃料乾式貯蔵容器に対して防護措置その他適切な措置を講じる必要はない。

### 2.2 人為事象

設計基準対象施設として設置する使用済燃料乾式貯蔵容器は、外部からの衝撃のうち人為による損傷の防止において、発電所敷地又はその周辺において想定される爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、危険物を搭載した車両、船舶の衝突及び電磁的障害により発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対してその安全性が損なわれないよう、防護措置その他対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な措置を講じる。

想定される人為事象のうち、航空機の墜落については、防護設計の要否を判断する基準を超えないことを評価して設置（変更）許可を申請しており、本設計及び工事計画認可申請時に、設置（変更）許可申請時から、防護設計の要否を判断する基準を超えるような航空路の変更がないことを確認していることから、使用済燃料乾式貯蔵容器に対して防護措置その他適切な措置を講じる必要はない。

航空機の墜落並びに爆発以外に起因する飛来物については、発電所周辺の社会環

境からみて、発生源が使用済燃料乾式貯蔵容器から一定の距離が確保されており、使用済燃料乾式貯蔵容器が安全性を損なうおそれがないため、防護措置その他の適切な措置を講じる必要はない。

ダムの崩壊については、崩壊による河川の洪水を考慮するが、発電所前面海域へ流入する河川はなく、使用済燃料乾式貯蔵容器が安全性を損なうおそれがないため、防護措置その他の適切な措置を講じる必要はない。

### 2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画（以下「既工事計画」という。）の資料2-1-1「耐震設計上重要な設備を設置する施設に対する自然現象等への配慮に関する基本方針」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」の方針を準用する。

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないように、外部からの衝撃より防護すべき施設は、設計基準対象施設のうち、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス1及びクラス2に該当する構築物、系統及び機器（以下「防護対象施設」という。）である使用済燃料乾式貯蔵容器とする。また、使用済燃料乾式貯蔵容器の防護設計については、外部からの衝撃により防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある防護対象施設以外の施設についても考慮する。

### 2.4 組合せ

地震を含む自然現象の組合せについて、使用済燃料乾式貯蔵容器に影響を与えるおそれのある自然現象の組合せは、設置（変更）許可申請書において示すとおり、地震、津波、風（台風）、積雪及び火山の影響による荷重である。これらの組合せの中から、伊方発電所の地学、気象学的背景を踏まえ、荷重の組合せを考慮する。

## 3. 外部からの衝撃への配慮

### 3.1 自然現象

使用済燃料乾式貯蔵容器は想定される自然現象（地震を除く。）に対し、その安全性を損なうおそれがないよう設計するとともに、必要に応じて、運転管理等の運用上の措置を含む適切な措置を講じる。

設計上考慮する自然現象（地震を除く。）として、設置（変更）許可を受けた13事象から洪水を除き、12事象とする。

- ・ 津波
- ・ 風（台風）
- ・ 竜巻
- ・ 凍結

- ・ 降水
- ・ 積雪
- ・ 落雷
- ・ 火山
- ・ 生物学的事象
- ・ 森林火災
- ・ 高潮
- ・ 地滑り

### 3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の考慮

#### (1) 津波

使用済燃料乾式貯蔵容器は、浸水防護重点化範囲として設定する使用済燃料乾式貯蔵建屋に内包するとともに、既工事計画の資料2-2-2「基準津波の概要」に示す基準津波（基準津波による最高水位 T.P. +8.12m）に対して影響を受けない高さ（EL. 25m）に設置する設計とする。

#### (2) 風（台風）

敷地付近で観測された最大瞬間風速は、宇和島特別地域気象観測所（2005年9月まで宇和島測候所、以下同じ。）での観測記録（1951～2012年）によれば、72.3m/s（1964年9月25日）であり、この観測記録を考慮して統計的に算出された建築基準法に基づく基準風速を用いて設定した風荷重に対して安全機能を損なうおそれがないよう、使用済燃料乾式貯蔵容器を防護する設計とする。

風（台風）に対する設計は、竜巻に対する設計の中で確認する。

#### (3) 竜巻

防護対象施設は、設計竜巻の最大風速100m/sの竜巻が発生した場合においても、竜巻による風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対して安全機能を損なうおそれがないよう、飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対策を講じる設計とする。

詳細については、資料2-2「竜巻への配慮に関する説明書」に示す。

#### (4) 凍結

敷地付近で観測された最低気温は、宇和島特別地域気象観測所での観測記録（1951～2012年）によれば、-6.2℃（1977年2月19日）である。

冷却水の供給を必要としない金属製の静的機器である使用済燃料乾式貯蔵容器は、凍結による影響を受けない。



(5) 降水

敷地付近で観測された日最大1時間降水量は、宇和島特別地域気象観測所の観測記録(1951～2012年)によれば、76.5mm(2011年6月20日)である。

使用済燃料乾式貯蔵容器は、降水に対して安全機能を損なうおそれがないよう、構内排水路で集水し海域へ排出を行うことにより防護する設計とする。

構内排水設備は、観測記録を上回る降雨強度の排水能力を有する設計とする。

(6) 積雪

敷地付近の積雪記録(1857～1963年)及び宇和島特別地域気象観測所での観測記録(1951～2005年9月)によれば、最大積雪量は52cm(1960年12月29日～1961年1月4日)である。

使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋は、積雪荷重を建築基準法に基づき設定し、使用済燃料乾式貯蔵容器が安全機能を損なうおそれがない設計とする。また、最大積雪量を想定した場合でも、使用済燃料乾式貯蔵建屋の給排気口が閉塞しない設計とする。

積雪荷重に対する設計は、火山事象に対する設計の中で確認する。

(7) 落雷

外部からの動力供給を必要としない金属製の静的機器である使用済燃料乾式貯蔵容器は、落雷による影響を受けない。

(8) 火山

防護対象施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として設定した層厚15cm、粒径1mm以下、密度 $0.5\text{g}/\text{cm}^3$ (乾燥状態)～ $1.5\text{g}/\text{cm}^3$ (湿潤状態)の降下火砕物に対し、直接的影響と間接的影響のそれぞれに対し、安全機能を損なうおそれがない設計とする。

詳細については、資料2-3「火山への配慮に関する説明書」に示す。

(9) 生物学的事象

生物学的事象に対して、海生生物であるクラゲ等の発生、小動物の侵入を考慮する。

海水の供給を必要としない金属製の静的機器である使用済燃料乾式貯蔵容器は、これらの事象による影響を受けない。

#### (10) 森林火災

設置(変更)許可を受けた防火帯(約35m)を敷地内に設けることにより、使用済燃料乾式貯蔵容器への延焼を防止する設計とする。

設置(変更)許可を受けた防火帯の外縁(火災側)における火炎輻射強度(1,200kW/m<sup>2</sup>)に対し、使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋表面温度が許容温度となる危険距離を算出し、その危険距離を上回る離隔距離を確保することにより、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を損なうおそれがない設計とする。

使用済燃料乾式貯蔵容器は、外気を取り入れる設備でないためばい煙等発生時の二次的影響を受けることはない。

詳細については、爆発、近隣工場等の火災と合わせて資料2-4「外部火災への配慮に関する説明書」に示す。

#### (11) 高潮

発電所周辺海域の潮位については、発電所から北東約20km地点に位置する長浜港における潮位によれば、既往最高潮位(H. H. W. L.) EL. +2.88m(昭和29年9月13日台風12号時に観測)、朔望平均満潮位(H. W. L) EL. +1.62mである。

使用済燃料乾式貯蔵容器は、敷地の整地レベルをEL. +10m以上とすることにより、高潮により影響を受けることがない設計とする。

#### (12) 地滑り

使用済燃料乾式貯蔵容器は、地滑りが発生するおそれのない位置に設置することにより、地滑りにより影響を受けることがない設計とする。

### 3.2 人為事象

使用済燃料乾式貯蔵容器は、想定される人為事象に対しても、その安全性を損なうおそれがない設計とするとともに、必要に応じて、運転管理等の運用上の措置を含む適切な措置を講じる。

評価を行う人為事象は、設置許可段階で選定した以下の5事象に加え、危険物を搭載した車両並びに航空機の墜落とする。また、危険物を搭載した車両については、近隣工場等の火災並びに有毒ガスにおいて配慮する。

- ・爆発
- ・近隣工場等の火災
- ・有毒ガス
- ・船舶の衝突
- ・電磁的障害

使用済燃料乾式貯蔵容器への航空機の墜落については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価について」（平成14・07・29原院第4号（平成21年6月30日原子力安全・保安院一部改正））に基づいて確認した結果、約 $5.4 \times 10^{-8}$ 回/炉・年であり、防護設計の要否判断の基準である $10^{-7}$ 回/炉・年を超えないことを評価して設置（変更）許可にて確認している。また、設計及び工事計画認可申請時に、航空路を含めた航空機落下確率評価に用いる最新データにおいて、防護設計の要否を判断する基準を超える変更がないことを確認している。したがって、航空機の墜落については、使用済燃料乾式貯蔵容器に対して防護措置その他適切な措置を講じる必要はない。

### 3.2.1 人為事象に対する具体的な設計上の配慮

#### (1) 爆発

発電所敷地外10km以内の範囲において、爆発により使用済燃料乾式貯蔵容器に影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため、爆発による使用済燃料乾式貯蔵容器への影響については考慮する必要はない。

また、発電所敷地外10km以内の範囲において、石油コンビナート以外の産業施設を調査した結果、八幡浜市及び伊方町の主要な産業施設は発電所からの離隔距離が確保されており、さらに、これらの産業施設と伊方発電所の間には標高約200mの山林の障壁があり、ガス爆発による爆風圧による影響を受けるおそれはない。

詳細については、森林火災、近隣工場等の火災と合わせて資料2-4「外部火災への配慮に関する説明書」に示す。

#### (2) 近隣工場等の火災

##### a. 石油コンビナート施設等の火災

##### a-1. 石油コンビナート施設の火災

発電所敷地外10km以内の範囲において、火災により使用済燃料乾式貯蔵容器に影響を及ぼすような石油コンビナート施設はないため、火災による使用済燃料乾式貯蔵容器への影響については考慮する必要はない。

また、発電所敷地外10km以内の範囲において、石油コンビナート以外の産業施設を調査した結果、八幡浜市及び伊方町の主要な産業施設は発電所からの離隔距離が確保されており、さらに、これらの産業施設と発電所の間には標高約200mの山林の障壁があり、火災時の熱輻射による影響を受けるおそれはない。

##### a-2. 危険物を搭載した車両の火災

原子炉施設から南へ約1kmのところに位置する一般国道197号線

は西方向へは三崎港までであり、付近に石油コンビナート施設はないことから、大量の危険物を搭載した車両により輸送する可能性はない。このため、一般国道197号線上で車両火災が発生したとしても、使用済燃料乾式貯蔵容器に影響はない。

b. 発電所敷地内に設置する屋外の危険物タンク、危険物貯蔵所及び常時危険物を貯蔵する一般取扱所並びに危険物を搭載した車両の火災

発電所敷地内に設置する屋外の危険物タンク、危険物貯蔵所及び常時危険物を貯蔵する一般取扱所の火災発生時の輻射熱による使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等が許容温度を満足する設計とする。また、危険物を搭載した車両の火災については、万が一の火災発生時は速やかに消火活動を可能とする体制を構築することにより使用済燃料乾式貯蔵容器へ影響を及ぼさない設計とする。

c. 航空機墜落による火災

発電所敷地内への航空機墜落に伴う火災発生時の輻射熱による使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等が許容温度を満足する設計とする。発電所敷地内に設置する屋外の危険物タンク、危険物貯蔵所及び常時危険物を貯蔵する一般取扱所の火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災については、各々の火災の評価条件により算出した輻射強度及び燃焼継続時間等により、受熱面に対し、最も厳しい条件となる火災源を選定し、使用済燃料乾式貯蔵建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等が許容温度を満足する設計とする。

d. 発電所港湾内に入港する船舶の火災

発電所港湾内に入港する船舶の火災発生時の輻射熱による使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度等が許容温度を満足する設計とする。

詳細については、森林火災、爆発と合わせて資料2-4「外部火災への配慮に関する説明書」に示す。

(3) 有毒ガス

使用済燃料乾式貯蔵容器は、居住性の確保を必要としないため、有毒ガスの影響を受けない。

(4) 船舶の衝突

発電所の周辺海域の海上交通としては、一般航路が発電所沖合約13km、阪神－九州間の定期航路が発電所沖合約18kmにあり、発電所から離れている。使用済燃料乾式貯蔵容器は、船舶の衝突による影響を受けない位置に設置し、安全機能を損なうことのない設計とする。

(5) 電磁的障害

外部からの動力供給を必要としない金属製の静的機器である使用済燃料乾式貯蔵容器は、電磁的障害による影響を受けない。

#### 4. 組合せ

自然現象が使用済燃料乾式貯蔵容器に与える影響を考慮し、組合せを検討する自然現象を抽出する。

想定される自然現象のうち、使用済燃料乾式貯蔵容器に影響を与えるおそれのある自然現象の組合せは、設置（変更）許可申請書において示すとおり、地震、津波、風（台風）、積雪及び火山の影響による荷重である。このうち津波に対しては、既工事計画に示す基準津波に対して影響を受けない高さに設置する設計とすることから、地震、風（台風）、積雪及び火山による荷重を考慮する。

自然現象の組合せのうち、地震、風（台風）、積雪及び火山の組合せによる荷重、常時作用する荷重及び運転時荷重の考慮並びにこれらの組合せを考慮した荷重評価については、既工事計画の資料2-1-1「耐震設計上重要な設備を設置する施設に対する自然現象等への配慮に関する基本方針」の「4. 組合せ」から変更がないため、既工事計画の資料2-1-1の「4. 組合せ」による。

## 竜巻への配慮に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料2-2

伊方発電所第3号機

竜巻への配慮に関する説明書は、以下の資料により構成されている。

資料2-2-1 竜巻への配慮に関する基本方針

資料2-2-2 竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定

資料2-2-3 竜巻防護に関する施設の設計方針

## 竜巻への配慮に関する基本方針

設計及び工事計画認可申請 資料2-2-1

伊 方 発 電 所 第 3 号 機



## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資2-2-1-1
2. 竜巻防護に関する基本方針 .....	資2-2-1-1
2.1 基本方針 .....	資2-2-1-1
2.2 適用規格 .....	資2-2-1-6

## 1. 概要

本資料は、今回申請する発電用原子炉施設の竜巻防護設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第7条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合することを説明するものである。

## 2. 竜巻防護に関する基本方針

### 2.1 基本方針

防護対象施設が、設計竜巻によりその安全機能が損なわれないよう、設計時に施設の設置状況等を考慮して、防護対象施設に対する設計竜巻からの影響を評価し、防護対象施設が安全機能を損なうおそれがある場合は、影響に応じた防護対策を講じる設計とする。

資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「3.1.1(2) 風（台風）」を踏まえ、風（台風）に対する設計についても、竜巻に対する設計で確認する。確認結果については、本資料で示し、包括関係を確認する。

#### 2.1.1 竜巻より防護すべき施設

資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」に従い、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器を竜巻より防護すべき施設とする。

#### 2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定

設計竜巻及び設計飛来物の設定について、以下に示す。

##### (1) 設計竜巻

設計竜巻の最大風速は100m/sと設定する。設計竜巻の最大風速100m/sに対して、風（台風）の風速は34m/sであるため、風（台風）の設計は竜巻の設計に包絡される。

具体的な設計方針を資料2-2-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」に示す。

##### (2) 設計飛来物

設置（変更）許可を受けたとおり、資機材については、固縛等の運用、管理を考慮して、飛来した場合に運動エネルギー又は衝撃力が最も大きくなる鋼製材（長さ4.2m×幅0.3m×奥行き0.2m、質量135kg、飛来時の水平速度57m/s、飛来時の鉛直速度38m/s）、車両については、防護対象施設からの離隔等による運用、管理を考慮して乗用車（長さ4.6m×幅1.6m×高さ1.4m、質量2,000kg、飛来時の水平速度47m/s、飛来時の鉛直速度32m/s）を設計飛

来物として設定する。

なお、飛来した場合の運動エネルギー又は衝撃力が設計飛来物である鋼製材より大きな資機材、運動エネルギーが設計飛来物である乗用車より大きな車両については、その保管場所、設置場所等を考慮し、防護対象施設及び防護対象施設を内包する施設に衝突し、防護対象施設の機能に影響を及ぼす可能性がある場合には、固縛、固定又は防護対象施設からの離隔対策を実施し、防護対象施設の機能に影響を及ぼすような飛来物とならない運用とすることを保安規定に定める。固縛対象物の選定に当たっては、資料2-2-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」に従い実施する。

### 2.1.3 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計方針

「2.1.1 竜巻より防護すべき施設」にて設定した使用済燃料乾式貯蔵容器については、「2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定」にて設定した設計竜巻荷重（設計竜巻の風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物による衝撃荷重を組み合わせた荷重）及びその他考慮すべき荷重に対する竜巻防護設計を実施する。竜巻より防護すべき施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の設置状況等を踏まえ、設計竜巻荷重に対する影響評価を実施し、影響評価の結果を踏まえて、竜巻の影響を考慮する施設を選定する。竜巻の影響を考慮する具体的な施設については、資料2-2-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」に示し、選定した施設に対する詳細設計については、資料2-2-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」に示す。

#### (1) 設計方針

##### a. 防護対象施設

防護対象施設は、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対して、その施設に要求される機能を保持する設計とする。防護対象施設における配置及び施設の構造等を考慮した設計方針を以下に示す。

##### (a) 屋内の防護対象施設

1. 屋内の防護対象施設は、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、竜巻時及び竜巻通過後において、安全機能を損なわないよう、建屋等の竜巻より防護すべき施設を内包する施設により防護する設計とする。竜巻より防護すべき施設を内包する施設の設計は、「2.1.3(1)b. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設」に示す。

ρ. 外気と繋がっている屋内の防護対象施設は、設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、竜巻時及び竜巻通過後において、安全機能を損なわないよう、施設に要求される機能を保持する設計とする。

b. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設

竜巻より防護すべき施設を内包する施設は、竜巻時及び竜巻通過後において、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、内包する竜巻より防護すべき施設の安全機能を損なわないよう、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止可能な設計とする。

c. 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設

防護対象施設は、竜巻時及び竜巻通過後において、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、機械的及び機能的な波及的影響により防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

機械的な波及的影響としては、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設や重大事故等対処設備、資機材等の倒壊、損傷、飛散等により防護対象施設に与える影響を考慮し、機能的影響としては、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の損傷等による防護対象施設の機能喪失を考慮する。

d. 竜巻随伴事象を考慮する施設

防護対象施設は、竜巻による随伴事象として過去の竜巻被害の状況及び発電所における施設の配置から想定される燃料タンクの火災、屋外の水タンク等からの溢水及び設計竜巻又は設計竜巻と同時に発生する雷の影響により外部電源喪失が発生する場合によって、その安全機能を損なわない設計とする。

(2) 荷重の組合せ及び許容限界

竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計における構造強度評価は、以下に示す設計竜巻荷重とそれ以外の荷重の組合せを適切に考慮して、施設の構造強度評価を実施し、その結果がそれぞれ定める許容限界内にあることを確認する。

設計竜巻荷重の算出については、資料10 別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。

a. 荷重の種類

(a) 常時作用する荷重

常時作用する荷重としては、持続的に生じる荷重である自重及び上載荷重を考慮する。

(b) 設計竜巻荷重

設計竜巻荷重としては、設計竜巻の風圧力による荷重、気圧差による荷重及び飛来物による衝撃荷重を考慮する。飛来物による衝撃荷重としては、設計飛来物が衝突する場合の荷重を設定することを基本とする。ただし、これらの荷重は短期荷重とする。

(c) 運転時の状態で作用する荷重

運転時の状態で作用する荷重としては、配管等にかかる内圧等の運転時荷重を考慮する。

b. 荷重の組合せ

(a) 竜巻の影響を考慮する施設の設計における荷重の組合せとしては、常時作用する荷重、設計竜巻荷重及び運転時の状態で作用する荷重を適切に考慮する。

(b) 設計竜巻荷重については、対象とする施設の設置場所及びその他の環境条件によって設定する。

(c) 飛来物による衝突の設定においては、評価に応じて影響の大きくなる向きで衝突するように設定する。さらに、衝突断面積についても、影響が大きくなるような形状として設定する。

(d) 常時作用する荷重及び運転時の状態で作用する荷重については、組み合わせることで設計竜巻荷重の抗力となる場合には、保守的に組み合わせないことを基本とする。

c. 許容限界

竜巻の影響を考慮する施設の許容限界は「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（制定平成25年6月19日 原規技発第13061911号 原子力規制委員会）を参照し、設計竜巻荷重と地震荷重との類似性、規格等への適用性を踏まえ、「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」（（社）日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針

JEAG4601-1991追補版」((社) 日本電気協会) 等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

## 2.2 適用規格

適用する規格、基準等を以下に示す。

- 建築基準法及び同施行令
- 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会）
- 建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会、2004改定）
- 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会、2005制定）
- 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（（社）日本電気協会）
- 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版（（社）日本電気協会）
- ISES 7607-3「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査その3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討」（昭和51年10月 高温構造安全技術研究組合）
- Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8 (NEI07-13))

## 竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定

設計及び工事計画認可申請 資料2-2-2

伊方発電所第3号機



## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資2-2-2-1
2. 選定の基本方針 .....	資2-2-2-1
2.1 竜巻の影響を考慮する施設の選定の基本方針 .....	資2-2-2-1
2.2 竜巻防護のための固縛対象物の選定の基本方針 .....	資2-2-2-1
3. 竜巻の影響を考慮する施設の選定 .....	資2-2-2-1
3.1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設 .....	資2-2-2-1
3.2 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 .....	資2-2-2-2
3.3 竜巻随件事象を考慮する施設 .....	資2-2-2-4
4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定 .....	資2-2-2-4
4.1 発電所敷地の屋外に保管する資機材等 .....	資2-2-2-4

## 1. 概要

本資料は、資料2-2-1「竜巻への配慮に関する基本方針」に基づき、竜巻の影響を考慮する施設及び竜巻防護のための固縛対象物の選定について説明するものである。

## 2. 選定の基本方針

竜巻の影響を考慮する施設の選定及び竜巻防護のための固縛対象物の選定の基本方針について説明する。

### 2.1 竜巻の影響を考慮する施設の選定の基本方針

竜巻の影響を考慮する施設は、その設置場所、構造等を考慮して選定する。

屋内に設置している防護対象施設は、建屋にて防護されることから、屋内の防護対象施設の代わりに竜巻より防護すべき施設を内包する施設を竜巻の影響を考慮する施設として選定する。ただし、外気と繋がっている屋内の防護対象施設については、竜巻の影響を考慮する施設として選定する。

防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設として、発電所構内の施設のうち、機械的影響を及ぼす可能性がある施設、機能的影響を及ぼす可能性がある施設を抽出し、竜巻の影響を考慮する施設として選定する。

また、竜巻の随伴事象として想定される火災、溢水、外部電源喪失も考慮し、竜巻の影響を考慮する施設を選定する。

### 2.2 竜巻防護のための固縛対象物の選定の基本方針

防護対象施設に対して竜巻による飛来物の影響を防止する観点から、設計竜巻により飛来物となり防護対象施設及び防護対象施設を内包する施設に波及的影響を及ぼす可能性があるものを固縛する。

## 3. 竜巻の影響を考慮する施設の選定

選定の基本方針を踏まえ、以下のとおり竜巻の影響を考慮する施設を選定する。

### 3.1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設

屋内に設置している竜巻より防護すべき施設は、建屋にて防護されることから、竜巻より防護すべき施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の代わりに竜巻より防護すべき施設を内包する施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋を、竜巻の影響を考慮する施設として選定する。

ただし、屋内に設置している竜巻より防護すべき施設である使用済燃料乾式貯蔵容器のうち、放射性物質を貯蔵する機能を有する圧力容器部分は、負圧の圧力容器であり、最高使用圧力（差圧）0.41MPaを外側から受けるが、設計竜巻による最大気圧低下量（0.0089MPa）を考慮すると、差圧差は小さくなり、内向きの荷重は緩和さ

れることから、竜巻の影響を考慮する施設に該当しない。

使用済燃料乾式貯蔵容器の最高使用圧力に対する強度計算の詳細は、資料10-2-3「クラス3容器の強度計算書」に示す。

### 3.2 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設

防護対象施設の機能に、機械的影響、機能的影響の観点から、波及的影響を及ぼす可能性がある施設を抽出する。

また、防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の選定フローについて第3-1図に示す。

#### (1) 機械的影響を及ぼす可能性がある施設

防護対象施設に機械的影響を及ぼす可能性がある施設として、防護対象施設を内包する施設に隣接し、防護対象施設を内包する施設との接触により防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある防護対象施設を内包しない施設及び倒壊により防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある施設を竜巻の影響を考慮する施設として抽出する。

##### a. 防護対象施設を内包する施設に隣接し防護対象施設を内包する施設との接触により防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある施設

防護対象施設を内包する施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋に隣接し、使用済燃料乾式貯蔵建屋と接触する可能性がある施設はない。

##### b. 倒壊により防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある施設

倒壊により防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器に損傷を及ぼす可能性がある施設はない。

##### c. その他の施設

その他、竜巻の風圧力により機械的影響を及ぼす可能性があるものとして、以下の施設を選定する。


- ・発電所敷地の屋外に保管する資機材、重大事故等対処設備等

飛来した場合に運動エネルギー又は衝撃力が設計飛来物より大きな資機材等については、固縛を実施する。具体的な固縛対象物については、「4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定」に示す。

#### (2) 機能的影響を及ぼす可能性がある施設

防護対象施設に機能的影響を及ぼす可能性がある施設として、防護対象施設の屋外の附属設備及び防護対象施設を内包する区画の換気空調設備が考えられ

るが、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の屋外の附属設備はなく、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する区画の換気空調設備はないため、該当する施設はない。



第3-1図 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の選定フロー

### 3.3 竜巻随件事象を考慮する施設

竜巻随件事象のうち火災を考慮する施設として、油を内包する屋外の燃料タンクを選定する。屋外の燃料タンクは、竜巻時及び竜巻通過後においても、火災が発生しても他の原因による火災の影響の範囲内に収まるように、火災による損傷の防止における想定に包絡される設計とする。

屋外の燃料タンクに対する火災防護設計については、資料2-4「外部火災への配慮に関する説明書」に示す。

竜巻随件事象のうち溢水を考慮する施設について、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器は、安全機能を維持するために外部から動力の供給を必要としない静的機器である容器であり、溢水の影響を受けても安全機能を損なわないため、竜巻随件事象のうち溢水を考慮する施設に該当する施設はない。詳細については、資料6「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に示す。

竜巻随件事象のうち外部電源喪失を考慮する施設について、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器は、安全機能を維持するために電源は必要ないため、竜巻随件事象のうち外部電源喪失を考慮する施設に該当する施設はない。

## 4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定

発電所敷地の屋外に保管する資機材等のうち、固縛を実施するものの選定について説明する。

### 4.1 発電所敷地の屋外に保管する資機材等

発電所敷地の屋外に保管する資機材等の固縛対象物の選定方針については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料2-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」の「4.2 発電所敷地の屋外に保管する資機材等」から変更ないため、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料2-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」の「4.2 発電所敷地の屋外に保管する資機材等」による。

## 竜巻防護に関する施設の設計方針

設計及び工事計画認可申請 資料2-2-3

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資2-2-3-1
2. 設計の基本方針 .....	資2-2-3-1
3. 要求機能及び性能目標 .....	資2-2-3-2
3.1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設 .....	資2-2-3-2
4. 機能設計 .....	資2-2-3-3
4.1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設 .....	資2-2-3-3

## 1. 概要

本資料は、資料2-2-1「竜巻への配慮に関する基本方針」及び資料2-2-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」に基づき、竜巻防護に関する施設の施設分類、要求機能及び性能目標を明確にし、施設分類に応じた機能設計及び構造強度設計に関する設計方針について説明するものである。

## 2. 設計の基本方針

発電所に影響を与える可能性がある竜巻の発生により、資料2-2-1「竜巻への配慮に関する基本方針」にて設定している竜巻より防護すべき施設が、その安全機能を損なうおそれがないようにするため、竜巻の影響を考慮する施設の設計を行う。竜巻の影響を考慮する施設は、資料2-2-1「竜巻への配慮に関する基本方針」にて設定している設計竜巻に対して、その機能が保持できる設計とする。


竜巻の影響を考慮する施設の設計にあたっては、資料2-2-1「竜巻への配慮に関する基本方針」にて設定している竜巻防護設計の目的及び資料2-2-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」にて選定している施設の分類を踏まえて、施設分類に応じた要求機能を整理するとともに、施設の機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を定める。

竜巻の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成するため、施設分類に応じた各機能の設計方針を示す。

竜巻の影響を考慮する施設の設計フローを第2-1図に示す。

竜巻の影響を考慮する施設が構造強度設計上の性能目標を達成するための施設の構造強度の設計方針等については、資料10 別添1「竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示すこととし、竜巻の影響を考慮する施設の強度計算の方針を別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に、具体的な計算の方法及び結果を別添1-2「竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計算書」に示す。





(注) フロー中の番号は本資料での記載箇所の章を示す。

※：資料10 別添1「竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」  
第2-1図 竜巻の影響を考慮する施設の設計フロー

### 3. 要求機能及び性能目標

資料2-2-1「竜巻への配慮に関する基本方針」において、発電所に影響を与える可能性がある竜巻の発生に伴い、防護対象施設の安全機能を損なうおそれがないこととしている。また、資料2-2-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」において、使用済燃料乾式貯蔵建屋を竜巻より防護すべき施設を内包する施設に分類している。これらを踏まえ、施設分類に応じた要求機能を整理するとともに、施設分類に応じた要求機能を踏まえた施設の機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を設定する。

#### 3.1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設

##### (1) 施設

- ・使用済燃料乾式貯蔵建屋

##### (2) 要求機能

竜巻より防護すべき施設を内包する施設は、設計竜巻の風圧力、気圧差及び設計飛来物の衝突に対し、竜巻時及び竜巻通過後においても、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止し、また、竜巻より防護すべき施設の必要な機能を損なわないことが要求される。

##### (3) 性能目標

竜巻より防護すべき施設を内包する施設は、設計竜巻の風圧力、気圧差及び設計飛来物の衝突に対し、竜巻時及び竜巻通過後においても、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止可能なものとし、竜巻より防護す

べき施設として必要な機能を損なわないよう、波及的影響を与えないものとする。これを機能設計上の性能目標とする。

竜巻より防護すべき施設を内包する施設は、設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止するために、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材を貫通せず、また、竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないために、竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落が生じない設計とすることを、構造強度設計上の性能目標とする。

#### 4. 機能設計

資料2-2-1「竜巻への配慮に関する基本方針」で設定している設計竜巻に対し、「3. 要求機能及び性能目標」で設定している竜巻の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成するために、施設の機能設計の方針を定める。

##### 4.1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設

###### (1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の設計方針

竜巻より防護すべき施設を内包する施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋は、「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために、以下の設計方針としている。

竜巻より防護すべき施設を内包する施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋は、設計竜巻の風圧力、気圧差及び設計飛来物の衝突に対し、竜巻時及び竜巻通過後においても、設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止するために、竜巻より防護すべき施設を使用済燃料乾式貯蔵建屋の内部に設置する設計とする。

# 火山への配慮に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料2-3

伊方発電所第3号機

火山への配慮に関する説明書は、以下の資料により構成されている。

資料2-3-1 火山への配慮に関する基本方針

資料2-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

資料2-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針

## 火山への配慮に関する基本方針

設計及び工事計画認可申請 資料2-3-1

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資2-3-1-1
2. 火山防護に関する基本方針 .....	資2-3-1-1
2.1 基本方針 .....	資2-3-1-1
2.2 適用規格 .....	資2-3-1-5

## 1. 概要

本資料は、今回申請する発電用原子炉施設の火山防護設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第7条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合することを説明するものである。

## 2. 火山防護に関する基本方針

### 2.1 基本方針

今回申請する発電用原子炉施設の火山防護設計は、想定される火山事象により安全機能を損なうおそれがないことを目的とし、技術基準規則に適合するように設計する。

想定される火山事象は、発電所の運用期間中において発電所の安全機能に影響を及ぼし得るとして設置（変更）許可を受けた「降下火砕物」であり、その直接的影響及び間接的影響について考慮する。

資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「3.1.1(6)積雪」を踏まえ、積雪に対する設計についても、火山事象に対する設計で確認する。確認結果については、本資料で示し、包括関係を確認する。

#### 2.1.1 降下火砕物の影響を考慮する施設

##### (1) 降下火砕物より防護すべき施設

資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」に従い、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器を降下火砕物より防護すべき施設とする。

##### (2) 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設

防護対象施設は想定される火山事象により安全機能を損なうおそれがない設計とすることから、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する施設（以下「クラス3に属する施設」という。）とする。

#### 2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性

設計に用いる降下火砕物特性については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料2-4-1「火山への配慮に関する基本方針」の「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」による。

#### 2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針

降下火砕物の影響を考慮する施設において、考慮する直接的影響因子が異なる

ることから、降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との組合せを行う。降下火砕物の影響を考慮する施設の選定については、資料2-3-2「降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に示す。降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連については、資料2-3-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。

選定した降下火砕物の影響を考慮する施設及び影響因子について、「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」にて設定している降下火砕物に対する火山防護設計を実施する。設計は資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って、自然現象のうち、風（台風）及び積雪の荷重との組合せを考慮する。地震については基準地震動の震源と火山とは十分な距離があること並びにそれぞれの頻度が十分小さいこと、火山性地震については火山と敷地とは十分な距離があることから、地震との組合せを考慮しない。詳細な設計については、資料2-3-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。

#### (1) 設計方針

##### a. 構造物への荷重に対する設計方針

降下火砕物が堆積しやすい構造を有する降下火砕物より防護すべき施設を内包する施設は、想定する降下火砕物による荷重、風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し、施設に内包される降下火砕物より防護すべき施設の必要な機能を損なうおそれがない設計とする。

降下火砕物の荷重は湿潤状態の $2,205\text{N/m}^2$ とする。なお、積雪単独の堆積荷重は $1,040\text{N/m}^2$ （最大積雪量：52cm）であるため、積雪の設計は火山の設計に包絡される。

##### b. 閉塞に対する設計方針

水循環系の閉塞を考慮する施設並びに換気系、電気系及び計装制御系における閉塞を考慮する施設は、想定する降下火砕物による閉塞に対し、機能を損なうおそれがないよう閉塞しない設計とする。

##### c. 摩耗に対する設計方針

水循環系、換気系、電気系及び計装制御系における摩耗を考慮する施設は、想定する降下火砕物による摩耗に対し、機能を損なうおそれがないよう摩耗しにくい設計とする。

##### d. 腐食に対する設計方針

構造物、水循環系、換気系、電気系及び計装制御系における腐食を考



慮する施設は、想定する降下火砕物による腐食に対し、機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設計とする。

e. 発電所周辺の大気汚染に対する設計方針

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は、想定する降下火砕物による大気汚染に対し、機能を損なうおそれがないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。

f. 絶縁低下に対する設計方針

絶縁低下を考慮する施設は、想定する降下火砕物による絶縁低下に対し、機能を損なうおそれがないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。

g. 間接的影響に対する設計方針

間接的影響を考慮する施設は、想定する降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失、発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全性を損なわない設計とする。

(2) 荷重の組合せ及び許容限界

資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って、降下火砕物、風（台風）及び積雪の組合せを考慮する。

構造物への荷重に対しては、降下火砕物による荷重とその他の荷重の組合せを考慮して構造強度評価を行い、その結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。

建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し、降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定めることから、降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重とし、許容限界を短期許容応力とする。

設計に用いる降下火砕物、風（台風）及び積雪の組合せを考慮した荷重の算出については、資料10 別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。

a. 荷重の種類

(a) 常時作用する荷重

常時作用する荷重としては、持続的に生じる荷重である自重及び積載荷重を考慮する。

(b) 降下火砕物による荷重

湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。

(c) 積雪荷重

資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って、積雪荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。

(d) 風荷重

資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って、風荷重を考慮する。ただし、この荷重は短期荷重とする。

(e) 運転時の状態で作用する荷重

運転時の状態で作用する荷重としては、配管等にかかる内圧等の運転時荷重を考慮する。

b. 荷重の組合せ

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設における荷重の組合せとしては、設計に用いる常時作用する荷重、降下火砕物による荷重、積雪荷重、風荷重及び運転時の状態で作用する荷重を考慮する。

(b) 常時作用する荷重、積雪荷重、風荷重及び運転時の状態で作用する荷重については、組み合わせることで降下火砕物による荷重の抗力となる場合には、評価結果が保守的となるように荷重の算出において考慮しないこととする。

(c) 設計に用いる降下火砕物による荷重、積雪荷重及び風荷重については、対象とする施設の設置場所、その他の環境条件によって設定する。

c. 許容限界

各施設の降下火砕物による荷重とその他の荷重に対する許容限界は、防護対象施設及び降下火砕物より防護すべき施設を内包する施設については、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)

等の安全上適切と認められる規格及び基準等で妥当性が確認されている値を用いて、降下火砕物が堆積する期間を考慮し、施設、設備を構成する材料がおおむね弾性状態に留まることを基本とする。

## 2.2 適用規格

適用する規格、基準等を以下に示す。

- ・ 建築基準法及び同施行令
- ・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会）
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（（社）日本電気協会）
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版（（社）日本電気協会）
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ー許容応力度設計法ー（（社）日本建築学会、1999改定）
- ・ 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会、2005制定）

## 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

設計及び工事計画認可申請 資料2-3-2

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資2-3-2-1
2. 選定の基本方針 .....	資2-3-2-1
3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 .....	資2-3-2-1

## 1. 概要

本資料は、資料2-3-1「火山への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針を踏まえて、降下火砕物の影響を考慮する施設の選定について説明するものである。

## 2. 選定の基本方針

降下火砕物の影響を考慮する施設は、その設置状況や構造等を考慮して、降下火砕物より防護すべき施設のうち、降下火砕物により必要な機能に影響を受ける可能性のある防護対象施設として以下により選定する。

屋内に設置している防護対象施設は、建屋にて防護されており直接降下火砕物による影響を受けないため、防護対象施設の代わりに防護対象施設を内包する建屋を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。ただし、降下火砕物を取り込むことで影響を受ける可能性がある屋内の防護対象施設については、降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。

降下火砕物の影響による波及的影響を考慮し、防護対象施設が、降下火砕物の影響を受けるクラス3（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する施設（以下「クラス3に属する施設」という。）により波及的影響を受けるおそれがある場合は、そのクラス3に属する施設を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。

さらに、間接的影響を考慮する施設は、降下火砕物により使用済燃料乾式貯蔵容器の安全性に間接的に影響を与える可能性がある施設を、降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。

## 3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて、以下のとおり降下火砕物の影響を考慮する施設を選定する。

### (1) 防護対象施設を内包する建屋

防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する建屋として、使用済燃料乾式貯蔵建屋を選定する。

### (2) 降下火砕物を含む海水の流路となる防護対象施設

屋内に設置する防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器に降下火砕物を含む海水の流路は取り付けられていないため、降下火砕物を含む海水の流路となる防護対象施設はない。

### (3) 降下火砕物を含む空気の流路となる防護対象施設

屋内に設置する防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器に降下火砕物を含

む空気の流路は取り付けられていないため、降下火砕物を含む空気の流路となる防護対象施設はない。

(4) 外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する防護対象施設  
屋内に設置する防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器に外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構はないため、外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する防護対象施設はない。

(5) 防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性があるクラス3に属する施設  
防護対象施設を内包する建屋である使用済燃料乾式貯蔵建屋は、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の自然冷却のために給排気口を設けており、給排気口が閉塞した場合、使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能に影響を及ぼす可能性があるため、防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性があるクラス3に属する施設として選定する。

(6) 間接的影響を考慮する施設  
防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器は、安全機能を維持するために電源及び操作等は必要ないため、想定する降下火砕物による間接的影響である外部電源喪失及びアクセス制限事象により、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全性を損なうことはないため、間接的影響を考慮する施設はない。

# 降下火碎物の影響を考慮する施設の設計方針

設計及び工事計画認可申請 資料2-3-3

伊方発電所第3号機



## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資2-3-3-1
2. 設計の基本方針 .....	資2-3-3-1
3. 施設分類 .....	資2-3-3-2
3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連 .....	資2-3-3-2
3.2 影響因子を考慮した施設分類 .....	資2-3-3-3
4. 要求機能及び性能目標 .....	資2-3-3-4
4.1 荷重を考慮する施設 .....	資2-3-3-4
4.2 閉塞を考慮する施設 .....	資2-3-3-4
4.3 腐食を考慮する施設 .....	資2-3-3-5
5. 機能設計 .....	資2-3-3-6
5.1 荷重を考慮する施設 .....	資2-3-3-6
5.2 閉塞を考慮する施設 .....	資2-3-3-6
5.3 腐食を考慮する施設 .....	資2-3-3-6

## 1. 概要

本資料は、資料2-3-1「火山への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針を踏まえて、降下火砕物の影響を考慮する施設の影響因子との組合せ、施設分類、要求機能及び性能目標を明確にし、各施設分類の機能設計に関する設計方針について説明するものである。

## 2. 設計の基本方針


発電所に影響を与える可能性がある火山事象の発生により、資料2-3-1「火山への配慮に関する基本方針」にて設定している降下火砕物より防護すべき施設がその安全機能を損なうおそれがないようにするため、降下火砕物の影響を考慮する施設の設計を行う。降下火砕物の影響を考慮する施設は、資料2-3-1「火山への配慮に関する基本方針」にて設定している降下火砕物に対して、その機能が維持できる設計とする。

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計にあたっては、資料2-3-2「降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」にて選定している施設を踏まえて、影響因子ごとに施設を分類する。その施設分類及び資料2-3-1「火山への配慮に関する基本方針」にて設定している火山防護設計の目的を踏まえて、施設分類ごとに要求機能を整理するとともに、施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を定める。

降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成するため、施設分類ごとに各機能の設計方針を示す。

降下火砕物の影響を考慮する施設が構造強度設計上の性能目標を達成するための構造強度の設計方針等については、資料10 別添2「火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フローを第2-1図に示す。



(注) フロー中の番号は本資料での記載箇所の章を示す。

※：資料 10 別添 2「火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」

第2-1図 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フロー

### 3. 施設分類

資料2-3-2「降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」で抽出した各施設は、その設置状況、構造等によって考慮する直接的影響因子が異なり関連が複雑となることから、これら降下火砕物の影響を考慮する施設と直接的影響因子との組合せについて整理した上で、直接的影響に対する各施設分類を以下に示す。

#### 3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連

設計に考慮すべき直接的影響因子については、降下火砕物の特徴から以下のものが考えられる。

降下火砕物はマグマ噴出時に粉碎、急冷したガラス片、鉱物結晶片からなる粒子であり、堆積による構造物への荷重並びに施設への取り込みによる閉塞及び摩耗が考えられる。また、降下火砕物には亜硫酸ガス、硫化水素及びフッ化水素等の火山ガス成分が付着しているため、施設への接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚染が考えられる。さらに、降下火砕物は水に濡れると酸性を呈し導電性を生じるため、絶縁低下が考えられる。

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス3（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する施設（以下「クラス3に属する施設」という。）のうち、防護対象施設を内包し降下火砕物からその施設を防護する使用済燃料乾式貯蔵建屋については、降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を受ける可能性があるため、荷重を影響因子として設定する。

防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施設はないため、水循環系の閉塞は考慮不要である。

防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、使用済燃料乾式貯蔵建屋は、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の自然冷却のために給排気口を設けており、給排気口が閉塞した場合、使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能に影響を及ぼす可能性があるため、閉塞を影響因子として設定する。

防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施設及び空気を取り込み、かつ摺動部を有する施設はないため、水循環系、換気系、電気系及び計装制御系における摩耗は考慮不要である。

防護対象施設及びクラス3に属する施設のうち、防護対象施設を内包する施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋については、腐食により防護対象施設の安全機能に有意な影響が発生する場合には、腐食による影響を受ける可能性があるため、腐食を影響因子として設定する。

防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器は、安全機能を維持するために人の居住性等は不要であることから、大気汚染は考慮不要である。

防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器は、安全機能を維持するために電源は必要ないため、絶縁低下は考慮不要である。

設定した各影響因子と降下火砕物の影響を考慮する施設との組合せについて整理し、降下火砕物の影響を考慮する各施設の特性を踏まえて、降下火砕物による直接的な影響に対する必要な設計項目を選定した結果を第3-1表に示す。

第3-1表 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子の組合せ

影響因子 降下火砕物の影響を考慮する施設	荷重	閉塞	摩耗	腐食	大気汚染	絶縁低下
使用済燃料乾式貯蔵建屋	○	○ <sup>注</sup>	—	○	—	—

○：影響因子に対する個別評価を実施

注：使用済燃料乾式貯蔵建屋の給排気口における閉塞を考慮する。

### 3.2 影響因子を考慮した施設分類

3.1項の結果を踏まえ、降下火砕物により直接的影響を考慮する施設に対する各施設の分類を以下のとおりとする。

- (1) 荷重を考慮する施設
  - ・使用済燃料乾式貯蔵建屋
- (2) 閉塞を考慮する施設
  - ・使用済燃料乾式貯蔵建屋
- (3) 腐食を考慮する施設
  - ・使用済燃料乾式貯蔵建屋

#### 4. 要求機能及び性能目標

火山事象の発生に伴い、防護対象施設の安全機能を損なうおそれがないよう火山防護設計を行う施設を「3. 施設分類」において、荷重を考慮する施設、閉塞を考慮する施設、腐食を考慮する施設に分類している。これらを踏まえ、施設分類ごとに要求機能を整理するとともに、機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を設定する。

##### 4.1 荷重を考慮する施設

###### (1) 要求機能

荷重を考慮する施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物に対し、風（台風）及び積雪を考慮した場合においても、降下火砕物より防護すべき施設が要求される機能を損なうおそれがないよう、使用済燃料乾式貯蔵建屋に内包する降下火砕物より防護すべき施設に降下火砕物による荷重が作用することを防止することが要求される。

###### (2) 性能目標

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物、風（台風）及び積雪に対し、使用済燃料乾式貯蔵建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し、使用済燃料乾式貯蔵建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物、風（台風）及び積雪による荷重に対し、降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、使用済燃料乾式貯蔵建屋全体として構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。

##### 4.2 閉塞を考慮する施設

###### (1) 要求機能

閉塞を考慮する施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物に対し、降下火砕物より防護すべき施設が要求される機能を損なうおそれがないよう、使用済燃料乾式貯蔵建屋に設けた自然冷却のための給排気口の閉塞を防止し、降下火砕物より防護すべき施設の安全機能を損なわないことが要求される。

###### (2) 性能目標

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物による閉塞に対し、自然冷却のための給排気口への降下火砕物の侵入を抑制し、使用済燃料乾式貯蔵建屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を維持することを機能設計上の性能

目標とする。

#### 4.3 腐食を考慮する施設

##### (1) 要求機能

腐食を考慮する施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物に対し、降下火砕物より防護すべき施設が要求される機能を損なうおそれがないよう、降下火砕物より防護すべき施設及び使用済燃料乾式貯蔵建屋に降下火砕物が接触し、腐食が発生することを防止することが要求される。

##### (2) 性能目標

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物による腐食に対し、塗装等により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により、使用済燃料乾式貯蔵建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し、使用済燃料乾式貯蔵建屋によって内包する降下火砕物より防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持する設計とすることを機能設計上の性能目標とする。

## 5. 機能設計

資料2-3-1「火山への配慮に関する基本方針」で設定している降下火砕物特性に対し、「4. 要求機能及び性能目標」で設定している降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成するために、各施設の機能設計の方針を定める。

### 5.1 荷重を考慮する施設

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(2) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために、以下の設計方針とする。

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物、風（台風）及び積雪に対し、使用済燃料乾式貯蔵建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し、使用済燃料乾式貯蔵建屋によって内包する降下火砕物より防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持するように、降下火砕物より防護すべき施設に対し一定の離隔を有する設計とする。

### 5.2 閉塞を考慮する施設

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2(2) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために、以下の設計方針とする。

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物による閉塞に対し、自然冷却のための給排気口への降下火砕物の侵入を抑制し、使用済燃料乾式貯蔵建屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を維持するため、開口部を下向きやラビリンス構造とし、降下火砕物を侵入しにくくすることで閉塞しない設計とする。

### 5.3 腐食を考慮する施設

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(2) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために、以下の設計方針とする。

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、想定する降下火砕物による腐食に対し、使用済燃料乾式貯蔵建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包し、使用済燃料乾式貯蔵建屋によって内包する降下火砕物より防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持するため、耐食性のある材料の使用又は外面の塗装を実施することで短期的に腐食が発生しない設計とする。

# 外部火災への配慮に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料2-4

伊方発電所第3号機



## 目 次

	頁
1. 外部火災防護に関する基本方針 .....	資2-4-1
1.1 概要 .....	資2-4-1
1.2 外部火災より防護すべき施設 .....	資2-4-1
1.3 基本方針 .....	資2-4-1
1.4 外部火災より防護すべき施設の設計方針 .....	資2-4-1
1.5 適用規格及び適用基準 .....	資2-4-2
2. 外部火災防護における評価の基本方針 .....	資2-4-3
2.1 評価の基本方針 .....	資2-4-3
2.2 各火災源からの影響評価 .....	資2-4-3
3. 外部火災防護における評価 .....	資2-4-7
3.1 発電所港湾内に入港する船舶の火災の評価 .....	資2-4-7

※本資料における  については商業機密又は防護上の機密を含むため公開  
できません。

## 1. 外部火災防護に関する基本方針

### 1.1 概要

本資料は、今回申請する発電用原子炉施設の外部火災防護設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第7条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合することを説明するものである。

### 1.2 外部火災より防護すべき施設

資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」に従い、防護対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器を外部火災より防護すべき施設とする。

### 1.3 基本方針

発電用原子炉施設の外部火災防護設計は、防護対象施設について外部火災により安全機能を損なうおそれがないこと及び安全性を損なうおそれがある場合は防護措置その他の適切な措置を講じなければならないことを目的とし、技術基準規則に適合するように設計する。

本資料では、資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」の「3.1.1(10) 森林火災」、「3.2.1(1) 爆発」及び「3.2.1(2) 近隣工場等の火災」にある使用済燃料乾式貯蔵容器における設計上の配慮を踏まえ、具体的な外部火災防護の設計について示す。

### 1.4 外部火災より防護すべき施設の設計方針

使用済燃料乾式貯蔵容器は、想定される外部火災に対して、防火帯の設置、建屋による防護、離隔距離の確保等による防護を行う設計とする。

想定される外部火災は、火災源を発電所敷地内及び敷地外に設定し、これら火災源による影響評価を行い、最も厳しい火災が発生した場合においても安全機能を損なうおそれがない設計とする。

発電所敷地内の火災源としては、森林火災、発電所敷地内に設置する屋外の危険物タンク、危険物貯蔵所及び常時危険物を貯蔵する一般取扱所並びに危険物を搭載した車両（以下「危険物タンク等」という。）の火災、航空機墜落による火災、発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災及び発電所港湾内に入港する船舶の火災を想定する。

発電所敷地外の火災源としては、近隣の産業施設の火災及び爆発を想定する。

発電所敷地内における影響評価として、使用済燃料乾式貯蔵容器は使用済燃料乾式貯蔵建屋内に設置され、想定される外部火災から建屋にて防護することから、使用済燃料乾式貯蔵建屋に対して評価を行う。

具体的に、森林火災については、使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度が許容温度(200℃)となる危険距離を算出し、その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。危険距離の算出については、設置（変更）許可を受けた防火帯(約35m)の外縁(火災側)における火災輻射強度(1,200kW/m<sup>2</sup>)を用いる。

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災、航空機墜落による火災及び発電所港湾内に入港する船舶の火災については、使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）においては建屋表面温度を算出し、許容温度を満足する設計とする。また、発電所敷地内において、燃料補充用のタンクローリ火災が発生した場合の影響については、燃料補給時は監視人が立会を実施することを保安規定に定め、万が一の火災発生時は速やかに消火活動が可能である体制を構築していることから、使用済燃料乾式貯蔵容器への影響を与えることはない。

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災については、使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定した、火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度を算出し、許容温度を満足する設計とする。

発電所敷地外の火災である近隣の産業施設の火災・爆発については、発電所周辺に石油コンビナートは存在せず、石油コンビナート以外の主要な産業施設は距離が離れているとともに、発電所との間に標高約200mの山林の障壁があるため、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を損なうおそれはない。

また、使用済燃料乾式貯蔵容器から南に位置する一般国道197号線は西方向へは三崎港までであり、付近に石油コンビナート施設等はないことから、大量の危険物を輸送する可能性はない。このため、主要道路で車両火災が発生したとしても、使用済燃料乾式貯蔵容器に影響はない。

## 1.5 適用規格及び適用基準

適用する規格としては、最新の規格基準を含め技術的妥当性及び適用性を示した上で適用可能とする。適用する指針等を以下に示す。

- ・ 「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原規技発第13061912号（平成25年6月19日原子力規制委員会制定）」（原子力規制委員会）
- ・ 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会）
- ・ 「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（平成14・07・29原院第4号（平成21年6月30日原子力安全・保安院一部改正）」（原子力安全・保安部会、原子炉安全小委員会）

## 2. 外部火災防護における評価の基本方針

### 2.1 評価の基本方針

評価方針は、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下「評価ガイド」という。）」を参照して、「1. 外部火災防護に関する基本方針」により実施することを基本とする。

### 2.2 各火災源からの影響評価

使用済燃料乾式貯蔵建屋における外部火災の影響評価は、各火災源の最大となる輻射強度、各火災源からの距離及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の壁厚さを入力条件として評価する。各火災源からの輻射熱については、平成 28 年 3 月 23 日付け原規規発第 1603231 号にて認可された工事計画（以下「既工事計画」という。）から変更は無い。また、評価対象である使用済燃料乾式貯蔵建屋の壁厚さは既工事計画で評価した原子炉建屋及び原子炉補助建屋より厚く、1.5m 以上である。

各火災源から原子炉建屋及び原子炉補助建屋の離隔距離と各火災源から使用済燃料乾式貯蔵建屋の離隔距離を第 2-1 表及び第 2-2 表に示し、位置関係を第 2-1 図及び第 2-2 図を示す。

「1. 外部火災防護に関する基本方針」に基づく評価結果を第 2-3 表及び第 2-4 表に示す。使用済燃料乾式貯蔵建屋からの離隔距離が長くなる火災源に対しては、既工事計画の評価結果に包絡されるため、使用済燃料乾式貯蔵建屋への影響はない。使用済燃料乾式貯蔵建屋からの離隔距離が短くなる火災源に対しては、熱影響評価を実施する。

船舶火災以外については、既工事計画より離隔距離が長くなるため、既工事計画の評価結果に包絡されることを確認した。船舶火災については、既工事計画の評価の入力条件である建屋までの離隔距離 690m に対して、使用済燃料乾式貯蔵建屋は 490m となり、離隔距離が短くなるため、「3. 外部火災防護における評価」にて熱影響評価の計算を実施する。


第2-1表 各火災源から外部火災防護施設の離隔距離

火災源	離隔距離 (m)	
	原子炉建屋 / 原子炉補助建屋	使用済燃料 乾式貯蔵建屋
森林火災	70	200
重油タンク	100	140
空冷式非常用発電装置3号 <sup>注1,2</sup>	32	180 <sup>注3</sup>
空冷式非常用発電装置4号 <sup>注1,2</sup>	23	
船舶	690	490

(注1) 空冷式非常用発電装置1, 2号は同3, 4号と同じ容量の燃料等を貯蔵しており、かつ同3, 4号よりも防護対象施設から離隔距離を確保するため、同3, 4号で代表する。

(注2) 附属の燃料タンク及び潤滑油タンクを火災源として想定する。


(注3) 空冷式非常用発電装置3, 4号のうち、使用済燃料乾式貯蔵建屋に近い、同3号からの離隔距離



第2-1図 各火災源から外部火災防護施設の離隔距離

第 2-2 表 各火災源から外部火災防護施設の離隔距離（航空機墜落）

火災源		離隔距離（m）		対象 航空機	
		原子炉建屋/ 原子炉補助建屋	使用済燃料 乾式貯蔵建屋		
計器飛行方式及 び有視界飛行方 式民間航空機	大型民間航空機	150	240	B747 -400	
	小型民間航空機	75	150	—	
自衛隊 機又は 米軍機	訓練空 域外飛 行中	空中給油機等、高高度での巡航が想定される大型固定翼機	250	340	KC-767
		その他の大型固定翼機、小型固定翼機及び回転翼機	35	95	F-15
	基地—訓練空域間往復時		32	90	UP-3D



第 2-2 図 離隔距離の算出イメージ（代表例：90m）

第 2-3 表 火災源（森林火災）から外部火災防護施設の評価結果

火災源	危険距離	離隔距離		
		原子炉建屋 / 原子炉補助建屋	使用済燃料 乾式貯蔵建屋	影響
森林火災	28m	70m	200m	既工事計画の評価結果に包絡されるため 影響なし

第 2-4 表 火災源（森林火災以外）から外部火災防護施設の評価結果

火災源	温度評価結果		
	原子炉建屋 / 原子炉補助建屋	使用済燃料 乾式貯蔵建屋	影響
重油タンク	93℃	93℃以下	既工事計画の評価結果に包絡 されるため影響なし
空冷式非常用発電装置 3, 4号 <sup>注1,2</sup>	77℃	77℃以下	既工事計画の評価結果に包絡 されるため影響なし
船舶	53℃	53℃以上	今回評価が必要（「3. 外部火 災防護における評価」にて確 認）
民間航空機 B747-400	96℃	96℃以下	既工事計画の評価結果に包絡 されるため影響なし
自衛隊機又は米軍機 KC-767	60℃	60℃以下	既工事計画の評価結果に包絡 されるため影響なし
自衛隊機又は米軍機 F-15	103℃	103℃以下	既工事計画の評価結果に包絡 されるため影響なし
自衛隊機又は米軍機 UP-3D	177℃	177℃以下	既工事計画の評価結果に包絡 されるため影響なし
自衛隊機又は米軍機 (UP-3D) 及び重油タ ンクの重畳火災 <sup>注3</sup>	197℃	197℃以下	既工事計画の評価結果に包絡 されるため影響なし

(注 1) 空冷式非常用発電装置 1, 2号は同 3, 4号と同じ容量の燃料等を貯蔵してお  
り、かつ同 3, 4号よりも防護対象施設から離隔距離を確保するため、同 3,  
4号で代表する。

(注 2) 附属の燃料タンク及び潤滑油タンクを火災源として想定する。

(注 3) 敷地内の危険物タンク等の火災のうち評価結果が最も厳しくなる重油タンク及  
び航空機墜落による火災影響評価が最も厳しくなる航空機(UP-3D)を選定

### 3. 外部火災防護における評価

#### 3.1 発電所港湾内に入港する船舶の火災の評価

##### (1) 評価方針

発電所港湾内に入港する船舶の火災の評価については、「2. 外部火災防護における評価の基本方針」に基づき評価を行う。評価方針は既工事計画から変更なく、発電所港湾内に入港し荷揚岸壁に停泊する船舶を選定し、輻射強度が最大となる火災に対して、燃料保有量等を勘案して、使用済燃料乾式貯蔵建屋表面温度を算出し、許容温度を満足することを確認する。

計算条件は、以下のとおり設定する。

- ・燃料保有量は満載とした状態とする。
- ・離隔距離は、評価上厳しくなるよう、荷揚岸壁から最も近くなる直線距離とする。
- ・船舶の燃料タンクの破損等による火災を想定し、燃料タンクの投影面積を円筒の底面と仮定し、火炎の高さを燃焼半径（半径 1.5m 以上に適用）の 3 倍とする円筒火炎モデルとする。想定する円筒火炎モデルを第 3-1 図に示す。
- ・船舶の燃料タンクの燃焼面積は船舶の全長と船幅より四角形として算出する。
- ・気象条件は無風状態とする。



## (2) 計算方法

火災源の船舶の全長と船幅より四角形として算出した値から求める燃焼半径、燃料量により燃焼継続時間を求める。その燃焼継続時間、輻射強度を用いて温度を算出する。

### a. 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記号	単位	定義
R	m	燃焼半径
w	m	船幅
d	m	船舶の全長
w×d	m <sup>2</sup>	船舶の全長と船幅より四角形として算出した値
φ	—	形態係数
L	m	離隔距離
H	m	火炎の高さ
t	s	燃焼継続時間
V	m <sup>3</sup>	燃料量
v	m/s	燃焼速度
M	kg/m <sup>2</sup> ・s	燃料の質量低下速度
ρ	kg/m <sup>3</sup>	密度
T	°C	温度
T <sub>0</sub>	°C	初期温度
E	W/m <sup>2</sup>	輻射強度
χ	m	コンクリート深さ
a	m <sup>2</sup> /s	コンクリート温度伝導率
λ	W/m・K	コンクリート熱伝導率
c <sub>p</sub>	J/kg・K	コンクリート比熱
Rf	W/m <sup>2</sup>	輻射発散度

### b. 燃焼半径の算出

燃焼半径(R)を次式のとおり算出する。

$$R = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \times \sqrt{w \times d} \quad (\text{式1})$$

(出典：評価ガイド)

c. 形態係数の算出

形態係数( $\phi$ )を次式のとおり算出する。

$$\phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left( \frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A - 2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\} \quad (\text{式2})$$

ただし  $m = \frac{H}{R} \div 3$ 、 $n = \frac{L}{R}$ 、 $A = (1+n)^2 + m^2$ 、 $B = (1-n)^2 + m^2$

(出典：評価ガイド)

d. 輻射強度の算出

輻射強度(E)を次式のとおり算出する。

$$E = Rf \cdot \phi \quad (\text{式3})$$

(出典：評価ガイド)

e. 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間(t)を次式のとおり算出する。

$$t = \frac{V}{\pi R^2 \times v} \quad (\text{式4})$$

(出典：評価ガイド)

ただし、 $v = M / \rho$


f. 建屋表面温度の算出

建屋表面温度(T)は次式のとおり算出する。

$$T = T_0 + \frac{2E\sqrt{at}}{\lambda} \left[ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{\chi^2}{4at}\right) - \frac{\chi}{2\sqrt{at}} \operatorname{erfc}\left(\frac{\chi}{2\sqrt{at}}\right) \right] \quad (\text{式5})$$

(出典：伝熱工学、東京大学出版会)

ただし、 $a = \lambda / (\rho \times c_p)$



第3-1図 外部火災で想定する火災モデル

(3) 使用済燃料乾式貯蔵建屋表面温度の評価条件及び評価結果

a. 評価条件

使用済燃料乾式貯蔵建屋の建屋表面温度の算出については、「2. 外部火災防護における評価の基本方針」のとおり離隔距離を490mとし、輻射強度が最大となるよう設定する。

使用済燃料乾式貯蔵建屋はコンクリート構造であるため、建屋コンクリート表面温度の許容温度を200℃<sup>(注1)</sup>（火災時における短期温度上昇を考慮した場合においてコンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度）に設定し、コンクリート表面の熱損失を考慮していない保守的な評価により、建屋表面温度が200℃を下回ることを確認する。

(注1) 「原田和典、建築火災のメカニズムと火災安全設計」  
財団法人 日本建築センター

b. 評価結果

$w \times d$ <sup>注1</sup> ( $m^2$ )	L (m)	V ( $m^3$ )	v (m/s)	M ( $kg/m^2 \cdot s$ )
1,650	490	560	$3.5 \times 10^{-5}$	0.035

(注1) 船舶の全長と船幅より四角形として算出

重油 $\rho$ ( $kg/m^3$ )	$T_0$ ( $^{\circ}C$ )	a ( $m^2/s$ )	$c_p$ ( $J/kg \cdot K$ )	コンクリート $\rho$ ( $kg/m^3$ )
1,000	50	$7.53 \times 10^{-7}$	963	2,400

$\lambda$ ( $W/m \cdot K$ )	Rf ( $kW/m^2$ )	H (m)
1.74	23	68.76

建屋表面 温度 ( $^{\circ}C$ )	建屋コンクリート 表面の許容温度 ( $^{\circ}C$ )
56	200

結果	
発電所港湾内に入港する船舶の火災が発生した場合の使用済燃料乾式貯蔵建屋の建屋表面温度を評価した結果、56℃となり、建屋コンクリート表面温度の許容温度200℃以下であることを確認した。	

# 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料 3

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資3-1
2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 .....	資3-2
2.1 使用済燃料貯蔵設備 .....	資3-2
2.1.1 使用済燃料貯蔵用容器 .....	資3-2
2.1.2 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置 .....	資3-4
3. その他発電用原子炉の附属施設 .....	資3-5
3.1 火災防護設備 .....	資3-5
3.1.1 消火設備 .....	資3-5
3.1.1.1 主配管 .....	資3-5

※本資料における  については、商業機密又は防護上の機密を含むため公開できません。

## 1. 概要

本資料は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則別表第二に基づき、当該申請に係る設備別記載事項のうち容量等の設定根拠について説明するものである。

## 2. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

### 2.1 使用済燃料貯蔵設備

#### 2.1.1 使用済燃料貯蔵用容器

名 称		使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ1) (1, 2, 3号機共用)	使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ2)
容量	体	32	24
最高使用圧力	MPa	(差圧) 0.41	
最高使用温度	℃	容器 : 150 バスケット : 190	容器 : 155 バスケット : 200
個数	—	14	1

#### 【設 定 根 拠】

##### (概 要)

使用済燃料乾式貯蔵容器は、乾式で燃料集合体を貯蔵するために、使用済燃料乾式貯蔵建屋内に設置する。

#### 1. 容量

使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ1) の容量は兼用キャスクに要求される安全機能を満足する容量である32体とする。

また、使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ2) の容量は兼用キャスクに要求される安全機能を満足する容量である24体とする。

#### 2. 最高使用圧力

使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ1) 及び使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ2) の最高使用圧力は、通常貯蔵時に想定される最高圧力を上回るように設定する。

通常貯蔵時において、それぞれの容器の一次蓋と二次蓋の間の圧力は、仮に一次蓋金属ガスケットに漏洩が生じたとしても胴及び一次蓋の内部が負圧を維持するとともに、適切に漏洩率が監視できる圧力として最大0.31 MPaとする。また、それぞれの容器の胴及び一次蓋の内部圧力については、放射性物質を容器内に閉じ込めるため、設計貯蔵期間 (60年) を通じて負圧を維持することから、保守的に真空 (-0.1 MPa) とする。よって、最高使用圧力は、一次蓋の内外面に受ける差圧の最大値として、保守的に0.41 (MPa) とする。

#### 3. 最高使用温度

使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ1) 及び使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ2) の最高使用温度は、通常貯蔵時に想定される最高温度を上回るように設定する。

使用済燃料乾式貯蔵容器 (タイプ1) については、15年以上冷却した使用済燃料

を32体収納した際に、容器を構成する胴及び一次蓋のうち、より温度が高い胴の最高温度は143℃、バスケットの最高温度は184℃であることから、これを上回る温度として150℃及び190℃とする。

使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ2）については、15年以上冷却した使用済燃料を24体収納した際に、容器を構成する胴及び一次蓋のうち、より温度が高い胴の最高温度は147℃、バスケットの最高温度は191℃であることから、これを上回る温度として155℃及び200℃とする。

#### 4. 個数

使用済燃料乾式貯蔵容器が45基設置可能な使用済燃料乾式貯蔵建屋に、使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ1）を14基、使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ2）を1基、合計15基設置する。



### 2.1.2 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置

名 称		使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計	
個	数	—	1
<p><b>【設 定 根 拠】</b>  <b>(概 要)</b></p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計は、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵用容器の蓋間圧力を計測するために設置する。</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計の構成、計測範囲等については、資料11「使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。</p> <p>1. 個 数</p> <p>使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計は、使用済燃料貯蔵用容器1基あたり、1個設置する。</p>			

### 3. その他発電用原子炉の附属施設

#### 3.1 火災防護設備

##### 3.1.1 消火設備

##### 3.1.1.1 主配管

名 称	重油タンク周辺消火水供給ライン分岐点 (1, 2, 3号機共用) ～ 使用済燃料乾式貯蔵建屋内第一分岐点 (1, 2, 3号機共用)	
最高使用圧力	MPa	0
最高使用温度	℃	40
外 径	mm	89.1
<p><b>【設 定 根 拠】</b> (概 要)</p> <p>本配管は、重油タンク周辺消火水供給ライン分岐点と使用済燃料乾式貯蔵建屋内第一分岐点を接続する配管であり、発電所内で発生した火災を早期に消火するために設置する。</p> <p>1. 最高使用圧力 本配管の最高使用圧力は、平ばえ消火タンク及び原水貯槽が大気開放であるため、0MPaとする。</p> <p>2. 最高使用温度 本配管の最高使用温度は、平ばえ消火タンク及び原水貯槽の最高使用温度<sup>(注1)</sup>と同じ40℃とする。</p> <p>3. 外 径 本配管の外径は、平ばえ消火タンク及び原水貯槽から使用済燃料乾式貯蔵建屋内第一分岐点までの配管の標準流速を□m/s以下とし、消防法施行令第11条で定める屋内消火栓の必要流量 15.6m<sup>3</sup>/h<sup>(注2)</sup>を通水することが可能な2B以上<sup>(注3)</sup>である89.1mm(3B)とする。</p>		

(注1) 平ばえ消火タンク及び原水貯槽の最高使用温度は、平ばえ消火タンク及び原水貯槽が大気開放であり屋外に設置することから、原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す伊方発電所における最高の月平均気温である 8月の約 38.4℃（松山地方気象台 36.7℃、宇和島測候所 38.4℃）を上回る 40℃と設定する。

(注2) 火災区域又は火災区画に設置する消火栓の放水量 15.6m<sup>3</sup>/h（屋内消火栓設備に関する基準：放水量 130ℓ/min 以上=7.8m<sup>3</sup>/h の 2 個分）

(注3) 第 1 表に示す配管外径及び標準流速における流量の関係から、配管外径を設定する。

第 1 表 平ばえ消火タンク及び原水貯槽から  
使用済燃料乾式貯蔵建屋内第一分岐点までの  
配管外径及び標準流速における流量の関係

呼び径 (B)	外径 A (mm)	厚さ B (mm)	内径 C (mm)	流速 D (m/s)	流量 E (m <sup>3</sup> /h) (注 4)
1B	34.0	3.4	27.2		
2B	60.5	3.9	52.7		
2・1/2B	76.3	5.2	65.9		
3B	89.1	5.5	78.1		
4B	114.3	6.0	102.3		
5B	139.8	6.6	126.6		
6B	165.2	7.1	151.0		
8B	216.3	8.2	199.9		

(注 4) 各パラメータとの関係は以下のとおりである。

$$C = A - 2B$$

$$E = D \times 3,600 \times \frac{\pi}{4} \times \left( \frac{C}{1,000} \right)^2$$

安全設備が使用される条件の下における  
健全性に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料4

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資4-1
2. 基本方針 .....	資4-1
2.1 悪影響防止 .....	資4-1
2.2 環境条件等 .....	資4-1
2.3 試験・検査性 .....	資4-4
3. 系統施設毎の設計上の考慮 .....	資4-6
3.1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 .....	資4-6
3.2 放射線管理施設 .....	資4-7
3.3 その他発電用原子炉の附属施設 .....	資4-7
3.3.1 火災防護設備 .....	資4-7

### 別添 1 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について

※本資料における  については商業機密又は防護上の機密を含むため公開できません。

## 1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第9条、第14条（第1項を除く。）及び第15条（第1項並びに第3項から第5項を除く。）並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき、今回申請する安全設備が使用される条件の下における健全性について説明するものである。

今回の申請設備である安全設備に対して、機器に要求される機能を有効に発揮するための、系統設計及び構造設計に係る事項を考慮して、「共用化による他号機への悪影響も含めた、機器相互の悪影響（技術基準規則第15条第6項及びその解釈）」（以下「悪影響防止」という。）、「安全設備に想定される環境条件（使用条件含む）等における機器の健全性（技術基準規則第14条第2項及びその解釈）」（以下「環境条件等」という。）及び「要求される機能を達成するために必要な試験・検査性、保守点検性等（技術基準規則第15条第2項及びその解釈）」（以下「試験・検査性」という。）を説明する。

また、外部人為事象の一つとして、発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係る設計上の考慮等（技術基準規則第9条及びその解釈）については、別添 1「発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について」にて説明する。

## 2. 基本方針

安全設備が使用される条件の下における健全性について、以下の3項目に分けて説明する。

### 2.1 悪影響防止

安全設備は、悪影響防止の観点から次の設計とする。

他設備に悪影響を及ぼす要因としては、号機間の共用を考慮し、以下(1)項に示す設計とする。なお、安全設備に考慮すべき地震、火災、溢水、風（台風）、竜巻による他設備からの悪影響については、これら波及的影響により安全設備の機能を損なわないことを、「2.2 環境条件等」に示す。

#### (1) 共用

安全設備の共用については、以下の設計とする。

- ・安全設備は、発電用原子炉施設間で共用する場合には、共用により発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。

今回申請する安全設備のうち、共用する機器については、「3. 系統施設毎の設計上の考慮」に示す。

### 2.2 環境条件等

安全設備は、想定される環境条件において、その機能を発揮できる設計とする。

安全設備の設計条件については、材料疲労、劣化等に対しても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう、供用期間中に想定される圧力、温度、湿度、放射線量等各種の環境条件を考慮し、十分安全側の条件を与えることにより、これらの条件下においても期待される安全機能を発揮できる設計とする。

具体的には、使用済燃料乾式貯蔵容器本体を構成する部材が、それ自身の温度、放射線、荷重その他の条件に対し、適切な材料及び構造であることについては、資料10-3「キャスク本体その他のキャスクを構成する部材に係る強度に関する説明書」にて示す。

また、使用済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料乾式貯蔵建屋（以下「使用済燃料乾式貯蔵容器等」という。）の周辺の環境条件等に対する健全性については、次のとおり設計する。

使用済燃料乾式貯蔵容器等の周辺の環境条件には、供用期間中における圧力、温度、湿度、放射線のみならず、荷重、屋外の天候による影響、電磁的障害及び周辺機器等からの悪影響の影響を考慮し、これらの環境条件の考慮事項ごとに、環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候による影響、荷重、電磁的障害、周辺機器等からの悪影響及び設置場所における放射線の影響に分け、以下（1）から（4）に各考慮事項に対する設計上の考慮を説明する。

（1）環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、屋外の天候による影響並びに荷重

- ・使用済燃料乾式貯蔵容器等は、供用期間中における環境条件を考慮した設計とする。

a. 環境圧力

使用済燃料乾式貯蔵容器等は、供用期間中に想定される環境圧力が大気圧（0MPa[gage]）であり、大気圧にて機能を損なわない設計とする。

設定した環境圧力に対して機器が機能を損なわないことを確認する方法としては、環境圧力と機器の設計圧力との比較等によるものとする。

b. 環境温度及び湿度による影響

使用済燃料乾式貯蔵容器等は、供用期間中に想定される環境温度及び湿度にて機能を損なわない設計とする。

使用済燃料乾式貯蔵容器等の環境温度及び湿度は、使用済燃料乾式貯蔵容器からの放熱を考慮して温度（50℃）とし、使用済燃料乾式貯蔵建屋が屋外と常に通じているため、湿度100%を設定する。

設定した環境温度に対して機器が機能を損なわないことを確認する方法としては、環境温度と機器の設計温度との比較等によるものとする。

また、設定した湿度に対して機器が機能を損なわないことを確認する方法としては、環境湿度と機器仕様の比較の他、環境湿度を再現した試験環境下において機器が機能することを確認する実証試験等によるものとする。

c. 放射線による影響

使用済燃料乾式貯蔵容器等は、供用期間中に想定される放射線にて機能を損なわない設計とする。

使用済燃料乾式貯蔵容器に想定される放射線は、使用済燃料乾式貯蔵容器からの放射線及び使用済燃料乾式貯蔵容器の相互影響を考慮した放射線(3mGy/h)を設定する。

使用済燃料乾式貯蔵建屋に想定される放射線は、使用済燃料乾式貯蔵容器からの放射線を考慮した放射線(1mGy/h以下)を設定する。

放射線による影響に対して機器が機能を損なわないことを確認する方法としては、環境放射線を再現した試験環境下において機器が機能することを確認する実証試験等により得られた機器等の機能が維持される積算線量を機器の放射線に対する耐性値とし、環境放射線条件と比較する。

放射線に対して使用済燃料乾式貯蔵建屋の遮蔽は、遮蔽装置としての機能を損なわない設計とし、使用済燃料乾式貯蔵建屋に係る遮蔽の遮蔽設計及び評価については、資料16「生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」に示す。

d. 屋外の天候による影響

屋外の天候による影響については、屋外に設置する使用済燃料乾式貯蔵建屋に対して、必要に応じ防水対策を行う設計とする。

e. 荷重

使用済燃料乾式貯蔵容器等については、自然現象(地震、風(台風)、竜巻、積雪及び火山の影響)による荷重の評価を行い、それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計とする。

組み合わせる荷重の考え方については、資料2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」に基づき実施する。

使用済燃料乾式貯蔵容器等の地震を含む荷重の組合せに対する設計については、資料9「耐震性に関する説明書」に基づき実施する。また、地震以外の荷重の組合せに対する設計については、資料2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」に基づき実施する。

(2) 電磁的障害

- ・使用済燃料乾式貯蔵容器等は、その安全機能の維持のために、電磁波に対する考慮が必要な機器を有しておらず、電磁的障害による影響を受けない。

(3) 周辺機器等からの悪影響



- ・使用済燃料乾式貯蔵容器等は、地震、火災、溢水及びその他の自然現象並びに外部人為事象による他設備からの悪影響により、安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。

具体的には、波及的影響を含めた地震、火災、溢水以外の自然現象及び外部人為事象に対する使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計については、資料2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」に基づき実施する。

波及的影響を含めた使用済燃料乾式貯蔵容器等の耐震設計については、資料9「耐震性に関する説明書」に基づき実施する。

波及的影響を含めた発電用原子炉施設で火災が発生する場合を考慮した火災防護設計については、資料5「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」に基づき実施する。

波及的影響を含めた発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響評価を踏まえた溢水防護設計については、資料6「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に基づき実施する。

#### (4) 設置場所における放射線の影響

- ・使用済燃料乾式貯蔵容器等は、「2.3試験・検査性」にて示す作業に支障がないように、遮蔽設計等により放射線量が高くなるように設計し、作業可能な設計とする。

具体的には、使用済燃料乾式貯蔵容器の遮蔽設計及び評価については、資料14「使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」に、使用済燃料乾式貯蔵建屋の遮蔽設計及び評価については、資料16「生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」に示す。

## 2.3試験・検査性

安全設備である使用済燃料乾式貯蔵容器等は、健全性及び能力を確認するため、供用期間中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう機能・性能の確認、漏えいの有無の確認等が可能な設計とする。

なお、機能・性能確認、各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより、分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。

これらの試験及び検査については、使用前事業者検査及び定期事業者検査の法定検査を実施できることに加え、保全プログラムに基づく点検、日常点検の保守点検内容を考慮する。

以下に試験・検査性に対する設計上の考慮を説明する。

### (1) 試験・検査性

使用済燃料乾式貯蔵容器等は、具体的に以下の機器区分ごとに示す試験・検査が実施可能な設計とする。

a. 使用済燃料乾式貯蔵容器

- ・使用済燃料乾式貯蔵容器の一次蓋と二次蓋との間の圧力を、使用済燃料乾式貯蔵容器蓋間圧力計により監視することにより、使用済燃料乾式貯蔵容器の閉じ込め機能を適切に監視できる設計とする。
- ・使用済燃料乾式貯蔵容器表面温度計により使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を監視できる設計とする。
- ・使用済燃料乾式貯蔵建屋の貯蔵エリアにおいて、使用済燃料乾式貯蔵容器の周辺に点検用歩廊を設置し、点検・保守のために寄付きが可能な設計とする。

b. 使用済燃料乾式貯蔵建屋

- ・使用済燃料乾式貯蔵建屋内雰囲気温度計により使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を阻害していないことを監視できる設計とする。
- ・建屋給排気口の閉塞の有無等の外観の確認が可能な設計とする。

### 3. 系統施設毎の設計上の考慮

申請範囲における安全設備について、系統施設ごとの機能と、特に設計上考慮すべき事項について、系統施設ごとに以下に示す。

#### 3.1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

##### (1) 機能

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設は主に以下の機能を有する。

- a. 供用期間中における、使用済燃料の臨界防止機能
- b. 供用期間中における、使用済燃料の遮蔽機能
- c. 供用期間中における、使用済燃料の除熱機能
- d. 供用期間中における、使用済燃料の閉じ込め機能

##### (2) 悪影響防止

###### a. 共用

以下の設備については、1号機及び2号機と3号機間で共用する設計とする。

###### (a) 使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ1）（1, 2, 3号機共用）

3号設備である使用済燃料乾式貯蔵容器のうち、タイプ1は、臨界防止、遮蔽、除熱及び閉じ込めの安全機能を満足するよう1号及び2号機用の燃料である14×14型燃料専用に設計されており、3号設備であるタイプ1を1号及び2号機の使用済燃料を収納するために、1, 2, 3号機共用とすることによって、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全性を損なうことはない。

###### (b) 使用済燃料乾式貯蔵建屋（1, 2, 3号機共用）

1号及び2号機用並びに3号機の使用済燃料は、それぞれの使用済燃料専用に設計された使用済燃料乾式貯蔵容器（1, 2号機用：タイプ1、3号機用：タイプ2）に収納し、使用済燃料乾式貯蔵建屋に貯蔵する設計とすることから、使用済燃料乾式貯蔵建屋は、以下の理由により、1, 2, 3号機共用とすることによって、使用済燃料乾式貯蔵施設の安全性を損なうことはない。

###### イ. 除熱機能

発熱量の大きい3号機用の使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ2）を45基貯蔵する場合でも、使用済燃料乾式貯蔵建屋の雰囲気温度が、使用済燃料乾式貯蔵容器の除熱機能を担保する50℃以下となる設計とすることから、使用済燃料乾式貯蔵建屋を1, 2, 3号機共用とすることによって、使用済燃料乾式貯蔵施設の除熱機能を損なわない。

###### ロ. 遮蔽機能

使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ1及びタイプ2）の表面から1mの位置における線量率を保守的に100  $\mu$  Sv/hとなるように規格化して線量評

価し、敷地境界における年間線量が基準値を満足する設計とすることから、使用済燃料乾式貯蔵建屋を1, 2, 3号機共用とすることによって、使用済燃料乾式貯蔵施設の遮蔽機能を損なわない。

### 3.2 放射線管理施設

#### (1) 機能

放射線管理施設は主に以下の機能を有する。

##### a. 供用期間中における、生体遮蔽機能

#### (2) 悪影響防止

##### a. 共用

以下の設備については、1号機及び2号機と3号機間で共用する設計とする。

##### (a) 補助遮蔽（1, 2, 3号機共用）

補助遮蔽は、以下の理由により、1, 2, 3号機共用とすることによって、使用済燃料乾式貯蔵建屋の安全性を損なうことはない。

##### 1. 遮蔽機能

使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ1及びタイプ2）の表面から1mの位置における線量率を保守的に $100 \mu\text{Sv/h}$ となるように規格化して線量評価し、敷地境界における年間線量が基準値を満足する設計とすることから、補助遮蔽を1, 2, 3号機共用とすることによって、使用済燃料乾式貯蔵建屋の遮蔽機能を損なわない。

### 3.3 その他発電用原子炉の附属施設

#### 3.3.1 火災防護設備

火災防護設備は主に以下の機能を有する。

#### (1) 機能

##### a. 火災の感知、消火、影響軽減機能

#### (2) 悪影響防止

##### a. 共用

以下の設備については、1号機及び2号機と3号機間で共用する設計とする。

##### (a) 火災感知設備（1, 2, 3号機共用）

以下の火災防護設備である火災感知設備は、共用する火災区域に設け、3号機の中央制御室での監視を可能とする設計とすることから、1, 2, 3号機共用とすることによって、発電用原子炉の安全性を損なわない。

##### (a-1) 火災感知器

(b) 消火設備（1, 2, 3号機共用）

以下の火災防護設備である消火設備は、共用する火災区域に対し必要な容量の消火水等を供給できるものとする設計とすることから、1, 2, 3号機共用とすることによって、発電用原子炉の安全性を損なわない。

(b-1) 消火水配管

(c) 火災区域構造物（1, 2, 3号機共用）

以下の火災防護設備である火災区域構造物は、共用する火災区域を設定するために必要な構造物により構成する設計とすることから、1, 2, 3号機共用とすることによって、発電用原子炉の安全性を損なわない。

(c-1) 使用済燃料乾式貯蔵建屋

# 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について

## 目 次

	頁
1. 概 要 .....	資4 別添1-1
2. 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について .....	資4 別添1-2
2.1 区域の設定、持ち込み物品の点検及び出入管理等について ..	資4 別添1-3
2.2 区域の境界について .....	資4 別添1-4
2.3 不正アクセス行為の防止対策について .....	資4 別添1-5

## 1. 概 要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第9条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づき、発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について説明する。



## 2. 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について

使用済燃料乾式貯蔵施設を含む発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するため、区域の設定、人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁による防護、巡視、監視、出入口での身分確認や持ち込み点検、施錠管理及び情報システムへの外部からのアクセス遮断措置を行うことにより、接近管理、出入管理及び不正アクセス行為の防止を行える設計とする。


核物質防護上の措置が必要な区域については、探知施設を設け、警報、映像等を集中監視するとともに、核物質防護措置に係る関係機関等との通信連絡を行う設計とする。さらに、防護された区域内においても、施錠管理により、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムへの不法な接近を防止する設計とする。


また、発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の持ち込みを含む。）を防止するため、核物質防護対策として、持ち込み点検を行える設計とする。

さらに、不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため、核物質防護対策として、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることがないように、当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。

## 2.1 区域の設定、持ち込み物品の点検及び出入管理等について

人の不法な侵入等を防止するため、発電所内に区域を設定し、その区域を人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって防護するとともに、その境界等において、警備員や設備により、巡視、監視等を実施している。具体的には、以下のとおり実施する。






人の不法な侵入を防止するため、区域を設け、その区域を人の容易な侵入を防止できる柵、鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画し、その境界等において、警備員や設備により、巡視、監視等を実施している。

### 2.3 不正アクセス行為の防止対策について

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため、核物質防護対策として、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることがないように、当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。具体的には、以下の対策等を実施している。



# 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料5

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資5-1
2. 火災防護の基本方針 .....	資5-1
2.1 火災発生防止 .....	資5-1
2.2 火災の感知及び消火 .....	資5-1
2.3 火災の影響軽減 .....	資5-2
3. 火災防護の基本事項 .....	資5-3
3.1 火災防護を行う機器等の選定 .....	資5-3
3.2 火災区域及び火災区画の設定 .....	資5-3
3.3 適用規格 .....	資5-4
4. 火災発生防止 .....	資5-6
4.1 発電用原子炉施設の火災発生防止について .....	資5-6
4.2 不燃性材料及び難燃性材料の使用について .....	資5-8
4.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止について .....	資5-9
5. 火災の感知及び消火 .....	資5-11
5.1 火災感知設備について .....	資5-11
5.2 消火設備について .....	資5-11
6. 火災防護計画 .....	資5-15

## 1. 概 要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第11条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）にて適合することを要求している「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（平成25年6月19日制定）（以下「火災防護に係る審査基準」という。）に基づき、火災により発電用原子炉施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の安全性を脅かされることのないよう、火災区域及び火災区画に対して、火災発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を行うことを説明するものである。

## 2. 火災防護の基本方針

使用済燃料乾式貯蔵容器は、火災により放射性物質の貯蔵に必要な機能を損なわないよう、使用済燃料乾式貯蔵建屋に設定する火災区域及び火災区画に対して、以下に示す火災発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。また、火災防護対策を講じることで周辺機器等からの火災による悪影響を防止する設計とする。

### 2.1 火災発生防止

使用済燃料乾式貯蔵容器の火災発生防止として、発火性又は引火性物質を内包する設備に対し、漏えい及び拡大の防止対策、防爆対策、配置上の考慮及び換気を行う。また、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉、静電気が溜まるおそれがある設備に対して火災発生防止対策を講じるとともに、電気系統に対する過電流による過熱及び焼損を防止する設計とする。

使用済燃料乾式貯蔵容器の主要な構造材及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の内装材は、不燃性材料又は同等の性能を有する材料を使用する設計とする。

自然現象に対する火災発生防止対策として、使用済燃料乾式貯蔵建屋に避雷設備を設置する設計、使用済燃料乾式貯蔵容器に基準地震動による地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を持つ地盤に設置する設計とする。

### 2.2 火災の感知及び消火

火災の感知及び消火は、使用済燃料乾式貯蔵容器に対して、火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行う設計とする。

火災感知器は、早期の火災感知のため、消防法に基づきアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器又は非アナログ式の炎感知器のいずれかを設置する設計とする。

消火設備は、早期の火災消火のため、消防法に基づき、可搬式の消火器又は水により消火を行う設計とする。

消火設備は、消防法施行令に基づく容量等を確保する設計とし、多重性又は多様性を有する系統構成とした設計とする。

### 2.3 火災の影響軽減

使用済燃料乾式貯蔵容器は、設計基準対象施設のうち原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する機器等に該当せず、他の火災区域に隣接しない火災区域に設置する。また、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画（以下「既工事計画」という。）の火災区域とは独立していること及び令和2年9月10日付け原規規発第20194号にて申請したデジタル安全保護系への変更工事に係る設計及び工事計画にて火災防護対象機器を変更した火災区域とは工事の実施箇所が異なることから、火災の影響軽減対策は既工事計画の添付資料7及びデジタル安全保護系への変更工事に係る設計及び工事計画の添付資料3の設計から変更はない。



### 3. 火災防護の基本事項

使用済燃料乾式貯蔵容器が設置される火災区域及び火災区画に対して火災防護対策を実施することから、本項では、火災防護を行う機器等を選定し、火災区域及び火災区画の設定について説明する。

#### 3.1 火災防護を行う機器等の選定

火災防護を行う機器等として、放射性物質の貯蔵機能を有する使用済燃料乾式貯蔵容器を抽出した。（第3-1表）

#### 3.2 火災区域及び火災区画の設定

##### (1) 火災区域の設定

使用済燃料貯蔵建屋において、耐火壁により囲まれ他の区域と分離される区域を、「3.1 火災防護を行う機器等の選定」において選定する使用済燃料乾式貯蔵容器の配置を考慮して、火災区域を設定する。

##### (2) 火災区画の設定

火災区画は、火災区域を、壁の設置状況及び重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置に応じて分割して設定する。

### 3.3 適用規格

適用する規格としては、既工認で適用実績がある規格のほか、最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可能とする。

適用する規格、基準、指針等を以下に示す。

- ・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈  
(平成25年6月19日原規技発第1306194号)
- ・ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準  
(平成25年6月19日原規技発第1306195号)
- ・ 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド  
(平成25年10月24日原規技発第1310241号原子力規制委員会)
- ・ 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則  
(平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
- ・ 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針  
(平成21年3月9日原子力安全委員会)
- ・ 消防法 (昭和23年7月24日法律第186号)  
消防法施行令 (昭和36年3月25日政令第37号)  
危険物の規制に関する政令 (昭和34年9月26日政令第306号)
- ・ 建築基準法 (昭和25年5月24日法律第201号)
- ・ 平成12年建設省告示第1400号  
(平成16年9月29日国土交通省告示第1178号による改定)
- ・ JIS A 4201-1992 建築物等の避雷設備 (避雷針)
- ・ 工場電気設備防爆委員会「工場電気設備防爆指針」 (ガス蒸気防爆2006)

第 3-1 表 火災防護を行う機器等の機器リスト  
(使用済燃料乾式貯蔵容器)

火災区画	設備名称	備 考
DSF/B-1	使用済燃料乾式貯蔵容器	使用済燃料乾式貯蔵建屋-1 (1, 2, 3 号機共用)
DSF/B-2	-	使用済燃料乾式貯蔵建屋-2 (1, 2, 3 号機共用)
DSF/B-3	-	使用済燃料乾式貯蔵建屋-3 (1, 2, 3 号機共用)

#### 4. 火災発生防止

使用済燃料乾式貯蔵容器は、火災によりその安全性を脅かされることのないよう、以下に示す対策を講じる。

4.1 項では、使用済燃料乾式貯蔵容器の火災発生防止として実施する発火性又は引火性物質を内包する設備、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉、発火源及び過電流による過熱防止に対する対策について説明する。

4.2 項では、放射性物質の貯蔵機能を有する使用済燃料乾式貯蔵容器に対して、原則、不燃性材料及び難燃性材料を使用する設計であることを説明する。

4.3 項では、落雷、地震等の自然現象に対しても、火災の発生防止対策を講じることを説明する。

##### 4.1 発電用原子炉施設の火災発生防止について

###### (1) 発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止対策

発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止対策は、発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区画に対して、漏えいの防止及び拡大の防止、配置上の考慮、換気及び防爆のそれぞれを考慮した火災の発生防止対策を講じる。

発火性又は引火性物質は、火災区画にある消防法で危険物として定められる潤滑油を選定する。

以下、a. 項において、潤滑油を内包する設備に対する火災の発生防止対策について説明する。

###### a. 潤滑油を内包する設備に対する火災の発生防止対策

###### (a) 潤滑油の漏えい及び拡大防止対策

潤滑油を内包する設備（以下「油内包機器」という。）は、溶接構造、シール構造の採用により、油の漏えいを防止する。

油内包機器は堰により、油内包機器の漏えい油の拡大を防止する。

###### (b) 油内包機器の配置上の考慮

火災区画内に設置する油内包機器の火災により、放射性物質の貯蔵機能の機能を損なわないよう、使用済燃料乾式貯蔵容器は、油内包機器の火災による影響を軽減するために、耐火壁の設置又は油内包機器に隣接して設置せず離隔を確保する配置上の考慮を行う設計とする。

###### (c) 油内包機器を設置する火災区画の換気

潤滑油は、設備の外部へ漏えいした場合に可燃性蒸気となって爆発性雰囲気形成を形成しないよう、油内包機器を設置する室内温度よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高い引火点の潤滑油を使用する設計とする。

したがって、油内包機器を設置する火災区画では、室内空気の入替え

を行う空調機器による機械換気を行う設計とする。

油内包機器がある火災区画における換気を、第4-1表に示す。

(d) 潤滑油の防爆対策

潤滑油は、本項(c)に示すとおり、設備の外部へ漏えいしても爆発性雰囲気形成のおそれはない。

したがって、油内包機器を設置する火災区画では、可燃性蒸気の着火源防止対策として用いる防爆型の電気品及び計装品の使用並びに防爆を目的とした電気設備の接地対策は不要とする設計とする。

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策

火災区域又は火災区画は、以下に示すとおり、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を高所に排出するための設備、電気及び計装品の防爆型の採用並びに静電気を除去する装置の設置等、可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策は不要である。

a. 可燃性の蒸気

油内包機器を設置する火災区画は、潤滑油が設備の外部へ漏えいしても、引火点が室内温度よりも十分高く、機器運転時の温度よりも高いため、可燃性蒸気を発生するおそれはない。

火災区域において有機溶剤を使用する場合は、使用済燃料乾式貯蔵建屋-2及び使用済燃料乾式貯蔵建屋-3については建屋の給気ファン及び排気ファンによる機械換気を行い、使用済燃料乾式貯蔵建屋-1については、自然換気を行うとともに、使用する有機溶剤の種類等に応じ、有機溶剤を使用する場所の局所排気によっても、有機溶剤の滞留を防止する。

このため、引火点が室内温度及び機器運転時の温度よりも高い潤滑油を使用すること並びに火災区域における有機溶剤を使用する場合の滞留防止対策について、火災防護計画にて定め、管理する。

b. 可燃性の微粉

火災区域には、「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのよう空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中でも着火し、浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような可燃性の微粉を発生する常設設備はないことから、可燃性の微粉が発生するおそれはない。

「工場電気設備防爆指針」に記載される微粉を発生する仮設設備及び静電気が溜まるおそれがある設備を設置しないことを火災防護計画にて定め、管理する。

(3) 発火源への対策

火災区域は、火花を発生する設備や高温の設備等、発火源となる設備を設置しない設計とする。

(4) 過電流による過熱防止対策

使用済燃料乾式貯蔵建屋内の電気系統は、落雷等外部からの影響や、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために、保護継電器及び遮断器により、故障回路を早期に遮断する設計とする。

(5) 電気盤室の目的外使用の禁止

使用済燃料乾式貯蔵建屋の電気盤室は、電源供給に火災影響を与えるような可燃性の資機材等を保管せず、電源供給のみに使用することを火災防護計画に定め、管理する。

4.2 不燃性材料及び難燃性材料の使用について

火災の発生を防止するため、使用済燃料乾式貯蔵容器は、以下に示すとおり、不燃性材料及び難燃性材料を使用する設計とする。

以下、(1)項において、不燃性材料及び難燃性材料を使用する場合の設計、(2)項において、不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合で不燃性材料及び難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）を使用する設計、(3)項において、不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合で使用済燃料乾式貯蔵容器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合の設計について説明する。

(1) 不燃性材料及び難燃性材料の使用

a. 主要な構造材

使用済燃料乾式貯蔵容器及びこれらの支持構造物の主要な構造材は、火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し、ステンレス鋼、低合金鋼、炭素鋼等の不燃性である金属材料である不燃性材料を使用する設計とする。

b. 建屋内装材

使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する建屋の内装材は、以下の(a)項又は(b)項を満たす不燃性材料を使用する設計とし、電気盤室等の床材は、以下の(c)項を満たす防災物品を使用する設計とする。

(a) 平成12年建設省告示第1400号に定められた不燃材料

(b) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料

(c) 消防法に基づき認定を受けた防災物品

(2) 不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合の代替材料の使用

不燃性材料及び難燃性材料を使用できない場合で代替材料を使用する場合は、以下のa.項に示す設計とする。

a. 建屋内装材

使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する建屋の内装材として不燃性材料が使用できない場合は、以下の(a)項を満たす代替材料を使用する設計とする。

- (a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料と同等以上であることをコーンカロリメータ試験により確認した材料
- (3) 不燃性材料及び難燃性材料でないものの使用
- 不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合で代替材料の使用が技術上困難な場合は、以下の①項を設計の基本方針とし、具体的な設計について以下のa. 項に示す。
- ① 使用済燃料乾式貯蔵容器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合は、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の機器等に火災が発生することを防止するための措置を講じる。
    - a. 主要な構造材
      - (a) 使用済燃料乾式貯蔵容器の中性子遮蔽材
- 使用済燃料乾式貯蔵容器の中性子遮蔽材は、その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であり、ステンレス鋼等の不燃性である金属材料で覆われたフランジ等の狭隘部に設置し、直接火災に晒されることはないことから、不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。

#### 4.3 落雷、地震等の自然現象による火災発生の防止について

発電用原子炉施設では、落雷、地震、津波、火山の影響、森林火災、竜巻、風（台風）、凍結、降水、積雪、生物学的事象、地滑り、洪水及び高潮の自然現象が想定される。

使用済燃料乾式貯蔵建屋は、津波（高潮含む。）、森林火災及び竜巻（風（台風）含む。）に伴う火災により使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を損なわないよう、これらの自然現象からの防護を行う。

凍結、降水、積雪及び生物学的事象については、火源が発生する自然現象ではなく、火山についても、火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると、火源が発生する自然現象ではない。

また、伊方発電所敷地周辺の地形、敷地内の溪流、ダム等の配置を考慮すると、使用済燃料乾式貯蔵容器が地滑り及び洪水の影響を受けることはなく、地滑り及び洪水により火災が発生するおそれはない。

したがって、使用済燃料乾式貯蔵容器においては、落雷、地震に対して、これらの現象によって火災が発生しないように、以下のとおり火災防護対策を講じる。

##### (1) 落雷による火災の発生防止

使用済燃料乾式貯蔵容器は、落雷による火災発生を防止するため、地盤面から高さ20mを超える建築物には、建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠した避雷設備を設置する設計とする。

(2) 地震による火災の発生防止

使用済燃料乾式貯蔵容器は、基準地震動による地震力が作用した場合においても、十分な支持性能を持つ地盤に設置する設計とするとともに、解釈に従った耐震設計とする

第4-1表 潤滑油を内包する設備のある火災区画の換気空調設備

潤滑油を内包する設備 のある火災区画	換気空調設備等
使用済燃料乾式貯蔵建屋-2	取扱エリア給気ファン 3A, 3B
使用済燃料乾式貯蔵建屋-3	ユーティリティエリア給気ファン 3A, 3B ユーティリティエリア排気ファン 3A, 3B コンプレッサー室排気ファン



## 5. 火災の感知及び消火

5.1 項では火災感知設備に関して、5.2 項では消火設備に関して説明する。

### 5.1 火災感知設備について

火災感知設備は、使用済燃料乾式貯蔵容器に対して火災の影響を限定し、早期の火災の感知を行う設計とし、消防法に基づき設置する設計とする。

#### (1) 火災感知器

使用済燃料乾式貯蔵容器は、保管する使用済燃料乾式貯蔵容器が金属製であり、使用済燃料乾式貯蔵建屋-1は、可燃物を置かず発火源を極力排除した設計とすることから、火災による安全機能への影響は考えにくい。

したがって、使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する火災区域は、消防法に基づき火災感知器を設置する。

火災感知器は、消防法の設置条件に基づき、平常時の状況（温度、煙濃度）を監視し、火災現象（急激な温度や煙濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器又は炎が発する赤外線又は紫外線を感知するために、煙及び熱が火災感知器に到達する時間遅れがなく、早期感知の観点で優位性のある非アナログ式の炎感知器を消防法に基づき、火災区域に設置する設計とする。なお、非アナログ式の炎感知器は、誤作動を防止するため炎特有の性質を検出する赤外線方式を採用し、外光が当たらず、高温物体が近傍にない箇所に設置することとする。（第5-1表）

#### (2) 火災受信機盤

火災受信機盤は、既工事計画の添付資料7に示す火災受信機盤を使用するため既工事計画から設計に変更はない。

### 5.2 消火設備について

消火設備は、使用済燃料乾式貯蔵容器に対する火災の影響を限定し、早期の消火を行う設計とし、消防法に基づき消火設備を設置する設計とする。

#### (1) 消火設備の設計方針

使用済燃料乾式貯蔵容器は、保管する使用済燃料乾式貯蔵容器が金属製であり、使用済燃料乾式貯蔵建屋-1は、可燃物を置かず発火源を極力排除した設計とすることから、火災による安全機能への影響は考えにくい。

したがって、使用済燃料乾式貯蔵建屋は、消火器及び屋内消火栓を設置する設計とする。

なお、使用済燃料乾式貯蔵容器は、保管中においても未臨界となるように使用済燃料を配置し防護する設計とすることから、消火水の流入に対する措置を不要な設計とする。

#### (2) 消火設備の放水等による溢水

使用済燃料乾式貯蔵容器は、外部から動力の供給を必要としない静的機器で

あり、溢水の影響を受けても安全機能を損なうことがないため、消火設備の放水による溢水を考慮する必要はない。

### (3) 消火設備の設計

本項では、消火設備の設計として、以下のa. 項に消火設備の消火剤の容量、b. 項に消火設備の系統構成、c. 項に消火設備の配置上の考慮、d. 項に地震等の自然現象に対する考慮について説明するとともに、e. 項に消火設備の設計に係るその他の事項について説明する。(第5-2表)

#### a. 消火設備の消火剤の容量

##### (a) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は、「(b) 消火用水の最大放水量の確保」に示す。

##### (b) 消火用水の最大放水量の確保

###### イ. 使用済燃料乾式貯蔵建屋に消火水を供給するための水源

消火用水供給系の水源である平ばえ消火タンク(1, 2, 3号機共用(以下同じ。))及び原水貯槽(1号機設備、1, 2, 3号機共用(以下同じ。))は、最大放出量である2本の屋外消火栓を同時に使用して消火することを想定し、屋外消火栓に必要な圧力及び必要な流量(350L/min)で、消火を2時間継続した場合の水量(84m<sup>3</sup>)を確保する設計とする。

#### b. 消火設備の系統構成

消火用水供給系は、既工事計画の添付資料7に示す系統構成を使用し、以下のとおり設計に変更はない。

##### (a) 消火用水供給系の多重性の考慮

###### ハ. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の消火用水供給系

消火用水供給系の水源は、平ばえ消火タンク(約150m<sup>3</sup>)及び原水貯槽(約600m<sup>3</sup>)を各1基設置し多重化を有する設計とし、静水頭により消火水を供給する設計とする。

##### (b) 水消火設備の優先供給

消火用水供給系は、飲料水系や所内用水系等と共用する場合には、隔離弁を設置して遮断する措置により、消火用水の供給を優先する設計とする。

#### c. 消火設備の配置上の考慮

##### (a) 消火栓の配置

使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する火災区域に設置する消火栓は、「消防法施行令」第11条(屋内消火栓設備に関する基準)に準拠し、消火栓から半径25mの範囲の範囲における消火活動を考慮して配置する。

#### d. 消火設備の自然現象に対する考慮

消火設備の凍結防止対策と地盤変位対策は、既工事計画の添付資料7に示す消火設備の自然現象に対する考慮と同じ設計である。以下に示すとおり地震等の自然現象によっても機能及び性能を保持する設計とする。

(a) 地盤変位対策

地震時における地盤変位対策として、建屋貫通部付近の消火配管は、地上化するとともに、接続部には溶接継手を採用する設計とする。

e. その他

(a) 移動式消火設備の配備

移動式消火設備は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第83条の3に基づき、消火ホース等の資機材を備え付けている化学消防自動車（1台）及び水槽付消防自動車（1台）を配備しており、既工事計画の添付資料7に示す移動式消火設備の配備から設計に変更はない。

(b) 消火用の照明器具

屋内の消火栓、消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には、移動及び消火設備の操作を行うため、現場への移動等の時間に加え、消防法の消火継続時間20分を考慮して、1時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。

(4) 消火設備に対する技術基準規則に基づく強度評価について

クラス3機器である消火器は、技術基準規則により、クラスに応じた強度を確保する設計としている。

第 5-1 表 使用済燃料乾式貯蔵建屋の火災感知器の型式毎の設置状況について

火災感知器の設置場所	火災感知器の設置型式	
使用済燃料 乾式貯蔵建屋-1  [ 消防法に基づきいずれ かの火災感知器を設置 ]	煙感知器 (感度：煙濃度10%)	炎感知器 (赤外線) (炎の赤外線波長を感知)
	火災時に炎が生じる前の発煙段階 から感知できる煙感知器を設置	炎が発する赤外線を感知する「炎感知 器 (赤外線)」を設置
使用済燃料 乾式貯蔵建屋-2  [ 消防法に基づき火災感 知器を設置 ]	炎感知器 (赤外線) (炎の赤外線波長を感知)	
	炎が発する赤外線を感知する「炎感知器 (赤外線)」を設置	
使用済燃料 乾式貯蔵建屋-3  [ 消防法に基づきいずれ かの火災感知器を設置 ]	煙感知器 (感度：煙濃度10%)	熱感知器 (感度：温度75℃)
	火災時に炎が生じる前の発煙段階 から感知できる煙感知器を設置	火災時に生じる熱を感知できる熱感 知器を設置

第5-2表 使用済燃料乾式貯蔵建屋の火災区域で使用する消火設備

消火設備	消火剤	消火剤量		主な消火対象
水消火設備 (消火栓)	水	屋 内	130L/min	使用済燃料 乾式貯蔵建屋
消火器	粉末	—		

## 6. 火災防護計画

火災防護計画は、発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するために策定している。このため、次の使用済燃料乾式貯蔵容器への火災防護対策を火災防護計画に追加する。火災防護計画に定める主なものを以下に示す。

- (1) 使用済燃料乾式貯蔵容器について、火災の発生防止、火災の早期感知及び消火の深層防護の概念に基づき、必要な火災防護対策を行うことについて定める。
- (2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋-1の一般照明は、通常時は主管電源を切っておき、使用済燃料乾式貯蔵建屋-1入域時のみ電源を入れる運用を定める。
- (3) 使用済燃料乾式貯蔵建屋-1には、可燃物の保管を禁止することを定める。
- (4) 使用済燃料乾式貯蔵容器の貯蔵準備作業中は、常時作業員がいる運用とする。

# 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料6

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資6-1
2. 溢水等による損傷防止の基本方針 .....	資6-1
3. 防護対象設備の設定 .....	資6-1
4. 防護対象設備のうち評価対象の選定について .....	資6-1

## 1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第12条及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合する設計とするため、設計基準対象施設である使用済燃料乾式貯蔵容器が発電用原子炉施設内における溢水の発生により、その安全性を損なうおそれがないことを説明するものである。

## 2. 溢水等による損傷防止の基本方針

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」(以下「評価ガイド」という。)を参照し、溢水防護に係る設計時に発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)し、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても、使用済燃料乾式貯蔵容器が安全機能を維持できる設計とする。

具体的には、安全機能を維持するために必要な設備(以下「防護対象設備」という。)が発生を想定する没水、被水及び蒸気の影響を受けて、その安全機能を損なわない設計とする。

溢水評価では、没水、被水及び蒸気の影響を受けて要求される機能を損なうおそれのある防護対象設備に対して溢水評価を実施する。そのため、防護対象設備を設定し、設定した防護対象設備から溢水評価が必要となる防護対象設備を選定する。

防護対象設備の設定を「3. 防護対象設備の設定」に、溢水評価が必要となる防護対象設備の選定を「4. 防護対象設備のうち評価対象の選定について」に示す。

## 3. 防護対象設備の設定

評価ガイドを踏まえ、以下の安全機能を有する設備を防護対象設備として設定する。

(1) 重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために必要な設備

- ・原子炉の高温停止、低温停止に必要な設備
- ・原子炉の低温停止維持を達成するために必要な設備
- ・放射性物質の閉じ込め機能及びその維持を達成するために必要な設備

(2) 使用済燃料ピットの冷却機能及び使用済燃料ピットへの給水機能を適切に維持するために必要な設備

(1)、(2)の方針を踏まえ、放射性物質の閉じ込め機能及びその維持を達成するために必要な設備である使用済燃料乾式貯蔵容器を防護対象設備として設定する。

## 4. 防護対象設備のうち評価対象の選定について

防護対象設備のうち、溢水評価が必要となる防護対象設備は、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料8-2「防護すべき設備の設定」の「2.3 防護すべき設備のうち評価対象の選定について」に基づき選定する。



防護対象設備である使用済燃料乾式貯蔵容器は、安全機能を維持するために外部から動力の供給を必要としない静的機器である容器であり、溢水の影響を受けても安全機能を損なわないため、溢水評価が必要となる防護対象設備ではない。

したがって、使用済燃料乾式貯蔵容器が発電用原子炉施設内における溢水の発生により、その安全性を損なうおそれはない。

# 安全避難通路に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料7

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資7-1
2. 基本方針 .....	資7-1
3. 施設の詳細設計方針 .....	資7-1

## 1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属設備の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第13条第1項第1号に基づき、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路を設置することについて説明するものである。

## 2. 基本方針

災害時に、原子炉施設内従事者等が使用する部屋及び区画から屋外への安全な避難のため、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できるよう誘導灯を配置した安全避難通路を設置する。

## 3. 施設の詳細設計方針

発電用原子炉施設には、「建築基準法」（制定昭和25年5月24日法律第201号）及び「建築基準法施行令」（制定昭和25年11月16日政令第338号）に準拠し、安全避難通路を構成する避難階段及び地上へ通じる通路を設ける設計とする。

安全避難通路には、「消防法」（制定昭和23年7月24日法律第186号）及び「消防法施行令」（制定昭和36年3月25日政令第37号）に準拠し、誘導灯を設置する。誘導灯は、避難口である旨及び避難の方向を明示する設計とする。

安全避難通路の設置状況を添付図面 第1-2-1図から第1-2-4図「安全避難通路を明示した図面」に記載する。

なお、誘導灯に関する事項のうち、技術基準規則第13条第1項第2号の要求である照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない設計として、電源等に関する事項について、資料8「非常用照明に関する説明書」に示す。

# 非常用照明に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料8

伊 方 発 電 所 3 号 機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資8-1
2. 基本方針 .....	資8-1
2.1 避難用照明 .....	資8-1
3. 施設の詳細設計方針 .....	資8-1
3.1 避難用照明 .....	資8-1

## 1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第13条第1項第2号に基づき、使用済燃料乾式貯蔵施設内において、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明について説明するものである。

## 2. 基本方針

### 2.1 避難用照明

使用済燃料乾式貯蔵施設の安全避難通路には、位置を明確かつ恒久的に表示し、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわないよう、避難口及び避難の方向を明示するため、内蔵電池を備える誘導灯を設ける設計とする。

## 3. 施設の詳細設計方針

### 3.1 避難用照明

資料7「安全避難通路に関する説明書」に示す安全避難通路には、位置を明確かつ恒久的に表示し、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわないよう、避難口及び避難の方向を明示するための照明として誘導灯を設置する設計とする。

誘導灯は、「消防法」（制定昭和23年7月24日法律第186号）、「消防法施行令」（制定昭和36年3月25日政令第37号）及び「消防法施行規則」（制定昭和36年4月1日自治省令第6号）に準拠し、屋内から直接地上へ通じる通路、出入口、避難階段等に設置する。また、全交流動力電源喪失により誘導灯への電力の供給が停止した場合においても、原子炉施設内従事者等が建屋内から地上へ避難できるように避難口及び避難の方向を明示するため、誘導灯は20分間有効に点灯できる容量を有した内蔵電池を備える設計とする。

誘導灯の取付箇所を添付図面 第1-3-1図から第1-3-4図「非常用照明の取付箇所を明示した図面」に示す。

# 耐震性に関する説明書

設計及び工事計画認可申請 資料9

伊方発電所第3号機



## 目 次

- 資料9-1 耐震設計の基本方針
- 資料9-2 基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要
- 資料9-3 地盤の支持性能に係る基本方針
- 資料9-4 設計基準対象施設の耐震重要度分類の基本方針
- 資料9-5 波及的影響に係る基本方針
- 資料9-6 地震応答解析の基本方針
- 資料9-7 設計用床応答曲線の作成方針
- 資料9-8 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針
- 資料9-9 機能維持の基本方針
- 資料9-10 ダクティリティに関する設計方針
- 資料9-11 機器・配管の耐震支持方針
- 資料9-12 使用済燃料乾式貯蔵容器を設置する施設の耐震計算書
  - 資料9-12-1 使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答解析
  - 資料9-12-2 使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震計算書
- 資料9-13 申請設備の耐震計算書
  - 資料9-13-1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算書
    - 資料9-13-1-1 使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震計算書
      - 資料9-13-1-1-1 使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ1）の耐震計算書
      - 資料9-13-1-1-2 使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプ2）の耐震計算書
- 資料9-14 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震計算書
  - 資料9-14-1 波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針
  - 資料9-14-2 使用済燃料乾式貯蔵建屋(上屋)の耐震計算書

資料9-15 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果

# 耐震設計の基本方針

設計及び工事計画認可申請 資料9-1

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資9-1-1
2. 耐震設計の基本方針 .....	資9-1-1
2.1 基本方針 .....	資9-1-1
2.2 適用規格 .....	資9-1-3
3. 設計基準対象施設の耐震重要度分類 .....	資9-1-5
3.1 設計基準対象施設の耐震重要度分類 .....	資9-1-5
3.2 波及的影響に対する考慮 .....	資9-1-5
4. 設計用地震力 .....	資9-1-7
4.1 地震力の算定法 .....	資9-1-7
4.2 設計用地震力 .....	資9-1-8
5. 機能維持の基本方針 .....	資9-1-9
5.1 構造強度 .....	資9-1-9
5.2 機能維持 .....	資9-1-16
6. 構造計画と配置計画 .....	資9-1-17
7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 .....	資9-1-18
8. ダクティリティに関する考慮 .....	資9-1-18
9. 機器・配管系の支持方針 .....	資9-1-18
10. 耐震計算の基本方針 .....	資9-1-18
10.1 建物・構築物 .....	資9-1-19
10.2 機器・配管系 .....	資9-1-19

## 1. 概要

本資料は、発電用原子炉施設が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」の第4条に基づき、地震力が作用した場合においても当該発電用原子炉施設を十分に支持することができる地盤に設置されること、また、第5条に基づき、地震による損傷の防止を図る設計とすることの基本方針を説明するものである。

## 2. 耐震設計の基本方針

### 2.1 基本方針

発電用原子炉施設の耐震設計は、設計基準対象施設については地震により安全機能が損なわれるおそれがないことを目的とし、「技術基準規則」に適合するように設計する。施設の設計にあたっては、設置（変更）許可（平成27年7月15日）を受けた基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ を考慮することとし、その概要は資料9-2「基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要」による。

- (1) 設計基準対象施設のうち、地震により生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）及び使用済燃料乾式貯蔵容器は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動 $S_s$ による地震力」という。）に対して、その安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。
- (2) 設計基準対象施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、耐震重要度分類をSクラス、Bクラス及びCクラスに分類し、それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とする。なお、使用済燃料乾式貯蔵容器の周辺施設の設計については、Cクラス施設に準じるものとする。
- (3) 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）については、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。  
今回申請範囲の地盤の評価については、資料9-3「地盤の支持性能に係る基

本方針」による。

また、使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋を設置する地盤については、技術基準規則第4条に適合していることを確認している。その詳細について、資料9-1「耐震設計の基本方針」別紙「使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」に示す。

- (4) Sクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）は、基準地震動 $S_s$ による地震力に対してその安全機能が保持できるように設計する。動的機器については、当該機器の構造、動作原理等を考慮した評価を行うこと、又は既往研究で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認することにより、当該機器に要求される機能を保持する設計とする。  
また、弾性設計用地震動 $S_d$ による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられるように設計する。
- (5) Sクラスの施設（(6)に記載のものを除く。）について、静的地震力は水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。  
Sクラスの施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。なお、水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用し、影響が考えられる施設については許容限界の範囲内に留まることを確認する。
- (6) 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物は、基準地震動 $S_s$ による地震力に対して、それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計とする。  
なお、基準地震動 $S_s$ による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとし、Sクラス施設と同様に許容限界の範囲内に留まることを確認する。
- (7) Bクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動 $S_d$ に2分の1を乗じたものとする。なお、当該地震動による地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとし、Sクラス施設と同様に許容限界の範囲内に留まることを確認する。  
Cクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐

えられる設計とする。

- (8) 耐震重要施設は、それ以外の発電所内にある施設（資機材等を含む。）の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。また、使用済燃料乾式貯蔵容器は、周辺施設等の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。
- (9) 設計基準対象施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が低減されるように考慮する。

## 2.2 適用規格

適用する規格としては、既に認可された工事計画の添付資料（以下「既工認」という。）で適用実績がある規格のほか、最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示した上で適用可能とする。

既工認で実績のある適用規格を以下に示す。

- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601 1987」（社）日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」（社）日本電気協会
- ・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」（社）日本電気協会  
（以降「JEAG4601」と記載しているものは上記3指針を指す。）
- ・建築基準法・同施行令
- ・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-（（社）日本建築学会、1999改定）
- ・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会、2005制定）
- ・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年版）〈第I編 軽水炉規格〉 JSME S NC1-2012」（一社）日本機械学会（以下「JSME S NC1-2012」という。）
- ・「発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版） JSME S NJ1-2012」（一社）日本機械学会（以下「JSME S NJ1-2012」という。）
- ・「使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格（2007年版） JSME S FA1-2007」（社）日本機械学会（「JSME S FA1-2007」という。）
- ・道路橋示方書（I 共通編・IV 下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会、平成14年3月）
- ・地盤工学会基準（JGS1521-2003）地盤の平板載荷試験方法
- ・地盤工学会基準（JGS3521-2004）剛体載荷板による岩盤の平板載荷試験方法

- ・2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所）

ただし、JEAG4601に記載されている $A_S$ クラスを含むAクラスの施設をSクラスの施設とした上で、基準地震動 $S_2$ 、 $S_1$ をそれぞれ基準地震動 $S_S$ 、弾性設計用地震動 $S_d$ と読み替える。なお、Aクラスに適用される基準地震動 $S_1$ については、Sクラスに適用される基準地震動 $S_S$ と読み替える。

また、JEAG4601中の「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和55年通商産業省告示第501号、最終改正平成15年7月29日経済産業省告示第277号）に関する内容については、JSME S NC1及びJSME S NJ1に従うものとする。



### 3. 設計基準対象施設の耐震重要度分類

#### 3.1 設計基準対象施設の耐震重要度分類

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-1「耐震設計の基本方針」の「3.1 設計基準対象施設の耐震重要度分類」のとおりとする。

各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を資料9-4「設計基準対象施設の耐震重要度分類の基本方針」の第4-1表に、申請設備の耐震重要度分類について同資料第4-2表に示す。

#### 3.2 波及的影響に対する考慮

##### 3.2.1 耐震重要施設の施設

耐震重要施設は、下位クラス施設の波及的影響によって、その安全機能（以下「上位クラス施設の有する機能」という。）を損なわない設計とする。この設計における評価にあたっては、敷地全体を俯瞰した調査・検討等を行う。

ここで、下位クラス施設とは、上位クラス施設以外の発電所内にある施設（資機材等含む。）をいう。

耐震重要施設の波及的影響に対する考慮については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-1「耐震設計の基本方針」の「3.3 波及的影響に対する考慮」によるものとする。

##### 3.2.2 使用済燃料乾式貯蔵容器

使用済燃料乾式貯蔵容器は、周辺施設等の波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計する。

波及的影響の評価にあたっては、以下に示す(1)から(3)の3つの観点をもとに、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い、使用済燃料乾式貯蔵容器の安全機能を損なわないことを確認する。また、原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき事項が抽出された場合は、これを追加する。

影響評価には、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力を適用して評価を行うこととし、地震動又は地震力の選定にあたっては、施設の配置状況、使用時間等を踏まえて適切に設定する。

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響

a. 不等沈下

使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等の設置地盤の不等沈下により、その

安全機能を損なわないように設計する。

b. 相対変位

使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等との相対変位により、その安全機能を損なわないように設計する。

(2) 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響

使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器との相互影響により、その安全機能を損なわないように設計する。

(3) 使用済燃料乾式貯蔵容器と周辺施設等との相互影響

a. 周辺施設等の損傷、転倒及び落下等による使用済燃料乾式貯蔵容器への影響

使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力による周辺施設等の損傷、転倒及び落下等により、その安全機能を損なわないように設計する。

b. 周辺斜面の崩壊

使用済燃料乾式貯蔵容器は、使用済燃料乾式貯蔵容器の設計に用いる地震動又は地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、その安全機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。

調査・検討等を行い、波及的影響を考慮すべき施設とした周辺施設等を、資料9-4「設計基準対象施設の耐震重要度分類の基本方針」の第4-1表及び第4-2表に示す。これらの下位クラス施設は、上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して耐震性を保持すること、又はその波及的影響を想定しても上位クラス施設の有する機能を保持することで波及的影響を防止するように設計する。この設計に適用する地震動についても同表に示す。

また、工事段階においても、設計基準対象施設の設計段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施工されていることを、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また、仮置資材等、現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても併せて確認する。

以上の詳細な方針は、資料9-5「波及的影響に係る基本方針」に示す。

## 4. 設計用地震力

### 4.1 地震力の算定法

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。

#### (1) 静的地震力

設計基準対象施設に適用する静的地震力は、Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物を除く。）、Bクラス及びCクラスの施設に適用することとし、それぞれ耐震重要度分類に応じて、以下の地震層せん断力係数 $C_i$ 及び震度に基づき算定する。

##### a. 建物・構築物

水平地震力は、地震層せん断力係数 $C_i$ に、次に示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、更に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。

Sクラス 3.0

Bクラス 1.5

Cクラス 1.0

ここで、地震層せん断力係数 $C_i$ は、標準せん断力係数 $C_0$ を0.2以上とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

また、必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 $C_i$ に乘じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、Sクラス、Bクラス及びCクラスともに1.0とし、その際に用いる標準せん断力係数 $C_0$ は1.0以上とする。

Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度0.3以上を基準とし、建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定するものとする。

##### b. 機器・配管系

静的地震力は、上記a. に示す地震層せん断力係数 $C_i$ に施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記a. の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。

Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。

##### c. 土木構造物

屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物の静的地震力は、JEAG4601

の規定を参考に、Cクラスの建物・構築物に適用される静的地震力を適用する。

上記a.、b.及びc.の標準せん断力係数 $C_0$ 等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。

## (2) 動的地震力

設計基準対象施設について、動的地震力は、Sクラスの施設及び屋外重要土木構造物並びにBクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。

Sクラスの施設（津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物を除く。）については、基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ から定める入力地震動を適用する。

Bクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動 $S_d$ から定める入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。

屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物については、基準地震動 $S_s$ による地震力を適用する。

動的解析においては、材料や地盤の諸定数の不確かさによる変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等については、資料9-6「地震応答解析の基本方針」に、設計用床応答曲線の作成方針については、資料9-7「設計用床応答曲線の作成方針」による。

動的地震力については、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせで算定する。動的地震力の水平2方向及び鉛直方向の組合せについては、水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響の可能性のある施設を抽出し、3次元応答性状の影響も考慮した上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針は資料9-8「水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」による。

## 4.2 設計用地震力

「4.1 地震力の算定法」に基づく設計用地震力は資料9-9「機能維持の基本方針」の第2-1表に示す地震力に従い算定するものとする。

## 5. 機能維持の基本方針

耐震設計における安全機能の維持は、設計基準対象施設の耐震重要度分類に応じた地震動に対して、施設の構造強度の確保を基本とする。

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施設は、各施設の特性に応じ、使用済燃料乾式貯蔵容器の有する4つの安全機能（臨界防止機能、遮蔽機能、除熱機能及び閉じ込め機能）、遮蔽性及び支持機能を維持できる設計とする。

ここでは、上記を考慮し、各機能維持の方針を示す。

### 5.1 構造強度

発電用原子炉施設は、設計基準対象施設の耐震重要度分類に応じた地震動に伴う地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で、構造強度を確保する設計とする。また、変位及び変形に対し、設計上の配慮を行う。自然現象に関する組合せは、資料2-1「発電用原子炉施設の自然現象等への配慮に関する説明書」に従う。具体的な荷重の組合せと許容限界は資料9-9「機能維持の基本方針」の第3-1表に示す。

#### (1) 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。

##### a. 建物・構築物

###### (a) 運転時の状態

発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常の実然条件下におかれている状態

ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。

###### (b) 設計基準事故時の状態

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態

###### (c) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風等）

##### b. 機器・配管系

###### (a) 通常運転時の状態

発電用原子炉の起動、停止、出力運転、高温待機及び燃料取替等が計画的又は頻繁に行われた場合であって、運転条件が所定の制限値以内にある運転状態

###### (b) 運転時の異常な過渡変化時の状態

通常運転時に予想される機器の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想され

る外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生じるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態

(c) 設計基準事故時の状態

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態

(d) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風等）

c. 土木構造物

(a) 運転時の状態

発電用原子炉施設が運転状態にあり、通常自然条件下におかれている状態

ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。

(b) 設計基準事故時の状態

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態

(c) 設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪、風等）

(2) 荷重の種類

a. 建物・構築物

(a) 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常気象条件による荷重

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

(d) 地震力、風荷重、積雪荷重等

ただし、運転時の状態及び設計基準事故時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時の土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。

b. 機器・配管系

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重

- (b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
- (c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
- (d) 地震力、風荷重、積雪荷重等

c. 土木構造物

- (a) 発電用原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常的气象条件による荷重
- (b) 運転時の状態で施設に作用する荷重
- (c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
- (d) 地震力、風荷重、積雪荷重等

ただし、運転時の状態及び設計基準事故時の状態での荷重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時の土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとする。

(3) 荷重の組合せ

地震力と他の荷重との組合せは以下による。

a. 建物・構築物（d. に記載のものを除く。）

- (a) Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。
- (b) Sクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動 $S_d$ による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
- (c) Bクラス及びCクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。

b. 機器・配管系（d. に記載のものを除く。）

- (a) Sクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重と地震力とを組み合わせる。
- (b) Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重と地震力とを組み合わせる。
- (c) Sクラスの機器・配管系については、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態で作用する荷重のうち地震によって引

き起こされるおそれのない事象であっても、いったん事故が発生した場合、長時間継続する事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる。原子炉格納容器については、放射性物質の最終障壁であることを踏まえ、1次冷却材喪失事故後の最大内圧と弾性設計用地震動Sdとの組合せを考慮する。

(d) Bクラス及びCクラスの機器・配管系については、通常運転時の状態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重と、動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。

c. 土木構造物（d.に記載のものを除く。）

(a) 屋外重要土木構造物については、常時作用している荷重及び運転時に施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。なお、屋外重要土木構造物については、運転時の異常な過渡変化時の状態、設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重はない。

(b) その他の土木構造物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と、静的地震力を組み合わせる。なお、その他の土木構造物については、運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重はない。

d. 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物

(a) 津波防護施設及び浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ssによる地震力とを組み合わせる。

(b) 浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器については、常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震動Ssによる地震力とを組み合わせる。

使用済燃料乾式貯蔵容器及び使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物を除く上記(a)、(b)については、地震と津波が同時に作用する可能性について検討し、必要に応じて基準地震動Ssによる地震力と津波による荷重の組合せを考慮する。また、津波以外による荷重については、「(2)荷重の種類」に準じるものとする。



e. 荷重の組合せ上の留意事項

- (a) 動的地震力については、水平2方向と鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせて算定するものとする。
- (b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい場合には、その妥当性を示したうえで、その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないものとする。
- (c) 複数の荷重が同時に作用し、それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は、その妥当性を示したうえで、必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。
- (d) 設計基準対象施設において上位の耐震クラスの施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の耐震クラスに応じた地震力と、常時作用している荷重、運転時の状態で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。
- (e) 自然条件としては、風荷重及び積雪荷重を組み合わせる。風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設において、地震力との組合せを考慮する。積雪荷重については、屋外に設置されている施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。

(4) 許容限界

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし、JEAG4601等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

a. 建物・構築物（d.に記載のものを除く。）

(a) Sクラスの建物・構築物

イ. 弾性設計用地震動 $S_d$ による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

ロ. 基準地震動 $S_s$ による地震力との組合せに対する許容限界

構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることとする。

終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形又は歪みが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

(b) Bクラス及びCクラスの建物・構築物

上記(a)イ.による許容応力度を許容限界とする。

(c) 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物

上記(a)ロ.を適用するほか、耐震クラスの異なる施設がそれを支持する建物・構築物の変形等に対して、その支持機能を損なわないものとする。なお、当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する際の地震動は、支持される施設に適用される地震動とする。

(d) 建物・構築物の保有水平耐力

建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。

b. 機器・配管系 (d.に記載のものを除く。)

(a) Sクラスの機器・配管系 ((c)、(d)、(e)に記載のものを除く。)

イ. 弾性設計用地震動 $S_d$ による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする。

ただし、1次冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容器及び非常用炉心冷却設備等における長期的荷重との組合せを除く。）に対しては、下記ロ.に示す許容限界を適用する。

ロ. 基準地震動 $S_s$ による地震力との組合せに対する許容限界

塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼすことがないように応力、荷重等を制限する。

(b) Bクラス及びCクラスの機器・配管系

応答が全体的におおむね弾性状態に留まるものとする。

(c) 燃料集合体

地震時に作用する荷重に対して、燃料集合体の1次冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破損を生じることにより制御棒の挿入が阻害されることがないことを確認する。

(d) 燃料被覆材

炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、以下のとおり確認する。

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を組み合わせた荷重条件に対して、炉心内の燃料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態に留まることを確認する。

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないことを確認する。

(e) 使用済燃料乾式貯蔵容器

使用済燃料乾式貯蔵容器に要求される機能を保持することを以下のとおり確認する。

密封境界部については、おおむね弾性状態に留まることを確認する。

使用済燃料乾式貯蔵容器の臨界防止機能を担保しているバスケットについては、臨界防止上有意な変形を起こさないことを確認する。密封境界部以外の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを確認する。

c. 土木構造物 (d. に記載のものを除く。)

(a) 屋外重要土木構造物

ⅰ. 静的地震力との組合せに対する許容限界

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

ⅱ. 基準地震動 $S_s$ による地震力との組合せに対する許容限界

構造部材の曲げについては、曲げ耐力、限界層間変形角又は圧縮縁コンクリート限界ひずみに対して適切な安全余裕を持たせることとし、構造部材のせん断については、せん断耐力に対して適切な安全余裕を持たせることとする。ただし、構造部材の曲げ、せん断に対して、許容応力度を適用することで、安全余裕を持たせることもある。

(b) その他の土木構造物

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界

とする。

- d. 津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物

津波防護施設及び浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建物・構築物については、当該施設及び建物・構築物が構造全体としての変形能力（終局耐力時の変形）及び安定性について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能（津波防護機能及び浸水防止機能）が保持できることを確認する。

浸水防止設備及び津波監視設備については、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津波監視機能）が保持できることを確認する。

- e. 基礎地盤の支持性能

- (a) Sクラスの建物・構築物及び機器・配管系（(b)に記載のもののうち、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器を除く。）の基礎地盤

- イ. 基準地震動 $S_s$ による地震力との組合せに対する許容限界

接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。

- ロ. 弾性設計用地震動 $S_d$ による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界

接地圧に対して、安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

- (b) 屋外重要土木構造物、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備及び使用済燃料乾式貯蔵容器並びに浸水防止設備、津波監視設備又は使用済燃料乾式貯蔵容器が設置された建物・構築物の基礎地盤  
上記(a)イ. に示す許容限界を適用する。

- (c) Bクラス及びCクラスの建物・構築物、機器・配管系及びその他の土木構造物の基礎地盤  
上記(a)ロ. に示す許容限界を適用する。

## 5.2 機能維持

- (1) 使用済燃料乾式貯蔵容器の有する4つの安全機能（臨界防止機能、遮蔽機能、除熱機能及び閉じ込め機能）の維持

燃料乾式貯蔵容器については、地震時及び地震後において、放射線障害から公衆等を守るため、基準地震動に対して、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで、4つの安全機能（臨界防止機能、遮蔽機能、除熱機

能及び閉じ込め機能)を維持する設計とする。

### (2) 遮蔽性の維持

遮蔽性の維持が要求される施設については、地震時及び地震後において、放射線障害から公衆等を守るため、設計基準対象施設の耐震重要度分類に応じた地震動に対して、「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し、遮蔽体の形状及び厚さを確保することで、遮蔽性を維持する設計とする。

### (3) 支持機能の維持

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は、地震時及び地震後において、被支持設備の機能を維持するため、被支持設備の耐震重要度分類に応じた地震動に対して、構造強度を確保することで、支持機能が維持できるように設計する。

鉄筋コンクリート造の建物・構築物については、耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有していることで、Sクラス設備等に対する支持機能が維持できるように設計する。

これらの機能維持の考え方を、資料9-9「機能維持の基本方針」に示す。

## 6. 構造計画と配置計画

設計基準対象施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震の影響が低減されるように考慮する。

建物・構築物は、原則として剛構造とし、重要な建物・構築物は、地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。

機器・配管系は、応答性状を適切に評価し、適用する地震力に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは、耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし、かつ、安定性のよい据付け状態になるよう、「9. 機器・配管系の支持方針」に示す方針に従い配置する。

また、建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても、建物・構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。

下位クラス施設は、上位クラス施設に対して離隔をとり配置するか、上位クラスの施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して構造強度を確保するか若しくは下位クラス施設の波及的影響を想定しても上位クラス施設の有する機能を保持するように設計する。周辺施設等は、使用済燃料乾式貯蔵容器等に対して離隔をとり配置するか、使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に用いる地震動又は地震力に対して構造強度を確保するか若しくは周辺施設等の波及的影響を想定しても使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を保持するように設計する。

## 7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

耐震重要施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器については、基準地震動 $S_s$ による地震力によって生じるおそれがある周辺の斜面の崩壊に対して、必要な機能が損なわれるおそれがない場所に設置する。具体的にはJEAG4601-1987の安定性評価の対象とすべき斜面や、土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に、個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。

上記に基づく対象斜面として抽出した使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺斜面及びその耐震安定性評価については、技術基準規則第5条に適合していることを確認しているとともに、敷地内土木工作物による斜面の保持等の措置を講じる必要はないことを確認した。その詳細について、資料9-1「耐震設計の基本方針」別紙「使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について」に示す。

## 8. ダクティリティに関する考慮

発電用原子炉施設は、構造安全性を一層高めるために、材料の選定等に留意し、その構造体のダクティリティを高めるように設計する。

今回申請施設の具体的な設計方針については、資料9-10「ダクティリティに関する設計方針」に従う。

## 9. 機器・配管系の支持方針

機器・配管系本体については前述の方針に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については、設計の考え方に共通の部分があることからその設計方針をまとめる。

今回申請施設の具体的な設計方針については、資料9-11「機器・配管の耐震支持方針」に従う。

## 10. 耐震計算の基本方針

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について、耐震計算を行うにあたり、既工事計画で実績があり、かつ、最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。一方、最新の知見を適用する場合は、その妥当性と適用可能性を確認した上で適用する。

耐震計算における動的地震力の水平2方向及び鉛直方向の組合せについては、施設の構造特性から水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある施設を評価対象として抽出し、3次元応答性状の影響も考慮した上で、耐震性に及ぼす影響を評価する。

評価に用いる環境温度については、資料4「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に従う。

## 10.1 建物・構築物

建物・構築物の評価は、基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ を基に設定した入力地震動に対する構造物全体としての変形、並びに「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と、組み合わせすべき地震力以外の荷重による応力との組合せ応力が、「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること（解析による設計）により行う。

評価手法は、以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とする。また、評価にあたっては、建物・構築物の剛性及び地盤物性の不確かさを適切に考慮する。

- ・時刻歴応答解析法
- ・FEM等を用いた応力解析

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については、FEMを用いた応力解析等により、静的又は動的解析により求まる地震応力と、組み合わせすべき地震力以外の荷重により発生する応力が、許容限界内にあることを確認する。

## 10.2 機器・配管系

機器・配管系の評価は、「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と、組み合わせすべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること（解析による設計）により行う。

評価手法は、以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とし、その他の手法を適用する場合はその適用性を確認のうえ適用することとする。なお、時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は建物・構築物の剛性及び地盤物性の不確かさを適切に考慮する。

- ・スペクトルモーダル解析法
- ・時刻歴応答解析法
- ・定式化された評価式を用いた解析法（床置き機器等）
- ・FEM等を用いた応力解析

具体的な評価手法は、資料9-13「申請設備の耐震計算書」に示す。

また、地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については、地震応答解析により機器に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速度（動的機能確認済加速度又は電氣的機能確認済加速度）以下、若しくは、静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となることを確認する。

これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については、資料9-15「水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。

使用済燃料乾式貯蔵建屋の  
基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について



## 目 次

	頁
1. はじめに .....	資9-1 別紙-1
2. 基礎地盤の安定性評価 .....	資9-1 別紙-2
2.1 解析条件 .....	資9-1 別紙-2
2.2 解析手法 .....	資9-1 別紙-2
2.3 評価内容 .....	資9-1 別紙-3
2.4 評価結果 .....	資9-1 別紙-3
3. 周辺斜面の安定性評価 .....	資9-1 別紙-16
3.1 解析条件 .....	資9-1 別紙-16
3.2 解析手法 .....	資9-1 別紙-16
3.3 評価内容 .....	資9-1 別紙-16
3.4 評価結果 .....	資9-1 別紙-17
4. まとめ .....	資9-1 別紙-24

※本資料における  については、商業機密又は防護上の機密を含むため公開できません。


## 1. はじめに

本資料は、資料9-1「耐震設計の基本方針」のうち、「2. 耐震設計の基本方針」及び「7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針」に基づき、使用済燃料乾式貯蔵容器を内包する使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について説明するものである。

使用済燃料乾式貯蔵建屋を設置する基礎地盤が技術基準規則第4条を、使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺斜面が技術基準規則第5条をそれぞれ満足する設計とする。

具体的には、使用済燃料乾式貯蔵建屋を設置する基礎地盤が、基準地震動 $S_s$ による地震力による基礎地盤のすべり、基礎の支持力及び基礎底面の傾斜に対して十分な安全性を有することを確認する。また、使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺斜面が、基準地震動 $S_s$ による地震力による周辺斜面のすべりに対して十分な安全性を有することを確認する。

使用済燃料乾式貯蔵建屋と各断面の位置図を第1-1図に示す。



第1-1図 使用済燃料乾式貯蔵建屋と各断面の位置図

## 2. 基礎地盤の安定性評価

使用済燃料乾式貯蔵建屋を設置する基礎地盤が技術基準規則第4条を満足することを確認するため、基礎地盤の安定性評価を行う。

### 2.1 解析条件

解析条件は、設置（変更）許可申請に基づく条件を基本としたうえで、本工事計画を反映した基礎地盤の安定性評価を実施する。

#### (1) 解析モデル

解析モデルは、使用済燃料乾式貯蔵建屋を通る施設直交断面（N-N' 断面及び0-0' 断面）及び斜面正対断面（P-P' 断面）について、解析用岩盤分類図に基づき作成する。解析用岩盤分類図を第2-1図に、解析用要素分割図を第2-2図に示す。使用済燃料乾式貯蔵建屋のモデル化については、本工事計画における耐震評価で用いたモデルを設定する。解析用物性値を第2-1表に示す。

#### (2) 入力地震動

入力地震動は、解放基盤表面（EL. +10.0m）で定義される基準地震動 $S_s$ を一次元波動論によって地震応答解析モデルの入力位置で評価したものをを用いる。 $S_s-1$ （応答スペクトルに基づく手法による基準地震動）については水平動及び鉛直動の位相反転、 $S_s-3-1$  及び $S_s-3-2$ （震源を特定せず策定する地震動）については水平動の位相反転を考慮する。

### 2.2 解析手法

基準地震動 $S_s$ に対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震応答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法により動せん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存特性を考慮する。

地震時の応力は、地震応答解析による動的応力と、静的解析による常時応力を重ね合わせるにより求める。動的応力は水平地震動及び鉛直地震動による応答を考慮し、常時応力は地盤の自重計算により求まる初期応力、建屋基礎掘削に伴う解放力及び建屋・盛土の荷重を考慮して求める。

これらの手法により、基礎地盤のすべり安全率、支持力及び基礎底面の傾斜に対する評価を実施する。

## 2.3 評価内容

### (1) すべり安全率

すべり安全率は、想定したすべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求める。

### (2) 支持力

基礎底面における地震時最大接地圧を求める。

### (3) 基礎底面の傾斜

基礎底面の傾斜は、基礎底面両端のそれぞれの鉛直方向の変位の差を基礎底面幅で除して求める。

### (4) 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価

敷地内及び敷地近傍には震源として考慮する活断層が分布していないことを確認していることから、敷地において地殻の広域的な変形による著しい地盤の傾斜が生じることはないが、敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）は、敷地に比較的近く規模が大きい中央構造線断層帯及び別府一万年山断層帯であるため、当該断層の活動に伴い生じる地盤の傾斜について評価を実施する。地殻変動量の算出には、Mansinha, L. and Smylie, D. E. (1971) の手法を用いる。

## 2.4 評価結果

### (1) すべり安全率

想定すべり面におけるすべり安全率を第2-2表に示す。最小すべり安全率は2.8であり、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25年6月19日、原子力規制委員会）に基づく評価基準値1.5を上回る。

以上のことから、基礎地盤はすべりに対して十分な安全性を有している。

### (2) 支持力

基礎底面の支持力に対する評価結果を第2-3表に示す。使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎底面における地震時最大接地圧は $0.53\text{N}/\text{mm}^2$ である。

使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎地盤は㊤級の堅硬な岩盤で構成されており、基礎底面における地震時最大接地圧は、資料9-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づく㊤級岩盤の極限支持力 $7.84\text{N}/\text{mm}^2$ 以上を下回ることから、基礎地盤は十分な支持力を有している。

以上のことから、基礎地盤は支持力に対して十分な安全性を有している。

(3) 基礎底面の傾斜

基礎底面の最大傾斜を第2-4表に示す。地震時における使用済燃料乾式貯蔵建屋基礎底面の最大傾斜は1/38,000である。基礎底面に生じる傾斜は、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25年6月19日，原子力規制委員会）に基づく評価基準値の目安である1/2,000を下回っていることから、重要な機器・系統の安全機能に支障を与えるものではない。

以上のことから、基礎地盤は傾斜に対して十分な安全性を有している。

(4) 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価

地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価を第2-5表に示す。地殻変動による基礎地盤の最大傾斜は1/28,000である。また、地震動による傾斜との重畳を考慮した場合においても、使用済燃料乾式貯蔵建屋基礎底面の最大傾斜は1/16,000であり、評価基準値の目安である1/2,000を下回っていることから、重要な機器・系統の安全機能に支障を与えるものではない。

上記の結果より、使用済燃料乾式貯蔵建屋を設置する地盤は、技術基準規則第4条を満足することを確認した。

第2-1表 解析用物性値

	岩盤						断層		
	I級 <sup>※1</sup>			II級 <sup>※2</sup>	III級① <sup>※3</sup>	III級② <sup>※3</sup>	III級 <sup>※3</sup>	軟質無	軟質含
	①	②	③						
単位体積重量 (kN/m <sup>3</sup> )	29.4			27.5	25.5	18.6		26.5	19.6
せん断強度 (kN/m <sup>2</sup> )	981			490	130	39		324	78
内部 摩擦角(°)	50			41	23	17		34	24
残留強度 (kN/m <sup>2</sup> )	$\tau = 569 + \sigma \tan 43^\circ$			$\tau = \sigma \tan 41^\circ$	$\tau = \sigma \tan 23^\circ$	$\tau = \sigma \tan 17^\circ$		$\tau = \sigma \tan 34^\circ$	$\tau = \sigma \tan 24^\circ$
静弾性係数 (kN/m <sup>2</sup> )	$3.63 \times 10^6$			$1.18 \times 10^6$	$0.49 \times 10^6$	$0.0392 \times 10^6$		$27000 (\sigma_v)^{0.34}$	$1750 (\sigma_v)^{0.60}$
静的 ポアソン比	0.29			0.32	0.32	0.45		0.36	0.45
動弾性係数 ( $\times 10^6$ kN/m <sup>2</sup> )	*1 58.8	*2 42.2	*3 23.5	10.8	3.51	G/G <sub>0</sub> ~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照	0.12	G/G <sub>0</sub> ~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照	G/G <sub>0</sub> ~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照
動的 ポアソン比	0.34			0.36	0.38	0.45		0.40	0.45
減衰定数	2.0 (%)			3.0 (%)	3.0 (%)	h~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照	10.0	h~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照	h~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照

※1 I級岩盤 : CH級岩盤

※2 II級岩盤 : CM級岩盤

※3 III級岩盤① : CL級岩盤

III級岩盤② : D級岩盤及び表土等 (非線形性を考慮した表土の物性を適用)


III級岩盤 : CL級岩盤、D級岩盤及び表土等 (非線形性を考慮しない表土の物性を適用)

CL級岩盤、D級岩盤及び表土等については、原則としてIII級岩盤の解析用物性値を適用する。ただし、CL級岩盤、D級岩盤及び表土等が評価対象構造物に接して分布する場合は、「CL級岩盤」と「D級岩盤及び表土等」に細分化し、前者にIII級岩盤①を、後者にIII級岩盤②をそれぞれ適用することで応答の精緻化を図る場合がある。







※4 G : 動せん断弾性係数、G<sub>0</sub> : 初期動せん断弾性係数、h : 減衰定数、 $\gamma$  : せん断ひずみ

\*1 Vs=2.7km/s \*2 Vs=2.3km/s \*3 Vs=1.7km/s

第2-2表(1/3) すべり安全率に対する評価結果 (N-N' 断面)









第2-2表(2/3) すべり安全率に対する評価結果 (0-0' 断面)

	すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率 [発生時刻 (秒)]		すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率 [発生時刻 (秒)]
1	 基礎底面のすべり面	Ss-1 (-,+)	6.3 [23.19]	4	 簡便法によるすべり面	Ss-3-1 (-,+)	2.8 (2.85) [7.50]
2	 建屋下部を通る浅いすべり面 (パラメトリックに想定したすべり面)	Ss-1 (+,-)	3.8 [43.72]	5	 応力状態を考慮したすべり面	Ss-1 (+,-)	最小安全率 2.8 (2.82) [43.74]
3	 建屋下部を通る深いすべり面 (パラメトリックに想定したすべり面)	Ss-1 (+,-)	4.2 [43.72]				

※ 基準地震動の(+,+)は位相反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
※ 類似したすべり面形状については、安全率が最も小さいものについて掲載。

第2-2表(3/3) すべり安全率に対する評価結果 (P-P' 断面)

	すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率 [発生時刻 (秒)]		すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率 [発生時刻 (秒)]
1	 基礎底面のすべり面	Ss-1 (-,-)	5.4 [23.18]	4	 簡便法によるすべり面	Ss-3-1 (-,+)	最小安全率 2.8 (2.82) [7.50]
2	 建屋下部を通る浅いすべり面 (パラメトリックに想定したすべり面)	Ss-1 (+,-)	4.8 [43.71]	5	 応力状態を考慮したすべり面	Ss-1 (+,+)	3.1 [43.74]
3	 建屋下部を通る深いすべり面 (パラメトリックに想定したすべり面)	Ss-1 (+,-)	6.2 [43.71]				

※ 基準地震動の(+,+)は位相反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
※ 類似したすべり面形状については、安全率が最も小さいものについて掲載。




第2-3表 基礎底面の支持力に対する評価結果

評価断面	基準地震動	地震時最大接地圧 (N/mm <sup>2</sup> ) [発生時刻(秒)]	評価基準値 (N/mm <sup>2</sup> )
N-N'断面	Ss-1(+,+)	0.48 [24.84]	7.84
O-O'断面	Ss-3-2 EW(+,+)	0.53 [25.67]	
P-P'断面	Ss-3-2EW(+,+)	0.53 [25.67]	

※ 基準地震動の(+,+)は位相反転なし, (-,+)は水平反転, (+,-)は鉛直反転, (-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。

第 2-4 表 基礎底面の傾斜に対する評価結果


評価断面	基準地震動	最大傾斜 $\frac{ \Delta A_y - \Delta B_y }{L}$	評価基準値
N-N'断面	Ss-1(+,+)	1/67,000	1/2,000
O-O'断面	Ss-1(-,+)	1/38,000	
P-P'断面	Ss-1(+,+)	1/50,000	



※ 基準地震動の(+,+)は位相反転なし, (-,+)は水平反転, (+,-)は鉛直反転, (-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。

第 2-5 表 地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価

地殻変動による最大傾斜	地殻変動及び地震動を考慮した最大傾斜	評価基準値
	<p>(N-N'断面) 1/19,000</p> <p>(O-O'断面) 1/16,000</p> <p>(P-P'断面) 1/17,000</p>	1/2,000




第2-1図(1/3) 解析用岩盤分類図 (N-N' 断面)



第2-1図(2/3) 解析用岩盤分類図 (0-0' 断面)



第2-1図(3/3) 解析用岩盤分類図 (P-P' 断面)



第2-2図(1/3) 解析用要素分割図 (N-N' 断面)



第2-2図(2/3) 解析用要素分割図 (0-0' 断面)



第2-2図(3/3) 解析用要素分割図 (P-P' 断面)



### 3. 周辺斜面の安定性評価

使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺斜面が技術基準規則第5条を満足することを確認するため、周辺斜面の安定性評価を行う。

#### 3.1 解析条件

解析条件は、設置（変更）許可申請に基づく条件を基本としたうえで、本工事計画を反映した周辺斜面の安定性評価を実施する。

##### (1) 解析モデル

解析モデルは、周辺斜面を有する施設直交断面（0-0' 断面）及び斜面正対断面（P-P' 断面）について、解析用岩盤分類図に基づき作成する。解析用岩盤分類図を第3-1図に、解析用要素分割図を第3-2図に示す。使用済燃料乾式貯蔵建屋のモデル化については、本工事計画における耐震評価で用いたモデルを設定する。解析用物性値を第3-1表に示す。

##### (2) 入力地震動

入力地震動は、解放基盤表面（EL. +10.0m）で定義される基準地震動 $S_s$ を一次元波動論によって地震応答解析モデルの入力位置で評価したものをを用いる。 $S_s-1$ （応答スペクトルに基づく手法による基準地震動）については水平動及び鉛直動の位相反転、 $S_s-3-1$  及び $S_s-3-2$ （震源を特定せず策定する地震動）については水平動の位相反転を考慮する。

#### 3.2 解析手法

基準地震動 $S_s$ に対する地震応答解析を二次元動的有限要素法により行う。地震応答解析は周波数応答解析手法を用い、等価線形化法により動せん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存特性を考慮する。

地震時の応力は、地震応答解析による動的応力と、静的解析による常時応力を重ね合わせるにより求める。動的応力は水平地震動及び鉛直地震動による応答を考慮し、常時応力は地盤の自重計算により求まる初期応力、建屋基礎掘削に伴う解放力及び建屋・盛土の荷重を考慮して求める。

これらの手法により、周辺斜面のすべり安全率に対する評価を実施する。

#### 3.3 評価内容

すべり安全率は、想定したすべり面上の応力状態をもとに、すべり面上のせん断抵抗力の和をすべり面上のせん断力の和で除して求める。

### 3.4 評価結果

想定すべり面におけるすべり安全率を第3-2表に示す。最小すべり安全率は1.7であり、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」（平成25年6月19日，原子力規制委員会）に基づく評価基準値1.2を上回る。

以上のことから、周辺斜面はすべりに対して十分な安全性を有している。

上記の結果より、使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺斜面は、技術基準規則第5条を満足することを確認した。

第3-1表 解析用物性値

	岩盤						断層		
	I級 <sup>※1</sup>			II級 <sup>※2</sup>	III級① <sup>※3</sup>	III級② <sup>※3</sup>	III級 <sup>※3</sup>	軟質無	軟質含
	①	②	③						
単位体積重量 (kN/m <sup>3</sup> )	29.4			27.5	25.5	18.6		26.5	19.6
せん断強度 (kN/m <sup>2</sup> )	981			490	130	39		324	78
内部 摩擦角(°)	50			41	23	17		34	24
残留強度 (kN/m <sup>2</sup> )	$\tau = 569 + \sigma \tan 43^\circ$			$\tau = \sigma \tan 41^\circ$	$\tau = \sigma \tan 23^\circ$	$\tau = \sigma \tan 17^\circ$		$\tau = \sigma \tan 34^\circ$	$\tau = \sigma \tan 24^\circ$
静弾性係数 (kN/m <sup>2</sup> )	$3.63 \times 10^6$			$1.18 \times 10^6$	$0.49 \times 10^6$	$0.0392 \times 10^6$		$27000 (\sigma_v)^{0.34}$	$1750 (\sigma_v)^{0.60}$
静的 ポアソン比	0.29			0.32	0.32	0.45		0.36	0.45
動弾性係数 ( $\times 10^6$ kN/m <sup>2</sup> )	*1 58.8	*2 42.2	*3 23.5	10.8	3.51	G/G <sub>0</sub> ~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照	0.12	G/G <sub>0</sub> ~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照	G/G <sub>0</sub> ~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照
動的 ポアソン比	0.34			0.36	0.38	0.45		0.40	0.45
減衰定数	2.0 (%)			3.0 (%)	3.0 (%)	h~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照	10.0	h~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照	h~ $\gamma$ <sup>※4</sup> 曲線は 資料9-3参照

※1 I級岩盤 : CH級岩盤

※2 II級岩盤 : CM級岩盤

※3 III級岩盤① : CL級岩盤

III級岩盤② : D級岩盤及び表土等 (非線形性を考慮した表土の物性を適用)







III級岩盤 : CL級岩盤、D級岩盤及び表土等 (非線形性を考慮しない表土の物性を適用)

CL級岩盤、D級岩盤及び表土等については、原則としてIII級岩盤の解析用物性値を適用する。ただし、CL級岩盤、D級岩盤及び表土等が評価対象構造物に接して分布する場合は、「CL級岩盤」と「D級岩盤及び表土等」に細分化し、前者にIII級岩盤①を、後者にIII級岩盤②をそれぞれ適用することで応答の精緻化を図る場合がある。

※4 G : 動せん断弾性係数、G<sub>0</sub> : 初期動せん断弾性係数、h : 減衰定数、 $\gamma$  : せん断ひずみ







\*1 Vs=2.7km/s \*2 Vs=2.3km/s \*3 Vs=1.7km/s

第3-2表(1/2) すべり安全率に対する評価結果 (0-0' 断面)

	すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率 [発生時刻 (秒)]		すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率 [発生時刻 (秒)]	
1	 簡便法によるすべり面	Ss-1 (+,+)	3.0 [43.74]		4	 EL.+32m~EL.+84mに抜けるすべり面 (パラメトリックに想定したすべり面)	Ss-1 (+,-)	2.5 [43.75]
2	 せん断強度が相対的に低い岩盤を通るすべり面 (簡便法によるすべり面)	Ss-1 (+,-)	2.3 [43.75]		5	 応力状態を考慮したすべり面	Ss-1 (+,-)	2.9 [43.74]
3	 せん断強度が相対的に低い岩盤を通るすべり面 (パラメトリックに想定したすべり面)	Ss-1 (+,-)	最小安全率 2.0 [43.75]		 <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : I級岩盤</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #fff2cc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : II級岩盤</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #fce4d6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : III級岩盤①</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #f4cccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : III級岩盤②</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : すべり安全率の最小値</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid red; margin-right: 5px;"></span> : すべり面</li> </ul>			

※ 基準地震動の(+,+)は位相反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
 ※ 類似したすべり面形状については、安全率が最も小さいものについて掲載。

第3-2表(2/2) すべり安全率に対する評価結果 (P-P' 断面)

	すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率 [発生時刻 (秒)]		すべり面形状	基準地震動	最小すべり安全率 [発生時刻 (秒)]	
1	 簡便法によるすべり面	Ss-1 (+,+)	2.0 [43.74]		4	 EL.+32m~EL.+84mに抜けるすべり面 (パラメトリックに想定したすべり面)	Ss-1 (+,+)	2.3 [43.74]
2	 せん断強度が相対的に低い岩盤を通るすべり面 (簡便法によるすべり面)	Ss-3-2 EW (-,+)	1.7 (1.77) [25.39]		5	 応力状態を考慮したすべり面	Ss-3-2 EW (-,+)	最小安全率 1.7 (1.71) [25.39]
3	 せん断強度が相対的に低い岩盤を通るすべり面 (パラメトリックに想定したすべり面)	Ss-1 (+,+)	1.9 [43.75]		 <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : I級岩盤</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #fff2cc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : II級岩盤</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #fce4d6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : III級岩盤①</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #f4cccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : III級岩盤②</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> : すべり安全率の最小値</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; border-bottom: 2px solid red; margin-right: 5px;"></span> : すべり面</li> </ul>			


※ 基準地震動の(+,+)は位相反転なし、(-,+)は水平反転、(+,-)は鉛直反転、(-,-)は水平反転かつ鉛直反転を示す。  
 ※ 類似したすべり面形状については、安全率が最も小さいものについて掲載。




第3-1図(1/2) 解析用岩盤分類図 (0-0' 断面)



第 3-1 図(2/2) 解析用岩盤分類図 (P-P' 断面)



第3-2図(1/2) 解析用要素分割図 (0-0' 断面)



第3-2図(2/2) 解析用要素分割図 (P-P' 断面)



#### 4. まとめ

資料9-1「耐震設計の基本方針」のうち、「2. 耐震設計の基本方針」及び「7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針」に基づき、使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価を実施し、その安定性を確認した。

具体的には、使用済燃料乾式貯蔵建屋を設置する基礎地盤が技術基準規則第4条を、使用済燃料乾式貯蔵建屋の周辺斜面が技術基準規則第5条をそれぞれ満足することを確認した。

## 基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要

設計及び工事計画認可申請 資料9-2

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概 要 .....	資9-2-1
2. 検討方針 .....	資9-2-1
3. 敷地周辺の地震発生状況 .....	資9-2-1
4. 地震の分類 .....	資9-2-1
5. 敷地地盤の振動特性 .....	資9-2-1
6. 基準地震動 $S_s$ .....	資9-2-1
7. 弾性設計用地震動 $S_d$ .....	資9-2-1

## 1. 概 要

本資料は、資料9-1「耐震設計の基本方針」のうち「2.1 基本方針」に基づき、耐震設計に用いる基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ について説明するものである。

## 2. 検討方針

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要」の「1. 検討方針」によるものとする。

## 3. 敷地周辺の地震発生状況

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要」の「2. 敷地周辺の地震発生状況」によるものとする。

## 4. 地震の分類

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要」の「3. 地震の分類」によるものとする。

## 5. 敷地地盤の振動特性

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要」の「4. 敷地地盤の振動特性」によるものとする。

## 6. 基準地震動 $S_s$

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要」の「5. 基準地震動 $S_s$ 」によるものとする。

## 7. 弾性設計用地震動 $S_d$

平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-2「基準地震動 $S_s$ 及び弾性設計用地震動 $S_d$ の概要」の「6. 弾性設計用地震動 $S_d$ 」によるものとする。

## 地盤の支持性能に係る基本方針

設計及び工事計画認可申請 資料9-3

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資9-3-1
2. 基本方針 .....	資9-3-2
3. 地盤の解析用物性値 .....	資9-3-3
4. 地盤の支持力 .....	資9-3-12

## 1. 概要

本資料は、資料9-1「耐震設計の基本方針」のうち「2.耐震設計の基本方針」に基づき、使用済燃料乾式貯蔵建屋の耐震安全性評価を実施するにあたり、施設を設置する地盤の物理特性、強度特性、変形特性、振動特性等の地盤物性値設定及び支持性能評価で用いる地盤諸元の基本的な考え方を示したものである。

## 2. 基本方針

使用済燃料乾式貯蔵建屋において、建屋を設置する地盤の物理特性、強度特性、変形特性、振動特性等の解析用物性値については、設置変更許可申請書（令和2年5月18日）で記載・確認された値を用いる。

対象設備を設置する地盤の地震時における支持性能の評価については、使用済燃料乾式貯蔵建屋に要求される地震力により地盤に作用する接地圧が、地盤の短期許容支持力度を下回る事又は極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認することによって行う。

短期許容支持力度又は極限支持力度は、対象施設の地盤の岩種及び岩級に応じて実施する支持力試験結果あるいは同等の力学特性を有する地盤の支持力試験結果に基づき設定する。



### 3. 地盤の解析用物性値

設置変更許可申請書（令和2年5月18日）で記載・確認された解析用物性値一覧表を第3-1表に、設定根拠を第3-2表に示す。また、ひずみ依存特性のあるⅢ級②及びⅡ層の動弾性係数及び減衰定数について第3-1図～第3-6図に示すとともに、その設定根拠となった試験結果について第3-7図～第3-12図に示す。

第3-1表 解析用物性値一覧表

	岩盤							断層	
	I級 <sup>*1</sup>			II級 <sup>*2</sup>	III級① <sup>*3</sup>	III級② <sup>*3</sup>	III級 <sup>*3</sup>	軟質無	軟質含
	①	②	③						
単位体積重量 (kN/m <sup>3</sup> )	29.4			27.5	25.5	18.6		26.5	19.6
せん断強度 (kN/m <sup>2</sup> )	981			490	130	39		324	78
内部 摩擦角(°)	50			41	23	17		34	24
残留強度 (kN/m <sup>2</sup> )	$\tau = 569 + \sigma \tan 43^\circ$			$\tau = \sigma \tan 41^\circ$	$\tau = \sigma \tan 23^\circ$	$\tau = \sigma \tan 17^\circ$		$\tau = \sigma \tan 34^\circ$	$\tau = \sigma \tan 24^\circ$
静弾性係数 (kN/m <sup>2</sup> )	$3.63 \times 10^6$			$1.18 \times 10^6$	$0.49 \times 10^6$	$0.0392 \times 10^6$		$27000(\sigma_v)^{0.34}$	$1750(\sigma_v)^{0.60}$
静的 ポアソン比	0.29			0.32	0.32	0.45		0.36	0.45
動弾性係数 ( $\times 10^6$ kN/m <sup>2</sup> )	<sup>*1</sup> 58.8	<sup>*2</sup> 42.2	<sup>*3</sup> 23.5	10.8	3.51	$G/G_0 \sim \gamma^{*4}$ 曲線は 第3-1図参照	0.127	$G/G_0 \sim \gamma^{*4}$ 曲線は 第3-3図参照	$G/G_0 \sim \gamma^{*4}$ 曲線は 第3-5図参照
動的 ポアソン比	0.34			0.36	0.38	0.45		0.40	0.45
減衰定数	2.0 (%)			3.0 (%)	3.0 (%)	$h \sim \gamma^{*4}$ 曲線は 第3-2図参照	10.0 (%)	$h \sim \gamma^{*4}$ 曲線は 第3-4図参照	$h \sim \gamma^{*4}$ 曲線は 第3-6図参照

※1 I級岩盤 : CI級岩盤

※2 II級岩盤 : CM級岩盤

※3 III級岩盤① : CL級岩盤

III級岩盤② : D級岩盤及び表土等 (非線形性を考慮した表土の物性を適用)

III級岩盤 : CL級岩盤、D級岩盤及び表土等 (非線形性を考慮しない表土の物性を適用)


CL級岩盤、D級岩盤及び表土等については、原則としてIII級岩盤の解析用物性値を適用する。ただし、CL級岩盤、D級岩盤及び表土等が水平対象構造物に接して分布する場合は、「CL級岩盤」と「D級岩盤及び表土等」に細分化し、前者にIII級岩盤①を、後者にIII級岩盤②をそれぞれ適用することで応答の精緻化を図る場合がある。

※4 G : 動せん断弾性係数、G<sub>0</sub> : 初期動せん断弾性係数、h : 減衰定数、 $\gamma$  : せん断ひずみ


\*1 Vs=2.7km/s \*2 Vs=2.3km/s \*3 Vs=1.7km/s

第3-2表 解析用物性値の設定根拠


	岩盤					断層	
	I級	II級	III級①	III級②	III級	軟質無	軟質含
単位体積重量	CH級岩盤の岩石供試体による物理試験結果	CM級岩盤の岩石供試体による物理試験結果	CL級岩盤の岩石供試体による物理試験結果	表土の物理試験結果		断層(軟質無)の物理試験結果	断層(軟質含)の物理試験結果
せん断強度	CH級岩盤の岩盤せん断試験結果	CM級岩盤の岩石試験および原位置岩盤せん断試験より総合評価して設定	CL級岩盤の三軸圧縮試験結果	表土の三軸圧縮試験結果		断層(軟質無)の静的ねじりせん断試験結果	断層(軟質含)の原位置断層せん断試験結果
内部摩擦角							
残留強度	CH級岩盤の岩盤せん断試験結果	同上(φ成分のみ)	同上(φ成分のみ)	同上(φ成分のみ)		同上(φ成分のみ)	同上(φ成分のみ)
静弾性係数	CH級岩盤の平板載荷試験結果	CM級岩盤の孔内水平載荷試験と平板載荷試験より総合評価して設定	CL級岩盤の孔内水平載荷試験と平板載荷試験より総合評価して設定	表土の三軸圧縮試験結果		断層(軟質無)の静的ねじりせん断試験結果	断層(軟質含)の静的ねじりせん断試験結果
静的ポアソン比	CH級岩盤の岩石供試体による一軸圧縮試験結果	CM級岩盤の岩石供試体による一軸圧縮試験結果	II級岩盤の試験結果を流用	表土の三軸圧縮試験結果		II級岩盤の静的/動的の比率から算定	表土の試験結果を流用
動弾性係数	CH級岩盤の弾性波探査、PS検層等より算定	CM級岩盤の弾性波探査、PS検層等より算定	CL級岩盤の弾性波探査、PS検層等より算定	表土の振動三軸試験結果	表土のPS検層等より算定	動的ねじりせん断試験より算定	動的ねじりせん断試験より算定
動的ポアソン比	CH級岩盤の弾性波探査、PS検層等より算定	CM級岩盤の弾性波探査、PS検層等より算定	CL級岩盤の弾性波探査、PS検層等より算定	静的ポアソン比と同じ値を設定		II級とIII級の間値を設定	静的ポアソン比と同じ値を設定
減衰定数	CH級岩盤の弾性波探査、PS検層等より算定	一般的な値を設定	一般的な値を設定	表土の振動三軸試験結果	一般的な値を設定	動的ねじりせん断試験より算定	動的ねじりせん断試験より算定




第3-1図 動せん断弾性係数のひずみ依存性 (Ⅲ級②)




第3-2図 減衰定数のひずみ依存性 (Ⅲ級②)




第3-3図 動せん断弾性係数のひずみ依存性 (断層 軟質無)




第3-4図 減衰定数のひずみ依存性 (断層 軟質無)




第3-5図 動せん断弾性係数のひずみ依存性 (断層 軟質含)




第3-6図 減衰定数のひずみ依存性 (断層 軟質含)




第3-7 図 設置変更許可申請書（3号炉，平成27年4月）に示した  
動せん断弾性係数（Ⅲ級②）に係る試験結果（振動三軸試験）



第3-8 図 設置変更許可申請書（3号炉，平成27年4月）に示した  
減衰定数（Ⅲ級②）に係る試験結果（振動三軸試験）




第3-9 図 設置変更許可申請書 (3号炉, 平成27年4月) に示した  
動せん断弾性係数 (断層 軟質無) に係る試験結果 (動的ねじりせん断試験)




第3-10 図 設置変更許可申請書 (3号炉, 平成27年4月) に示した  
減衰定数 (断層 軟質無) に係る試験結果 (動的ねじりせん断試験)





第3-11 図 設置変更許可申請書 (3号炉, 平成27年4月) に示した  
 動せん断弾性係数 (断層 軟質含) に係る試験結果 (動的ねじりせん断試験)



第3-12 図 設置変更許可申請書 (3号炉, 平成27年4月) に示した  
 減衰定数 (断層 軟質含) に係る試験結果 (動的ねじりせん断試験)

#### 4. 地盤の支持力

岩種及び岩級毎の地盤の支持力度を第 4-1 表に示す。地盤の支持力度は、設置変更許可申請書（添付書類六）に記載の支持力試験結果を基に設定する。設置変更許可申請書（添付書類六）に示した支持力試験の位置及び結果例を第 4-1 図～第 4-4 図に示す。

3 号炉試掘坑においては、㊸級（Ⅰ級）及び㊸級（Ⅱ級）を対象にジャッキ載荷限界  $7.84\text{N/mm}^2$  ( $80\text{kg/cm}^2$ ) の荷重域まで載荷したが、破壊に至らないだけでなく、十分弾性挙動を示した。

㊸級（Ⅰ級）については 3 号炉試掘坑と同様の岩種・岩級を対象とした 2 号炉試掘坑において、ジャッキ載荷限界  $13.8\text{N/mm}^2$  ( $141.5\text{kg/cm}^2$ ) の荷重域まで載荷したが、やはり破壊に至らないだけでなく十分弾性挙動を示し、「高荷重域 ( $\sigma = 85 \sim 141.5\text{kg/cm}^2$ ) においても非常に弾性的であり、塑性的挙動はみられない」とされている。

したがって、㊸級（Ⅰ級）の極限支持力度は  $13.8\text{N/mm}^2$  よりも一定程度大きいと評価できる。また、㊸級（Ⅰ級）の短期許容支持力度は JEAG4601-1987 に基づき極限支持力度の  $2/3$  倍として、 $9.2\text{N/mm}^2$  ( $13.8\text{N/mm}^2 \times 2/3$ ) よりも一定程度大きいと評価できる。



今回設工認においては、3 号炉に係る申請であることを考慮し、3 号建設時の設置許可申請書との整合を図る観点から、安全側となるよう㊸級（Ⅰ級）の極限支持力度を「 $7.84\text{N/mm}^2$  以上」、㊸級（Ⅰ級）の短期許容支持力度を  $9.2\text{N/mm}^2$  より小さい値として「 $7.84\text{N/mm}^2$ 」と設定する。

一方、㊸級（Ⅱ級）については 3 号炉試掘坑の支持力試験結果から、極限支持力度を「 $7.84\text{N/mm}^2$ 」と設定し、短期許容支持力度を JEAG4601-1987 に基づき極限支持力度の  $2/3$  倍である「 $5.22\text{N/mm}^2$ 」と設定する。

なお、長期許容支持力度を用いて照査する場合は、道路橋示方書（Ⅰ 共通編・Ⅳ 下部構造編）・同解説（社）日本道路協会、平成 14 年 3 月）に基づき、㊸級（Ⅰ級）については「 $4.60\text{N/mm}^2$ 」 ( $13.8\text{N/mm}^2 \times 1/3$ )、㊸級（Ⅱ級）については「 $2.61\text{N/mm}^2$ 」 ( $7.84\text{N/mm}^2 \times 1/3$ ) を用いる。


第 4-1 表 地盤の支持力度

岩種・岩級	極限支持力度 ( $\text{N/mm}^2$ )	短期許容支持力度 ( $\text{N/mm}^2$ )	長期許容支持力度 ( $\text{N/mm}^2$ )
㊸級（Ⅰ級）	7.84 以上	7.84	4.60
㊸級（Ⅱ級）	7.84	5.22	2.61




第4-1図 設置変更許可申請書 (3号炉, 平成27年4月) に示した支持力試験位置

第 3.3.1 図 ボーリング孔配置図




第 3.3.3 図 静沈みテスト及び動沈みテスト試験位置




第 4-2 図 設置変更許可申請書 (2号炉, 昭和 50 年 5 月) に示した支持力試験位置

No.1・鉛直・φ300mm




No.1・水平・φ300mm




第4-3図(1/2) 設置変更許可申請書(3号炉,平成27年4月)に示した支持力試験結果(◎級(I級)岩盤の応力-変位曲線図)

No. 1 ・鉛直 ・φ 300 mm




No. 1 ・水平 ・φ 300 mm



第4-3 図(2/2) 設置変更許可申請書 (3号炉, 平成27年4月) に示した  
支持力試験結果 (◎級 (Ⅱ級) 岩盤) の応力-変位曲線図

第3.3.4 図 荷重—変位曲線



第4-4 図 設置変更許可申請書（2号炉，昭和50年5月）に示した支持力試験結果  
（㊤級（I級）岩盤の応力—変位曲線図）〔一部加筆〕

設計基準対象施設の耐震重要度分類  
の基本方針

設計及び工事計画認可申請 資料9-4

伊方発電所第3号機



## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資9-4-1
2. 設計基準対象施設の耐震重要度分類 .....	資9-4-1
2.1 耐震設計上の重要度分類 .....	資9-4-1
2.2 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 .....	資9-4-1
3. 発電用原子炉施設の区分 .....	資9-4-1
4. 申請設備の耐震重要度分類 .....	資9-4-1

## 1. 概要

本資料は、資料9-1「耐震設計の基本方針」のうち「3. 設計基準対象施設の耐震重要度分類」に基づき、耐震設計上の設計基準対象施設の重要度分類の基本方針について説明するものである。

## 2. 設計基準対象施設の耐震重要度分類

### 2.1 耐震設計上の重要度分類

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-4「設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針」の「2.1 耐震設計上の重要度分類」のとおりとする。

### 2.2 設計基準対象施設の重要度分類の取合点

設計基準対象施設の重要度分類の取合点については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-4「設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針」の「2.2 設計基準対象施設の重要度分類の取合点」のとおりとする。

## 3. 発電用原子炉施設の区分

設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設の区分については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-4「設計基準対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針」の「4. 発電用原子炉施設の区分」のとおりとする。

## 4. 申請設備の耐震重要度分類

申請設備のクラス別施設を第4-1表に、申請設備の耐震重要度分類を第4-2表に示す。同表には、当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。

第4-1表 設計基準対象施設のクラス別施設

耐震重要度分類	機能別分類	主要設備 <sup>(注1)</sup>		補助設備 <sup>(注2)</sup>		直接支持構造物 <sup>(注3)</sup>		間接支持構造物 <sup>(注4)</sup>		波及的影響を考慮すべき施設 <sup>(注5)</sup>	
		適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	耐震クラス	適用範囲	<sup>(注6)</sup> 検討用地震動	適用範囲	<sup>(注6)</sup> 検討用地震動
S	使用済燃料を貯蔵するための施設	①使用済燃料乾式貯蔵容器 <sup>(注7)</sup>	S	—	—	②使用済燃料乾式貯蔵容器の貯蔵架台 <sup>(注7)</sup>	S	①使用済燃料乾式貯蔵建屋	Ss	①使用済燃料乾式貯蔵建屋(上屋)	Ss
C	放射性物質を内蔵しているか、又はこれに関連した施設でSクラス及びBクラスに属さない施設	①使用済燃料乾式貯蔵建屋(生体遮蔽装置)	C C	—	—	—	—	①使用済燃料乾式貯蔵建屋	Sc	—	—
	原子炉施設ではあるが、放射線安全に関係しない施設	①使用済燃料乾式貯蔵建屋(火災防護設備) ②水消火配管	C C C	—	—	①機器・配管系の支持構造物	C	①使用済燃料乾式貯蔵建屋	Sc	—	—

(注1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。

(注2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。

(注3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物、若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。

(注4) 間接支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物(建物、構築物)をいう。

(注5) 波及的影響を考慮すべき施設とは、下位クラスに属する施設の破損等によって上位クラスに属する施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設をいう。

(注6) Ss : 基準地震動Ssにより定まる地震力

Sc : 耐震Cクラス施設に適用される静的地震力

(注7) 弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力に対する耐震評価は要しない。

第4-2表 設計基準対象施設の耐震重要度分類表

◇印は該当する耐震重要度分類又は設備分類を示す。

○印は耐震計算書を添付する。

・印は耐震計算書の添付なし。

【 】内は検討用地震動を示す。

設備名称	耐震クラス	S	B	C	間接支持構造物	波及的影響を考慮すべき施設
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 3 使用済燃料貯蔵設備 ○使用済燃料乾式貯蔵容器		◇ <sup>(注1)</sup>			○使用済燃料乾式貯蔵建屋【Ss】	○使用済燃料乾式貯蔵建屋（上屋）【Ss】
放射線管理施設 3 生体遮蔽装置 ・使用済燃料乾式貯蔵建屋				◇	・使用済燃料乾式貯蔵建屋【Sc】	
その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 1 火災区域構造物及び火災区画構造物 ・使用済燃料乾式貯蔵建屋  2 消火設備 ・水消火配管				◇  ◇	・使用済燃料乾式貯蔵建屋【Sc】※	

(注1) 弾性設計用地震動Sdによる地震力又は静的地震力に対する耐震評価は要しない。

## 波及的影響に係る基本方針

設計及び工事計画認可申請 資料9-5

伊方発電所第3号機

## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資9-5-1
2. 基本方針 .....	資9-5-1
3. 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 .....	資9-5-1
4. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 .....	資9-5-2
4.1 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位 による影響の観点による設計 .....	資9-5-2
4.2 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響の観点による設計 .....	資9-5-4
4.3 使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響の観点による 設計 .....	資9-5-5
5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定 .....	資9-5-7
5.1 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位 による影響の観点 .....	資9-5-7
5.2 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響の観点 .....	資9-5-8
5.3 使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響の観点 .....	資9-5-8
6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針 .....	資9-5-9
6.1 耐震評価部位 .....	資9-5-9
6.2 地震応答解析 .....	資9-5-9
6.3 設計用地震動又は地震力 .....	資9-5-9
6.4 荷重の種類及び荷重の組合せ .....	資9-5-9
6.5 許容限界 .....	資9-5-10
7. 工事段階における周辺施設等の調査・検討 .....	資9-5-11

## 1. 概要

本資料は、資料9-1「耐震設計の基本方針」の「3.2 波及的影響に対する考慮」に基づき、今回申請対象施設の設計を行うに際して、波及的影響を考慮した設計の基本的な考え方を説明するものである。

## 2. 基本方針

使用済燃料乾式貯蔵建屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器、その直接支持構造物及び間接支持構造物は、周辺施設等及び隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器の波及的影響によって、それぞれの安全機能及び支持機能を損なわないように設計する。

ここで、使用済燃料乾式貯蔵建屋内の使用済燃料乾式貯蔵容器、その直接支持構造物及び間接支持構造物を合わせて「使用済燃料乾式貯蔵容器等」と定義し、それぞれの安全機能及び支持機能を合わせて「使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能」と定義する。また、周辺施設等とは、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を維持するために必要な機能を有していない使用済燃料乾式貯蔵建屋内に設置する周辺施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を維持するために必要な機能を有していない設備、並びに使用済燃料乾式貯蔵建屋周辺に位置する施設を対象とする。

## 3. 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計においては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の別記4（以下「別記4」という。）に記載された事項を基に以下の3つの観点で実施する。

- ① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響
- ② 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響
- ③ 使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響（周辺施設等の損傷、転倒、落下等による使用済燃料乾式貯蔵容器等への影響を含む。）

また、上記①～③以外に設計の観点に含める事項がないかを確認する。原子力施設情報公開ライブラリ（NUCIA：ニューシア）から、原子力発電所の被害情報を抽出し、その要因を整理する。地震被害の発生要因が「別記4」①～③の検討事項に分類されない要因については、その要因も設計の観点に追加する。

以上の①～③の具体的な設計方針を「4. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に示す。

#### 4. 波及的影響を考慮した施設の設計方針

##### 4.1 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響の観点による設計

使用済燃料乾式貯蔵容器等を対象に、①「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響」の観点で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう周辺施設等を設計する。

###### (1) 地盤の不等沈下による影響

周辺施設等が設置される地盤の不等沈下により、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう、周辺施設等を以下のとおり設計する。

離隔による防護を講じて設計する場合には、周辺施設等が設置される地盤の不等沈下を想定しても使用済燃料乾式貯蔵容器等に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、周辺施設等と使用済燃料乾式貯蔵容器等の間に波及的影響を防止するために、衝突に対する強度を有する障壁を設置する。

周辺施設等を使用済燃料乾式貯蔵容器等への波及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置する場合には、周辺施設等を使用済燃料乾式貯蔵容器等と同等の支持性能を持つ地盤に、同等の基礎を設けて設置する。

支持性能が十分でない地盤に周辺施設等を設置する場合は、基礎の補強や周辺の地盤改良等を行った上で、同等の支持性能を確保する。

上記の方針で設計しない場合は、周辺施設等が設置される地盤の不等沈下を想定した上で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう設計する。

以上の設計方針のうち、不等沈下を想定し、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう設計する周辺施設等を「5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定」に、その設計方針を「6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針」に示す。



## (2) 建屋等の相対変位による影響

周辺施設等との相対変位により、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう、周辺施設等を以下のとおり設計する。

離隔による防護を講じて設計する場合には、周辺施設等と使用済燃料乾式貯蔵建屋との相対変位を想定しても、周辺施設等が使用済燃料乾式貯蔵建屋に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、周辺施設等と使用済燃料乾式貯蔵建屋との間に波及的影響を防止するために、衝突に対する強度を有する障壁を設置する。

周辺施設等と使用済燃料乾式貯蔵建屋との相対変位により、周辺施設等が使用済燃料乾式貯蔵建屋に衝突する位置にある場合には、衝突部分の接触状況の確認、建屋全体評価又は局部評価を実施し、使用済燃料乾式貯蔵建屋の支持機能を損なわないように設計する。

また、周辺施設等と使用済燃料乾式貯蔵建屋間に渡り配管等を設置する場合であって、渡り配管等の損傷のおそれがある場合には、渡り配管等の損傷を想定した上で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないように設計する。

以上の設計方針のうち、建屋全体評価又は局部評価を実施して設計する周辺施設等を「5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定」に、その設計方針を「6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針」に示す。

#### 4.2 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響の観点による設計

使用済燃料乾式貯蔵容器等を対象に、②「使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響」の観点で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう、使用済燃料乾式貯蔵容器を以下のとおり設計する。

離隔による防護を講じて設計する場合には、使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に適用する地震動又は地震力による使用済燃料乾式貯蔵容器の変位量（振れ幅）に対して、隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器等へ衝突しない程度に十分な離隔距離をとって使用済燃料乾式貯蔵容器等を配置する。

使用済燃料乾式貯蔵容器が、使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に適用する地震動又は地震力による変位量（振れ幅）で、隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器等へ衝突する場合には、隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器の衝突により、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう使用済燃料乾式貯蔵容器を設計する。

以上の設計方針のうち、隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器等への衝突を想定した上で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう設計する使用済燃料乾式貯蔵容器を「5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定」に、その設計方針を「6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針」に示す。

#### 4.3 使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響の観点による設計

使用済燃料乾式貯蔵容器等を対象に、③「使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響の観点による設計」の観点で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう、周辺施設等を以下のとおり設計する。

##### (1) 損傷、転倒及び落下等の観点による設計（屋外）

使用済燃料乾式貯蔵容器等のうち、屋外に設置する使用済燃料乾式貯蔵建屋を対象に、使用済燃料乾式貯蔵建屋の支持機能を損なわないよう周辺施設等を以下のとおり設計する。

離隔による防護を講じて設計する場合には、周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定しても使用済燃料乾式貯蔵建屋に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、周辺施設等と使用済燃料乾式貯蔵建屋の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。

周辺施設等を使用済燃料乾式貯蔵建屋への波及的影響を及ぼすおそれがある位置に設置する場合であって、周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定すれば使用済燃料乾式貯蔵建屋の支持機能を損なうおそれがある場合には、当該周辺施設等について、使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計に用いる地震動又は地震力に対して、損傷、転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。

以上の設計方針のうち、使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計に用いる地震動又は地震力に対する構造強度設計を行う周辺施設等、並びに周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定した上で、使用済燃料乾式貯蔵建屋の支持機能を損なわないよう設計する周辺施設等を「5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定」に、その設計方針を「6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針」に示す。

##### (2) 損傷、転倒及び落下等の観点による設計（屋内）

屋内に設置する使用済燃料乾式貯蔵容器等を対象に、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう周辺施設等を以下のとおり設計する。

離隔による防護を講じて設計する場合には、周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定しても使用済燃料乾式貯蔵容器等に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか、周辺施設等と使用済燃料乾式貯蔵容器等の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。

周辺施設等を使用済燃料乾式貯蔵容器等への波及的影響を及ぼすおそれがある位置に設置する場合であって、周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定すれば使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なうおそれがある場合には、当該周辺施設等について、使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に用いる地震動又は地震力に対して、損傷、転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。

以上の設計方針のうち、使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に用いる地震動又は地

震力に対する構造強度設計を行う周辺施設等、又は周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定した上で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう設計する周辺施設等を「5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定」に、その設計方針を「6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針」に示す。

### (3) 接続部の影響の観点による設計

使用済燃料乾式貯蔵容器等を対象に、使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等の接続部の影響の観点で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう周辺施設等を以下のとおり設計する。

使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との接続部は、原則として周辺施設等の損傷により、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なうおそれがないよう設計する。

使用済燃料乾式貯蔵容器等と接続する周辺施設等の損傷により、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なうおそれがある場合は、接続部以降の周辺施設等について、使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に用いる地震動又は地震力に対して、構造強度等を確保するよう設計する。

以上の設計方針のうち、使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に用いる地震動又は地震力に対する構造強度設計を行う周辺施設等、並びに周辺施設等の損傷、転倒及び落下等を想定した上で、使用済燃料乾式貯蔵容器等の有する機能を損なわないよう設計する周辺施設等を「5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定」に、その設計方針を「6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針」に示す。

## 5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定

「4. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき、使用済燃料乾式貯蔵容器等への波及的影響を考慮して、構造強度等を確保するよう設計するものとして選定した周辺施設等を以下に示す。

### 5.1 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する不等沈下又は相対変位による影響の観点

#### (1) 地盤の不等沈下による影響

使用済燃料乾式貯蔵容器等に対して、地盤の不等沈下により影響を及ぼすおそれのある周辺施設等はない。

#### (2) 建屋等の相対変位による影響

使用済燃料乾式貯蔵容器等に対して、建屋等の相対変位により影響を及ぼすおそれのある周辺施設等はない。

## 5.2 使用済燃料乾式貯蔵容器間の相互影響の観点

使用済燃料乾式貯蔵容器等に対して、影響を及ぼすおそれのある隣接する使用済燃料乾式貯蔵容器はない。

## 5.3 使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響の観点

### (1) 損傷、転倒及び落下等の観点（屋外）

使用済燃料乾式貯蔵容器等に対して、その損傷、転倒及び落下等により影響を及ぼすおそれのある周辺施設等はない。

### (2) 損傷、転倒及び落下等の観点（屋内）

#### a. 使用済燃料乾式貯蔵建屋（上屋）

周辺施設等である使用済燃料貯蔵建屋（上屋）は、使用済燃料乾式貯蔵容器等の周辺に設置されていることから、使用済燃料乾式貯蔵容器等の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷等により、使用済燃料乾式貯蔵容器等に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響を考慮すべき施設とした。

ここで選定した波及的影響を考慮すべき周辺施設等及び波及的影響を受けるおそれのある施設を第5-1表に示す。

第5-1表 波及的影響を考慮すべき施設（屋内施設の損傷、転倒及び落下等）

波及的影響を受けるおそれのある施設	波及的影響を考慮すべき施設
使用済燃料乾式貯蔵容器等	使用済燃料乾式貯蔵建屋（上屋）

### (3) 接続部の影響の観点

使用済燃料乾式貯蔵容器等と接続する周辺施設等については、周辺施設等の損傷により使用済燃料乾式貯蔵容器等に影響を及ぼさない設計又は運用としていることから、接続部の観点で波及的影響を及ぼす周辺施設等はない。

## 6. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計方針

「5. 波及的影響を考慮すべき周辺施設等の選定」で選定した施設の耐震設計方針を以下に示す。

### 6.1 耐震評価部位

波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震評価部位は、それぞれの損傷モードに応じて選定する。すなわち、評価対象の周辺施設等について、損傷、転倒及び落下を防止するよう、主要構造部材、支持部及び固定部等を対象とする。

各施設の耐震評価部位は、資料9-14-1「波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針」に示す。

### 6.2 地震応答解析

波及的影響を考慮すべき周辺施設等の耐震設計において実施する地震応答解析については、資料9-1「耐震設計の基本方針」の「10. 耐震計算の基本方針」に従い、既工認で実績があり、かつ最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。

施設の設計に適用する地震応答解析は、資料9-14-1「波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針」に示す。

### 6.3 設計用地震動又は地震力

波及的影響を考慮すべき周辺施設等においては、資料9-1「耐震設計の基本方針」の「4. 設計用地震力」に従い、施設の耐震評価に適用される地震動又は地震力を適用する。各施設の設計に適用する地震動又は地震力は、資料9-14-1「波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針」に示す。

### 6.4 荷重の種類及び荷重の組合せ

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せについては、波及的影響を受けるおそれのある施設と同じ運転状態等において周辺施設等に作用する荷重を組み合わせる。

荷重の設定においては、実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設定する。

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組合せは、資料9-14-1「波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針」に示す。

## 6.5 許容限界

波及的影響を考慮すべき周辺施設等の評価に用いる許容限界設定の考え方を、以下に示す。

### 6.5.1 建物・構築物

建屋・構築物について、施設の構造を保つことで、周辺施設等の損傷、転倒及び落下による波及的影響を防止する場合は、終局耐力を許容限界として設定する。評価に適用する許容限界は、資料9-14-1「波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針」に示す。

各施設の評価に適用する許容限界は、資料9-14-1「波及的影響を及ぼすおそれのある周辺施設等の耐震評価方針」に示す。



## 7. 工事段階における周辺施設等の調査・検討

工事段階においても、設計段階の際に検討した配置等が設計どおりに施されていることを、敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また、仮置資材等、現場の配置状況等の確認を必要とする周辺施設等についても合わせて確認する。

工事段階における調査・検討として、「3. 波及的影響を考慮した施設の設計の観点」に示した3つの観点のうち、③の観点、すなわち使用済燃料乾式貯蔵容器等と周辺施設等との相互影響について、プラントウォークダウンを実施する。

確認事項としては、設計段階において検討した離隔による防護の観点で行う。すなわち、施設の損傷、転倒及び落下等を想定した場合に使用済燃料乾式貯蔵容器等に衝突するおそれのある範囲内に周辺施設等がないこと、又は間に衝撃に耐えうる壁、緩衝物等が設置されていること、仮置資材等については固縛など、転倒及び落下を防止する措置が適切に講じられていることを確認する。

ただし、仮置機器等の周辺施設等自体が、明らかに影響を及ぼさない程度の大きさ、重量等の場合は対象としない。

以上を踏まえて、損傷、転倒及び落下等により、使用済燃料乾式貯蔵容器等に波及的影響を及ぼすおそれがある周辺施設等が抽出されれば、必要に応じて、上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行う。すなわち、周辺施設等の配置を変更したり、間に緩衝物等を設置したり、固縛等の転倒・落下防止措置等を講じたりすることで対策・検討を行う。

また、工事段階における確認の後も、波及的影響を防止するように現場の保持管理を行う。

# 地震応答解析の基本方針

設計及び工事計画認可申請 資料9-6

伊方発電所第3号機


## 目 次

	頁
1. 概 要 .....	資9-6-1
2. 地震応答解析の方針 .....	資9-6-4
2.1 建物・構築物 .....	資9-6-4
2.2 機器・配管系 .....	資9-6-6
3. 設計用減衰定数 .....	資9-6-7


## 1. 概 要

本資料は、資料9-1「耐震設計の基本方針」のうち「4. 設計用地震力」に基づき、建物・構築物及び機器・配管系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を説明するものである。

第1-1図及び第1-2図に建物・構築物及び機器・配管系の地震応答解析の手順をそれぞれ示す。



第1-1図 建物・構築物の地震応答解析の手順



第1-2図 機器・配管系の地震応答解析の手順

## 2. 地震応答解析の方針

### 2.1 建物・構築物

#### (1) 入力地震動

解放基盤表面は、地盤調査の結果から、0.7km/s以上のS波速度(2.6km/s)を持つ堅固な岩盤が十分な広がりを持つ深さを持っていることが確認されているため、敷地標高を考慮してEL. 10mとしている。

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 $S_s$ を基に、対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮したうえで、必要に応じ2次元FEM解析又は1次元波動論により、地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。

地盤条件を考慮する場合には、地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置での地質・速度構造の違いにも留意するとともに、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。さらに、必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ、地質・速度構造等の地盤条件を設定する。

#### (2) 解析方法及び解析モデル

動的解析による地震力の算定に当たっては、地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ、適切な解析法を選定するとともに、建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定する。建物・構築物の地震応答解析及び床応答曲線の策定に用いる動的解析は、原則として、線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。

建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性はそれらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。

動的解析には、建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、地盤の剛性等を考慮して定める。設計用地盤定数は、原則として、弾性波試験によるものを用いる。

地盤-建物・構築物連成系の減衰は、振動エネルギーの地下逸散及び地震応答における各部の歪みレベルを考慮して定める。

基準地震動 $S_s$ に対する応答解析において、主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、実験等の結果に基づき、該当する建物・構築物の構造要素の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。

また、Sクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための動的解析において、施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考

慮した地震応答解析を行う。

地震応答解析に用いる材料定数については、地盤の諸定数も含めて不確かさによる変動幅を適切に考慮する。また、不確かさによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響を検討し、地盤物性の不確かさを考慮した動的解析により設計用地震力を設定する。

#### a. 解析方法

建屋の地震応答は、(1)式 of 多質点系の振動方程式をNewmark- $\beta$ 法 ( $\beta = 1/4$ ) を用いた直接積分法により求める。

$$[m] \cdot \{\ddot{x}\}_t + [c] \cdot \{\dot{x}\}_t + [k] \cdot \{x\}_t = -[m] \cdot \{\ddot{y}\}_t \quad (1)$$

ここで、

$[m]$  : 質量マトリックス

$[c]$  : 減衰マトリックス

$[k]$  : 剛性マトリックス

$\{\ddot{x}\}_t$  : 時刻 $t$ の加速度ベクトル

$\{\dot{x}\}_t$  : 時刻 $t$ の速度ベクトル

$\{x\}_t$  : 時刻 $t$ の変位ベクトル

$\{\ddot{y}\}_t$  : 時刻 $t$ の入力加速度ベクトル

ここで、時刻 $t + \Delta t$ における解を次のようにして求める。なお、 $\Delta t$ は時間メッシュを示す。

$$\{x\}_{t+\Delta t} = \{x\}_t + \{\dot{x}\}_t \cdot \Delta t + \left[ \left( \frac{1}{2} - \beta \right) \cdot \{\ddot{x}\}_t + \beta \cdot \{\ddot{x}\}_{t+\Delta t} \right] \cdot \Delta t^2 \quad (2)$$

$$\{\dot{x}\}_{t+\Delta t} = \{\dot{x}\}_t + \frac{1}{2} \cdot [\{\ddot{x}\}_t + \{\ddot{x}\}_{t+\Delta t}] \cdot \Delta t \quad (3)$$

$$\{\ddot{x}\}_{t+\Delta t} = \{\ddot{x}\}_t + \{\Delta \ddot{x}\}_{t+\Delta t} \quad (4)$$

(2)、(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると、加速度応答増分ベクトルが次のように求められる。

$$\{\Delta \ddot{x}\}_{t+\Delta t} = -[A]^{-1} \cdot ([B] + [m]) \cdot \{\Delta \ddot{y}\}_{t+\Delta t} \quad (5)$$

ここで、

$$[A] = [m] + \frac{1}{2} \cdot \Delta t \cdot [C] + \beta \cdot \Delta t^2 \cdot [K]$$

$$[B] = \left( \Delta t \cdot [C] + \frac{1}{2} \cdot \Delta t^2 \cdot [K] \right) \cdot \{\ddot{x}\}_t + \Delta t \cdot [K] \cdot \{\dot{x}\}_t$$

$$\{\Delta \ddot{y}\}_{t+\Delta t} = \{\ddot{y}\}_{t+\Delta t} - \{\ddot{y}\}_t$$

(5)式を(2)、(3)及び(4)式に代入することにより、時刻 $t + \Delta t$ の応答が時刻 $t$ の応答から求められる。



b. 解析モデル

(a) 使用済燃料乾式貯蔵建屋

水平方向の地震応答解析モデルは、地盤との相互作用を考慮して基礎底面に地盤の水平及び回転ばねを設けた多質点系の曲げせん断棒モデルとする。また、鉛直方向の地震応答解析モデルは、地盤との相互作用を考慮して基礎底面に地盤の鉛直ばねを設けた多質点系の軸棒モデルとする。

2.2 機器・配管系

機器・配管系の地震応答解析の方針は、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-6「地震応答解析の基本方針」の「2.2 機器・配管系」によるものとする。

また、申請設備の機器・配管系に対してスペクトルモーダル解析を実施する際の当該設備の1次固有振動数に応じた地震応答解析の手法については、別紙「申請設備に対する地震応答解析の手法について」に示す。

### 3. 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる減衰定数はJEAG4601に記載されている減衰定数とするとともに、試験等で妥当性が確認された値も用いる。

建物・構築物については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-6「地震応答解析の基本方針」の「3. 設計用減衰定数」によるものとする。具体的には第3-1表に示す値を用いる。

機器・配管系については、平成28年3月23日付け原規規発第1603231号にて認可された工事計画の資料13-6「地震応答解析の基本方針」の「3. 設計用減衰定数」によるものとする。具体的には第3-1表に示す値を用いる。

第3-1表 減衰定数

1. 建物・構築物

対象設備		使用材料	減衰定数 (%)	
			水平方向	鉛直方向
使用済燃料乾式貯蔵 建屋	耐震壁	鉄筋コンクリート	5.0	5.0
	地盤	—	JEAG4601-1991の近似法により算定 <sup>(注)</sup>	

(注) 地盤条件及び基礎形状等を基に振動アドミッタンス理論により動的地盤ばねを算定し、JEAG4601-1991の近似法により算定

2. 機器・配管系

対象設備	減衰定数 (%)	
	水平方向	鉛直方向
溶接構造物	1.0	1.0 <sup>(注1)</sup>
配管系 <sup>(注2)</sup>	0.5~3.0 <sup>(注2) (注3)</sup>	0.5~3.0 <sup>(注1) (注2) (注3)</sup>

(注1) 既往の研究等において、設備の地震入力方向の依存性や減衰特性について検討され妥当性が確認された値

(注2) 既往の研究等において、試験及び解析などにより妥当性が確認されている値

(注3) 具体的な適用条件を「3. 配管系の減衰定数」に示す。

(既往の研究等)

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価法の研究 (H12~H13)」

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究 (H7~H10)」

### 3. 配管系の減衰定数

配管区分		減衰定数 <sup>(注1)</sup> <sup>(注2)</sup> (%)	
		保温材無	保温材有
I	支持具がスナバ及び架構レストレイント支持主体の配管系で、その数が4個以上のもの	2.0	3.0
II	スナバ、架構レストレイント、ロッドレストレイント、ハンガ等を有する配管系で、アンカ及びUボルトを除いた支持具の数が4個以上であり、配管区分Iに属さないもの	1.0	2.0
III	Uボルトを有する配管系で、Uボルト（水平配管の自重を架構で受けるもの）の数が4個以上のもの	2.0	3.0
IV	配管区分I、II及びIIIに属さないもの	0.5	1.5

(注1) 水平方向及び鉛直方向の設計用減衰定数は同じ値を使用

(注2) 既往の研究等において試験及び解析などにより妥当性が確認されている値  
また、金属保温材による付加減衰定数は、配管全長に対する金属保温材使用割合が40%以下の場合1.0%を適用するが、金属保温材使用割合が40%を超える場合は0.5%とする。

(既往の研究等)

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価法の研究（H12～H13）」

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究（H7～H10）」

## 申請設備に対する地震応答解析の手法について

目 次

	頁
1. 概 要 .....	資9-6 別紙-1
2. 固有振動数に応じた地震応答解析手法について .....	資9-6 別紙-1

## 1. 概 要

本資料は、申請設備の機器・配管系に対してスペクトルモーダル解析を実施する際の当該設備の1次固有振動数に応じた地震応答解析の手法について整理したものである。

## 2. 固有振動数に応じた地震応答解析手法について

機器・配管系に対してスペクトルモーダル解析を実施する際には、当該設備の1次固有振動数に応じた評価を行っている。それぞれの地震応答解析の手法を以下に示す。

なお、静的地震力を用いた静的評価は別途実施する。

### (1) 1次固有振動数が20Hz未満の設備

本項に該当する申請設備は、振幅ありの設計用床応答曲線（以下「FRS」という。）を用いたスペクトルモーダル解析を実施する。ただし、1次固有振動数が20Hz近傍にある設備については、評価部位ごとに有意なモードを確認した上で、必要に応じてその設備の設置床面の最大床加速度の1.2倍の加速度を用いた静的解析を併せて実施する。

### (2) 1次固有振動数が20Hz以上30Hz未満の設備

本項に該当する申請設備は、FRSを用いたスペクトルモーダル解析とその設備の設置床面の最大床加速度の1.2倍の加速度を用いた静的解析の両方を実施する。

### (3) 1次固有振動数が30Hz以上の設備

本項に該当する申請設備は、その設備の設置床面の最大床加速度の1.2倍の加速度を用いた静的解析を実施する。

なお、配管については、支持間隔が多岐に渡り、固有振動数も多岐に渡ることから、FRSを用いたスペクトルモーダル解析とその設備の設置床面の最大床加速度の1.2倍の加速度による静的解析の両方を一律実施する。

また、1質点系モデルを用いて手計算により評価を実施する設備については、当該設備の固有振動数に応じた読み取り加速度とその設備の設置床面の最大床加速度の1.2倍の加速度のうち大きい方を用いた静的解析を実施する。

## 設計用床応答曲線の作成方針

設計及び工事計画認可申請 資料9-7

伊方発電所第3号機



## 目 次

	頁
1. 概要 .....	資9-7-1
2. 設計用床応答曲線の作成方針 .....	資9-7-2
3. 設計用床応答曲線の作成手順 .....	資9-7-4
4. 建物・構築物の地震応答解析モデル .....	資9-7-6
5. 設計用床応答曲線 .....	資9-7-12

※本資料における  については、商業機密又は防護上の機密を含むため公開できません。

## 1. 概要

本資料は、資料9-1「耐震設計の基本方針」のうち、「4. 設計用地震力」に基づき、伊方発電所第3号機の機器・配管系の動的解析に使用する設計用床応答曲線の作成方針及びその方針に基づき作成した設計用床応答曲線に関して説明するものである。

## 2. 設計用床応答曲線の作成方針

(1) 建物・構築物の解析モデルに対して、入力地震動による時刻歴応答解析を行い、各質点位置の加速度応答時刻歴を求める。

入力地震動は第2-1表に示す設置(変更)許可を受けた基準地震動 $S_s$ を用いる。

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として、耐震評価において必要となるいくつかの減衰定数に対して、減衰付1自由度系の最大応答スペクトルを求める。

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し、建物・構築物の固有周期のシフトを考慮し、周期方向に $\pm 10\%$ の幅拡げを行う。

第2-1表 入力地震動

種類	地震動名称	方向	最大加速度 (Gal)		
応答スペクトルに基づく地震動	Ss-1	水平	650		
		鉛直	377		
基準 地震動 Ss	Ss-2-1	水平	NS	579	
			EW	390	
		鉛直	210		
	Ss-2-2	水平	NS	456	
			EW	478	
		鉛直	195		
	Ss-2-3	水平	NS	371	
			EW	418	
		鉛直	263		
	Ss-2-4	水平	NS	452	
			EW	494	
		鉛直	280		
	Ss-2-5	水平	NS	452	
			EW	388	
		鉛直	199		
	Ss-2-6	水平	NS	291	
			EW	360	
		鉛直	201		
	Ss-2-7	水平	NS	458	
			EW	371	
		鉛直	178		
	Ss-2-8	水平	NS	478	
			EW	456	
		鉛直	195		
	2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動	Ss-3-1	水平	620	
			鉛直	320	
	2000年鳥取県西部賀祥ダム地震を考慮した地震動	Ss-3-2	水平	NS	528
				EW	531
鉛直			485		

3. 設計用床応答曲線の作成手順

(1) 建物・構築物の地震応答解析

建屋については、ばね質点系に置換し、入力地震動を、基礎底面に地盤ばねを介して入力して、地震応答解析を行い、各質点位置における加速度応答時刻歴を求める。地震動の入力方向は互いに直交するEW、NSとUD（それぞれ、X、Y及びVとする場合がある。）の3方向とする。

(2) 1自由度系の最大応答スペクトル

(1)で求まる各質点の加速度応答時刻歴を入力とする1自由度系の最大応答スペクトルを、減衰定数をパラメータとして下記線形加速度法により求める。

すなわち、いま $t_n$ における $x$ の値を $x_n$ 、 $t_{n+1}$ における値を $x_{n+1}$ とすれば、テーラー展開式から

$$x_{n+1} = x_n + \dot{x}_n \Delta t + \frac{\ddot{x}_n}{2} (\Delta t)^2 + \frac{\ddot{\ddot{x}}_n}{6} (\Delta t)^3 + \dots \quad \dots\dots\dots (1)$$

同様に

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_{n+1} &= \dot{x}_n + \ddot{x}_n \Delta t + \frac{\ddot{\ddot{x}}_n}{2} (\Delta t)^2 + \dots \\ \ddot{x}_{n+1} &= \ddot{x}_n + \ddot{\ddot{x}}_n \Delta t + \dots \end{aligned} \right\} \quad \dots\dots\dots (2)$$

ここで、特に $\Delta t$ 間では $\ddot{\ddot{x}}$ は直線に変化すると仮定すると、 $x_n$ の4階以上の微係数は0となり、3階の微係数に対しては次式が成立する。

$$\ddot{\ddot{x}}_n = \frac{\ddot{\ddot{x}}_{n+1} - \ddot{\ddot{x}}_n}{\Delta t} \quad \dots\dots\dots (3)$$

そこで、(3)式を(1)、(2)式に代入すると

$$\left. \begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + \dot{x}_n \Delta t + \frac{\ddot{x}_n}{3} (\Delta t)^2 + \frac{\ddot{\ddot{x}}_{n+1}}{6} (\Delta t)^2 \\ \dot{x}_{n+1} &= \dot{x}_n + \frac{\ddot{x}_n}{2} \Delta t + \frac{\ddot{\ddot{x}}_{n+1}}{2} \Delta t \end{aligned} \right\} \quad \dots\dots\dots (4)$$

一般に、 $t_{n+1}$ において成立する運動方程式

$$\ddot{x}_{n+1} + 2h \omega_0 \dot{x}_{n+1} + \omega_0^2 x_{n+1} = -\ddot{y}_{n+1}$$

に(4)を代入すれば、 $\ddot{x}_{n+1}$ が $x_n$ 、 $\dot{x}_n$ 、 $\ddot{x}_n$ 、 $\ddot{\ddot{y}}_{n+1}$ の関数として表される。この結果をさらに(4)式に代入すれば、 $\dot{x}_{n+1}$ 、 $x_{n+1}$ も求まる。

$$\omega_0^2 x_n = X_n, \quad \omega_0 \dot{x}_n = V_n, \quad \ddot{x}_n = A_n, \quad \omega_0 \Delta t = \Delta \theta$$

とすると、加速度応答は、

$$\left. \begin{aligned} A_{n+1} &= \frac{-1}{1+h\Delta\theta + \frac{(\Delta\theta)^2}{6}} \left[ \ddot{y}_{n+1} + X_n + V_n(2h + \Delta\theta) + A_n \left\{ h\Delta\theta + \frac{(\Delta\theta)^2}{3} \right\} \right] \\ V_{n+1} &= V_n + A_n \frac{\Delta\theta}{2} + A_{n+1} \frac{\Delta\theta}{2} \\ X_{n+1} &= X_n + V_n \Delta\theta + A_n \frac{(\Delta\theta)^2}{3} + A_{n+1} \frac{(\Delta\theta)^2}{6} \end{aligned} \right\} (5)$$

ここで、必要な減衰定数 $h$ 及び自由円振動数 $\omega_0$ に対し、入力地震動の全継続時間にわたって、応答加速度を計算し、その最大値を求めるが、 $\omega_0$ を適切なメッシュで変えることにより、減衰定数 $h$ に対する最大加速度応答スペクトルが得られる。

### (3) 建物・構築物モデルのゆらぎの考慮

建物・構築物モデルのゆらぎによる固有周期のシフトを考慮して、(2)で得られた床応答スペクトルを周期方向に $\pm 10\%$ の幅広げを行い、それぞれEW方向床応答曲線、NS方向床応答曲線、UD方向床応答曲線とする。

ここで得られた応答スペクトル $S_{NS}^{-BR}$ 、 $S_{EW}^{-BR}$ 、 $S_{UD}^{-BR}$ をそれぞれ設計用床応答曲線とする。(BRは、 $\pm 10\%$ の幅広げを意味する。)

施設に応じて得られた応答スペクトル $S_{NS}^{-BR}$ 、 $S_{EW}^{-BR}$ を包絡したものを設計用床応答曲線として使用する。

上記の「(1) 建物・構築物の地震応答解析」については、資料9-12-1「使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答解析」による。

また、「(2) 1自由度系の最大応答スペクトル」「(3) 建物・構築物モデルのゆらぎの考慮」については、解析コード「CHERRY」を使用して床応答曲線を作成する。


なお、評価に用いる解析コード「CHERRY」の検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。

#### 4. 建物・構築物の地震応答解析モデル

##### (1) 使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答解析モデル


水平方向の地震応答解析モデルは、地盤との相互作用を考慮して基礎底面に地盤の水平及び回転ばねを設けた多質点系の曲げせん断棒モデルとする。また、鉛直方向の地震応答解析モデルは、地盤との相互作用を考慮して基礎底面に地盤の鉛直ばねを設けた多質点系の軸棒モデルとする。

水平方向及び鉛直方向の地震応答解析モデルを第4-1図及び第4-2図に示す。



第4-1図 使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答解析モデル（水平方向）







第4-2図 使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答解析モデル（鉛直方向）

なお、使用済燃料乾式貯蔵建屋の地震応答解析モデルの入力地震動は、解放基盤表面で定義される基準地震動 $S_s$ を、1次元波動論により地盤の解析モデル底面位置まで引戻し、2次元FEM解析により建屋基礎底面位置において算定した地震動とする。

地盤の地震応答解析モデルを第4-3図及び第4-4図に示す。



第4-3図 使用済燃料乾式貯蔵建屋の入力地震動算定に用いる  
地盤の地震応答解析モデル (EW断面)



第4-4図 使用済燃料乾式貯蔵建屋の入力地震動算定に用いる  
地盤の地震応答解析モデル (NS断面)

## 5. 設計用床応答曲線

以下に、使用済燃料乾式貯蔵建屋の、各床面の最大床加速度値及び静的震度並びに設計用床応答曲線を示す。使用済燃料乾式貯蔵建屋の静的震度については、資料9-1「耐震設計の基本方針」の「4. 設計用地震力」に従って算出した値をそれぞれ示す。

### (1) 床応答加速度一覧表

各床面の最大床加速度値及び静的震度を第5-1表に示す。

### (2) 設計用床応答曲線の図番

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線の図番を第5-2表に示す。

第5-1表 設計用最大床加速度 (1/5)

構築物	質点番号	EL. (m)	最大床加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )								
			Ss-1			Ss-2-1			Ss-2-2		
			Y 方向	X 方向	鉛直 方向	Y 方向	X 方向	鉛直 方向	Y 方向	X 方向	鉛直 方向
使用済燃料 乾式貯蔵建屋	1		1.84	2.01	0.51	1.40	0.72	0.29	1.46	1.00	0.23
	2		1.65	1.80	0.50	1.26	0.66	0.28	1.32	0.94	0.23
	3		1.43	1.56	0.49	1.09	0.59	0.26	1.15	0.86	0.22
	4		1.25	1.34	0.48	0.96	0.53	0.26	1.02	0.79	0.22
	5		1.03	1.09	0.46	0.82	0.47	0.25	0.85	0.70	0.21
	7		0.78	0.67	0.43	0.66	0.35	0.23	0.53	0.51	0.19

第5-1表 設計用最大床加速度 (2/5)

構築物	質点番号	EL. (m)	最大床加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )								
			Ss-2-3			Ss-2-4			Ss-2-5		
			Y 方向	X 方向	鉛直 方向	Y 方向	X 方向	鉛直 方向	Y 方向	X 方向	鉛直 方向
使用済燃料 乾式貯蔵建屋	1		1.10	0.82	0.31	1.49	0.87	0.30	1.47	0.76	0.26
	2		0.97	0.71	0.30	1.34	0.80	0.29	1.29	0.67	0.26
	3		0.82	0.59	0.29	1.15	0.71	0.29	1.07	0.56	0.24
	4		0.69	0.48	0.29	0.99	0.62	0.28	0.91	0.49	0.24
	5		0.59	0.40	0.29	0.81	0.52	0.28	0.71	0.40	0.23
	7		0.47	0.38	0.28	0.51	0.48	0.27	0.50	0.37	0.20

第5-1表 設計用最大床加速度 (3/5)

構築物	質点番号	EL. (m)	最大床加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )								
			Ss-2-6			Ss-2-7			Ss-2-8		
			Y 方向	X 方向	鉛直 方向	Y 方向	X 方向	鉛直 方向	Y 方向	X 方向	鉛直 方向
使用済燃料 乾式貯蔵建屋	1		1.22	0.70	0.25	1.48	0.79	0.26	1.14	1.25	0.26
	2		1.10	0.63	0.24	1.30	0.70	0.25	1.07	1.12	0.26
	3		0.95	0.56	0.23	1.08	0.59	0.23	0.98	0.95	0.25
	4		0.82	0.50	0.23	0.92	0.50	0.23	0.90	0.84	0.24
	5		0.68	0.42	0.22	0.72	0.42	0.22	0.80	0.71	0.23
	7		0.37	0.35	0.20	0.49	0.35	0.20	0.57	0.49	0.21

第5-1表 設計用最大床加速度 (4/5)

構築物	質点番号	EL. (m)	最大床加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )								
			Ss-3-1			Ss-3-2 (EW)			Ss-3-2 (NS)		
			Y 方向	X 方向	鉛直 方向	Y 方向	X 方向	鉛直 方向	Y 方向	X 方向	鉛直 方向
使用済燃料 乾式貯蔵建屋	1		0.95	0.99	0.43	1.35	1.54	0.73	1.43	1.35	0.73
	2		0.87	0.90	0.42	1.22	1.32	0.70	1.29	1.21	0.70
	3		0.77	0.85	0.41	1.05	1.08	0.67	1.12	1.04	0.67
	4		0.71	0.79	0.41	0.93	0.96	0.65	0.98	0.89	0.65
	5		0.64	0.72	0.40	0.80	0.82	0.63	0.80	0.71	0.62
	7		0.61	0.61	0.38	0.55	0.54	0.57	0.54	0.52	0.56

第5-1表 設計用最大床加速度 (5/5)

構築物	質点番号	EL. (m)	静的震度3.6Ci	
			Y方向	X方向
使用済燃料 乾式貯蔵建屋	1		0.933	1.073
	2		0.850	0.930
	3		0.706	0.710
	4		0.651	0.648
	5		0.576	0.576
	7		0.576	0.576

第5-2表 設計用床応答曲線図番 (1/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数 (%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-1	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss1H-DSF1-005	DSFB-Ss1V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss1H-DSF1-010	DSFB-Ss1V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss1H-DSF1-015	DSFB-Ss1V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss1H-DSF1-020	DSFB-Ss1V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss1H-DSF1-025	DSFB-Ss1V-DSF1-025
		2		3.0	DSFB-Ss1H-DSF1-030	DSFB-Ss1V-DSF1-030
				4.0	DSFB-Ss1H-DSF1-040	DSFB-Ss1V-DSF1-040
				5.0	DSFB-Ss1H-DSF1-050	DSFB-Ss1V-DSF1-050
				0.5	DSFB-Ss1H-DSF2-005	DSFB-Ss1V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss1H-DSF2-010	DSFB-Ss1V-DSF2-010
		3		1.5	DSFB-Ss1H-DSF2-015	DSFB-Ss1V-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss1H-DSF2-020	DSFB-Ss1V-DSF2-020
				2.5	DSFB-Ss1H-DSF2-025	DSFB-Ss1V-DSF2-025
				3.0	DSFB-Ss1H-DSF2-030	DSFB-Ss1V-DSF2-030
				4.0	DSFB-Ss1H-DSF2-040	DSFB-Ss1V-DSF2-040
		4		5.0	DSFB-Ss1H-DSF2-050	DSFB-Ss1V-DSF2-050
				0.5	DSFB-Ss1H-DSF3-005	DSFB-Ss1V-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss1H-DSF3-010	DSFB-Ss1V-DSF3-010
				1.5	DSFB-Ss1H-DSF3-015	DSFB-Ss1V-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss1H-DSF3-020	DSFB-Ss1V-DSF3-020
		5		2.5	DSFB-Ss1H-DSF3-025	DSFB-Ss1V-DSF3-025
				3.0	DSFB-Ss1H-DSF3-030	DSFB-Ss1V-DSF3-030
				4.0	DSFB-Ss1H-DSF3-040	DSFB-Ss1V-DSF3-040
				5.0	DSFB-Ss1H-DSF3-050	DSFB-Ss1V-DSF3-050
				0.5	DSFB-Ss1H-DSF4-005	DSFB-Ss1V-DSF4-005
		7		1.0	DSFB-Ss1H-DSF4-010	DSFB-Ss1V-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss1H-DSF4-015	DSFB-Ss1V-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss1H-DSF4-020	DSFB-Ss1V-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss1H-DSF4-025	DSFB-Ss1V-DSF4-025
				3.0	DSFB-Ss1H-DSF4-030	DSFB-Ss1V-DSF4-030
				4.0	DSFB-Ss1H-DSF4-040	DSFB-Ss1V-DSF4-040
				5.0	DSFB-Ss1H-DSF4-050	DSFB-Ss1V-DSF4-050
				0.5	DSFB-Ss1H-DSF5-005	DSFB-Ss1V-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss1H-DSF5-010	DSFB-Ss1V-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss1H-DSF5-015	DSFB-Ss1V-DSF5-015
	2.0	DSFB-Ss1H-DSF5-020	DSFB-Ss1V-DSF5-020			
	2.5	DSFB-Ss1H-DSF5-025	DSFB-Ss1V-DSF5-025			
	3.0	DSFB-Ss1H-DSF5-030	DSFB-Ss1V-DSF5-030			
	4.0	DSFB-Ss1H-DSF5-040	DSFB-Ss1V-DSF5-040			
	5.0	DSFB-Ss1H-DSF5-050	DSFB-Ss1V-DSF5-050			
	0.5	DSFB-Ss1H-DSF7-005	DSFB-Ss1V-DSF7-005			
	1.0	DSFB-Ss1H-DSF7-010	DSFB-Ss1V-DSF7-010			
	1.5	DSFB-Ss1H-DSF7-015	DSFB-Ss1V-DSF7-015			
	2.0	DSFB-Ss1H-DSF7-020	DSFB-Ss1V-DSF7-020			
	2.5	DSFB-Ss1H-DSF7-025	DSFB-Ss1V-DSF7-025			
	3.0	DSFB-Ss1H-DSF7-030	DSFB-Ss1V-DSF7-030			
	4.0	DSFB-Ss1H-DSF7-040	DSFB-Ss1V-DSF7-040			
	5.0	DSFB-Ss1H-DSF7-050	DSFB-Ss1V-DSF7-050			

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。



第 5-2 表 設計用床応答曲線図番 (2/12)

地震動	構造物	質点	EL. (m)	機器減衰 定数 (%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-2-1	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss21H-DSF1-005	DSFB-Ss21V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss21H-DSF1-010	DSFB-Ss21V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss21H-DSF1-015	DSFB-Ss21V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss21H-DSF1-020	DSFB-Ss21V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss21H-DSF1-025	DSFB-Ss21V-DSF1-025
		3.0		DSFB-Ss21H-DSF1-030	DSFB-Ss21V-DSF1-030	
		4.0		DSFB-Ss21H-DSF1-040	DSFB-Ss21V-DSF1-040	
		5.0		DSFB-Ss21H-DSF1-050	DSFB-Ss21V-DSF1-050	
		2		0.5	DSFB-Ss21H-DSF2-005	DSFB-Ss21V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss21H-DSF2-010	DSFB-Ss21V-DSF2-010
				1.5	DSFB-Ss21H-DSF2-015	DSFB-Ss21V-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss21H-DSF2-020	DSFB-Ss21V-DSF2-020
				2.5	DSFB-Ss21H-DSF2-025	DSFB-Ss21V-DSF2-025
		3.0		DSFB-Ss21H-DSF2-030	DSFB-Ss21V-DSF2-030	
		4.0		DSFB-Ss21H-DSF2-040	DSFB-Ss21V-DSF2-040	
		5.0		DSFB-Ss21H-DSF2-050	DSFB-Ss21V-DSF2-050	
		3		0.5	DSFB-Ss21H-DSF3-005	DSFB-Ss21V-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss21H-DSF3-010	DSFB-Ss21V-DSF3-010
				1.5	DSFB-Ss21H-DSF3-015	DSFB-Ss21V-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss21H-DSF3-020	DSFB-Ss21V-DSF3-020
				2.5	DSFB-Ss21H-DSF3-025	DSFB-Ss21V-DSF3-025
		3.0		DSFB-Ss21H-DSF3-030	DSFB-Ss21V-DSF3-030	
		4.0		DSFB-Ss21H-DSF3-040	DSFB-Ss21V-DSF3-040	
		5.0		DSFB-Ss21H-DSF3-050	DSFB-Ss21V-DSF3-050	
		4		0.5	DSFB-Ss21H-DSF4-005	DSFB-Ss21V-DSF4-005
				1.0	DSFB-Ss21H-DSF4-010	DSFB-Ss21V-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss21H-DSF4-015	DSFB-Ss21V-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss21H-DSF4-020	DSFB-Ss21V-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss21H-DSF4-025	DSFB-Ss21V-DSF4-025
		3.0		DSFB-Ss21H-DSF4-030	DSFB-Ss21V-DSF4-030	
		4.0		DSFB-Ss21H-DSF4-040	DSFB-Ss21V-DSF4-040	
		5.0		DSFB-Ss21H-DSF4-050	DSFB-Ss21V-DSF4-050	
		5		0.5	DSFB-Ss21H-DSF5-005	DSFB-Ss21V-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss21H-DSF5-010	DSFB-Ss21V-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss21H-DSF5-015	DSFB-Ss21V-DSF5-015
2.0	DSFB-Ss21H-DSF5-020		DSFB-Ss21V-DSF5-020			
2.5	DSFB-Ss21H-DSF5-025		DSFB-Ss21V-DSF5-025			
3.0	DSFB-Ss21H-DSF5-030	DSFB-Ss21V-DSF5-030				
4.0	DSFB-Ss21H-DSF5-040	DSFB-Ss21V-DSF5-040				
5.0	DSFB-Ss21H-DSF5-050	DSFB-Ss21V-DSF5-050				
7	0.5	DSFB-Ss21H-DSF7-005	DSFB-Ss21V-DSF7-005			
	1.0	DSFB-Ss21H-DSF7-010	DSFB-Ss21V-DSF7-010			
	1.5	DSFB-Ss21H-DSF7-015	DSFB-Ss21V-DSF7-015			
	2.0	DSFB-Ss21H-DSF7-020	DSFB-Ss21V-DSF7-020			
	2.5	DSFB-Ss21H-DSF7-025	DSFB-Ss21V-DSF7-025			
3.0	DSFB-Ss21H-DSF7-030	DSFB-Ss21V-DSF7-030				
4.0	DSFB-Ss21H-DSF7-040	DSFB-Ss21V-DSF7-040				
5.0	DSFB-Ss21H-DSF7-050	DSFB-Ss21V-DSF7-050				

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第 5-2 表 設計用床応答曲線図番(3/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数(%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-2-2	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss22H-DSF1-005	DSFB-Ss22V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss22H-DSF1-010	DSFB-Ss22V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss22H-DSF1-015	DSFB-Ss22V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss22H-DSF1-020	DSFB-Ss22V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss22H-DSF1-025	DSFB-Ss22V-DSF1-025
		2		3.0	DSFB-Ss22H-DSF1-030	DSFB-Ss22V-DSF1-030
				4.0	DSFB-Ss22H-DSF1-040	DSFB-Ss22V-DSF1-040
				5.0	DSFB-Ss22H-DSF1-050	DSFB-Ss22V-DSF1-050
				0.5	DSFB-Ss22H-DSF2-005	DSFB-Ss22V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss22H-DSF2-010	DSFB-Ss22V-DSF2-010
		3		1.5	DSFB-Ss22H-DSF2-015	DSFB-Ss22V-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss22H-DSF2-020	DSFB-Ss22V-DSF2-020
				2.5	DSFB-Ss22H-DSF2-025	DSFB-Ss22V-DSF2-025
				3.0	DSFB-Ss22H-DSF2-030	DSFB-Ss22V-DSF2-030
				4.0	DSFB-Ss22H-DSF2-040	DSFB-Ss22V-DSF2-040
		4		5.0	DSFB-Ss22H-DSF2-050	DSFB-Ss22V-DSF2-050
				0.5	DSFB-Ss22H-DSF3-005	DSFB-Ss22V-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss22H-DSF3-010	DSFB-Ss22V-DSF3-010
				1.5	DSFB-Ss22H-DSF3-015	DSFB-Ss22V-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss22H-DSF3-020	DSFB-Ss22V-DSF3-020
		5		2.5	DSFB-Ss22H-DSF3-025	DSFB-Ss22V-DSF3-025
				3.0	DSFB-Ss22H-DSF3-030	DSFB-Ss22V-DSF3-030
				4.0	DSFB-Ss22H-DSF3-040	DSFB-Ss22V-DSF3-040
				5.0	DSFB-Ss22H-DSF3-050	DSFB-Ss22V-DSF3-050
				0.5	DSFB-Ss22H-DSF4-005	DSFB-Ss22V-DSF4-005
		7		1.0	DSFB-Ss22H-DSF4-010	DSFB-Ss22V-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss22H-DSF4-015	DSFB-Ss22V-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss22H-DSF4-020	DSFB-Ss22V-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss22H-DSF4-025	DSFB-Ss22V-DSF4-025
				3.0	DSFB-Ss22H-DSF4-030	DSFB-Ss22V-DSF4-030
				4.0	DSFB-Ss22H-DSF4-040	DSFB-Ss22V-DSF4-040
				5.0	DSFB-Ss22H-DSF4-050	DSFB-Ss22V-DSF4-050
				0.5	DSFB-Ss22H-DSF5-005	DSFB-Ss22V-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss22H-DSF5-010	DSFB-Ss22V-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss22H-DSF5-015	DSFB-Ss22V-DSF5-015
	2.0	DSFB-Ss22H-DSF5-020	DSFB-Ss22V-DSF5-020			
	2.5	DSFB-Ss22H-DSF5-025	DSFB-Ss22V-DSF5-025			
	3.0	DSFB-Ss22H-DSF5-030	DSFB-Ss22V-DSF5-030			
	4.0	DSFB-Ss22H-DSF5-040	DSFB-Ss22V-DSF5-040			
	5.0	DSFB-Ss22H-DSF5-050	DSFB-Ss22V-DSF5-050			
	0.5	DSFB-Ss22H-DSF7-005	DSFB-Ss22V-DSF7-005			
	1.0	DSFB-Ss22H-DSF7-010	DSFB-Ss22V-DSF7-010			
	1.5	DSFB-Ss22H-DSF7-015	DSFB-Ss22V-DSF7-015			
	2.0	DSFB-Ss22H-DSF7-020	DSFB-Ss22V-DSF7-020			
	2.5	DSFB-Ss22H-DSF7-025	DSFB-Ss22V-DSF7-025			
	3.0	DSFB-Ss22H-DSF7-030	DSFB-Ss22V-DSF7-030			
	4.0	DSFB-Ss22H-DSF7-040	DSFB-Ss22V-DSF7-040			
	5.0	DSFB-Ss22H-DSF7-050	DSFB-Ss22V-DSF7-050			

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第5-2表 設計用床応答曲線図番(4/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数(%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-2-3	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss23H-DSF1-005	DSFB-Ss23V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss23H-DSF1-010	DSFB-Ss23V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss23H-DSF1-015	DSFB-Ss23V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss23H-DSF1-020	DSFB-Ss23V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss23H-DSF1-025	DSFB-Ss23V-DSF1-025
		3.0		DSFB-Ss23H-DSF1-030	DSFB-Ss23V-DSF1-030	
		4.0		DSFB-Ss23H-DSF1-040	DSFB-Ss23V-DSF1-040	
		5.0		DSFB-Ss23H-DSF1-050	DSFB-Ss23V-DSF1-050	
		2		0.5	DSFB-Ss23H-DSF2-005	DSFB-Ss23V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss23H-DSF2-010	DSFB-Ss23V-DSF2-010
				1.5	DSFB-Ss23H-DSF2-015	DSFB-Ss23V-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss23H-DSF2-020	DSFB-Ss23V-DSF2-020
				2.5	DSFB-Ss23H-DSF2-025	DSFB-Ss23V-DSF2-025
		3.0		DSFB-Ss23H-DSF2-030	DSFB-Ss23V-DSF2-030	
		4.0		DSFB-Ss23H-DSF2-040	DSFB-Ss23V-DSF2-040	
		5.0		DSFB-Ss23H-DSF2-050	DSFB-Ss23V-DSF2-050	
		3		0.5	DSFB-Ss23H-DSF3-005	DSFB-Ss23V-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss23H-DSF3-010	DSFB-Ss23V-DSF3-010
				1.5	DSFB-Ss23H-DSF3-015	DSFB-Ss23V-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss23H-DSF3-020	DSFB-Ss23V-DSF3-020
				2.5	DSFB-Ss23H-DSF3-025	DSFB-Ss23V-DSF3-025
		3.0		DSFB-Ss23H-DSF3-030	DSFB-Ss23V-DSF3-030	
		4.0		DSFB-Ss23H-DSF3-040	DSFB-Ss23V-DSF3-040	
		5.0		DSFB-Ss23H-DSF3-050	DSFB-Ss23V-DSF3-050	
		4		0.5	DSFB-Ss23H-DSF4-005	DSFB-Ss23V-DSF4-005
				1.0	DSFB-Ss23H-DSF4-010	DSFB-Ss23V-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss23H-DSF4-015	DSFB-Ss23V-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss23H-DSF4-020	DSFB-Ss23V-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss23H-DSF4-025	DSFB-Ss23V-DSF4-025
		3.0		DSFB-Ss23H-DSF4-030	DSFB-Ss23V-DSF4-030	
		4.0		DSFB-Ss23H-DSF4-040	DSFB-Ss23V-DSF4-040	
		5.0		DSFB-Ss23H-DSF4-050	DSFB-Ss23V-DSF4-050	
		5		0.5	DSFB-Ss23H-DSF5-005	DSFB-Ss23V-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss23H-DSF5-010	DSFB-Ss23V-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss23H-DSF5-015	DSFB-Ss23V-DSF5-015
				2.0	DSFB-Ss23H-DSF5-020	DSFB-Ss23V-DSF5-020
				2.5	DSFB-Ss23H-DSF5-025	DSFB-Ss23V-DSF5-025
		3.0		DSFB-Ss23H-DSF5-030	DSFB-Ss23V-DSF5-030	
		4.0		DSFB-Ss23H-DSF5-040	DSFB-Ss23V-DSF5-040	
		5.0		DSFB-Ss23H-DSF5-050	DSFB-Ss23V-DSF5-050	
		7		0.5	DSFB-Ss23H-DSF7-005	DSFB-Ss23V-DSF7-005
				1.0	DSFB-Ss23H-DSF7-010	DSFB-Ss23V-DSF7-010
				1.5	DSFB-Ss23H-DSF7-015	DSFB-Ss23V-DSF7-015
				2.0	DSFB-Ss23H-DSF7-020	DSFB-Ss23V-DSF7-020
				2.5	DSFB-Ss23H-DSF7-025	DSFB-Ss23V-DSF7-025
3.0	DSFB-Ss23H-DSF7-030	DSFB-Ss23V-DSF7-030				
4.0	DSFB-Ss23H-DSF7-040	DSFB-Ss23V-DSF7-040				
5.0	DSFB-Ss23H-DSF7-050	DSFB-Ss23V-DSF7-050				

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第 5-2 表 設計用床応答曲線図番(5/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数 (%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-2-4	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss24H-DSF1-005	DSFB-Ss24V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss24H-DSF1-010	DSFB-Ss24V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss24H-DSF1-015	DSFB-Ss24V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss24H-DSF1-020	DSFB-Ss24V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss24H-DSF1-025	DSFB-Ss24V-DSF1-025
		2		3.0	DSFB-Ss24H-DSF1-030	DSFB-Ss24V-DSF1-030
				4.0	DSFB-Ss24H-DSF1-040	DSFB-Ss24V-DSF1-040
				5.0	DSFB-Ss24H-DSF1-050	DSFB-Ss24V-DSF1-050
				0.5	DSFB-Ss24H-DSF2-005	DSFB-Ss24V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss24H-DSF2-010	DSFB-Ss24V-DSF2-010
		3		1.5	DSFB-Ss24H-DSF2-015	DSFB-Ss24V-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss24H-DSF2-020	DSFB-Ss24V-DSF2-020
				2.5	DSFB-Ss24H-DSF2-025	DSFB-Ss24V-DSF2-025
				3.0	DSFB-Ss24H-DSF2-030	DSFB-Ss24V-DSF2-030
				4.0	DSFB-Ss24H-DSF2-040	DSFB-Ss24V-DSF2-040
		4		5.0	DSFB-Ss24H-DSF2-050	DSFB-Ss24V-DSF2-050
				0.5	DSFB-Ss24H-DSF3-005	DSFB-Ss24V-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss24H-DSF3-010	DSFB-Ss24V-DSF3-010
				1.5	DSFB-Ss24H-DSF3-015	DSFB-Ss24V-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss24H-DSF3-020	DSFB-Ss24V-DSF3-020
		5		2.5	DSFB-Ss24H-DSF3-025	DSFB-Ss24V-DSF3-025
				3.0	DSFB-Ss24H-DSF3-030	DSFB-Ss24V-DSF3-030
				4.0	DSFB-Ss24H-DSF3-040	DSFB-Ss24V-DSF3-040
				5.0	DSFB-Ss24H-DSF3-050	DSFB-Ss24V-DSF3-050
				0.5	DSFB-Ss24H-DSF4-005	DSFB-Ss24V-DSF4-005
		7		1.0	DSFB-Ss24H-DSF4-010	DSFB-Ss24V-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss24H-DSF4-015	DSFB-Ss24V-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss24H-DSF4-020	DSFB-Ss24V-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss24H-DSF4-025	DSFB-Ss24V-DSF4-025
				3.0	DSFB-Ss24H-DSF4-030	DSFB-Ss24V-DSF4-030
				4.0	DSFB-Ss24H-DSF4-040	DSFB-Ss24V-DSF4-040
				5.0	DSFB-Ss24H-DSF4-050	DSFB-Ss24V-DSF4-050
				0.5	DSFB-Ss24H-DSF5-005	DSFB-Ss24V-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss24H-DSF5-010	DSFB-Ss24V-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss24H-DSF5-015	DSFB-Ss24V-DSF5-015
	2.0	DSFB-Ss24H-DSF5-020	DSFB-Ss24V-DSF5-020			
	2.5	DSFB-Ss24H-DSF5-025	DSFB-Ss24V-DSF5-025			
	3.0	DSFB-Ss24H-DSF5-030	DSFB-Ss24V-DSF5-030			
	4.0	DSFB-Ss24H-DSF5-040	DSFB-Ss24V-DSF5-040			
	5.0	DSFB-Ss24H-DSF5-050	DSFB-Ss24V-DSF5-050			
	0.5	DSFB-Ss24H-DSF7-005	DSFB-Ss24V-DSF7-005			
	1.0	DSFB-Ss24H-DSF7-010	DSFB-Ss24V-DSF7-010			
	1.5	DSFB-Ss24H-DSF7-015	DSFB-Ss24V-DSF7-015			
	2.0	DSFB-Ss24H-DSF7-020	DSFB-Ss24V-DSF7-020			
	2.5	DSFB-Ss24H-DSF7-025	DSFB-Ss24V-DSF7-025			
	3.0	DSFB-Ss24H-DSF7-030	DSFB-Ss24V-DSF7-030			
	4.0	DSFB-Ss24H-DSF7-040	DSFB-Ss24V-DSF7-040			
	5.0	DSFB-Ss24H-DSF7-050	DSFB-Ss24V-DSF7-050			

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第 5-2 表 設計用床応答曲線図番 (6/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数(%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-2-5	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss25H-DSF1-005	DSFB-Ss25V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss25H-DSF1-010	DSFB-Ss25V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss25H-DSF1-015	DSFB-Ss25V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss25H-DSF1-020	DSFB-Ss25V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss25H-DSF1-025	DSFB-Ss25V-DSF1-025
				3.0	DSFB-Ss25H-DSF1-030	DSFB-Ss25V-DSF1-030
		2		4.0	DSFB-Ss25H-DSF1-040	DSFB-Ss25V-DSF1-040
				5.0	DSFB-Ss25H-DSF1-050	DSFB-Ss25V-DSF1-050
				0.5	DSFB-Ss25H-DSF2-005	DSFB-Ss25V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss25H-DSF2-010	DSFB-Ss25V-DSF2-010
				1.5	DSFB-Ss25H-DSF2-015	DSFB-Ss25V-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss25H-DSF2-020	DSFB-Ss25V-DSF2-020
		3		2.5	DSFB-Ss25H-DSF2-025	DSFB-Ss25V-DSF2-025
				3.0	DSFB-Ss25H-DSF2-030	DSFB-Ss25V-DSF2-030
				4.0	DSFB-Ss25H-DSF2-040	DSFB-Ss25V-DSF2-040
				5.0	DSFB-Ss25H-DSF2-050	DSFB-Ss25V-DSF2-050
				0.5	DSFB-Ss25H-DSF3-005	DSFB-Ss25V-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss25H-DSF3-010	DSFB-Ss25V-DSF3-010
		4		1.5	DSFB-Ss25H-DSF3-015	DSFB-Ss25V-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss25H-DSF3-020	DSFB-Ss25V-DSF3-020
				2.5	DSFB-Ss25H-DSF3-025	DSFB-Ss25V-DSF3-025
				3.0	DSFB-Ss25H-DSF3-030	DSFB-Ss25V-DSF3-030
				4.0	DSFB-Ss25H-DSF3-040	DSFB-Ss25V-DSF3-040
				5.0	DSFB-Ss25H-DSF3-050	DSFB-Ss25V-DSF3-050
		5		0.5	DSFB-Ss25H-DSF4-005	DSFB-Ss25V-DSF4-005
				1.0	DSFB-Ss25H-DSF4-010	DSFB-Ss25V-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss25H-DSF4-015	DSFB-Ss25V-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss25H-DSF4-020	DSFB-Ss25V-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss25H-DSF4-025	DSFB-Ss25V-DSF4-025
				3.0	DSFB-Ss25H-DSF4-030	DSFB-Ss25V-DSF4-030
		7		4.0	DSFB-Ss25H-DSF4-040	DSFB-Ss25V-DSF4-040
				5.0	DSFB-Ss25H-DSF4-050	DSFB-Ss25V-DSF4-050
				0.5	DSFB-Ss25H-DSF5-005	DSFB-Ss25V-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss25H-DSF5-010	DSFB-Ss25V-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss25H-DSF5-015	DSFB-Ss25V-DSF5-015
				2.0	DSFB-Ss25H-DSF5-020	DSFB-Ss25V-DSF5-020
				2.5	DSFB-Ss25H-DSF5-025	DSFB-Ss25V-DSF5-025
				3.0	DSFB-Ss25H-DSF5-030	DSFB-Ss25V-DSF5-030
				4.0	DSFB-Ss25H-DSF5-040	DSFB-Ss25V-DSF5-040
				5.0	DSFB-Ss25H-DSF5-050	DSFB-Ss25V-DSF5-050
				0.5	DSFB-Ss25H-DSF7-005	DSFB-Ss25V-DSF7-005
				1.0	DSFB-Ss25H-DSF7-010	DSFB-Ss25V-DSF7-010
	1.5	DSFB-Ss25H-DSF7-015	DSFB-Ss25V-DSF7-015			
	2.0	DSFB-Ss25H-DSF7-020	DSFB-Ss25V-DSF7-020			
	2.5	DSFB-Ss25H-DSF7-025	DSFB-Ss25V-DSF7-025			
	3.0	DSFB-Ss25H-DSF7-030	DSFB-Ss25V-DSF7-030			
	4.0	DSFB-Ss25H-DSF7-040	DSFB-Ss25V-DSF7-040			
	5.0	DSFB-Ss25H-DSF7-050	DSFB-Ss25V-DSF7-050			

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第 5-2 表 設計用床応答曲線図番(7/12)

地震動	構造物	質点	EL. (m)	機器減衰定数(%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-2-6	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss26H-DSF1-005	DSFB-Ss26V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss26H-DSF1-010	DSFB-Ss26V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss26H-DSF1-015	DSFB-Ss26V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss26H-DSF1-020	DSFB-Ss26V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss26H-DSF1-025	DSFB-Ss26V-DSF1-025
				3.0	DSFB-Ss26H-DSF1-030	DSFB-Ss26V-DSF1-030
				4.0	DSFB-Ss26H-DSF1-040	DSFB-Ss26V-DSF1-040
				5.0	DSFB-Ss26H-DSF1-050	DSFB-Ss26V-DSF1-050
				0.5	DSFB-Ss26H-DSF2-005	DSFB-Ss26V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss26H-DSF2-010	DSFB-Ss26V-DSF2-010
		1.5		DSFB-Ss26H-DSF2-015	DSFB-Ss26V-DSF2-015	
		2.0		DSFB-Ss26H-DSF2-020	DSFB-Ss26V-DSF2-020	
		2.5		DSFB-Ss26H-DSF2-025	DSFB-Ss26V-DSF2-025	
		3.0		DSFB-Ss26H-DSF2-030	DSFB-Ss26V-DSF2-030	
		4.0		DSFB-Ss26H-DSF2-040	DSFB-Ss26V-DSF2-040	
		5.0		DSFB-Ss26H-DSF2-050	DSFB-Ss26V-DSF2-050	
		0.5		DSFB-Ss26H-DSF3-005	DSFB-Ss26V-DSF3-005	
		1.0		DSFB-Ss26H-DSF3-010	DSFB-Ss26V-DSF3-010	
		1.5		DSFB-Ss26H-DSF3-015	DSFB-Ss26V-DSF3-015	
		2.0		DSFB-Ss26H-DSF3-020	DSFB-Ss26V-DSF3-020	
		2.5		DSFB-Ss26H-DSF3-025	DSFB-Ss26V-DSF3-025	
		3.0		DSFB-Ss26H-DSF3-030	DSFB-Ss26V-DSF3-030	
		4.0		DSFB-Ss26H-DSF3-040	DSFB-Ss26V-DSF3-040	
		5.0		DSFB-Ss26H-DSF3-050	DSFB-Ss26V-DSF3-050	
		0.5		DSFB-Ss26H-DSF4-005	DSFB-Ss26V-DSF4-005	
		1.0		DSFB-Ss26H-DSF4-010	DSFB-Ss26V-DSF4-010	
		1.5		DSFB-Ss26H-DSF4-015	DSFB-Ss26V-DSF4-015	
		2.0		DSFB-Ss26H-DSF4-020	DSFB-Ss26V-DSF4-020	
		2.5		DSFB-Ss26H-DSF4-025	DSFB-Ss26V-DSF4-025	
		3.0		DSFB-Ss26H-DSF4-030	DSFB-Ss26V-DSF4-030	
		4.0		DSFB-Ss26H-DSF4-040	DSFB-Ss26V-DSF4-040	
		5.0		DSFB-Ss26H-DSF4-050	DSFB-Ss26V-DSF4-050	
		0.5		DSFB-Ss26H-DSF5-005	DSFB-Ss26V-DSF5-005	
		1.0		DSFB-Ss26H-DSF5-010	DSFB-Ss26V-DSF5-010	
		1.5		DSFB-Ss26H-DSF5-015	DSFB-Ss26V-DSF5-015	
		2.0		DSFB-Ss26H-DSF5-020	DSFB-Ss26V-DSF5-020	
		2.5		DSFB-Ss26H-DSF5-025	DSFB-Ss26V-DSF5-025	
		3.0		DSFB-Ss26H-DSF5-030	DSFB-Ss26V-DSF5-030	
		4.0		DSFB-Ss26H-DSF5-040	DSFB-Ss26V-DSF5-040	
		5.0		DSFB-Ss26H-DSF5-050	DSFB-Ss26V-DSF5-050	
		0.5		DSFB-Ss26H-DSF7-005	DSFB-Ss26V-DSF7-005	
		1.0		DSFB-Ss26H-DSF7-010	DSFB-Ss26V-DSF7-010	
		1.5		DSFB-Ss26H-DSF7-015	DSFB-Ss26V-DSF7-015	
		2.0		DSFB-Ss26H-DSF7-020	DSFB-Ss26V-DSF7-020	
		2.5		DSFB-Ss26H-DSF7-025	DSFB-Ss26V-DSF7-025	
3.0	DSFB-Ss26H-DSF7-030	DSFB-Ss26V-DSF7-030				
4.0	DSFB-Ss26H-DSF7-040	DSFB-Ss26V-DSF7-040				
5.0	DSFB-Ss26H-DSF7-050	DSFB-Ss26V-DSF7-050				

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第 5-2 表 設計用床応答曲線図番 (8/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数 (%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-2-7	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss27H-DSF1-005	DSFB-Ss27V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss27H-DSF1-010	DSFB-Ss27V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss27H-DSF1-015	DSFB-Ss27V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss27H-DSF1-020	DSFB-Ss27V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss27H-DSF1-025	DSFB-Ss27V-DSF1-025
		2		3.0	DSFB-Ss27H-DSF1-030	DSFB-Ss27V-DSF1-030
				4.0	DSFB-Ss27H-DSF1-040	DSFB-Ss27V-DSF1-040
				5.0	DSFB-Ss27H-DSF1-050	DSFB-Ss27V-DSF1-050
				0.5	DSFB-Ss27H-DSF2-005	DSFB-Ss27V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss27H-DSF2-010	DSFB-Ss27V-DSF2-010
		3		1.5	DSFB-Ss27H-DSF2-015	DSFB-Ss27V-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss27H-DSF2-020	DSFB-Ss27V-DSF2-020
				2.5	DSFB-Ss27H-DSF2-025	DSFB-Ss27V-DSF2-025
				3.0	DSFB-Ss27H-DSF2-030	DSFB-Ss27V-DSF2-030
				4.0	DSFB-Ss27H-DSF2-040	DSFB-Ss27V-DSF2-040
		4		5.0	DSFB-Ss27H-DSF2-050	DSFB-Ss27V-DSF2-050
				0.5	DSFB-Ss27H-DSF3-005	DSFB-Ss27V-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss27H-DSF3-010	DSFB-Ss27V-DSF3-010
				1.5	DSFB-Ss27H-DSF3-015	DSFB-Ss27V-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss27H-DSF3-020	DSFB-Ss27V-DSF3-020
		5		2.5	DSFB-Ss27H-DSF3-025	DSFB-Ss27V-DSF3-025
				3.0	DSFB-Ss27H-DSF3-030	DSFB-Ss27V-DSF3-030
				4.0	DSFB-Ss27H-DSF3-040	DSFB-Ss27V-DSF3-040
				5.0	DSFB-Ss27H-DSF3-050	DSFB-Ss27V-DSF3-050
				0.5	DSFB-Ss27H-DSF4-005	DSFB-Ss27V-DSF4-005
		7		1.0	DSFB-Ss27H-DSF4-010	DSFB-Ss27V-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss27H-DSF4-015	DSFB-Ss27V-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss27H-DSF4-020	DSFB-Ss27V-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss27H-DSF4-025	DSFB-Ss27V-DSF4-025
				3.0	DSFB-Ss27H-DSF4-030	DSFB-Ss27V-DSF4-030
				4.0	DSFB-Ss27H-DSF4-040	DSFB-Ss27V-DSF4-040
				5.0	DSFB-Ss27H-DSF4-050	DSFB-Ss27V-DSF4-050
				0.5	DSFB-Ss27H-DSF5-005	DSFB-Ss27V-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss27H-DSF5-010	DSFB-Ss27V-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss27H-DSF5-015	DSFB-Ss27V-DSF5-015
				2.0	DSFB-Ss27H-DSF5-020	DSFB-Ss27V-DSF5-020
				2.5	DSFB-Ss27H-DSF5-025	DSFB-Ss27V-DSF5-025
				3.0	DSFB-Ss27H-DSF5-030	DSFB-Ss27V-DSF5-030
				4.0	DSFB-Ss27H-DSF5-040	DSFB-Ss27V-DSF5-040
				5.0	DSFB-Ss27H-DSF5-050	DSFB-Ss27V-DSF5-050
				0.5	DSFB-Ss27H-DSF7-005	DSFB-Ss27V-DSF7-005
				1.0	DSFB-Ss27H-DSF7-010	DSFB-Ss27V-DSF7-010
				1.5	DSFB-Ss27H-DSF7-015	DSFB-Ss27V-DSF7-015
				2.0	DSFB-Ss27H-DSF7-020	DSFB-Ss27V-DSF7-020
				2.5	DSFB-Ss27H-DSF7-025	DSFB-Ss27V-DSF7-025
	3.0	DSFB-Ss27H-DSF7-030	DSFB-Ss27V-DSF7-030			
	4.0	DSFB-Ss27H-DSF7-040	DSFB-Ss27V-DSF7-040			
	5.0	DSFB-Ss27H-DSF7-050	DSFB-Ss27V-DSF7-050			

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第 5-2 表 設計用床応答曲線図番 (9/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数 (%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-2-8	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss28H-DSF1-005	DSFB-Ss28V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss28H-DSF1-010	DSFB-Ss28V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss28H-DSF1-015	DSFB-Ss28V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss28H-DSF1-020	DSFB-Ss28V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss28H-DSF1-025	DSFB-Ss28V-DSF1-025
				3.0	DSFB-Ss28H-DSF1-030	DSFB-Ss28V-DSF1-030
				4.0	DSFB-Ss28H-DSF1-040	DSFB-Ss28V-DSF1-040
				5.0	DSFB-Ss28H-DSF1-050	DSFB-Ss28V-DSF1-050
				0.5	DSFB-Ss28H-DSF2-005	DSFB-Ss28V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss28H-DSF2-010	DSFB-Ss28V-DSF2-010
		1.5	DSFB-Ss28H-DSF2-015	DSFB-Ss28V-DSF2-015		
		2.0	DSFB-Ss28H-DSF2-020	DSFB-Ss28V-DSF2-020		
		2.5	DSFB-Ss28H-DSF2-025	DSFB-Ss28V-DSF2-025		
		3.0	DSFB-Ss28H-DSF2-030	DSFB-Ss28V-DSF2-030		
		4.0	DSFB-Ss28H-DSF2-040	DSFB-Ss28V-DSF2-040		
		5.0	DSFB-Ss28H-DSF2-050	DSFB-Ss28V-DSF2-050		
		0.5	DSFB-Ss28H-DSF3-005	DSFB-Ss28V-DSF3-005		
		1.0	DSFB-Ss28H-DSF3-010	DSFB-Ss28V-DSF3-010		
		1.5	DSFB-Ss28H-DSF3-015	DSFB-Ss28V-DSF3-015		
		2.0	DSFB-Ss28H-DSF3-020	DSFB-Ss28V-DSF3-020		
		2.5	DSFB-Ss28H-DSF3-025	DSFB-Ss28V-DSF3-025		
		3.0	DSFB-Ss28H-DSF3-030	DSFB-Ss28V-DSF3-030		
		4.0	DSFB-Ss28H-DSF3-040	DSFB-Ss28V-DSF3-040		
		5.0	DSFB-Ss28H-DSF3-050	DSFB-Ss28V-DSF3-050		
		0.5	DSFB-Ss28H-DSF4-005	DSFB-Ss28V-DSF4-005		
		1.0	DSFB-Ss28H-DSF4-010	DSFB-Ss28V-DSF4-010		
		1.5	DSFB-Ss28H-DSF4-015	DSFB-Ss28V-DSF4-015		
		2.0	DSFB-Ss28H-DSF4-020	DSFB-Ss28V-DSF4-020		
		2.5	DSFB-Ss28H-DSF4-025	DSFB-Ss28V-DSF4-025		
		3.0	DSFB-Ss28H-DSF4-030	DSFB-Ss28V-DSF4-030		
		4.0	DSFB-Ss28H-DSF4-040	DSFB-Ss28V-DSF4-040		
		5.0	DSFB-Ss28H-DSF4-050	DSFB-Ss28V-DSF4-050		
		0.5	DSFB-Ss28H-DSF5-005	DSFB-Ss28V-DSF5-005		
		1.0	DSFB-Ss28H-DSF5-010	DSFB-Ss28V-DSF5-010		
		1.5	DSFB-Ss28H-DSF5-015	DSFB-Ss28V-DSF5-015		
		2.0	DSFB-Ss28H-DSF5-020	DSFB-Ss28V-DSF5-020		
		2.5	DSFB-Ss28H-DSF5-025	DSFB-Ss28V-DSF5-025		
		3.0	DSFB-Ss28H-DSF5-030	DSFB-Ss28V-DSF5-030		
		4.0	DSFB-Ss28H-DSF5-040	DSFB-Ss28V-DSF5-040		
		5.0	DSFB-Ss28H-DSF5-050	DSFB-Ss28V-DSF5-050		
		0.5	DSFB-Ss28H-DSF7-005	DSFB-Ss28V-DSF7-005		
		1.0	DSFB-Ss28H-DSF7-010	DSFB-Ss28V-DSF7-010		
		1.5	DSFB-Ss28H-DSF7-015	DSFB-Ss28V-DSF7-015		
		2.0	DSFB-Ss28H-DSF7-020	DSFB-Ss28V-DSF7-020		
		2.5	DSFB-Ss28H-DSF7-025	DSFB-Ss28V-DSF7-025		
3.0	DSFB-Ss28H-DSF7-030	DSFB-Ss28V-DSF7-030				
4.0	DSFB-Ss28H-DSF7-040	DSFB-Ss28V-DSF7-040				
5.0	DSFB-Ss28H-DSF7-050	DSFB-Ss28V-DSF7-050				

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。



第5-2表 設計用床応答曲線図番 (10/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数 (%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-3-1	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss31H-DSF1-005	DSFB-Ss31V-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss31H-DSF1-010	DSFB-Ss31V-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss31H-DSF1-015	DSFB-Ss31V-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss31H-DSF1-020	DSFB-Ss31V-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss31H-DSF1-025	DSFB-Ss31V-DSF1-025
		3.0		DSFB-Ss31H-DSF1-030	DSFB-Ss31V-DSF1-030	
		4.0		DSFB-Ss31H-DSF1-040	DSFB-Ss31V-DSF1-040	
		5.0		DSFB-Ss31H-DSF1-050	DSFB-Ss31V-DSF1-050	
		2		0.5	DSFB-Ss31H-DSF2-005	DSFB-Ss31V-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss31H-DSF2-010	DSFB-Ss31V-DSF2-010
				1.5	DSFB-Ss31H-DSF2-015	DSFB-Ss31V-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss31H-DSF2-020	DSFB-Ss31V-DSF2-020
				2.5	DSFB-Ss31H-DSF2-025	DSFB-Ss31V-DSF2-025
		3.0		DSFB-Ss31H-DSF2-030	DSFB-Ss31V-DSF2-030	
		4.0		DSFB-Ss31H-DSF2-040	DSFB-Ss31V-DSF2-040	
		5.0		DSFB-Ss31H-DSF2-050	DSFB-Ss31V-DSF2-050	
		3		0.5	DSFB-Ss31H-DSF3-005	DSFB-Ss31V-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss31H-DSF3-010	DSFB-Ss31V-DSF3-010
				1.5	DSFB-Ss31H-DSF3-015	DSFB-Ss31V-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss31H-DSF3-020	DSFB-Ss31V-DSF3-020
				2.5	DSFB-Ss31H-DSF3-025	DSFB-Ss31V-DSF3-025
		3.0		DSFB-Ss31H-DSF3-030	DSFB-Ss31V-DSF3-030	
		4.0		DSFB-Ss31H-DSF3-040	DSFB-Ss31V-DSF3-040	
		5.0		DSFB-Ss31H-DSF3-050	DSFB-Ss31V-DSF3-050	
		4		0.5	DSFB-Ss31H-DSF4-005	DSFB-Ss31V-DSF4-005
				1.0	DSFB-Ss31H-DSF4-010	DSFB-Ss31V-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss31H-DSF4-015	DSFB-Ss31V-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss31H-DSF4-020	DSFB-Ss31V-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss31H-DSF4-025	DSFB-Ss31V-DSF4-025
		3.0		DSFB-Ss31H-DSF4-030	DSFB-Ss31V-DSF4-030	
		4.0		DSFB-Ss31H-DSF4-040	DSFB-Ss31V-DSF4-040	
		5.0		DSFB-Ss31H-DSF4-050	DSFB-Ss31V-DSF4-050	
		5		0.5	DSFB-Ss31H-DSF5-005	DSFB-Ss31V-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss31H-DSF5-010	DSFB-Ss31V-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss31H-DSF5-015	DSFB-Ss31V-DSF5-015
				2.0	DSFB-Ss31H-DSF5-020	DSFB-Ss31V-DSF5-020
				2.5	DSFB-Ss31H-DSF5-025	DSFB-Ss31V-DSF5-025
		3.0		DSFB-Ss31H-DSF5-030	DSFB-Ss31V-DSF5-030	
		4.0		DSFB-Ss31H-DSF5-040	DSFB-Ss31V-DSF5-040	
		5.0		DSFB-Ss31H-DSF5-050	DSFB-Ss31V-DSF5-050	
		7		0.5	DSFB-Ss31H-DSF7-005	DSFB-Ss31V-DSF7-005
				1.0	DSFB-Ss31H-DSF7-010	DSFB-Ss31V-DSF7-010
				1.5	DSFB-Ss31H-DSF7-015	DSFB-Ss31V-DSF7-015
				2.0	DSFB-Ss31H-DSF7-020	DSFB-Ss31V-DSF7-020
				2.5	DSFB-Ss31H-DSF7-025	DSFB-Ss31V-DSF7-025
		3.0		DSFB-Ss31H-DSF7-030	DSFB-Ss31V-DSF7-030	
		4.0		DSFB-Ss31H-DSF7-040	DSFB-Ss31V-DSF7-040	
		5.0		DSFB-Ss31H-DSF7-050	DSFB-Ss31V-DSF7-050	

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第5-2表 設計用床応答曲線図番 (11/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数 (%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-3-2 EW	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss32EWH-DSF1-005	DSFB-Ss32EWV-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss32EWH-DSF1-010	DSFB-Ss32EWV-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss32EWH-DSF1-015	DSFB-Ss32EWV-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss32EWH-DSF1-020	DSFB-Ss32EWV-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss32EWH-DSF1-025	DSFB-Ss32EWV-DSF1-025
		3.0		DSFB-Ss32EWH-DSF1-030	DSFB-Ss32EWV-DSF1-030	
		4.0		DSFB-Ss32EWH-DSF1-040	DSFB-Ss32EWV-DSF1-040	
		5.0		DSFB-Ss32EWH-DSF1-050	DSFB-Ss32EWV-DSF1-050	
		2		0.5	DSFB-Ss32EWH-DSF2-005	DSFB-Ss32EWV-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss32EWH-DSF2-010	DSFB-Ss32EWV-DSF2-010
				1.5	DSFB-Ss32EWH-DSF2-015	DSFB-Ss32EWV-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss32EWH-DSF2-020	DSFB-Ss32EWV-DSF2-020
				2.5	DSFB-Ss32EWH-DSF2-025	DSFB-Ss32EWV-DSF2-025
		3.0		DSFB-Ss32EWH-DSF2-030	DSFB-Ss32EWV-DSF2-030	
		4.0		DSFB-Ss32EWH-DSF2-040	DSFB-Ss32EWV-DSF2-040	
		5.0		DSFB-Ss32EWH-DSF2-050	DSFB-Ss32EWV-DSF2-050	
		3		0.5	DSFB-Ss32EWH-DSF3-005	DSFB-Ss32EWV-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss32EWH-DSF3-010	DSFB-Ss32EWV-DSF3-010
				1.5	DSFB-Ss32EWH-DSF3-015	DSFB-Ss32EWV-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss32EWH-DSF3-020	DSFB-Ss32EWV-DSF3-020
				2.5	DSFB-Ss32EWH-DSF3-025	DSFB-Ss32EWV-DSF3-025
		3.0		DSFB-Ss32EWH-DSF3-030	DSFB-Ss32EWV-DSF3-030	
		4.0		DSFB-Ss32EWH-DSF3-040	DSFB-Ss32EWV-DSF3-040	
		5.0		DSFB-Ss32EWH-DSF3-050	DSFB-Ss32EWV-DSF3-050	
		4		0.5	DSFB-Ss32EWH-DSF4-005	DSFB-Ss32EWV-DSF4-005
				1.0	DSFB-Ss32EWH-DSF4-010	DSFB-Ss32EWV-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss32EWH-DSF4-015	DSFB-Ss32EWV-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss32EWH-DSF4-020	DSFB-Ss32EWV-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss32EWH-DSF4-025	DSFB-Ss32EWV-DSF4-025
		3.0		DSFB-Ss32EWH-DSF4-030	DSFB-Ss32EWV-DSF4-030	
		4.0		DSFB-Ss32EWH-DSF4-040	DSFB-Ss32EWV-DSF4-040	
		5.0		DSFB-Ss32EWH-DSF4-050	DSFB-Ss32EWV-DSF4-050	
		5		0.5	DSFB-Ss32EWH-DSF5-005	DSFB-Ss32EWV-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss32EWH-DSF5-010	DSFB-Ss32EWV-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss32EWH-DSF5-015	DSFB-Ss32EWV-DSF5-015
2.0	DSFB-Ss32EWH-DSF5-020		DSFB-Ss32EWV-DSF5-020			
2.5	DSFB-Ss32EWH-DSF5-025		DSFB-Ss32EWV-DSF5-025			
3.0	DSFB-Ss32EWH-DSF5-030	DSFB-Ss32EWV-DSF5-030				
4.0	DSFB-Ss32EWH-DSF5-040	DSFB-Ss32EWV-DSF5-040				
5.0	DSFB-Ss32EWH-DSF5-050	DSFB-Ss32EWV-DSF5-050				
7	0.5	DSFB-Ss32EWH-DSF7-005	DSFB-Ss32EWV-DSF7-005			
	1.0	DSFB-Ss32EWH-DSF7-010	DSFB-Ss32EWV-DSF7-010			
	1.5	DSFB-Ss32EWH-DSF7-015	DSFB-Ss32EWV-DSF7-015			
	2.0	DSFB-Ss32EWH-DSF7-020	DSFB-Ss32EWV-DSF7-020			
	2.5	DSFB-Ss32EWH-DSF7-025	DSFB-Ss32EWV-DSF7-025			
3.0	DSFB-Ss32EWH-DSF7-030	DSFB-Ss32EWV-DSF7-030				
4.0	DSFB-Ss32EWH-DSF7-040	DSFB-Ss32EWV-DSF7-040				
5.0	DSFB-Ss32EWH-DSF7-050	DSFB-Ss32EWV-DSF7-050				

(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

第5-2表 設計用床応答曲線図番 (12/12)

地震動	構築物	質点	EL. (m)	機器減衰定数 (%)	図番	
					水平方向	鉛直方向
Ss-3-2 NS	使用済燃料乾式貯蔵建屋	1		0.5	DSFB-Ss32NSH-DSF1-005	DSFB-Ss32NSV-DSF1-005
				1.0	DSFB-Ss32NSH-DSF1-010	DSFB-Ss32NSV-DSF1-010
				1.5	DSFB-Ss32NSH-DSF1-015	DSFB-Ss32NSV-DSF1-015
				2.0	DSFB-Ss32NSH-DSF1-020	DSFB-Ss32NSV-DSF1-020
				2.5	DSFB-Ss32NSH-DSF1-025	DSFB-Ss32NSV-DSF1-025
				3.0	DSFB-Ss32NSH-DSF1-030	DSFB-Ss32NSV-DSF1-030
		2		4.0	DSFB-Ss32NSH-DSF1-040	DSFB-Ss32NSV-DSF1-040
				5.0	DSFB-Ss32NSH-DSF1-050	DSFB-Ss32NSV-DSF1-050
				0.5	DSFB-Ss32NSH-DSF2-005	DSFB-Ss32NSV-DSF2-005
				1.0	DSFB-Ss32NSH-DSF2-010	DSFB-Ss32NSV-DSF2-010
				1.5	DSFB-Ss32NSH-DSF2-015	DSFB-Ss32NSV-DSF2-015
				2.0	DSFB-Ss32NSH-DSF2-020	DSFB-Ss32NSV-DSF2-020
		3		2.5	DSFB-Ss32NSH-DSF2-025	DSFB-Ss32NSV-DSF2-025
				3.0	DSFB-Ss32NSH-DSF2-030	DSFB-Ss32NSV-DSF2-030
				4.0	DSFB-Ss32NSH-DSF2-040	DSFB-Ss32NSV-DSF2-040
				5.0	DSFB-Ss32NSH-DSF2-050	DSFB-Ss32NSV-DSF2-050
				0.5	DSFB-Ss32NSH-DSF3-005	DSFB-Ss32NSV-DSF3-005
				1.0	DSFB-Ss32NSH-DSF3-010	DSFB-Ss32NSV-DSF3-010
		4		1.5	DSFB-Ss32NSH-DSF3-015	DSFB-Ss32NSV-DSF3-015
				2.0	DSFB-Ss32NSH-DSF3-020	DSFB-Ss32NSV-DSF3-020
				2.5	DSFB-Ss32NSH-DSF3-025	DSFB-Ss32NSV-DSF3-025
				3.0	DSFB-Ss32NSH-DSF3-030	DSFB-Ss32NSV-DSF3-030
				4.0	DSFB-Ss32NSH-DSF3-040	DSFB-Ss32NSV-DSF3-040
				5.0	DSFB-Ss32NSH-DSF3-050	DSFB-Ss32NSV-DSF3-050
		5		0.5	DSFB-Ss32NSH-DSF4-005	DSFB-Ss32NSV-DSF4-005
				1.0	DSFB-Ss32NSH-DSF4-010	DSFB-Ss32NSV-DSF4-010
				1.5	DSFB-Ss32NSH-DSF4-015	DSFB-Ss32NSV-DSF4-015
				2.0	DSFB-Ss32NSH-DSF4-020	DSFB-Ss32NSV-DSF4-020
				2.5	DSFB-Ss32NSH-DSF4-025	DSFB-Ss32NSV-DSF4-025
				3.0	DSFB-Ss32NSH-DSF4-030	DSFB-Ss32NSV-DSF4-030
		7		4.0	DSFB-Ss32NSH-DSF4-040	DSFB-Ss32NSV-DSF4-040
				5.0	DSFB-Ss32NSH-DSF4-050	DSFB-Ss32NSV-DSF4-050
				0.5	DSFB-Ss32NSH-DSF5-005	DSFB-Ss32NSV-DSF5-005
				1.0	DSFB-Ss32NSH-DSF5-010	DSFB-Ss32NSV-DSF5-010
				1.5	DSFB-Ss32NSH-DSF5-015	DSFB-Ss32NSV-DSF5-015
				2.0	DSFB-Ss32NSH-DSF5-020	DSFB-Ss32NSV-DSF5-020
				2.5	DSFB-Ss32NSH-DSF5-025	DSFB-Ss32NSV-DSF5-025
				3.0	DSFB-Ss32NSH-DSF5-030	DSFB-Ss32NSV-DSF5-030
				4.0	DSFB-Ss32NSH-DSF5-040	DSFB-Ss32NSV-DSF5-040
				5.0	DSFB-Ss32NSH-DSF5-050	DSFB-Ss32NSV-DSF5-050
				0.5	DSFB-Ss32NSH-DSF7-005	DSFB-Ss32NSV-DSF7-005
				1.0	DSFB-Ss32NSH-DSF7-010	DSFB-Ss32NSV-DSF7-010
	1.5	DSFB-Ss32NSH-DSF7-015	DSFB-Ss32NSV-DSF7-015			
	2.0	DSFB-Ss32NSH-DSF7-020	DSFB-Ss32NSV-DSF7-020			
	2.5	DSFB-Ss32NSH-DSF7-025	DSFB-Ss32NSV-DSF7-025			
	3.0	DSFB-Ss32NSH-DSF7-030	DSFB-Ss32NSV-DSF7-030			
	4.0	DSFB-Ss32NSH-DSF7-040	DSFB-Ss32NSV-DSF7-040			
	5.0	DSFB-Ss32NSH-DSF7-050	DSFB-Ss32NSV-DSF7-050			


(注) 図番の順は床応答スペクトルの出現順となっている。

DSFB-Ss1H-DSF1-010

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%

—— X      - - - - - Y




DSFB-Ss1H-DSF1-005

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y




DSFB-Ss1H-DSF1-020

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%

—— X      - - - - - Y




DSFB-Ss1H-DSF1-015

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%

—— X      - - - - - Y




DSFB-Ss1H-DSF1-050

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%

—— X      - - - - - Y




DSFB-Ss1H-DSF1-040

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1. 0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0. 5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34, 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34, 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M  
 DAMPING #DSF5 : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%

—— X      - - - - - Y




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M  
 DAMPING #DSF1 : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M  
 DAMPING #DSF1 : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M  
 DAMPING #DSF1 : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M  
 DAMPING #DSF1 : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M  
 DAMPING #DSF1 : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M  
 DAMPING #DSF1 : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M  
 DAMPING #DSF1 : 4.0%

—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%

—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1. 0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0. 5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%

—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44. 90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44. 90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%

—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—— X      - - - - - Y






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—— X      - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—— X      - - - - - Y



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—V



DSFB-Ss1V-DSF3-050

FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%



DSFB-Ss1V-DSF3-040


FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34, 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34, 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%


— V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-2  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

— V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0% — V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5% — V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-3  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0% ———V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5% ———V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M  
 DAMPING #DSF2 : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%


—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%


—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-4  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

— V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-5  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

— V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%

— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%

—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%


—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

— V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-6  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-7  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

— V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-2-8  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-1  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5% — V




DSFB-Ss32EWV-DSF1-050

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%

—V




DSFB-Ss32EWV-DSF1-040

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%

— V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0% — V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5% — V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%

— V




DSFB-Ss32EWV-DSF3-050

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%

—V




DSFB-Ss32EWV-DSF3-040

FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34.26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2EW  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 1.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 3.0% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 2.5% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL44.90M #DSF1  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 0.5%


—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.0% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 1.5% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL40.90M #DSF2  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 0.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 1.5%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL37.10M #DSF3  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.0%


— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 1.5%

— V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 3.0% ———V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 2.5% ———V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL34. 26M #DSF4  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 0.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 1.5%

—V




FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 3.0% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM


UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 2.5% — V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 5.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL31.30M #DSF5  
 DAMPING : 4.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 0.5%

—V






FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 1.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 3.0%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 2.5%


—V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 5.0%

— V



FLOOR RESPONSE SPECTRUM

UNIT NAME : SIN-3  
 WAVE NAME : Ss-3-2NS  
 BUILDING NAME : DSFB  
 ELEVATION : EL23.00M #DSF7  
 DAMPING : 4.0%

— V

