

美浜3号機 格納容器サンプ水位伝送器修繕工事に係る概要

2021.9.22
関西電力株式会社

- 件名：美浜3号機 格納容器サンプ水位伝送器修繕工事
- 手続き：(炉規法)設計及び工事計画届出書（原子炉冷却系統施設）
(電事法)工事計画届出書（原子炉冷却系統設備）
- 目的：本工事は設備の機能維持を図るため、保守性向上の観点から、格納容器サンプ水位上昇率測定装置の検出器を浮力式水位検出器から差圧式水位検出器へ取替える。
- 実績：2019年8月に高浜4号機にて同種工事（届出）実績あり。

<工程案>

2021年		2022年		
11	12	1	2	3
届出 ◇ 工事計画届出			現地工事	

美浜3号機 格納容器サンプル水位伝送器修繕工事に係る概要

参考

